



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その9）工事 < 施工場所 > 仮設調整池

積 算 書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			87,610,000	
・工事原価			74,430,000	
純工事費			56,588,000	
・直接工事費			50,207,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	38,582,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	11,625,000	
・間接工事費			24,223,000	
・共通仮設費			6,381,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
49,957,000 × ((10.680*1.000)*1.000*1.040*1.000)			5,550,000	
・運搬費	1.000	式	362,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			469,000	
・現場環境改善費(率計上)				
48,451,000 × (0.970)			469,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			17,842,000	
・現場管理費(率計上)				
56,338,000 × ((30.160*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			17,842,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
74,180,000 × (17.740*1.000 + 0.04)			13,189,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,756,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			250,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線（その9）工事 < 施工場所 > 仮設調整池

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			38,582,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	38,582,000	
・土工（右上流調整池）	1.000	式	3,375,000	
・ ・掘削工	1.000	式	546,000	
・ ・埋戻し	1.000	式	125,000	
・ ・仮置き集積・運搬	1.000	式	1,556,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	135,000	
・ ・作業残土処理工 堆積土、土のう	1.000	式	1,013,000	
・土工（右上流調整池・流入工）	1.000	式	52,000	
・ ・掘削工	1.000	式	7,000	
・ ・埋戻し	1.000	式	38,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	7,000	
・土工（右上流調整池・連通管（呑口））	1.000	式	36,000	
・ ・掘削工	1.000	式	5,000	
・ ・埋戻し	1.000	式	26,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	5,000	
・土工（右上流調整池・流入管撤去）	1.000	式	1,377,000	
・ ・掘削工	1.000	式	276,000	
・ ・埋戻し	1.000	式	1,003,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	98,000	
・土工（右上流調整池・連通管撤去）	1.000	式	2,677,000	
・ ・掘削工	1.000	式	513,000	
・ ・埋戻し	1.000	式	2,164,000	
・構造物撤去工（右上流調整池）	1.000	式	2,055,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式	2,055,000	
・構造物撤去工（右上流調整池・流入工）	1.000	式	560,000	
・ ・構造物撤去工	1.000	式	560,000	
・構造物撤去工（右上流調整池・連通管（呑口））	1.000	式	211,000	
・ ・構造物撤去工	1.000	式	211,000	
・構造物撤去工（右上流調整池・管体工）	1.000	式	2,452,000	
・ ・構造物撤去工 FRPM管	1.000	式	2,174,000	
・ ・構造物撤去工	1.000	式	278,000	

事業名 荒川中部農業水利事業

工事名 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

工種名称	数量	単位	金額	備考
・耕地復旧工 右上流調整池	1.000	式	12,128,000	
・畑地復旧工	1.000	式	10,100,000	
・アスファルト舗装工	1.000	式	1,816,000	
・砂利舗装工	1.000	式	212,000	
・土工(右下流調整池)	1.000	式	2,407,000	
・掘削工	1.000	式	422,000	
・仮置き集積・運搬	1.000	式	823,000	
・埋戻し	1.000	式	391,000	
・作業残土処理工 堆積土、土のう	1.000	式	771,000	
・土工(右下流調整池・流出余水吐工)	1.000	式	54,000	
・掘削工	1.000	式	4,000	
・埋戻し	1.000	式	42,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	8,000	
・土工(右下流調整池・連通管(吐口))	1.000	式	82,000	
・掘削工	1.000	式	14,000	
・埋戻し	1.000	式	56,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	12,000	
・土工(右下流調整池・管体工撤去)	1.000	式	676,000	
・掘削工	1.000	式	132,000	
・埋戻し	1.000	式	492,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	52,000	
・構造物撤去工(右下流調整池)	1.000	式	1,699,000	
・構造物取壊し工	1.000	式	1,699,000	
・構造物撤去工(右下流調整池・流出余水吐工)	1.000	式	720,000	
・構造物撤去工	1.000	式	720,000	
・構造物撤去工(右下流調整池・連通管(吐口))	1.000	式	386,000	
・構造物撤去工	1.000	式	386,000	
・構造物撤去工(右下流調整池・管体工)	1.000	式	433,000	
・構造物撤去工	1.000	式	433,000	
・耕地復旧工 右下流調整池	1.000	式	7,202,000	
・畑地復旧工	1.000	式	7,202,000	

事業名 荒川中部農業水利事業

工事名 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				38,582,000	
・土工(右上流調整池)					
・掘削工	1.000	式		3,375,000	
000001 掘削(築堤部) 土砂	1.000	式		546,000	
000002 掘削(池内堆積土) 土砂	1,524.000	m3	338	515,112	歩A・単A B単 1号
000003 掘削(池底部) 土砂	59.000	m3	338	19,942	歩A・単A B単 2号
	45.000	m3	252	11,340	歩A・単A B単 3号
合 計				546,394	
・埋戻し					
000004 埋戻し 現地発生土	1.000	式		125,000	
	105.000	m3	1,194	125,370	歩A・単A B単 4号
合 計				125,370	
・仮置き集積・運搬					
000005 仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用	1.000	式		1,556,000	
	1,429.000	m3	1,089	1,556,181	歩A・単A B単 5号
合 計				1,556,181	
・整形仕上げ工					
BA0109 法面整形 切土法面仕上げ	1.000	式		135,000	
	144.000	m ²	939	135,216	歩A・単A B単 6号
合 計				135,216	
・作業残土処理工 堆積土、土のう					
000007 作業残土処理 流用不可土	1.000	式		1,013,000	
	205.000	m3	4,940	1,012,700	歩A・単A B単 7号
合 計				1,012,700	
・土工(右上流調整池・流入工)					
・掘削工	1.000	式		52,000	
000008 掘削 土砂	1.000	式		7,000	
	27.000	m3	252	6,804	歩A・単A B単 8号
合 計				6,804	
・埋戻し					
000009 埋戻し 現地発生土	1.000	式		38,000	
	43.000	m3	883	37,969	歩A・単A B単 9号
合 計				37,969	
・整形仕上げ工					
000010 法面整形 荒仕上げ	1.000	式		7,000	
	24.000	m ²	311	7,464	歩A・単A B単 10号
合 計				7,464	
・土工(右上流調整池・連通管(呑口))					
・掘削工	1.000	式		36,000	
000011 掘削 土砂	1.000	式		5,000	
	20.000	m3	252	5,040	歩A・単A B単 11号
合 計				5,040	
・埋戻し					
	1.000	式		26,000	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000012 埋戻し 現地発生土	31.000	m ³	853	26,443	歩A・単A B単 12号
合 計				26,443	
・・整形仕上げ工	1.000	式		5,000	
000013 法面整形 荒仕上げ	17.000	m ²	311	5,287	歩A・単A B単 13号
合 計				5,287	
・土工(右上流調整池・流入管撤去)	1.000	式		1,377,000	
・・掘削工	1.000	式		276,000	
000014 掘削 土砂	270.000	m ³	252	68,040	歩A・単A B単 14号
000015 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	270.000	m ³	769	207,630	歩A・単A B単 15号
合 計				275,670	
・・埋戻し	1.000	式		1,003,000	
000016 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	329.000	m ³	769	253,001	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻し 現地発生土	296.000	m ³	2,534	750,064	歩A・単A B単 17号
合 計				1,003,065	
・・整形仕上げ工	1.000	式		98,000	
000018 法面整形 荒仕上げ	314.000	m ²	311	97,654	歩A・単A B単 18号
合 計				97,654	
・土工(右上流調整池・連通管撤去)	1.000	式		2,677,000	
・・掘削工	1.000	式		513,000	
000019 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	667.000	m ³	769	512,923	歩A・単A B単 19号
合 計				512,923	
・・埋戻し	1.000	式		2,164,000	
000020 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	683.000	m ³	769	525,227	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻し 現地発生土	615.000	m ³	2,665	1,638,975	歩A・単A B単 21号
合 計				2,164,202	
・構造物撤去工(右上流調整池)	1.000	式		2,055,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		2,055,000	
000022 大型土のう撤去 想定土量0.8m ³	183.000	袋	1,010	184,830	歩A・単A B単 22号
000023 遮水シート撤去 塩ビ系	1,016.000	m ²	401	407,416	歩A・単A B単 23号
000024 防草シート撤去 アクリル系	724.000	m ²	83	60,092	歩A・単A B単 24号
000025 シート類運搬(産業廃棄物処分)	17.400	m ³	1,476	25,682	歩A・単A B単 25号
000026 シート類処理(産業廃棄物処分費)	2,162.000	kg	100	216,200	歩A・単A B単 26号
000027 ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり	164.000	m	5,588	916,432	歩A・単A B単 27号
000028 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり	69.000	m	3,180	219,420	歩A・単A B単 28号
000029 ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開	1.000	組	9,381	9,381	歩A・単A B単 29号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.008	m ³	5,145	41	歩A・単A B単 30号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000031 ネットフェンス運搬 櫛挽第1機場へ	5.966	m3	922	5,501	歩A・単A B単 31号
000032 ネットフェンス運搬 櫛挽第3機場へ	6.900	m3	922	6,362	歩A・単A B単 32号
000033 ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先	5.417	m3	676	3,662	歩A・単A B単 33号
合 計				2,055,019	
・ 構造物撤去工(右上流調整池・流入工)	1.000	式		560,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		560,000	
000034 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.600	m3	11,400	6,840	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート構造物取壊し 有筋	17.600	m3	20,430	359,568	歩A・単A B単 35号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.6	m3	5,145	3,087	歩A・単A B単 36号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	17.600	m3	5,761	101,394	歩A・単A B単 37号
000038 ゲート撤去 800×800	1.000	箇所	86,719	86,719	歩A・単A B単 38号
000039 転落防止柵撤去 H=1.1m	2.000	m	1,035	2,070	歩A・単A B単 39号
000040 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.400	m3	675	270	歩A・単A B単 40号
合 計				559,948	
・ 構造物撤去工(右上流調整池・連通管(呑口))	1.000	式		211,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		211,000	
000041 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.400	m3	11,400	4,560	歩A・単A B単 41号
000042 コンクリート構造物取壊し 有筋	7.800	m3	20,430	159,354	歩A・単A B単 42号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.4	m3	5,145	2,058	歩A・単A B単 43号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	7.8	m3	5,761	44,936	歩A・単A B単 44号
合 計				210,908	
・ 構造物撤去工(右上流調整池・管体工)	1.000	式		2,452,000	
・ ・ 構造物撤去工 FRPM管	1.000	式		2,174,000	
000045 流入口閉塞 モルタル	0.380	m3	59,479	22,602	歩A・単A B単 45号
000046 流入口閉塞 型枠	1.000	式	9,591	9,591	歩A・単A B単 46号
000047 FRPM管切断 800	31.000	箇所	26,405	818,555	歩A・単A B単 47号
000048 FRPM管撤去 800 素掘り間	31.000	本	7,678	238,018	歩A・単A B単 48号
000049 FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留り間	38.000	本	8,723	331,474	歩A・単A B単 49号
000050 FRPM管運搬(産業廃棄物処分)	35.900	m3	1,660	59,594	歩A・単A B単 50号
000051 FRPM管処理(産業廃棄物処分費)	6,934.000	kg	100	693,400	歩A・単A B単 51号
000052 鋼管運搬 現場発生材搬出先	0.800	m3	676	541	歩A・単A B単 52号
合 計				2,173,775	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		278,000	
BA0203 舗装版切断 15cm以下	6.8	m	709	4,821	歩A・単A B単 53号
BA0202 舗装版破砕 15cm以下	429	m ²	223	95,667	歩A・単A B単 54号
B02315 汚泥(舗装切断排水)運搬・処理(産業廃棄物処分費) 汚泥(舗装切断排水)	0.010	m3	51,048	510	歩A・単A B単 55号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As	21.500	m3	8,244	177,246	歩A・単A B単 56号
合 計				278,244	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・耕地復旧工 右上流調整池	1.000	式		12,128,000	
・・畑地復旧工	1.000	式		10,100,000	
000057 表土戻し 表土厚 60cm	3,187.000	m ²	243	774,441	歩A・単A B単 57号
000058 耕地復旧 耕起	3,187.000	m ²	92	293,204	歩A・単A B単 58号
000059 表土 購入土(山土)	2,294.000	m ³	3,700	8,487,800	歩A・単A B単 59号
000060 暗渠排水 75φUPP吸水(有孔)	225.400	m	1,826	411,580	歩A・単A B単 60号
000061 暗渠排水 100φUPP集水(有孔)	60.000	m	1,871	112,260	歩A・単A B単 61号
000062 暗渠排水 VU 100	5.000	m	1,634	8,170	歩A・単A B単 62号
000063 柵渠復旧 既設利用	3.000	m	4,039	12,117	歩A・単A B単 63号
合 計				10,099,572	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		1,816,000	
BA0804 下層路盤 t=30cm、RC-40	268	m ²	2,086	559,048	歩A・単A B単 64号
BA0806 上層路盤 t=15cm、M-30	268	m ²	1,636	438,448	歩A・単A B単 65号
BA0809 表層 t=5cm、再生密粒As(13)	429	m ²	1,907	818,103	歩A・単A B単 66号
合 計				1,815,599	
・・砂利舗装工	1.000	式		212,000	
B08101 敷砂利 クワツヤツ,C-40	206	m ²	1,029	211,974	歩A・単A B単 67号
合 計				211,974	
・土工(右下流調整池)	1.000	式		2,407,000	
・・掘削工	1.000	式		422,000	
000068 掘削(築堤部) 土砂	1,170.000	m ³	338	395,460	歩A・単A B単 68号
000069 掘削(池内堆積土) 土砂	45.000	m ³	338	15,210	歩A・単A B単 69号
000070 掘削(池底土) 土砂	44.000	m ³	252	11,088	歩A・単A B単 70号
合 計				421,758	
・・仮置き集積・運搬	1.000	式		823,000	
000071 仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用	756.000	m ³	1,089	823,284	歩A・単A B単 71号
合 計				823,284	
・・埋戻し	1.000	式		391,000	
000072 埋戻し 現地発生土	400.000	m ³	978	391,200	歩A・単A B単 72号
合 計				391,200	
・・作業残土処理工 堆積土、土のう	1.000	式		771,000	
000073 作業残土処理 流用不可土	156.000	m ³	4,940	770,640	歩A・単A B単 73号
合 計				770,640	
・土工(右下流調整池・流出余水吐工)	1.000	式		54,000	
・・掘削工	1.000	式		4,000	
000074 掘削 土砂	17.000	m ³	252	4,284	歩A・単A B単 74号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				4,284	
・・埋戻し	1.000	式		42,000	
000075 埋戻し 現地発生土	36.000	m3	1,160	41,760	歩A・単A B単 75号
合 計				41,760	
・・整形仕上げ工	1.000	式		8,000	
000076 法面整形 荒仕上げ	25.000	m ²	311	7,775	歩A・単A B単 76号
合 計				7,775	
・土工(右下流調整池・連通管(吐口))	1.000	式		82,000	
・・掘削工	1.000	式		14,000	
000077 掘削 土砂	54.000	m3	252	13,608	歩A・単A B単 77号
合 計				13,608	
・・埋戻し	1.000	式		56,000	
000078 埋戻し 現地発生土	75.000	m3	740	55,500	歩A・単A B単 78号
合 計				55,500	
・・整形仕上げ工	1.000	式		12,000	
000079 法面整形 荒仕上げ	37.000	m ²	311	11,507	歩A・単A B単 79号
合 計				11,507	
・土工(右下流調整池・管体工撤去)	1.000	式		676,000	
・・掘削工	1.000	式		132,000	
000080 掘削 土砂	129.000	m3	252	32,508	歩A・単A B単 80号
000081 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	129.000	m3	769	99,201	歩A・単A B単 81号
合 計				131,709	
・・埋戻し	1.000	式		492,000	
000082 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	163.000	m3	769	125,347	歩A・単A B単 82号
000083 埋戻し 現地発生土	147.000	m3	2,491	366,177	歩A・単A B単 83号
合 計				491,524	
・・整形仕上げ工	1.000	式		52,000	
000084 法面整形 荒仕上げ	168.000	m ²	311	52,248	歩A・単A B単 84号
合 計				52,248	
・構造物撤去工(右下流調整池)	1.000	式		1,699,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		1,699,000	
000085 大型土のう撤去 想定土量0.8m3	139.000	袋	1,010	140,390	歩A・単A B単 85号
000086 遮水シート撤去 塩ビ系	798.000	m ²	401	319,998	歩A・単A B単 86号
000087 防草シート撤去 アクリ系	691.000	m ²	83	57,353	歩A・単A B単 87号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000088 シート類運搬(産業廃棄物処分)	14.700	m3	1,476	21,697	歩A・単A B単 88号
000089 シート類処理(産業廃棄物処分費)	1,702.000	kg	100	170,200	歩A・単A B単 89号
000090 ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり	147.000	m	5,588	821,436	歩A・単A B単 90号
000091 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり	45.000	m	3,180	143,100	歩A・単A B単 91号
000092 ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開	1.000	組	9,381	9,381	歩A・単A B単 92号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.008	m3	5,424	43	歩A・単A B単 93号
000094 ネットフェンス運搬 櫛挽第2機場へ	5.731	m3	1,107	6,344	歩A・単A B単 94号
000095 ネットフェンス運搬 櫛挽第4機場へ	5.809	m3	1,107	6,431	歩A・単A B単 95号
000096 ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先	3.533	m3	676	2,388	歩A・単A B単 96号
合 計				1,698,761	
・ 構造物撤去工(右下流調整池・流出余水吐工)	1.000	式		720,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		720,000	
000097 コンクリート構造物取壊し 無筋	1.100	m3	11,400	12,540	歩A・単A B単 97号
000098 コンクリート構造物取壊し 有筋	23.100	m3	20,430	471,933	歩A・単A B単 98号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	1.1	m3	5,424	5,966	歩A・単A B単 99号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	23.100	m3	6,096	140,818	歩A・単A B単 100号
000101 ゲート撤去 600×600	1.000	箇所	86,719	86,719	歩A・単A B単 101号
000102 転落防止柵撤去	2.000	m	1,035	2,070	歩A・単A B単 102号
000103 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.300	m3	677	203	歩A・単A B単 103号
合 計				720,249	
・ 構造物撤去工(右下流調整池・連通管(吐口))	1.000	式		386,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		386,000	
000104 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.400	m3	11,400	4,560	歩A・単A B単 104号
000105 コンクリート構造物取壊し 有筋	14.300	m3	20,430	292,149	歩A・単A B単 105号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.4	m3	5,424	2,170	歩A・単A B単 106号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	14.300	m3	6,096	87,173	歩A・単A B単 107号
合 計				386,052	
・ 構造物撤去工(右下流調整池・管体工)	1.000	式		433,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		433,000	
000108 流出口閉塞 モルタル	0.200	m3	59,480	11,896	歩A・単A B単 108号
000109 流出口閉塞 型枠	1.000	式	5,413	5,413	歩A・単A B単 109号
000110 FRPM管切断 600	3.000	箇所	16,768	50,304	歩A・単A B単 110号
000111 FRPM管撤去 600 素掘区間	25.000	本	6,356	158,900	歩A・単A B単 111号
000112 FRPM管運搬(産業廃棄物処分)	9.600	m3	1,660	15,936	歩A・単A B単 112号
000113 FRPM管処理(産業廃棄物処分費)	1,908.000	kg	100	190,800	歩A・単A B単 113号
000114 鋼管運搬 現場発生材搬出先	0.200	m3	676	135	歩A・単A B単 114号
合 計				433,384	
・ 耕地復旧工 右下流調整池	1.000	式		7,202,000	
・ ・ 畑地復旧工	1.000	式		7,202,000	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				11,625,000	
・仮設工(右上流調整池)				8,980,000	
・仮設道路工 池内進入路	1.000	式		232,000	
BA0101 掘削	11	m ³	338	3,718	歩A・単A B単 118号
000119 土砂等運搬 武蔵野 より	51.000	m ³	769	39,219	歩A・単A B単 119号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	46	m ³	522	24,012	歩A・単A B単 120号
000121 法面整形	40.100	m ²	544	21,814	歩A・単A B単 121号
BA0101 掘削 撤去	46	m ³	338	15,548	歩A・単A B単 122号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	74	m ²	1,730	128,020	歩A・単A B単 123号
合 計				232,331	
・仮囲い				1,158,000	
000124 仮囲い H=3.0m	124.200	m	9,326	1,158,289	歩A・単A B単 124号
合 計				1,158,289	
・仮置場				646,000	
000125 土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	1,505.000	m ²	379	570,395	歩A・単A B単 125号
000126 土木シート運搬(産業廃棄物処分)	4.300	m ³	1,476	6,347	歩A・単A B単 126号
000127 土木シート処理(産業廃棄物処分費)	4.300	m ³	16,200	69,660	歩A・単A B単 127号
合 計				646,402	
・建て込み簡易土留め				4,937,000	
000128 建て込み簡易土留め 連通管部	131.000	m	37,687	4,936,997	歩A・単A B単 128号
合 計				4,936,997	
・吊り防護				14,000	
000129 吊り防護	3.000	箇所	4,719	14,157	歩A・単A B単 129号
合 計				14,157	
・安全費				1,993,000	
B19021 交通誘導警備員	117	人	17,034	1,992,978	歩A・単A B単 130号
合 計				1,992,978	
・仮設工(右下流調整池)				2,645,000	
・仮設道路工				152,000	
BA0101 掘削	38	m ³	338	12,844	歩A・単A B単 131号
000132 土砂等運搬 武蔵野 より	14.000	m ³	769	10,766	歩A・単A B単 132号
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	13	m ³	522	6,786	歩A・単A B単 133号
000134 法面整形	30.000	m ²	781	23,430	歩A・単A B単 134号
BA0101 掘削 撤去	13	m ³	338	4,394	歩A・単A B単 135号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	55	m ²	1,711	94,105	歩A・単A B単 136号
合 計				152,325	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削(築堤部)					
	土砂		m3	338		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削(池内堆積土)					
	土砂		m3	338		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 掘削(池底部)					
	土砂		m3	252		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	1,194		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 仮置き					
	左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用		m3	1,089		歩A・単A
BA0109	*** B単 - 6号 *** 法面整形					
	切土法面仕上げ		m ²	939		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 作業残土処理					
	流用不可土		m3	4,940		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 掘削					
	土砂		m3	252		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	883		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 法面整形					
	荒仕上げ		m ²	311		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 掘削					
	土砂		m3	252		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	853		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 法面整形					
	荒仕上げ		m ²	311		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 掘削					
	土砂		m3	252		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 土砂等運搬					
	預土(埋戻し用)		m3	769		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 土砂等運搬					
	預土(埋戻し用)		m3	769		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	2,534		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 法面整形					
	荒仕上げ		m ²	311		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 土砂等運搬					
	預土(埋戻し用)		m3	769		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 土砂等運搬					
	預土(埋戻し用)		m3	769		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 埋戻し					
	現地発生土		m3	2,665		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 大型土のう撤去					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	想定土量0.8m3 *** B単 - 23号 ***		袋	1,010		歩A・単A
000023	遮水シート撤去					
	塩ビ系 *** B単 - 24号 ***		m ²	401		歩A・単A
000024	防草シート撤去					
	アクリル系 *** B単 - 25号 ***		m ²	83		歩A・単A
000025	シート類運搬(産業廃棄物処分)					
	*** B単 - 26号 ***		m ³	1,476		歩A・単A
000026	シート類処理(産業廃棄物処分費)					
	*** B単 - 27号 ***		kg	100		歩A・単A
000027	ネットフェンス撤去(本体 再利用)					
	H=1.5m 忍び返しあり *** B単 - 28号 ***		m	5,588		歩A・単A
000028	ネットフェンス撤去(本体 廃棄)					
	H=1.5m 忍び返しあり *** B単 - 29号 ***		m	3,180		歩A・単A
000029	ネットフェンス撤去(門扉 再利用)					
	H=1.5m 両開 *** B単 - 30号 ***		組	9,381		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋 *** B単 - 31号 ***		m ³	5,145		歩A・単A
000031	ネットフェンス運搬					
	榎挽第1機場へ *** B単 - 32号 ***		m ³	922		歩A・単A
000032	ネットフェンス運搬					
	榎挽第3機場へ *** B単 - 33号 ***		m ³	922		歩A・単A
000033	ネットフェンス運搬					
	現場発生材搬出先 *** B単 - 34号 ***		m ³	676		歩A・単A
000034	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 35号 ***		m ³	11,400		歩A・単A
000035	コンクリート構造物取壊し					
	有筋 *** B単 - 36号 ***		m ³	20,430		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋 *** B単 - 37号 ***		m ³	5,145		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋 *** B単 - 38号 ***		m ³	5,761		歩A・単A
000038	ゲート撤去					
	800×800 *** B単 - 39号 ***		箇所	86,719		歩A・単A
000039	転落防止柵撤去					
	H=1.1m *** B単 - 40号 ***		m	1,035		歩A・単A
000040	鋼材運搬					
	現場発生材搬出先 *** B単 - 41号 ***		m ³	675		歩A・単A
000041	コンクリート構造物取壊し					
	無筋 *** B単 - 42号 ***		m ³	11,400		歩A・単A
000042	コンクリート構造物取壊し					
	有筋 *** B単 - 43号 ***		m ³	20,430		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋		m ³	5,145		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	*** B単 - 44号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋		m3	5,761		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 流入口閉塞					
	モルタル		m3	59,479		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 流入口閉塞					
	型枠		式	9,591		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** FRPM管切断					
	800		箇所	26,405		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** FRPM管撤去					
	800 素掘区間		本	7,678		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** FRPM管撤去					
	800 たて込み簡易土留区間		本	8,723		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** FRPM管運搬(産業廃棄物処分)					
			m3	1,660		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** FRPM管処理(産業廃棄物処分費)					
			kg	100		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 鋼管運搬					
	現場発生材搬出先		m3	676		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 53号 *** 舗装版切断					
	15cm以下		m	709		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 54号 *** 舗装版破砕					
	15cm以下		m ²	223		歩A・単A
B02315	*** B単 - 55号 *** 汚泥(舗装切断排水)運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	汚泥(舗装切断排水)		m3	51,048		歩A・単A
B02315	*** B単 - 56号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	As		m3	8,244		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 表土戻し					
	表土厚 60cm		m ²	243		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 耕地復旧					
	耕起		m ²	92		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 表土					
	購入土(山土)		m3	3,700		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 暗渠排水					
	75φ 11孔/吸水管(有孔)		m	1,826		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 暗渠排水					
	100φ 11孔/集水管(有孔)		m	1,871		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 暗渠排水					
	VU 100		m	1,634		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 柵渠復旧					
	既設利用		m	4,039		歩A・単A
BA0804	*** B単 - 64号 *** 下層路盤					
	t=30cm、RC-40		m ²	2,086		歩A・単A
BA0806	*** B単 - 65号 *** 上層路盤					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0809	t=15cm、M-30 *** B単 - 66号 ***		m ²	1,636		歩A・単A
	表層					
B08101	t=5cm、再生密粒As(13) *** B単 - 67号 ***		m ²	1,907		歩A・単A
	敷砂利					
000068	クワツヤツ、C-40 *** B単 - 68号 ***		m ²	1,029		歩A・単A
	掘削(築堤部)					
000069	土砂 *** B単 - 69号 ***		m ³	338		歩A・単A
	掘削(池内堆積土)					
000070	土砂 *** B単 - 70号 ***		m ³	338		歩A・単A
	掘削(池底土)					
000071	土砂 *** B単 - 71号 ***		m ³	252		歩A・単A
	仮置き					
000072	左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用 *** B単 - 72号 ***		m ³	1,089		歩A・単A
	埋戻し					
000073	現地発生土 *** B単 - 73号 ***		m ³	978		歩A・単A
	作業残土処理					
000074	流用不可土 *** B単 - 74号 ***		m ³	4,940		歩A・単A
	掘削					
000075	土砂 *** B単 - 75号 ***		m ³	252		歩A・単A
	埋戻し					
000076	現地発生土 *** B単 - 76号 ***		m ³	1,160		歩A・単A
	法面整形					
000077	荒仕上げ *** B単 - 77号 ***		m ²	311		歩A・単A
	掘削					
000078	土砂 *** B単 - 78号 ***		m ³	252		歩A・単A
	埋戻し					
000079	現地発生土 *** B単 - 79号 ***		m ³	740		歩A・単A
	法面整形					
000080	荒仕上げ *** B単 - 80号 ***		m ²	311		歩A・単A
	掘削					
000081	土砂 *** B単 - 81号 ***		m ³	252		歩A・単A
	土砂等運搬					
000082	預土(埋戻し用) *** B単 - 82号 ***		m ³	769		歩A・単A
	土砂等運搬					
000083	預土(埋戻し用) *** B単 - 83号 ***		m ³	769		歩A・単A
	埋戻し					
000084	現地発生土 *** B単 - 84号 ***		m ³	2,491		歩A・単A
	法面整形					
000085	荒仕上げ *** B単 - 85号 ***		m ²	311		歩A・単A
	大型土のう撤去					
000086	想定土量0.8m ³ *** B単 - 86号 ***		袋	1,010		歩A・単A
	遮水シート撤去					
	塩ビ系		m ²	401		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 防草シート撤去					
	アクリル系		m ²	83		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** シート類運搬(産業廃棄物処分)					
			m ³	1,476		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** シート類処理(産業廃棄物処分費)					
			kg	100		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** ネットフェンス撤去(本体 再利用)					
	H=1.5m 忍び返しあり		m	5,588		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** ネットフェンス撤去(本体 廃棄)					
	H=1.5m 忍び返しあり		m	3,180		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** ネットフェンス撤去(門扉 再利用)					
	H=1.5m 両開		組	9,381		歩A・単A
B02315	*** B単 - 93号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋		m ³	5,424		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** ネットフェンス運搬					
	櫛挽第2機場へ		m ³	1,107		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** ネットフェンス運搬					
	櫛挽第4機場へ		m ³	1,107		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** ネットフェンス運搬					
	現場発生材搬出先		m ³	676		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m ³	11,400		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m ³	20,430		歩A・単A
B02315	*** B単 - 99号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋		m ³	5,424		歩A・単A
B02315	*** B単 - 100号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋		m ³	6,096		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** ゲート撤去					
	600×600		箇所	86,719		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 転落防止柵撤去					
			m	1,035		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 鋼材運搬					
	現場発生材搬出先		m ³	677		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m ³	11,400		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m ³	20,430		歩A・単A
B02315	*** B単 - 106号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋		m ³	5,424		歩A・単A
B02315	*** B単 - 107号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋		m ³	6,096		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 流出口閉塞					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000109	モルタル *** B単 - 109号 *** 流出口閉塞		m3	59,480		歩A・単A
000110	型枠 *** B単 - 110号 *** FRPM管切断		式	5,413		歩A・単A
000111	600 *** B単 - 111号 *** FRPM管撤去		箇所	16,768		歩A・単A
000112	600 素掘り間 *** B単 - 112号 *** FRPM管運搬(産業廃棄物処分)		本	6,356		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** FRPM管処理(産業廃棄物処分費)		m3	1,660		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 鋼管運搬		kg	100		歩A・単A
000115	現場発生材搬出先 *** B単 - 115号 *** 表土戻し		m3	676		歩A・単A
000116	表土厚 60cm *** B単 - 116号 *** 耕地復旧		m ²	243		歩A・単A
000117	耕起 *** B単 - 117号 *** 表土		m ²	92		歩A・単A
BA0101	購入土(山土) *** B単 - 118号 *** 掘削		m3	3,700		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 土砂等運搬		m3	338		歩A・単A
BA0106	武蔵野 より *** B単 - 120号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	769		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 法面整形		m3	522		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 122号 *** 掘削		m ²	544		歩A・単A
B18203	撤去 *** B単 - 123号 *** 敷鉄板		m3	338		歩A・単A
000124	設置~賃料~撤去 *** B単 - 124号 *** 仮囲い		m ²	1,730		歩A・単A
000125	H=3.0m *** B単 - 125号 *** 土木シート敷設・撤去		m	9,326		歩A・単A
000126	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上 *** B単 - 126号 *** 土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m ²	379		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3	1,476		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 建て込み簡易土留め		m3	16,200		歩A・単A
000129	連通管部 *** B単 - 129号 *** 吊り防護		m	37,687		歩A・単A
			箇所	4,719		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B19021	*** B単 - 130号 *** 交通誘導警備員		人	17,034		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 131号 *** 掘削		m3	338		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 土砂等運搬		m3	769		歩A・単A
BA0106	武蔵野 より *** B単 - 133号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻		m3	522		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 法面整形		m ²	781		歩A・単A
BA0101	*** B単 - 135号 *** 掘削		m3	338		歩A・単A
B18203	*** B単 - 136号 *** 敷鉄板		m ²	1,711		歩A・単A
000137	設置~賃料~撤去 *** B単 - 137号 *** 仮囲い		m	9,551		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 土木シート敷設・撤去		m ²	379		歩A・単A
000139	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上 *** B単 - 139号 *** 土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m3	1,476		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3	16,200		歩A・単A
B19021	*** B単 - 141号 *** 交通誘導警備員		人	17,034		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** 敷鉄板(右上池)		ton	10,200		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** 敷鉄板(右下池)		ton	10,200		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 建て込み簡易土留め		ton	13,760		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** H鋼		ton	15,940		歩A・単A
	吊り防護 H-300					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削(築堤部) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削(池内堆積土) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削(池底部) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	池底土 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,000	m3	252	252	S単 63号
	合計				252	
	単価				252	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻し 現地発生土		m3		105,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	54,000	m3	245.5	13,257	S単 62号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツ()	32,000	m3	2,388	76,416	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	17,000	m3	630	10,710	S単 6号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	56,000	m3	197.4	11,054	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	56,000	m3	249	13,944	S単 80号
	合計				125,381	
	単価				1,194	
*** B単 - 5号 ***						
000005	仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1,000	m3	197.4	197	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m3	399.5	400	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
	合計				1,089	
	単価				1,089	
*** B単 - 6号 ***						
BA0109	法面整形 切土法面仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	938.6	939	S単 82号
	合計				939	
	単価				939	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
000007	作業残土処理 流用不可土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	338	338	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1,000	m3	1,476	1,476	S単 67号
S02116	残土処分費 普通土,,	1,000	m3	2,880	2,880	S単 17号
	合計				4,940	
	単価				4,940	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	埋戻し 現地発生土		m3		43,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	48,000	m3	245.5	11,784	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6,000	m3	1,762	10,572	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	6,000	m3	630	3,780	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	4,000	m3	905.3	3,621	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	33,000	m3	249	8,217	S単 80号
	合計				37,974	
	単価				883	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合計				311	
	単価				311	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	埋戻し 現地発生土		m3		31,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	34,000	m3	245.5	8,347	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3,000	m3	1,762	5,286	S単 4号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	3.000	m3	630	1,890	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	6.000	m3	905.3	5,432	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	22.000	m3	249	5,478	S単 80号
	合 計				26,433	
	単 価				853	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	法面整形 荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	S単 5号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	掘削 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	S単 62号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	S単 68号
	合 計				769	
	単 価				769	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻し 現地発生土		m3		296.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	329.000	m3	245.5	80,770	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	270.000	m3	1,762	475,740	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	270.000	m3	630	170,100	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	26.000	m3	905.3	23,538	S単 81号
	合 計				750,148	
	単 価				2,534	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 18号 ***						
000018	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合計				311	
	単価				311	
*** B単 - 19号 ***						
000019	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	1,000	m ³	522.5	523	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	245.5	246	S単 62号
	合計				769	
	単価				769	
*** B単 - 20号 ***						
000020	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	1,000	m ³	522.5	523	S単 68号
	合計				769	
	単価				769	
*** B単 - 21号 ***						
000021	埋戻し 現地発生土		m ³		615,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	683,000	m ³	245.5	167,677	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	615,000	m ³	1,762	1,083,630	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	615,000	m ³	630	387,450	S単 6号
	合計				1,638,757	
	単価				2,665	
*** B単 - 22号 ***						
000022	大型土のう撤去 想定土量0.8m ³		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック,0m ³ ,あり	1,000	袋	1,010	1,010	S単 52号
	合計				1,010	
	単価				1,010	
*** B単 - 23号 ***						
000023	遮水シート撤去 塩ビ系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1,000	m ²	401	401	T単 1号
	合計				401	
	単価				401	
*** B単 - 24号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024	防草シート撤去 アクリル系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	83	83	S単 56号
	合 計				83	
	単 価				83	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	シート類運搬(産業廃棄物処分)		m ³		17,400	歩A 当たり算出
SA0121	塩化ビニル 標準,ハック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	11,800	m ³	1,476	17,417	S単 69号
SA0121	防草シート 標準,ハック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	5,600	m ³	1,476	8,266	S単 70号
	合 計				25,683	
	単 価				1,476	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	シート類処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート	1,000	kg	100	100	S単 29号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,	1,000	m	5,588	5,588	S単 18号
	合 計				5,588	
	単 価				5,588	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,	1,000	m	3,180	3,180	S単 19号
	合 計				3,180	
	単 価				3,180	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1,000	組	9,381	9,381	S単 8号
	合 計				9,381	
	単 価				9,381	
	*** B単 - 30号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m ³	1,620	1,620	S単 84号
	合 計				5,145	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,145	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ネットフェンス運搬 柵挽第1機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第3機場 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m3	921.9	922	S単 71号
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	ネットフェンス運搬 柵挽第3機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第3機場 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m3	921.9	922	S単 71号
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	1.000	m3	676.1	676	S単 72号
	合 計				676	
	単 価				676	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合 計				20,430	
	単 価				20,430	
	*** B単 - 36号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,620	1,620	S単 84号
	合 計				5,145	
	単 価				5,145	
	*** B単 - 37号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,011	2,011	S単 85号
	合計				5,761	
	単価				5,761	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ゲート撤去 800×800		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00075	ゲート撤去(流入ゲート) 800×800	1,000	箇所	86,719	86,719	T単 5号
	合計				86,719	
	単価				86,719	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	転落防止柵撤去 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・H形,受けなし,無し	1,000	m	1,035	1,035	S単 43号
	合計				1,035	
	単価				1,035	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0.400	歩A 当たり算出
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 標準,H形,山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	676.1	135	S単 73号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,H形,山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0.200	m3	676.1	135	S単 74号
	合計				270	
	単価				675	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合計				20,430	
	単価				20,430	
	*** B単 - 43号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,620	1,620	S単 84号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,145	
	単価				5,145	
	*** B単 - 44号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,011	2,011	S単 85号
	合計				5,761	
	単価				5,761	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	流入口閉塞 モルタル		m3		0.380	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.380	m3	15,320	5,822	S単 91号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.380	m3	44,158	16,780	S単 38号
	合計				22,602	
	単価				59,479	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	流入口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.010	m ²	9,496	9,591	S単 92号
	合計				9,591	
	単価				9,591	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	FRPM管切断 800		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 800mm,あり	1.000	箇所	26,405	26,405	S単 40号
	合計				26,405	
	単価				26,405	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	FRPM管撤去 800 素掘り区間		本		1.000	歩A 当たり算出
T00054	FRPM管撤去 800 素掘り区間	1.000	本	7,678	7,678	T単 2号
	合計				7,678	
	単価				7,678	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間		本		1.000	歩A 当たり算出
T00055	FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間	1.000	本	8,723	8,723	T単 3号
	合計				8,723	
	単価				8,723	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	FRPM管運搬(産業廃棄物処分)		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	FRPM管運搬 標準,ハ'ㇿ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	S単 75号
	合計				1,660	
	単価				1,660	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	FRPM管処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	S単 32号
	合計				100	
	単価				100	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	鋼管運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準,ハ'ㇿ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676.1	676	S単 76号
	合計				676	
	単価				676	
	*** B単 - 53号 ***					
BA0203	舗装版切断 15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	709.3	709	S単 90号
	合計				709	
	単価				709	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0202	舗装版破砕 15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	223.3	223	S単 89号
	合計				223	
	単価				223	
	*** B単 - 55号 ***					
B02315	汚泥(舗装切断排水)運搬・処理(産業廃棄物処分費) 汚泥(舗装切断排水)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 汚泥(舗装切断排水)	1.000	m3	35,000	35,000	S単 33号
S01032	汚泥(舗装切断排水)運搬 土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.000	m3	16,048	16,048	S単 1号
	合計				51,048	
	単価				51,048	
	*** B単 - 56号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	S単 34号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,074	3,074	S単 86号
	合計				8,244	
	単価				8,244	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 57号 ***						
000057	表土戻し 表土厚 60cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1,000	m ²	64	64	S単 46号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	0.400	m ³	197.4	79	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.400	m ³	249	100	S単 80号
	合計				243	
	単価				243	
*** B単 - 58号 ***						
000058	耕地復旧 耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2,000	m ²	46	92	S単 47号
	合計				92	
	単価				92	
*** B単 - 59号 ***						
000059	表土 購入土(山土)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1,000	m ³	3,700	3,700	S単 27号
	合計				3,700	
	単価				3,700	
*** B単 - 60号 ***						
000060	暗渠排水 75φ'リフレックス吸水管(有孔)		m		1,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1,000	m	781	781	S単 44号
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1,000	m	485	485	S単 24号
S02118	単粒度砕石 4号 30~20mm	0.123	m ³	4,550	560	S単 28号
	合計				1,826	
	単価				1,826	
*** B単 - 61号 ***						
000061	暗渠排水 100φ'リフレックス集水管(有孔)		m		1,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1,000	m	1,101	1,101	S単 45号
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	1,000	m	770	770	S単 25号
	合計				1,871	
	単価				1,871	
*** B単 - 62号 ***						
000062	暗渠排水 VU 100		m		1,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1,000	m	1,101	1,101	S単 45号
S02117	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,130	533	S単 26号
	合計				1,634	
	単価				1,634	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 63号 ***						
000063	柵渠復旧 既設利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05011	鉄筋コンクリート柵渠据付工(人力) 1.500m, 1.5(m/組), 0.16m未満	1,000	m	4,039	4,039	S単 39号
	合 計				4,039	
	単 価				4,039	
*** B単 - 64号 ***						
BA0804	下層路盤 t=30cm、RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 300mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャリ RC-40	1,000	m ²	2,086	2,086	S単 93号
	合 計				2,086	
	単 価				2,086	
*** B単 - 65号 ***						
BA0806	上層路盤 t=15cm、M-30		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 粒度調整砕石 M-30	1,000	m ²	1,636	1,636	S単 94号
	合 計				1,636	
	単 価				1,636	
*** B単 - 66号 ***						
BA0809	表層 t=5cm、再生密粒As(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, フォルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン(13)	1,000	m ²	1,907	1,907	S単 95号
	合 計				1,907	
	単 価				1,907	
*** B単 - 67号 ***						
B08101	敷砂利 クワッチャリ, C-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャリ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1,000	m ²	1,029	1,029	S単 42号
	合 計				1,029	
	単 価				1,029	
*** B単 - 68号 ***						
000068	掘削(築堤部) 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1,000	m ³	337.5	338	S単 61号
	合 計				338	
	単 価				338	
*** B単 - 69号 ***						
000069	掘削(池内堆積土) 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1,000	m ³	337.5	338	S単 61号
	合 計				338	
	単 価				338	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 70号 ***						
000070	掘削(池底土) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	
*** B単 - 71号 ***						
000071	仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1,000	m3	197.4	197	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1,000	m3	399.5	400	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
	合 計				1,089	
	単 価				1,089	
*** B単 - 72号 ***						
000072	埋戻し 現地発生土		m3		400,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	444,000	m3	245.5	109,002	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	57,000	m3	1,762	100,434	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	15,000	m3	630	9,450	S単 6号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	42,000	m3	457	19,194	S単 7号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	343,000	m3	197.4	67,708	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	343,000	m3	249	85,407	S単 80号
	合 計				391,195	
	単 価				978	
*** B単 - 73号 ***						
000073	作業残土処理 流用不可土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	338	338	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以 下	1,000	m3	1,476	1,476	S単 67号
S02116	残土処分費 普通土,,	1,000	m3	2,880	2,880	S単 17号
	合 計				4,940	
	単 価				4,940	
*** B単 - 74号 ***						
000074	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 75号 ***						
000075	埋戻し 現地発生土		m3		36,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	40,000	m3	245.5	9,820	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5,000	m3	1,762	8,810	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	5,000	m3	457	2,285	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	20,000	m3	905.3	18,106	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	11,000	m3	249	2,739	S単 80号
	合 計				41,760	
	単 価				1,160	
*** B単 - 76号 ***						
000076	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合 計				311	
	単 価				311	
*** B単 - 77号 ***						
000077	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	
*** B単 - 78号 ***						
000078	埋戻し 現地発生土		m3		75,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	83,000	m3	245.5	20,377	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6,000	m3	1,762	10,572	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	6,000	m3	457	2,742	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	7,000	m3	905.3	6,337	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	62,000	m3	249	15,438	S単 80号
	合 計				55,466	
	単 価				740	
*** B単 - 79号 ***						
000079	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合 計				311	
	単 価				311	
*** B単 - 80号 ***						
000080	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 81号 ***						
000081	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
	合計				769	
	単価				769	
*** B単 - 82号 ***						
000082	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ'ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号
	合計				769	
	単価				769	
*** B単 - 83号 ***						
000083	埋戻し 現地発生土		m3		147,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	163,000	m3	245.5	40,017	S単 62号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	147,000	m3	1,762	259,014	S単 4号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	147,000	m3	457	67,179	S単 7号
	合計				366,210	
	単価				2,491	
*** B単 - 84号 ***						
000084	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SO1072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合計				311	
	単価				311	
*** B単 - 85号 ***						
000085	大型土のう撤去 想定土量0.8m3		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ'ッ'約,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,010	1,010	S単 52号
	合計				1,010	
	単価				1,010	
*** B単 - 86号 ***						
000086	遮水シート撤去 塩ビ系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1,000	m ²	401	401	T単 1号
	合計				401	
	単価				401	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 87号 ***						
000087	防草シート撤去 アクリル系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	83	83	S単 56号
	合計				83	
	単価				83	
*** B単 - 88号 ***						
000088	シート類運搬(産業廃棄物処分)		m ³		14,700	歩A 当たり算出
SA0121	防草シート 標準,バツカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	9,300	m ³	1,476	13,727	S単 70号
SA0121	防草シート 標準,バツカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	5,400	m ³	1,476	7,970	S単 70号
	合計				21,697	
	単価				1,476	
*** B単 - 89号 ***						
000089	シート類処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート	1,000	kg	100	100	S単 29号
	合計				100	
	単価				100	
*** B単 - 90号 ***						
000090	ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,	1,000	m	5,588	5,588	S単 18号
	合計				5,588	
	単価				5,588	
*** B単 - 91号 ***						
000091	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,	1,000	m	3,180	3,180	S単 19号
	合計				3,180	
	単価				3,180	
*** B単 - 92号 ***						
000092	ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1,000	組	9,381	9,381	S単 8号
	合計				9,381	
	単価				9,381	
*** B単 - 93号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m ³	1,899	1,899	S単 87号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,424	
	単価				5,424	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	ネットフェンス運搬 櫛挽第2機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第4機場 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,107	1,107	S単 77号
	合計				1,107	
	単価				1,107	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	ネットフェンス運搬 櫛挽第4機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第4機場 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,107	1,107	S単 77号
	合計				1,107	
	単価				1,107	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676.1	676	S単 72号
	合計				676	
	単価				676	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合計				20,430	
	単価				20,430	
	*** B単 - 99号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,899	1,899	S単 87号
	合計				5,424	
	単価				5,424	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 100号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,346	2,346	S単 88号
	合計				6,096	
	単価				6,096	
*** B単 - 101号 ***						
000101	ゲート撤去 600×600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00076	ゲート撤去(流出ゲート) 600×600	1,000	箇所	86,719	86,719	T単 6号
	合計				86,719	
	単価				86,719	
*** B単 - 102号 ***						
000102	転落防止柵撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けなし,無し	1,000	m	1,035	1,035	S単 43号
	合計				1,035	
	単価				1,035	
*** B単 - 103号 ***						
000103	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0,300	歩A 当たり算出
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 標準,ハコ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0,200	m3	676.1	135	S単 73号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,ハコ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0,100	m3	676.1	68	S単 74号
	合計				203	
	単価				677	
*** B単 - 104号 ***						
000104	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
*** B単 - 105号 ***						
000105	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合計				20,430	
	単価				20,430	
*** B単 - 106号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 30号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,899	1,899	S単 87号
	合計				5,424	
	単価				5,424	
	*** B単 - 107号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,346	2,346	S単 88号
	合計				6,096	
	単価				6,096	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	流出口閉塞 モルタル		m3		0.200	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.200	m3	15,320	3,064	S単 91号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m3	44,158	8,832	S単 38号
	合計				11,896	
	単価				59,480	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	流出口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.570	m ²	9,496	5,413	S単 92号
	合計				5,413	
	単価				5,413	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	FRPM管切断 600		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 600mm,あり	1.000	箇所	16,768	16,768	S単 41号
	合計				16,768	
	単価				16,768	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	FRPM管撤去 600 養掘区間		本		1.000	歩A 当たり算出
T00056	FRPM管撤去 600 養掘区間	1.000	本	6,356	6,356	T単 4号
	合計				6,356	
	単価				6,356	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	FRPM管運搬(産業廃棄物処分)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	FRPM管 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	S単 78号
	合計				1,660	
	単価				1,660	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 113号 ***						
000113	FRPM管処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1,000	kg	100	100	S単 32号
	合計				100	
	単価				100	
*** B単 - 114号 ***						
000114	鋼管運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準, 1.0m径山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	1,000	m3	676.1	676	S単 76号
	合計				676	
	単価				676	
*** B単 - 115号 ***						
000115	表土戻し 表土厚 60cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり	1,000	m ²	64	64	S単 46号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	0.400	m3	197.4	79	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	0.400	m3	249	100	S単 80号
	合計				243	
	単価				243	
*** B単 - 116号 ***						
000116	耕地復旧 耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2,000	m ²	46	92	S単 47号
	合計				92	
	単価				92	
*** B単 - 117号 ***						
000117	表土 購入土(山土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1,000	m3	3,700	3,700	S単 27号
	合計				3,700	
	単価				3,700	
*** B単 - 118号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 0.7m径, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 119号 ***						
000119	土砂等運搬 武蔵野 より		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1.0m径山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 120号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		10.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	10.000	m ³	249	2,490	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	11.100	m ³	245.5	2,725	S単 62号
	合計				5,215	
	単価				522	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	法面整形		m ²		40.100	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	6.700	m ²	938.6	6,289	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	33.400	m ²	464.6	15,518	S単 83号
	合計				21,807	
	単価				544	
	*** B単 - 122号 ***					
BA0101	掘削 撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
	*** B単 - 123号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,139,1,あり	1.000	m ²	1,730	1,730	S単 54号
	合計				1,730	
	単価				1,730	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	仮囲い H=3.0m		m		1.000	歩A 当たり算出
T00100	仮囲い設置・撤去	1.000	m	8,651	8,651	T単 7号
S17005	仮囲い(H=3.0m) 損料	27.000	m供用日	25	675	S単 50号
	合計				9,326	
	単価				9,326	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	379	379	S単 57号
	合計				379	
	単価				379	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 126号 ***						
000126	土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	土木シート 標準, 八ヶ岳山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1,000	m3	1,476	1,476	S単 79号
	合計				1,476	
	単価				1,476	
*** B単 - 127号 ***						
000127	土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1,000	m3	16,200	16,200	S単 35号
	合計				16,200	
	単価				16,200	
*** B単 - 128号 ***						
000128	建て込み簡易土留め 連通管部		m		131,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.13m, 2.65m, あり	131,000	m	28,765	3,768,215	S単 53号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.0m, 67日, 9回	810,000	m	1,443	1,168,830	S単 51号
	合計				4,937,045	
	単価				37,687	
*** B単 - 129号 ***						
000129	吊り防護		箇所		3,000	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, -, 67日, 3回	0.372	ton	6,201	2,307	S単 49号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	12,000	m	215	2,580	S単 20号
S02116	ターンバックル	8,000	個	208	1,664	S単 21号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	1,000	本	4,140	4,140	S単 22号
S02116	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.070	m3	49,500	3,465	S単 23号
	合計				14,156	
	単価				4,719	
*** B単 - 130号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,034	17,034	S単 16号
	合計				17,034	
	単価				17,034	
*** B単 - 131号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 132号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000132	土砂等運搬 武蔵野 より		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 133号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10,000	m3	249	2,490	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,100	m3	245.5	2,725	S単 62号
	合計				5,215	
	単価				522	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	法面整形		m ²		30,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20,000	m ²	938.6	18,772	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10,000	m ²	464.6	4,646	S単 83号
	合計				23,418	
	単価				781	
	*** B単 - 135号 ***					
BA0101	掘削 撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
	*** B単 - 136号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,137,1,あり	1,000	m ²	1,711	1,711	S単 55号
	合計				1,711	
	単価				1,711	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	仮囲い H=3.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00100	仮囲い設置・撤去	1,000	m	8,651	8,651	T単 7号
S17005	仮囲い(H=3.0m) 損料	36,000	m供用日	25	900	S単 50号
	合計				9,551	
	単価				9,551	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1,000	m ²	379	379	S単 57号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				379	
	単価				379	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	土木シート 標準, 1' ック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1.000	m3	1,476	1,476	S単 79号
	合計				1,476	
	単価				1,476	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 35号
	合計				16,200	
	単価				16,200	
	*** B単 - 141号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単 16号
	合計				17,034	
	単価				17,034	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	敷鉄板(右上池) t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 58号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	敷鉄板(右下池) t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 58号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	建て込み簡易土留め		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 59号
	合計				13,760	
	単価				13,760	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** 汚泥(舗装切断排水)運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好		m3	16,048		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	338		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3	2,388		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,762		歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	311		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	630		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	457		歩A・単A
S02018	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用		組	9,381		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	31,314		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 残土処分費 残土処分費 普通土,,		m3	2,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ネットフェンス撤去工(本体 再利用) ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,		m	5,588		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,		m	3,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ワイヤロープ ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,		m	215		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ターンバックル ターンバックル		個	208		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 太鼓落し					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm, *** S単 - 23号 ***		本	4,140		歩A・単A
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm, *** S単 - 24号 ***		m3	49,500		歩A・単A
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m *** S単 - 25号 ***		m	485		歩A・単A
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m *** S単 - 26号 ***		m	770		歩A・単A
S02117	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m *** S単 - 27号 ***		本	2,130		歩A・単A
	山土 山土 *** S単 - 28号 ***		m3	3,700		歩A・単A
S02118	単粒度砕石 単粒度砕石 4号 30~20mm *** S単 - 29号 ***		m3	4,550		歩A・単A
	廃シート処分費 廃シート処分費 遮水・防草シート *** S単 - 30号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 31号 ***		m3	3,525		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 32号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	廃シート処分費 廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管 *** S単 - 33号 ***		kg	100		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 汚泥(舗装切断排水) *** S単 - 34号 ***		m3	35,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 35号 ***		m3	5,170		歩A・単A
	廃シート処分費 廃シート処分費 *** S単 - 36号 ***		m3	16,200		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 37号 ***		m3	11,400		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 38号 ***		m3	20,430		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 39号 ***		m3	44,158		歩A・単A
	鉄筋コンクリート欄柵掘付工(人力) 鉄筋コンクリート欄柵掘付工(人力) 1.500m,1.5(m/組),0.16㎡未満 *** S単 - 40号 ***		m	4,039		歩A・単A
S07061	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 800mm,あり *** S単 - 41号 ***		箇所	26,405		歩A・単A
	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 600mm,あり *** S単 - 42号 ***		箇所	16,768		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし *** S単 - 43号 ***		m ²	1,029		歩A・単A
	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 受けなし, 無し		m	1,035		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10031	*** S単 - 44号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	781		歩A・単A
S10031	*** S単 - 45号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,101		歩A・単A
S15003	*** S単 - 46号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²	64		歩A・単A
S15004	*** S単 - 47号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m ²	46		歩A・単A
S16003	*** S単 - 48号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外		供用日	7,250		歩A・単A
S17002	*** S単 - 49号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型, -,67日,3回		ton	6,201		歩A・単A
S17005	*** S単 - 50号 *** 仮囲い(H=3.0m) 仮囲い(H=3.0m) 損料		m供用日	25		歩A・単A
S17006	*** S単 - 51号 *** たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,67日,9回		m ²	1,443		歩A・単A
S18002	*** S単 - 52号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,あり		袋	1,010		歩A・単A
S18026	*** S単 - 53号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.13m,2.65m,あり		m	28,765		歩A・単A
S18054	*** S単 - 54号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,139,1,あり		m ²	1,730		歩A・単A
S18054	*** S単 - 55号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,137,1,あり		m ²	1,711		歩A・単A
S18062	*** S単 - 56号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	83		歩A・単A
S18062	*** S単 - 57号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	379		歩A・単A
S19003	*** S単 - 58号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19003	*** S単 - 59号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,760		歩A・単A
S19003	*** S単 - 60号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,940		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 61号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞｯｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	337.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 62号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	245.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 63号 *** 池底土 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	252		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単 - 64号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	252		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 65号 *** SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3	197.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 66号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	399.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 67号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,476		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 68号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	522.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 69号 *** 塩化ビニル SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,476		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 70号 *** 防草シート SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,476		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 71号 *** ネットフェンス 第3機場 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	921.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 72号 *** ネットフェンス 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 73号 *** ゲート 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 74号 *** 転落防止柵 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 75号 *** FRPM管運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,660		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 76号 *** 鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 77号 *** ネットフェンス 第4機場 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,107		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 78号 *** FRPM管 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ訥山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,660		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 79号 ***					
SA0121	土木シート SP 土砂等運搬 標準,バツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,476		歩A・単A
	*** S単 - 80号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	249		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	905.3		歩A・単A
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	938.6		歩A・単A
	*** S単 - 83号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	464.6		歩A・単A
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,620		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,011		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,074		歩A・単A
	*** S単 - 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,899		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,346		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	223.3		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	709.3		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
SA0311	モルタル SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,コンクリート各種		m3	15,320		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,496		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 300mm,2層施工,砕石,あり,再生クワツラン RC-40		m ²	2,086		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,636		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコト 各種,あり,再生密粒度アス(13)		m ²	1,907		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00050	遮水シート撤去		m ²	401		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00054	FRPM管撤去					
	800 素掘り区間		本	7,678		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00055	FRPM管撤去					
	800 たて込み簡易土留区間		本	8,723		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	汚泥(舗装切断排水)運搬		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.60,0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	60.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)D/D区間	有り				
	6)路面条件	良好				
MO3001	ダンプトラック[オールド・タイプ]					
	2t積級	5.170	供用日	5,520	28,538	
W14061	燃料消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 2.0 t積	5.170	供用日	182	941	
P34029	軽油		L			
	バトール給油	88.000	L	128	11,264	
R01022	運転手(一般)		人			
		4.380	人	27,336	119,732	
	合計				160,475	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		16,048	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)]					
	8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油		L			
	バトール給油	140.000	L	128	17,920	
R01021	運転手(特殊)		人			
		1.000	人	31,314	31,314	
	合計				81,851	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		338	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コンクリート()				
R01002	特殊作業員		人			
		0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員		人			
		0.680	人	25,908	17,617	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,692	569	
	合計				23,878	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,388	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人			
		0.680	人	25,908	17,617	
	合計				17,617	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,762	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.120	人	25,908	3,109	
	合計				3,109	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		311	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	128	730	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				31,478	算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³		630	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,620	5,792	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	128	2,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				39,282	算出数量 86.000 m ³
	単価		m ³		457	
	*** S単 - 8号 ***					
S02018	ネット引き撤去工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネット引き撤去工(扉) ネット両開,再利用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	ネット両開				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)撤去区分	再利用				
R01001	土木一般世話役	1.020	人	31,008	31,628	
R01003	普通作業員	2.400	人	25,908	62,179	
	合計				93,807	算出数量 10.000 組
	単価		組		9,381	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,100	10,100	
	合計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,100	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価				28,458	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				31,314	算出数量 1.000 人
	単価				31,314	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001				
		基(D3)				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003				
		基(D3)				
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032				
		基(C)				
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,034	17,034	
	合計				17,034	算出数量 1.000 人
	単価				17,034	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 普通土					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P96601				
P96601	残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ネットレス撤去工(本体 再利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
	ネットレス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m. 鋼管基礎. 再利用					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P99020				
P99020	ネットレス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m. 鋼管基礎. 再利用	1.000	m	5,588	5,588	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,588	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,588	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ネット引き撤去工(本体 廃棄)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネット引き撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P99021	ネット引き撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄	1.000	m	3,180	3,180	
	合計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,180	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	1.000	m	215	215	
	合計				215	算出数量 1.000 各単位
	単価				215	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P19357		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P19357	ターンバックル	1.000	個	208	208	
	合計				208	算出数量 1.000 各単位
	単価				208	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,140	4,140	
	合計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,140	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33402	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	1.000	m3	49,500	49,500	
	合計				49,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,500	
	*** S単 - 24号 ***					
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P29203 径75 厚2.5 長4.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	485円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
	*** S単 - 25号 ***					
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P29204 径100 厚3.0 長4.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	770円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	1.000	m	770	770	
	合計				770	算出数量 1.000 各単位
	単価				770	
	*** S単 - 26号 ***					
S02117	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P05038 薄肉管VU 径100 長4.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,130円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,130	2,130	
	合計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,130	
	*** S単 - 27号 ***					
S02118	山土 山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03207 3,700円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 28号 ***					
S02118	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単粒度砕石 4号 30~20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03102 4号 30~20mm 4,550円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,550	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	廃シート処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃シート処分費 遮水・防草シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96302 遮水・防草シート 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 32号 ***					
S02123	廃シート処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96302 遮水・防草シート・FRPM管 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 33号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥(舗装切断排水)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 汚泥(舗装切断排水)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 汚泥(舗装切断排水)	1.000	m3	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,000	
*** S単 - 34号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	
	合計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,170	
*** S単 - 35号 ***						
S02123	廃シート処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃シート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96301	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	
*** S単 - 36号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,400	
*** S単 - 37号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,430	20,430	
	合計				20,430	算出数量 1.000 m3
	単価		m3	20,430		
	*** S単 - 38号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,800	12,852	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,300	3,913	
R01003	普通作業員	0.970	人	25,908	25,131	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		25,131	2,262	
	合計				44,158	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		44,158	
	*** S単 - 39号 ***					
S05011	鉄筋コンクリート柵渠据付工(人力)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(人力) 1.500m,1.5(m/組),0.16m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠材料断面の規格(m ²)	0円 1.500m 1.5(m/組) 0.16m ² 未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	66.700	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	3.000	人	31,008	93,024	
R01003	普通作業員	12.000	人	25,908	310,896	
	合計				403,920	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,039	
	*** S単 - 40号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 800mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	800mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター -	0.200	日	1,050	210	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	31,008	5,271	
R01002	特殊作業員	0.300	人	28,458	8,537	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		24,948	1,247	
	合計				26,405	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		26,405	
	*** S単 - 41号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 600mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター -	0.130	日	1,050	137	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,008	3,411	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,908	6,736	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		15,839	792	
	合計				16,768	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		16,768	
	*** S単 - 42号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパ C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類	クワッパ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	C-40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	4,050	48,195	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,008	9,923	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,908	16,063	
MO2041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	15.000	L	128	1,920	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	31,314	13,465	
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	3,620	1,738	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	4.200	L	128	538	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	31,314	6,263	
	合計				102,930	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		1,029	
	*** S単 - 43号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・バネ式,受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)支柱間隔	2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	4)時間的制約	受けなし				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.450	m	714	1,035	算出数量 1,000 m
	合計				1,035	
	単価		m		1,035	
	*** S単 - 44号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	13.000	L	128	1,664	
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ヌット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	20.000	L	128	2,560	
RO1021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
RO1001	土木一般世話役	0.300	人	31,008	9,302	
RO1002	特殊作業員	0.500	人	28,458	14,229	
RO1003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
RO1003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
	合計				160,783	算出数量 206.000 m
	単価		m		781	
	*** S単 - 45号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)口径区分(mm)	100mm				
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	13.000	L	128	1,664	
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハ ヌット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	20.000	L	128	2,560	
RO1021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
RO1001	土木一般世話役	0.300	人	31,008	9,302	
RO1002	特殊作業員	0.500	人	28,458	14,229	
RO1003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
RO1003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
	合計				160,783	算出数量 146.000 m
	単価		m		1,101	
	*** S単 - 46号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準ハ ヌット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	8,970	12,289	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	78.000	L	128	9,984	
RO1021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				53,587	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		64	
	*** S単 - 47号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,908	1,814	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バ-トル給油	0.800	L	128	102	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,336	1,640	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,418	339	
	合計				4,571	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		46	
	*** S単 - 48号 ***					
S16003	トラック[クレーン装置付]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M03104 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03104	トラック[クレーン装置付] A-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	7,250	7,250	
	合計				7,250	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		7,250	
	*** S単 - 49号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,-,67日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 300型 - 67日 3回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	0.333	t 供用日	8,375	2,789	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	0.333	ton	10,246	3,412	
	合計				6,201	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		6,201	
	*** S単 - 50号 ***					
S17005	仮囲い(H=3.0m)		m 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い(H=3.0m) 損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W07003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W07003	仮囲い(H=3.0m) 損料	1.000	m 供用日	25	25	
	合計				25	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		25	
	*** S単 - 51号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,67日,9回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	15m 3.0m未満 3.0m 67日 9回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G04034	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t [賃料]	0.111	m ² 供用日	11,055	1,227	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.111	m ²	1,950	216	
	合計				1,443	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,443	
	*** S単 - 52号 ***					
S18002	大型土の土工 大型土の土工 撤去バ ック 1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バ ック 0.000 0.000m3 あり	袋		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
Y00004	諸雑費	0.004		59,466	238	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	10,100	12,221	
P34029	軽油 バ トル給油	101.000	L	128	12,928	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				116,167	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,010	
	*** S単 - 53号 ***					
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.13m,2.65 m,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ック) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.13m 2.65m あり				
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.660	日	10,100	16,766	
P34029	軽油 バ トル給油	96.000	L	128	12,288	
R01021	運転手(特殊)	1.090	人	31,314	34,132	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.100	人	31,008	34,109	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.100	人	28,458	31,304	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.210	人	25,908	57,257	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.910	日	10,100	9,191	
P34029	軽油 バ トル給油	53.000	L	128	6,784	
R01021	運転手(特殊)	0.600	人	31,314	18,788	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.600	人	31,008	18,605	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.600	人	28,458	17,075	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.210	人	25,908	31,349	
	合計				287,648	算出数量 10.000 m

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		28,765	
	*** S単 - 54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 139 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,286	1,286,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合 計				1,730,063	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,730	
	*** S単 - 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,137,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 137 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,267	1,267,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バックホ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合 計				1,711,063	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,711	
	*** S単 - 56号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,908	8,291	
	合 計				8,291	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** S単 - 57号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	245	25,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
	合計				37,916	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		379	
	*** S単 - 58号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 59号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,760	
	*** S単 - 60号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	14,440	14,440	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				15,940	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		15,940	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		337.5	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		245.5	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0103	池底土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単価		m3		252	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		252	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		197.4	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		399.5	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		522.5	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	塩化ビニル		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	防草シート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネットフェンス 第3機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		921.9	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	FRPM管運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,660	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	ネットフェンス 第4機場 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,107	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0121	FRPM管		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,660	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0121	土木シート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		249	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		905.3	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部:-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		938.6	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		464.6	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,620	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		2,011	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		3,074	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,899	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,346	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		223.3	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		709.3	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0311	モルタル		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m3		15,320	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,496	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	300mm,2層施工,砕石,あり,再生クマツヤン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	300mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クマツヤン RC-40				
	単 価		m ²		2,086	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30			夜間制約作業時間:0.0	冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,636	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			夜間制約作業時間:0.0	冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グライムコート 各種				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 単 - 1号 ***					
T00050	遮水シート撤去		m ²		200,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単 11号
S02115	普通作業員	1.400	人	25,908	36,271	S単 12号
	合計				80,233	算出数量 200.000 m ²
	単価		m ²		401	
	*** 単 - 2号 ***					
T00054	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	800 素掘り区間					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	31,008	10,543	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.030	人	28,458	29,312	S単 11号
S02115	普通作業員	2.180	人	25,908	56,479	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.290	日	10,100	13,029	S単 9号
P34029	軽油					
	バッド給油	64.000	L	128	8,192	
S02115	運転手(特殊)	1.150	人	31,314	36,011	S単 13号
	合計				153,566	算出数量 20.000 本
	単価		本		7,678	
	*** 単 - 3号 ***					
T00055	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	800 たて込み簡易土留区間					
S02115	土木一般世話役	0.310	人	31,008	9,612	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.100	人	28,458	31,304	S単 11号
S02115	普通作業員	2.200	人	25,908	56,998	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.760	日	10,100	17,776	S単 9号
P34029	軽油					
	バッド給油	75.000	L	128	9,600	
S02115	運転手(特殊)	1.570	人	31,314	49,163	S単 13号
	合計				174,453	算出数量 20.000 本
	単価		本		8,723	
	*** 単 - 4号 ***					
T00056	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	600 素掘り区間					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	31,008	9,923	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.840	人	28,458	23,905	S単 11号
S02115	普通作業員	1.580	人	25,908	40,935	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.180	日	10,100	11,918	S単 9号
P34029	軽油					
	バッド給油	59.000	L	128	7,552	
S02115	運転手(特殊)	1.050	人	31,314	32,880	S単 13号
	合計				127,113	算出数量 20.000 本

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		6,356	
	*** T単 - 5号 ***					
T00075	ゲート撤去(流入ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	800×800					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	25,908	12,954	S単 12号
Y00004	雑品	0.150		56,916	8,537	
S16003	トラック[クレーン装置付] △-ストラック4~4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 48号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.500	L	128	1,984	
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	31,314	15,657	S単 13号
	合 計				86,719	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		86,719	
	*** T単 - 6号 ***					
T00076	ゲート撤去(流出ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	600×600					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	25,908	12,954	S単 12号
Y00004	雑品	0.150		56,916	8,537	
S16003	トラック[クレーン装置付] △-ストラック4~4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 48号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.500	L	128	1,984	
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	31,314	15,657	S単 13号
	合 計				86,719	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		86,719	
	*** T単 - 7号 ***					
T00100	仮囲い設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.490	人	31,008	15,194	S単 14号
S02115	普通作業員	2.449	人	25,908	63,449	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		78,643	7,864	
	合 計				86,507	算出数量 10,000 m
	単 価		m		8,651	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96301	廃シート処分費	8.000	m3	16,200	129,600	単A
P96302	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	12,706.000	kg	100	1,270,600	単A
P96601	残土処分費 普通土	361.000	m3	2,880	1,039,680	単A
P99020	ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m.鋼管基礎,再利用	311.000	m	5,588	1,737,868	単A
P99021	ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m.鋼管基礎,廃棄	114.000	m	3,180	362,520	単A
	小 計				4,540,268	
P05038	硬質塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.250	本	2,130	2,663	単A
P13232	組立水路 鉄筋コンクリート柵渠	2.001	組	0	0	単A
P19357	締金具類 ターンバックル	8.000	個	208	1,664	単A
P26102	吸出防止材 土木安定用材(マット・シート類)	2,907.840	m ²	245	712,421	単A
P28003	【SP】 アスファルト類 アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	0.540	ton	111,000	59,940	単A
P29203	硬質ポリエチレン製管類 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	225.400	m	485	109,319	単A
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	60.000	m	770	46,200	単A
	小 計				155,519	
P32012	セメント 普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.313	ton	23,800	7,449	単A
P33140	素材 太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,140	4,140	単A
P33402	角材 バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	0.070	m3	49,500	3,465	単A
P34001	【SP】 燃料類 ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.869	L	138	120	単A
P34029	軽油 ハ トロ-給油	3,677.206	L	128	470,682	単A
P34029	【SP】 軽油 ハ トロ-給油	9,966.564	L	128	1,275,720	単A
	小 計				1,746,522	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリートカット用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm	0.016	枚	71,500	1,144	単A
	ロープ類 ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	12.000	m	215	2,580	単A
	積卸し費 積卸し費	9.400	ton	3,000	28,200	単A
P46401	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し					
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	22.572	ton	1,500	33,858	単A
	小 計				62,058	
	仮設材輸送費 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	22.200	ton	8,700	193,140	単A
P46601						
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	9.400	ton	10,760	101,144	単A
	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	0.372	ton	14,440	5,372	単A
P46609						
	小 計				299,656	
	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材	2.516	m3	3,525	8,869	単A
P52001						
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	62.800	m3	3,750	235,500	単A
	建設廃材 汚泥(舗装切排水)	0.010	m3	35,000	350	単A
P52003						
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	21.500	m3	5,170	111,155	単A
	小 計				355,874	
	合 計				7,955,363	
	アスファルト舗装材 【SP】再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	1.080	ton	570,000	615,600	単A
J01016						
	一般用生コンクリート 【SP】生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	0.615	m3	0	0	単A
J02130						
	コンクリート用骨材 洗砂 洗砂(荒目)	0.528	m3	4,300	2,270	単A
J03006						
	道路用砕石 単粒度砕石 4号 30~20mm	27.724	m3	4,550	126,144	単A
J03102						
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	24.514	m3	4,050	99,282	単A
	【SP】粒度調整砕石 M-30 30~0mm	0.340	m3	712,500	242,250	単A
J03116						
J03118	【SP】再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.340	m3	495,000	168,300	単A
	小 計				635,976	
	山砂, 山土砂, 山土					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】 M01075	ブルドーザ[湿地・排対型(3次)] 20t級	16.495	供用日	30,700	506,397	単A
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.539	供用日	7,520	11,573	単A
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	5.150	時間	1,930	9,940	単A
	小 計				21,513	
【SP】 M02056	バックホウ[加圧型・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	42.654	供用日	21,500	917,061	単A
【SP】 M02082	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	20.480	供用日	20,100	411,648	単A
【SP】 M02369	小型バックホウ[加圧型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	3.624	供用日	5,680	20,584	単A
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	0.005	供用日	5,520	28	単A
【SP】 M03005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	60.457	供用日	20,847	1,260,347	単A
M03104	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4～4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	7,250	7,250	単A
【SP】 M16470	コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm	0.038	供用日	13,000	494	単A
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	2.521	供用日	19,300	48,655	単A
M35062	農用トラック[乗用・オイル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	32.416	時間	2,330	75,529	単A
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加圧 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.939	供用日	27,000	25,353	単A
	合 計				3,294,859	
F04062	振動ローリ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	4.710	日	3,620	17,050	単A
【SP】 F04062	振動ローリ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	5.061	日	3,620	18,321	単A
	小 計				35,371	
F04081	振動ローリ[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	26.669	日	1,590	42,404	単A
【SP】 F04091	振動ローリ(土工用)[フラットシングルドラム・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t	3.899	日	11,400	44,449	単A
【SP】 F04102	タイヤローリ[～超低・排対型(～3次)] 質量3～4t	0.480	日	3,330	1,598	単A
【SP】 F04501	アスファルトフィニッシャー[オイル型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	0.577	日	15,100	8,713	単A
F06022	パイプカッター	6.590	日	1,050	6,920	単A
F08015	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	9.094	日	8,970	81,573	単A

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	51.935	人	31,008	1,610,400	単A
【SP】 R01001	土木一般世話役	5.356	人	31,008	166,079	単A
	小 計	57.291			1,776,479	
R01002	特殊作業員	71.080	人	28,458	2,022,795	単A
【SP】 R01002	特殊作業員	4.939	人	28,458	140,554	単A
	小 計	76.019			2,163,349	
R01003	普通作業員	264.165	人	25,908	6,843,987	単A
【SP】 R01003	普通作業員	15.660	人	25,908	405,719	単A
	小 計	279.825			7,249,706	
【SP】 R01009	型わく工	0.213	人	31,824	6,779	単A
R01021	運転手(特殊)	45.683	人	31,314	1,430,517	単A
【SP】 R01021	運転手(特殊)	75.227	人	31,314	2,355,658	単A
	小 計	120.910			3,786,175	
R01022	運転手(一般)	6.711	人	27,336	183,452	単A
【SP】 R01022	運転手(一般)	48.800	人	27,336	1,333,997	単A
	小 計	55.511			1,517,449	
R01032	交通誘導警備員B	154.000	人	17,034	2,623,236	単A
	合 計	743.769	人		19,123,173	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				38,582,000	
・土工(右上流調整池)				3,375,000	
・掘削工	1.000	式		546,000	
000001 掘削(築堤部) 土砂	1,524.000	m3	338	515,112	1 m3当たり B単 1号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	337.5	338	歩A・単A S単 61号
			計	338	
000002 掘削(池内堆積土) 土砂	59.000	m3	338	19,942	1 m3当たり B単 2号
SA0101 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	337.5	338	歩A・単A S単 61号
			計	338	
000003 掘削(池底部) 土砂	45.000	m3	252	11,340	1 m3当たり B単 3号
SA0103 池底土 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	歩A・単A S単 63号
			計	252	
合 計				546,394	
・埋戻し	1.000	式		125,000	
000004 埋戻し 現地発生土	105.000	m3	1,194	125,370	105 m3当たり B単 4号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	54.000	m3	245.5	13,257	歩A・単A S単 62号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	32.000	m3	2,388	76,416	歩A・単A S単 3号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	17.000	m3	630	10,710	歩A・単A S単 6号
SA0105 SP 押土(ルーズ) 土砂	56.000	m3	197.4	11,054	歩A・単A S単 65号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	56.000	m3	249	13,944	歩A・単A S単 80号
			計	125,381	
合 計				125,370	
・仮置き集積・運搬	1.000	式		1,556,000	
000005 仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用	1,429.000	m3	1,089	1,556,181	1 m3当たり B単 5号
SA0105 SP 押土(ルーズ) 土砂	1.000	m3	197.4	197	歩A・単A S単 65号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	399.5	400	歩A・単A S単 66号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
			計	1,089	
合 計				1,556,181	
・整形仕上げ工	1.000	式		135,000	
BA0109 法面整形 切土法面仕上げ	144.000	m ²	939	135,216	1 m ² 当たり B単 6号
SA0152 SP 法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	938.6	939	歩A・単A S単 82号
			計	939	
合 計				135,216	
・作業残土処理工 堆積土、土のう	1.000	式		1,013,000	
000007 作業残土処理 流用不可土	205.000	m3	4,940	1,012,700	1 m3当たり B単 7号
S01034 不整地運搬 80m以下	1.000	m3	338	338	歩A・単A S単 2号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .7.5km以下	1.000	m3	1,476	1,476	歩A・単A S単 67号
S02116 残土処分費 普通土,..	1.000	m3	2,880	2,880	歩A・単A S単 17号
			計	4,940	
合計				1,012,700	
・土工(右上流調整池・流入工)	1.000	式		52,000	
・掘削工	1.000	式		7,000	
000008 掘削 土砂	27.000	m3	252	6,804	1 m3当たり B単 8号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	歩A・単A S単 64号
			計	252	
合計				6,804	
・埋戻し	1.000	式		38,000	
000009 埋戻し 現地発生土	43.000	m3	883	37,969	43 m3当たり B単 9号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	48.000	m3	245.5	11,784	歩A・単A S単 62号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.000	m3	1,762	10,572	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	6.000	m3	630	3,780	歩A・単A S単 6号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	4.000	m3	905.3	3,621	歩A・単A S単 81号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	33.000	m3	249	8,217	歩A・単A S単 80号
			計	37,974	
合計				37,969	
・整形仕上げ工	1.000	式		7,000	
000010 法面整形 荒仕上げ	24.000	m ²	311	7,464	1 m ² 当たり B単 10号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	歩A・単A S単 5号
			計	311	
合計				7,464	
・土工(右上流調整池・連通管(呑口))	1.000	式		36,000	
・掘削工	1.000	式		5,000	
000011 掘削 土砂	20.000	m3	252	5,040	1 m3当たり B単 11号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	歩A・単A S単 64号
			計	252	
合計				5,040	
・埋戻し	1.000	式		26,000	
000012 埋戻し 現地発生土	31.000	m3	853	26,443	31 m3当たり B単 12号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	34.000	m3	245.5	8,347	歩A・単A S単 62号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3.000	m3	1,762	5,286	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	3.000	m3	630	1,890	歩A・単A S単 6号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	6.000	m3	905.3	5,432	歩A・単A S単 81号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	22.000	m3	249	5,478	歩A・単A S単 80号
			計	26,433	
合計				26,443	
・・整形仕上げ工	1.000	式		5,000	
000013 法面整形 荒仕上げ	17.000	m ²	311	5,287	1 m ² 当たり B単 13号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	歩A・単A S単 5号
			計	311	
合計				5,287	
・土工(右上流調整池・流入管撤去)	1.000	式		1,377,000	
・・掘削工	1.000	式		276,000	
000014 掘削 土砂	270.000	m3	252	68,040	1 m3当たり B単 14号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	歩A・単A S単 64号
			計	252	
000015 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	270.000	m3	769	207,630	1 m3当たり B単 15号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
			計	769	
合計				275,670	
・・埋戻し	1.000	式		1,003,000	
000016 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	329.000	m3	769	253,001	1 m3当たり B単 16号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
			計	769	
000017 埋戻し 現地発生土	296.000	m3	2,534	750,064	296 m3当たり B単 17号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	329.000	m3	245.5	80,770	歩A・単A S単 62号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	270.000	m3	1,762	475,740	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	270.000	m3	630	170,100	歩A・単A S単 6号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	26.000	m3	905.3	23,538	歩A・単A S単 81号
			計	750,148	
合計				1,003,065	
・・整形仕上げ工	1.000	式		98,000	
000018 法面整形 荒仕上げ	314.000	m ²	311	97,654	1 m ² 当たり B単 18号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	歩A・単A S単 5号
			計	311	
合計				97,654	
・土工(右上流調整池・連通管撤去)	1.000	式		2,677,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・掘削工					
000019 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	1.000	式		513,000	
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	667.000	m3	769	512,923	1 m3当たり B単 19号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
			計	769	
合計				512,923	
・埋戻し					
000020 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	1.000	式		2,164,000	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	683.000	m3	769	525,227	1 m3当たり B単 20号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
			計	769	
000021 埋戻し 現地発生土	615.000	m3	2,665	1,638,975	615 m3当たり B単 21号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未満	683.000	m3	245.5	167,677	歩A・単A S単 62号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	615.000	m3	1,762	1,083,630	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	615.000	m3	630	387,450	歩A・単A S単 6号
			計	1,638,757	
合計				2,164,202	
・構造物撤去工(右上流調整池)					
・構造物取壊し工	1.000	式		2,055,000	
000022 大型土のう撤去 想定土量0.8m3	183.000	袋	1,010	184,830	1 袋当たり B単 22号
S18002 大型土のう工 撤去,ハ'ツ納,,0m3,,あり	1.000	袋	1,010	1,010	歩A・単A S単 52号
			計	1,010	
000023 遮水シート撤去 塩ビ系	1,016.000	m ²	401	407,416	1 m ² 当たり B単 23号
T00050 遮水シート撤去	1.000	m ²	401	401	歩A・単A T単 1号
			計	401	
000024 防草シート撤去 アクリル系	724.000	m ²	83	60,092	1 m ² 当たり B単 24号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	83	83	歩A・単A S単 56号
			計	83	
000025 シート類運搬(産業廃棄物処分)	17.400	m3	1,476	25,682	17.4 m3当たり B単 25号
SA0121 塩化ビニル 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,7.0km以下	11.800	m3	1,476	17,417	歩A・単A S単 69号
SA0121 防草シート 標準,ハ'ツ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,7.0km以下	5.600	m3	1,476	8,266	歩A・単A S単 70号
			計	25,683	
000026 シート類処理(産業廃棄物処分費)	2,162.000	kg	100	216,200	1 kg当たり B単 26号
S02123 廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	歩A・単A S単 29号
			計	100	
000027 ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり	164.000	m	5,588	916,432	1 m当たり B単 27号
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用...	1.000	m	5,588	5,588	歩A・単A S単 18号

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			計	5,588	
000028 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり	69.000	m	3,180	219,420	1 m当たり B単 28号
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,	1.000	m	3,180	3,180	歩A・単A S単 19号
			計	3,180	
000029 ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開	1.000	組	9,381	9,381	1 組当たり B単 29号
S02018 ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1.000	組	9,381	9,381	歩A・単A S単 8号
			計	9,381	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.008	m3	5,145	41	1 m3当たり B単 30号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 30号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,620	1,620	歩A・単A S単 84号
			計	5,145	
000031 ネットフェンス運搬 櫛挽第1機場へ	5.966	m3	922	5,501	1 m3当たり B単 31号
SA0121 ネットフェンス 第3機場 標準,片'ツツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,4.0km以下	1.000	m3	921.9	922	歩A・単A S単 71号
			計	922	
000032 ネットフェンス運搬 櫛挽第3機場へ	6.900	m3	922	6,362	1 m3当たり B単 32号
SA0121 ネットフェンス 第3機場 標準,片'ツツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,4.0km以下	1.000	m3	921.9	922	歩A・単A S単 71号
			計	922	
000033 ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先	5.417	m3	676	3,662	1 m3当たり B単 33号
SA0121 ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,片'ツツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,2.0km以下	1.000	m3	676.1	676	歩A・単A S単 72号
			計	676	
合計				2,055,019	
・ 構造物撤去工(右上流調整池・流入工)	1.000	式		560,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		560,000	
000034 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.600	m3	11,400	6,840	1 m3当たり B単 34号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	歩A・単A S単 36号
			計	11,400	
000035 コンクリート構造物取壊し 有筋	17.600	m3	20,430	359,568	1 m3当たり B単 35号
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	歩A・単A S単 37号
			計	20,430	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.6	m3	5,145	3,087	1 m3当たり B単 36号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 30号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,620	1,620	歩A・単A S単 84号
			計	5,145	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	17.600	m3	5,761	101,394	1 m3当たり B単 37号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	歩A・単A S単 31号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,011	2,011	歩A・単A S単 85号
			計	5,761	
000038 ゲート撤去 800×800	1.000	箇所	86,719	86,719	1 箇所当たり B単 38号
T00075 ゲート撤去(流入ゲート) 800×800	1.000	箇所	86,719	86,719	歩A・単A T単 5号

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			計	86,719	
000039 転落防止柵撤去 H=1.1m	2.000	m	1,035	2,070	1 m当たり B単 39号
S08714 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, L'-A式・L' 複式, 受けなし, 無し	1.000	m	1,035	1,035	歩A・単A S単 43号
			計	1,035	
000040 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.400	m3	675	270	0.4 m3当たり B単 40号
SA0121 ゲート 現場発生材搬出先 標準, L' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し , 2.0km以下	0.200	m3	676.1	135	歩A・単A S単 73号
SA0121 転落防止柵 現場発生材搬出先 標準, L' ヲ納山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し , 2.0km以下	0.200	m3	676.1	135	歩A・単A S単 74号
			計	270	
合 計				559,948	
・ 構造物撤去工 (右 upstream 調整池・連通管 (呑口))	1.000	式		211,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		211,000	
000041 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.400	m3	11,400	4,560	1 m3当たり B単 41号
S02721 【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3	11,400	11,400	歩A・単A S単 36号
			計	11,400	
000042 コンクリート構造物取壊し 有筋	7.800	m3	20,430	159,354	1 m3当たり B単 42号
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3	20,430	20,430	歩A・単A S単 37号
			計	20,430	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋	0.4	m3	5,145	2,058	1 m3当たり B単 43号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 30号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物と取りこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1.000	m3	1,620	1,620	歩A・単A S単 84号
			計	5,145	
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋	7.8	m3	5,761	44,936	1 m3当たり B単 44号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	歩A・単A S単 31号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物と取りこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1.000	m3	2,011	2,011	歩A・単A S単 85号
			計	5,761	
合 計				210,908	
・ 構造物撤去工 (右 upstream 調整池・管体工)	1.000	式		2,452,000	
・ ・ 構造物撤去工 FRPM管	1.000	式		2,174,000	
000045 流入口閉塞 モルタル	0.380	m3	59,479	22,602	0.38 m3当たり B単 45号
SA0311 モルタル 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, コンクリート各種	0.380	m3	15,320	5,822	歩A・単A S単 91号
S03018 モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.380	m3	44,158	16,780	歩A・単A S単 38号
			計	22,602	
000046 流入口閉塞 型枠	1.000	式	9,591	9,591	1 式当たり B単 46号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.010	m ²	9,496	9,591	歩A・単A S単 92号
			計	9,591	
000047 FRPM管切断 800	31.000	箇所	26,405	818,555	1 箇所当たり B単 47号
S07061 管切断(FRPM管) 800mm, あり	1.000	箇所	26,405	26,405	歩A・単A S単 40号
			計	26,405	
000048 FRPM管撤去 800 素掘り区間	31.000	本	7,678	238,018	1 本当たり B単 48号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00054 FRPM管撤去 800 素掘区間	1.000	本	7,678	7,678	歩A・単A T単 2号
			計	7,678	
000049 FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間	38.000	本	8,723	331,474	1本当たり B単 49号
T00055 FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間	1.000	本	8,723	8,723	歩A・単A T単 3号
			計	8,723	
000050 FRPM管運搬(産業廃棄物処分)	35.900	m3	1,660	59,594	1m3当たり B単 50号
SA0121 FRPM管運搬 標準,ハ' 鈎約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り ,8.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	歩A・単A S単 75号
			計	1,660	
000051 FRPM管処理(産業廃棄物処分費)	6,934.000	kg	100	693,400	1kg当たり B単 51号
S02123 廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	歩A・単A S単 32号
			計	100	
000052 鋼管運搬 現場発生材搬出先	0.800	m3	676	541	1m3当たり B単 52号
SA0121 鋼管 現場発生材搬出先 標準,ハ' 鈎約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,2.0km以下	1.000	m3	676.1	676	歩A・単A S単 76号
			計	676	
合 計				2,173,775	
・・構造物撤去工	1.000	式		278,000	
BA0203 舗装版切断 15cm以下	6.8	m	709	4,821	1m当たり B単 53号
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	709.3	709	歩A・単A S単 90号
			計	709	
BA0202 舗装版破砕 15cm以下	429	m ²	223	95,667	1m ² 当たり B単 54号
SA0222 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	223.3	223	歩A・単A S単 89号
			計	223	
B02315 汚泥(舗装切断排水)運搬・処理(産業廃棄物処分費) 汚泥(舗装切断排水)	0.010	m3	51,048	510	1m3当たり B単 55号
S02123 建設廃材 汚泥(舗装切断排水)	1.000	m3	35,000	35,000	歩A・単A S単 33号
S01032 汚泥(舗装切断排水)運搬 土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.000	m3	16,048	16,048	歩A・単A S単 1号
			計	51,048	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As	21.500	m3	8,244	177,246	1m3当たり B単 56号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	歩A・単A S単 34号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,074	3,074	歩A・単A S単 86号
			計	8,244	
合 計				278,244	
・耕地復旧工 右上流調整池	1.000	式		12,128,000	
・・畑地復旧工	1.000	式		10,100,000	
000057 表土戻し 表土厚 60cm	3,187.000	m ²	243	774,441	1m ² 当たり B単 57号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	64	64	歩A・単A S単 46号
SA0105 SP 押土(ルーズ) 土砂	0.400	m3	197.4	79	歩A・単A S単 65号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	0.400	m3	249	100	歩A・単A S単 80号
			計	243	
000058 耕地復旧 耕起	3,187.000	m ²	92	293,204	1m ² 当たり B単 58号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S15004 耕地復旧(耕起) 有	2.000	m ²	46	92	歩A・単A S単 47号
			計	92	
000059 表土 購入土(山土)	2,294.000	m ³	3,700	8,487,800	1 m ³ 当たり B単 59号
S02118 山土	1.000	m ³	3,700	3,700	歩A・単A S単 27号
			計	3,700	
000060 暗渠排水 75φ'リソソ吸水管(有孔)	225.400	m	1,826	411,580	1 m当たり B単 60号
S10031 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	781	781	歩A・単A S単 44号
S02117 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	485	485	歩A・単A S単 24号
S02118 単粒度砕石 4号 30~20mm	0.123	m ³	4,550	560	歩A・単A S単 28号
			計	1,826	
000061 暗渠排水 100φ'リソソ集水管(有孔)	60.000	m	1,871	112,260	1 m当たり B単 61号
S10031 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,101	1,101	歩A・単A S単 45号
S02117 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	1.000	m	770	770	歩A・単A S単 25号
			計	1,871	
000062 暗渠排水 VU 100	5.000	m	1,634	8,170	1 m当たり B単 62号
S10031 暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,101	1,101	歩A・単A S単 45号
S02117 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,130	533	歩A・単A S単 26号
			計	1,634	
000063 柵渠復旧 既設利用	3.000	m	4,039	12,117	1 m当たり B単 63号
S05011 鉄筋コンクリート柵渠据付工(人力) 1.500m,1.5(m/組),0.16m ² 未満	1.000	m	4,039	4,039	歩A・単A S単 39号
			計	4,039	
合 計				10,099,572	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		1,816,000	
BA0804 下層路盤 t=30cm, RC-40	268	m ²	2,086	559,048	1 m ² 当たり B単 64号
SA0833 SP 下層路盤(歩道部) 300mm,2層施工,砕石,あり,再生クワツヤソ RC-40	1.000	m ²	2,086	2,086	歩A・単A S単 93号
			計	2,086	
BA0806 上層路盤 t=15cm, M-30	268	m ²	1,636	438,448	1 m ² 当たり B単 65号
SA0835 SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30	1.000	m ²	1,636	1,636	歩A・単A S単 94号
			計	1,636	
BA0809 表層 t=5cm, 再生密粒As(13)	429	m ²	1,907	818,103	1 m ² 当たり B単 66号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アソコ(13)	1.000	m ²	1,907	1,907	歩A・単A S単 95号
			計	1,907	
合 計				1,815,599	
・・砂利舗装工	1.000	式		212,000	
B08101 敷砂利 クワツヤソ,C-40	206	m ²	1,029	211,974	1 m ² 当たり B単 67号
S08042 砂利舗装工(機械) クワツヤソ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	1,029	1,029	歩A・単A S単 42号
			計	1,029	
合 計				211,974	
・土工(右下流調整池)	1.000	式		2,407,000	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・掘削工					
000068 掘削(築堤部) 土砂	1.000	式		422,000	
SA0101 SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,170.000	m3	338	395,460	1 m3当たり B単 68号
	1.000	m3	337.5	338	歩A・単A S単 61号
			計	338	
000069 掘削(池内堆積土) 土砂	45.000	m3	338	15,210	1 m3当たり B単 69号
SA0101 SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	337.5	338	歩A・単A S単 61号
			計	338	
000070 掘削(池底土) 土砂	44.000	m3	252	11,088	1 m3当たり B単 70号
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	252	252	歩A・単A S単 64号
			計	252	
合 計				421,758	
・仮置き集積・運搬					
000071 仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用	1.000	式		823,000	
SA0105 SP 押土(ルーズ) 土砂	756.000	m3	1,089	823,284	1 m3当たり B単 71号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	197.4	197	歩A・単A S単 65号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	399.5	400	歩A・単A S単 66号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
			計	1,089	
合 計				823,284	
・埋戻し					
000072 埋戻し 現地発生土	1.000	式		391,000	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	400.000	m3	978	391,200	400 m3当たり B単 72号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	444.000	m3	245.5	109,002	歩A・単A S単 62号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	57.000	m3	1,762	100,434	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	15.000	m3	630	9,450	歩A・単A S単 6号
SA0105 SP 押土(ルーズ) 土砂	42.000	m3	457	19,194	歩A・単A S単 7号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	343.000	m3	197.4	67,708	歩A・単A S単 65号
	343.000	m3	249	85,407	歩A・単A S単 80号
			計	391,195	
合 計				391,200	
・作業残土処理工 堆積土、土のう					
000073 作業残土処理 流用不可土	1.000	式		771,000	
S01034 不整地運搬 80m以下	156.000	m3	4,940	770,640	1 m3当たり B単 73号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	338	338	歩A・単A S単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	1.000	m3	1,476	1,476	歩A・単A S単 67号
S02116 残土処分費 普通土,,	1.000	m3	2,880	2,880	歩A・単A S単 17号
			計	4,940	
合 計				770,640	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・土工(右下流調整池・流出余水吐工)					
・掘削工	1.000	式		54,000	
000074 掘削 土砂	17.000	m3	252	4,284	1 m3当たり B単 74号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	歩A・単A S単 64号
			計	252	
合 計				4,284	
・埋戻し	1.000	式		42,000	
000075 埋戻し 現地発生土	36.000	m3	1,160	41,760	36 m3当たり B単 75号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	40.000	m3	245.5	9,820	歩A・単A S単 62号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5.000	m3	1,762	8,810	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	5.000	m3	457	2,285	歩A・単A S単 7号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	20.000	m3	905.3	18,106	歩A・単A S単 81号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	11.000	m3	249	2,739	歩A・単A S単 80号
			計	41,760	
合 計				41,760	
・整形仕上げ工	1.000	式		8,000	
000076 法面整形 荒仕上げ	25.000	m ²	311	7,775	1 m ² 当たり B単 76号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	歩A・単A S単 5号
			計	311	
合 計				7,775	
・土工(右下流調整池・連通管(吐口))	1.000	式		82,000	
・掘削工	1.000	式		14,000	
000077 掘削 土砂	54.000	m3	252	13,608	1 m3当たり B単 77号
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	歩A・単A S単 64号
			計	252	
合 計				13,608	
・埋戻し	1.000	式		56,000	
000078 埋戻し 現地発生土	75.000	m3	740	55,500	75 m3当たり B単 78号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	83.000	m3	245.5	20,377	歩A・単A S単 62号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6.000	m3	1,762	10,572	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	6.000	m3	457	2,742	歩A・単A S単 7号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	7.000	m3	905.3	6,337	歩A・単A S単 81号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	62.000	m3	249	15,438	歩A・単A S単 80号
			計	55,466	
合 計				55,500	
・整形仕上げ工	1.000	式		12,000	
000079 法面整形 荒仕上げ	37.000	m ²	311	11,507	1 m ² 当たり B単 79号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	歩A・単A S単 5号

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			計	311	
合計				11,507	
・土工(右下流調整池・管体工撤去)					
・掘削工	1.000	式		676,000	
000080 掘削 土砂	1.000	式		132,000	
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	129.000	m3	252	32,508	1 m3当たり B単 80号 歩A・単A S単 64号
	1.000	m3	252	252	
			計	252	
000081 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	129.000	m3	769	99,201	1 m3当たり B単 81号 歩A・単A S単 68号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未滿	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
			計	769	
合計				131,709	
・埋戻し					
000082 土砂等運搬 預土(埋戻し用)	1.000	式		492,000	
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未滿	163.000	m3	769	125,347	1 m3当たり B単 82号 歩A・単A S単 62号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し ,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
			計	769	
000083 埋戻し 現地発生土	147.000	m3	2,491	366,177	147 m3当たり B単 83号 歩A・単A S単 62号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m3未滿	163.000	m3	245.5	40,017	歩A・単A S単 62号
S01041 人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	147.000	m3	1,762	259,014	歩A・単A S単 4号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未滿) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	147.000	m3	457	67,179	歩A・単A S単 7号
			計	366,210	
合計				491,524	
・整形仕上げ工					
000084 法面整形 荒仕上げ	1.000	式		52,000	
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	168.000	m ²	311	52,248	1 m ² 当たり B単 84号 歩A・単A S単 5号
	1.000	m ²	311	311	
			計	311	
合計				52,248	
・構造物撤去工(右下流調整池)					
・構造物取壊し工					
000085 大型土のう撤去 想定土量0.8m3	1.000	式		1,699,000	
S18002 大型土のう工 撤去,ハッパ納,,0m3,,あり	139.000	袋	1,010	140,390	1 袋当たり B単 85号 歩A・単A S単 52号
	1.000	袋	1,010	1,010	
			計	1,010	
000086 遮水シート撤去 塩ビ系	798.000	m ²	401	319,998	1 m ² 当たり B単 86号 歩A・単A T単 1号
T00050 遮水シート撤去	1.000	m ²	401	401	
			計	401	
000087 防草シート撤去 アクリル系	691.000	m ²	83	57,353	1 m ² 当たり B単 87号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	83	83	歩A・単A S単 56号
			計	83	
000088 シート類運搬(産業廃棄物処分)	14.700	m ³	1,476	21,697	14.7 m ³ 当たり B単 88号
SA0121 防草シート 標準,ハ' ック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, .7.0km以下	9.300	m ³	1,476	13,727	歩A・単A S単 70号
SA0121 防草シート 標準,ハ' ック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り, .7.0km以下	5.400	m ³	1,476	7,970	歩A・単A S単 70号
			計	21,697	
000089 シート類処理(産業廃棄物処分費)	1,702.000	kg	100	170,200	1 kg当たり B単 89号
S02123 廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	歩A・単A S単 29号
			計	100	
000090 ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり	147.000	m	5,588	821,436	1 m当たり B単 90号
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,	1.000	m	5,588	5,588	歩A・単A S単 18号
			計	5,588	
000091 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり	45.000	m	3,180	143,100	1 m当たり B単 91号
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,	1.000	m	3,180	3,180	歩A・単A S単 19号
			計	3,180	
000092 ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開	1.000	組	9,381	9,381	1 組当たり B単 92号
S02018 ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1.000	組	9,381	9,381	歩A・単A S単 8号
			計	9,381	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.008	m ³	5,424	43	1 m ³ 当たり B単 93号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,525	3,525	歩A・単A S単 30号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	1,899	1,899	歩A・単A S単 87号
			計	5,424	
000094 ネットフェンス運搬 櫛挽第2機場へ	5.731	m ³	1,107	6,344	1 m ³ 当たり B単 94号
SA0121 ネットフェンス 第4機場 標準,ハ' ック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .5.5km以下	1.000	m ³	1,107	1,107	歩A・単A S単 77号
			計	1,107	
000095 ネットフェンス運搬 櫛挽第4機場へ	5.809	m ³	1,107	6,431	1 m ³ 当たり B単 95号
SA0121 ネットフェンス 第4機場 標準,ハ' ック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .5.5km以下	1.000	m ³	1,107	1,107	歩A・単A S単 77号
			計	1,107	
000096 ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先	3.533	m ³	676	2,388	1 m ³ 当たり B単 96号
SA0121 ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,ハ' ック納山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .2.0km以下	1.000	m ³	676.1	676	歩A・単A S単 72号
			計	676	
合計				1,698,761	
・ 構造物撤去工(右下流調整池・流出余水吐工)	1.000	式		720,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		720,000	
000097 コンクリート構造物取壊し 無筋	1.100	m ³	11,400	12,540	1 m ³ 当たり B単 97号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	11,400	11,400	歩A・単A S単 36号
			計	11,400	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000098 コンクリート構造物取壊し 有筋	23.100	m3	20,430	471,933	1 m3当たり B単 98号
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	歩A・単A S単 37号
			計	20,430	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	1.1	m3	5,424	5,966	1 m3当たり B単 99号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 30号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,899	1,899	歩A・単A S単 87号
			計	5,424	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	23.100	m3	6,096	140,818	1 m3当たり B単 100号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	歩A・単A S単 31号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,346	2,346	歩A・単A S単 88号
			計	6,096	
000101 ゲート撤去 600×600	1.000	箇所	86,719	86,719	1 箇所当たり B単 101号
T00076 ゲート撤去(流出ゲート) 600×600	1.000	箇所	86,719	86,719	歩A・単A T単 6号
			計	86,719	
000102 転落防止柵撤去	2.000	m	1,035	2,070	1 m当たり B単 102号
S08714 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ε'-Δ式・ハ' 祢式,受けない,無し	1.000	m	1,035	1,035	歩A・単A S単 43号
			計	1,035	
000103 鋼材運搬 現場発生材搬出先	0.300	m3	677	203	0.3 m3当たり B単 103号
SA0121 ゲート 現場発生材搬出先 標準,ハ' ッ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し .2.0km以下	0.200	m3	676.1	135	歩A・単A S単 73号
SA0121 転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,ハ' ッ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し .2.0km以下	0.100	m3	676.1	68	歩A・単A S単 74号
			計	203	
合 計				720,249	
・ 構造物撤去工(右下流調整池・連通管(吐口))	1.000	式		386,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		386,000	
000104 コンクリート構造物取壊し 無筋	0.400	m3	11,400	4,560	1 m3当たり B単 104号
S02721 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	歩A・単A S単 36号
			計	11,400	
000105 コンクリート構造物取壊し 有筋	14.300	m3	20,430	292,149	1 m3当たり B単 105号
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	歩A・単A S単 37号
			計	20,430	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	0.4	m3	5,424	2,170	1 m3当たり B単 106号
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 30号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,899	1,899	歩A・単A S単 87号
			計	5,424	
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	14.300	m3	6,096	87,173	1 m3当たり B単 107号
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	歩A・単A S単 31号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,346	2,346	歩A・単A S単 88号
			計	6,096	
合 計				386,052	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 構造物撤去工 (右下流調整池・管体工)					
・ 構造物撤去工	1.000	式		433,000	
000108 流出口閉塞 モルタル	0.200	m3	59,480	11,896	0.2 m3当たり B単 108号
SA0311 モルタル 小型構造物, 人力打設, 計上する, 一般養生, 無し, コクリト各種	0.200	m3	15,320	3,064	歩A・単A S単 91号
S03018 モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.200	m3	44,158	8,832	歩A・単A S単 38号
			計	11,896	
000109 流出口閉塞 型枠	1.000	式	5,413	5,413	1式当たり B単 109号
SA0312 SP型枠 一般型枠, 小型構造物	0.570	m ²	9,496	5,413	歩A・単A S単 92号
			計	5,413	
000110 FRPM管切断 600	3.000	箇所	16,768	50,304	1箇所当たり B単 110号
S07061 管切断(FRPM管) 600mm, あり	1.000	箇所	16,768	16,768	歩A・単A S単 41号
			計	16,768	
000111 FRPM管撤去 600 素掘り間	25.000	本	6,356	158,900	1本当たり B単 111号
T00056 FRPM管撤去 600 素掘り間	1.000	本	6,356	6,356	歩A・単A T単 4号
			計	6,356	
000112 FRPM管運搬 (産業廃棄物処分)	9.600	m3	1,660	15,936	1m3当たり B単 112号
SA0121 FRPM管 標準, 片割山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り , 8.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	歩A・単A S単 78号
			計	1,660	
000113 FRPM管処理 (産業廃棄物処分費)	1,908.000	kg	100	190,800	1kg当たり B単 113号
S02123 廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	歩A・単A S単 32号
			計	100	
000114 鋼管運搬 現場発生材搬出先	0.200	m3	676	135	1m3当たり B単 114号
SA0121 鋼管 現場発生材搬出先 標準, 片割山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し , 2.0km以下	1.000	m3	676.1	676	歩A・単A S単 76号
			計	676	
合 計				433,384	
・ 耕地復旧工 右下流調整池	1.000	式		7,202,000	
・ 畑地復旧工	1.000	式		7,202,000	
000115 表土戻し 表土厚 60cm	2,402.000	m ²	243	583,686	1m ² 当たり B単 115号
S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり	1.000	m ²	64	64	歩A・単A S単 46号
SA0105 SP 押土(ルーズ) 土砂	0.400	m3	197.4	79	歩A・単A S単 65号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	0.400	m3	249	100	歩A・単A S単 80号
			計	243	
000116 耕地復旧 耕起	2,402.000	m ²	92	220,984	1m ² 当たり B単 116号
S15004 耕地復旧(耕起) 有	2.000	m ²	46	92	歩A・単A S単 47号
			計	92	
000117 表土 購入土(山土)	1,729.000	m3	3,700	6,397,300	1m3当たり B単 117号
S02118 山土	1.000	m3	3,700	3,700	歩A・単A S単 27号
			計	3,700	
合 計				7,201,970	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				11,625,000	
・仮設工(右上流調整池)				8,980,000	
・・仮設道路工 池内進入路	1.000	式		232,000	
BA0101 掘削	11	m3	338	3,718	1 m3当たり B単 118号
SA0101 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	337.5	338	歩A・単A S単 61号
			計	338	
000119 土砂等運搬 武蔵野 より	51.000	m3	769	39,219	1 m3当たり B単 119号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
			計	769	
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	46	m3	522	24,012	10 m3当たり B単 120号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	10.000	m3	249	2,490	歩A・単A S単 80号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	11.100	m3	245.5	2,725	歩A・単A S単 62号
			計	5,215	
000121 法面整形	40.100	m ²	544	21,814	40.1 m ² 当たり B単 121号
SA0152 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	6.700	m ²	938.6	6,289	歩A・単A S単 82号
SA0152 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	33.400	m ²	464.6	15,518	歩A・単A S単 83号
			計	21,807	
BA0101 掘削 撤去	46	m3	338	15,548	1 m3当たり B単 122号
SA0101 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	337.5	338	歩A・単A S単 61号
			計	338	
B18203 敷鉄板 設置・賃料・撤去	74	m ²	1,730	128,020	1 m ² 当たり B単 123号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置・賃料・撤去, 139, 1, あり	1.000	m ²	1,730	1,730	歩A・単A S単 54号
			計	1,730	
合 計				232,331	
・・仮囲い				1,158,000	
000124 仮囲い H=3.0m	124.200	m	9,326	1,158,289	1 m当たり B単 124号
T00100 仮囲い設置・撤去	1.000	m	8,651	8,651	歩A・単A T単 7号
S17005 仮囲い(H=3.0m) 損料	27.000	m供用日	25	675	歩A・単A S単 50号
			計	9,326	
合 計				1,158,289	
・・仮置場				646,000	
000125 土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	1,505.000	m ²	379	570,395	1 m ² 当たり B単 125号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設・撤去	1.000	m ²	379	379	歩A・単A S単 57号
			計	379	
000126 土木シート運搬(産業廃棄物処分)	4.300	m3	1,476	6,347	1 m3当たり B単 126号
SA0121 土木シート 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1.000	m3	1,476	1,476	歩A・単A S単 79号
			計	1,476	
000127 土木シート処理(産業廃棄物処分費)	4.300	m3	16,200	69,660	1 m3当たり B単 127号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	歩A・単A S単 35号
			計	16,200	
合計				646,402	
・ ・ 建て込み簡易土留め					
000128 建て込み簡易土留め	1.000	式		4,937,000	
連通管部	131.000	m	37,687	4,936,997	131 m当たり B単 128号
S18026 たて込み簡易土留	131.000	m	28,765	3,768,215	歩A・単A S単 53号
1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.13m,2.65m,あり					
S17006 たて込み簡易土留(15m当り)	810.000	m ²	1,443	1,168,830	歩A・単A S単 51号
15m,3.0m未満,3.0m,67日,9回					
			計	4,937,045	
合計				4,936,997	
・ ・ 吊り防護					
000129 吊り防護	1.000	式		14,000	
S17002 [資料(H形鋼・山留副部材)]	3.000	箇所	4,719	14,157	3箇所当たり B単 129号
H形鋼(山留主部材),300型,-,67日,3回	0.372	ton	6,201	2,307	歩A・単A S単 49号
S02116 ワイヤロープ	12.000	m	215	2,580	歩A・単A S単 20号
4号裸A種 径6mm 6×24,,					
S02116 ターンバックル	8.000	個	208	1,664	歩A・単A S単 21号
S02116 太鼓落し	1.000	本	4,140	4,140	歩A・単A S単 22号
松 長4m 厚12cm,,					
S02116 バタ角 杉	0.070	m3	49,500	3,465	歩A・単A S単 23号
長4.0m×厚9cm×幅9cm,,					
			計	14,156	
合計				14,157	
・ ・ 安全費					
B19021 交通誘導警備員	1.000	式		1,993,000	
S02115 交通誘導警備員 B	117	人	17,034	1,992,978	1人当たり B単 130号
	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 16号
			計	17,034	
合計				1,992,978	
・ 仮設工(右下流調整池)					
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		2,645,000	
BA0101 掘削	38	m3	338	12,844	1 m3当たり B単 131号
SA0101 SP 掘削	1.000	m3	337.5	338	歩A・単A S単 61号
土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-					
			計	338	
000132 土砂等運搬	14.000	m3	769	10,766	1 m3当たり B単 132号
武蔵野 より					
SA0102 SP 積込(ルーズ)	1.000	m3	245.5	246	歩A・単A S単 62号
土砂,土量50,000m3未満					
SA0121 SP 土砂等運搬	1.000	m3	522.5	523	歩A・単A S単 68号
標準,1' 約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下					
			計	769	
BA0106 路体(築堤)盛土・埋戻	13	m3	522	6,786	10 m3当たり B単 133号
SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻	10.000	m3	249	2,490	歩A・単A S単 80号
4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり					
SA0102 SP 積込(ルーズ)	11.100	m3	245.5	2,725	歩A・単A S単 62号
土砂,土量50,000m3未満					
			計	5,215	
000134 法面整形	30.000	m ²	781	23,430	30 m ² 当たり B単 134号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	20.000	m ²	938.6	18,772	歩A・単A S単 82号
SA0152 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	10.000	m ²	464.6	4,646	歩A・単A S単 83号
			計	23,418	
BA0101 掘削 撤去	13	m ³	338	4,394	1 m ³ 当たり B単 135号
SA0101 SP 掘削 土砂, オブソクルト, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	337.5	338	歩A・単A S単 61号
			計	338	
B18203 敷鉄板 設置 - 賃料 - 撤去	55	m ²	1,711	94,105	1 m ² 当たり B単 136号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置 - 賃料 - 撤去, 137.1, あり	1.000	m ²	1,711	1,711	歩A・単A S単 55号
			計	1,711	
合 計				152,325	
・ ・ 仮囲い	1.000	式		1,308,000	
000137 仮囲い H=3.0m	137.000	m	9,551	1,308,487	1 m当たり B単 137号
T00100 仮囲い設置・撤去	1.000	m	8,651	8,651	歩A・単A T単 7号
S17005 仮囲い (H = 3 . 0 m) 損料	36.000	m供用日	25	900	歩A・単A S単 50号
			計	9,551	
合 計				1,308,487	
・ ・ 仮置場	1.000	式		555,000	
000138 土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	1,291.000	m ²	379	489,289	1 m ² 当たり B単 138号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 - 撤去	1.000	m ²	379	379	歩A・単A S単 57号
			計	379	
000139 土木シート運搬 (産業廃棄物処分)	3.700	m ³	1,476	5,461	1 m ³ 当たり B単 139号
SA0121 土木シート 標準, ハ' ック約山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り , 7.0km以下	1.000	m ³	1,476	1,476	歩A・単A S単 79号
			計	1,476	
000140 土木シート処理 (産業廃棄物処分費)	3.700	m ³	16,200	59,940	1 m ³ 当たり B単 140号
S02123 廃シート処分費	1.000	m ³	16,200	16,200	歩A・単A S単 35号
			計	16,200	
合 計				554,690	
・ ・ 安全費	1.000	式		630,000	
B19021 交通誘導警備員	37	人	17,034	630,258	1 人当たり B単 141号
S02115 交通誘導警備員 B	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 16号
			計	17,034	
合 計				630,258	

事業名	荒川中部農業水利事業			
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				362,000	
・ 共通仮設(積上げ)	1.000	式		362,000	
・ ・ 運搬費 右池	1.000	式		362,000	
000142 敷鉄板(右上池) t=22mm	12.761	ton	10,200	130,162	1 ton当たり B単 142号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	歩A・単A S単 58号
			計	10,200	
000143 敷鉄板(右下池) t=22mm	9.439	ton	10,200	96,278	1 ton当たり B単 143号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	歩A・単A S単 58号
			計	10,200	
000144 建て込み簡易土留め	9.400	ton	13,760	129,344	1 ton当たり B単 144号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	歩A・単A S単 59号
			計	13,760	
000145 H鋼 吊り防護 H-300	0.372	ton	15,940	5,930	1 ton当たり B単 145号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,940	15,940	歩A・単A S単 60号
			計	15,940	
合 計				361,714	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削(築堤部) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削(池内堆積土) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 3号 ***						
000003	掘削(池底部) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	池底土 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1,000	m3	252	252	S単 63号
	合計				252	
	単価				252	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻し 現地発生土		m3		105,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	54,000	m3	245.5	13,257	S単 62号
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバケ()	32,000	m3	2,388	76,416	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	17,000	m3	630	10,710	S単 6号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	56,000	m3	197.4	11,054	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	56,000	m3	249	13,944	S単 80号
	合計				125,381	
	単価				1,194	
*** B単 - 5号 ***						
000005	仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1,000	m3	197.4	197	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m3	399.5	400	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
	合計				1,089	
	単価				1,089	
*** B単 - 6号 ***						
BA0109	法面整形 切土法面仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	938.6	939	S単 82号
	合計				939	
	単価				939	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 7号 ***						
000007	作業残土処理 流用不可土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	338	338	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1,000	m3	1,476	1,476	S単 67号
S02116	残土処分費 普通土,,	1,000	m3	2,880	2,880	S単 17号
	合 計				4,940	
	単 価				4,940	
*** B単 - 8号 ***						
000008	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	
*** B単 - 9号 ***						
000009	埋戻し 現地発生土		m3		43,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	48,000	m3	245.5	11,784	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6,000	m3	1,762	10,572	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	6,000	m3	630	3,780	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	4,000	m3	905.3	3,621	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	33,000	m3	249	8,217	S単 80号
	合 計				37,974	
	単 価				883	
*** B単 - 10号 ***						
000010	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合 計				311	
	単 価				311	
*** B単 - 11号 ***						
000011	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	
*** B単 - 12号 ***						
000012	埋戻し 現地発生土		m3		31,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	34,000	m3	245.5	8,347	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	3,000	m3	1,762	5,286	S単 4号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	3.000	m3	630	1,890	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	6.000	m3	905.3	5,432	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	22.000	m3	249	5,478	S単 80号
	合計				26,433	
	単価				853	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	法面整形 荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	311	311	S単 5号
	合計				311	
	単価				311	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	掘削 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	252	252	S単 64号
	合計				252	
	単価				252	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	S単 62号
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	522.5	523	S単 68号
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻し 現地発生土		m3		296.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	329.000	m3	245.5	80,770	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	270.000	m3	1,762	475,740	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	270.000	m3	630	170,100	S単 6号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	26.000	m3	905.3	23,538	S単 81号
	合計				750,148	
	単価				2,534	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 18号 ***						
000018	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合計				311	
	単価				311	
*** B単 - 19号 ***						
000019	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	1,000	m ³	522.5	523	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	245.5	246	S単 62号
	合計				769	
	単価				769	
*** B単 - 20号 ***						
000020	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以 下	1,000	m ³	522.5	523	S単 68号
	合計				769	
	単価				769	
*** B単 - 21号 ***						
000021	埋戻し 現地発生土		m ³		615,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	683,000	m ³	245.5	167,677	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	615,000	m ³	1,762	1,083,630	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	615,000	m ³	630	387,450	S単 6号
	合計				1,638,757	
	単価				2,665	
*** B単 - 22号 ***						
000022	大型土のう撤去 想定土量0.8m ³		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック,0m ³ ,あり	1,000	袋	1,010	1,010	S単 52号
	合計				1,010	
	単価				1,010	
*** B単 - 23号 ***						
000023	遮水シート撤去 塩ビ系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1,000	m ²	401	401	T単 1号
	合計				401	
	単価				401	
*** B単 - 24号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024	防草シート撤去 アクリル系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	83	83	S単 56号
	合計				83	
	単価				83	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	シート類運搬(産業廃棄物処分)		m ³		17,400	歩A 当たり算出
SA0121	塩化ビニル 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	11,800	m ³	1,476	17,417	S単 69号
SA0121	防草シート 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	5,600	m ³	1,476	8,266	S単 70号
	合計				25,683	
	単価				1,476	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	シート類処理(産業廃棄物処分量)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート	1,000	kg	100	100	S単 29号
	合計				100	
	単価				100	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,	1,000	m	5,588	5,588	S単 18号
	合計				5,588	
	単価				5,588	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,	1,000	m	3,180	3,180	S単 19号
	合計				3,180	
	単価				3,180	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1,000	組	9,381	9,381	S単 8号
	合計				9,381	
	単価				9,381	
	*** B単 - 30号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分量) 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m ³	1,620	1,620	S単 84号
	合計				5,145	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,145	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ネットフェンス運搬 柵挽第1機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第3機場 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m3	921.9	922	S単 71号
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	ネットフェンス運搬 柵挽第3機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第3機場 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m3	921.9	922	S単 71号
	合 計				922	
	単 価				922	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,バ ック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	1.000	m3	676.1	676	S単 72号
	合 計				676	
	単 価				676	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合 計				20,430	
	単 価				20,430	
	*** B単 - 36号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,620	1,620	S単 84号
	合 計				5,145	
	単 価				5,145	
	*** B単 - 37号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,011	2,011	S単 85号
	合計				5,761	
	単価				5,761	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ゲート撤去 800×800		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00075	ゲート撤去(流入ゲート) 800×800	1,000	箇所	86,719	86,719	T単 5号
	合計				86,719	
	単価				86,719	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	転落防止柵撤去 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・H式,受けなし,無し	1,000	m	1,035	1,035	S単 43号
	合計				1,035	
	単価				1,035	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0,400	歩A 当たり算出
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 標準,H'ヶ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0,200	m3	676.1	135	S単 73号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,H'ヶ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0,200	m3	676.1	135	S単 74号
	合計				270	
	単価				675	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合計				20,430	
	単価				20,430	
	*** B単 - 43号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,620	1,620	S単 84号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,145	
	単価				5,145	
	*** B単 - 44号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,011	2,011	S単 85号
	合計				5,761	
	単価				5,761	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	流入口閉塞 モルタル		m3		0.380	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.380	m3	15,320	5,822	S単 91号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.380	m3	44,158	16,780	S単 38号
	合計				22,602	
	単価				59,479	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	流入口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.010	m ²	9,496	9,591	S単 92号
	合計				9,591	
	単価				9,591	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	FRPM管切断 800		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 800mm,あり	1.000	箇所	26,405	26,405	S単 40号
	合計				26,405	
	単価				26,405	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	FRPM管撤去 800 素掘り区間		本		1.000	歩A 当たり算出
T00054	FRPM管撤去 800 素掘り区間	1.000	本	7,678	7,678	T単 2号
	合計				7,678	
	単価				7,678	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間		本		1.000	歩A 当たり算出
T00055	FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間	1.000	本	8,723	8,723	T単 3号
	合計				8,723	
	単価				8,723	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	FRPM管運搬(産業廃棄物処分)		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	FRPM管運搬 標準,ハ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	S単 75号
	合計				1,660	
	単価				1,660	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	FRPM管処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	S単 32号
	合計				100	
	単価				100	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	鋼管運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準,ハ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676.1	676	S単 76号
	合計				676	
	単価				676	
	*** B単 - 53号 ***					
BA0203	舗装版切断 15cm以下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	709.3	709	S単 90号
	合計				709	
	単価				709	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0202	舗装版破砕 15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	223.3	223	S単 89号
	合計				223	
	単価				223	
	*** B単 - 55号 ***					
B02315	汚泥(舗装切断排水)運搬・処理(産業廃棄物処分費) 汚泥(舗装切断排水)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 汚泥(舗装切断排水)	1.000	m3	35,000	35,000	S単 33号
S01032	汚泥(舗装切断排水)運搬 土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好	1.000	m3	16,048	16,048	S単 1号
	合計				51,048	
	単価				51,048	
	*** B単 - 56号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	S単 34号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	3,074	3,074	S単 86号
	合計				8,244	
	単価				8,244	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 57号 ***						
000057	表土戻し 表土厚 60cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	64	64	S単 46号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	0.400	m ³	197.4	79	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	0.400	m ³	249	100	S単 80号
	合計				243	
	単価				243	
*** B単 - 58号 ***						
000058	耕地復旧 耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2.000	m ²	46	92	S単 47号
	合計				92	
	単価				92	
*** B単 - 59号 ***						
000059	表土 購入土(山土)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1.000	m ³	3,700	3,700	S単 27号
	合計				3,700	
	単価				3,700	
*** B単 - 60号 ***						
000060	暗渠排水 75φ'リフレックス吸水管(有孔)		m		1,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	1.000	m	781	781	S単 44号
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	485	485	S単 24号
S02118	単粒度砕石 4号 30~20mm	0.123	m ³	4,550	560	S単 28号
	合計				1,826	
	単価				1,826	
*** B単 - 61号 ***						
000061	暗渠排水 100φ'リフレックス集水管(有孔)		m		1,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,101	1,101	S単 45号
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	1.000	m	770	770	S単 25号
	合計				1,871	
	単価				1,871	
*** B単 - 62号 ***						
000062	暗渠排水 VU 100		m		1,000	歩A 当たり算出
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	1.000	m	1,101	1,101	S単 45号
S02117	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,130	533	S単 26号
	合計				1,634	
	単価				1,634	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 63号 ***						
000063	柵渠復旧 既設利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05011	鉄筋コンクリート柵渠据付工(人力) 1.500m, 1.5(m/組), 0.16m未満	1,000	m	4,039	4,039	S単 39号
	合計				4,039	
	単価				4,039	
*** B単 - 64号 ***						
BA0804	下層路盤 t=30cm、RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 300mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40	1,000	m ²	2,086	2,086	S単 93号
	合計				2,086	
	単価				2,086	
*** B単 - 65号 ***						
BA0806	上層路盤 t=15cm、M-30		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 粒度調整砕石 M-30	1,000	m ²	1,636	1,636	S単 94号
	合計				1,636	
	単価				1,636	
*** B単 - 66号 ***						
BA0809	表層 t=5cm、再生密粒As(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, フォアfalt混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度Asコン(13)	1,000	m ²	1,907	1,907	S単 95号
	合計				1,907	
	単価				1,907	
*** B単 - 67号 ***						
B08101	敷砂利 クワッチャン, C-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッチャン, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1,000	m ²	1,029	1,029	S単 42号
	合計				1,029	
	単価				1,029	
*** B単 - 68号 ***						
000068	掘削(築堤部) 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1,000	m ³	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 69号 ***						
000069	掘削(池内堆積土) 土砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1,000	m ³	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 70号 ***						
000070	掘削(池底土) 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	
*** B単 - 71号 ***						
000071	仮置き 左調整池埋戻し用、管路部埋戻し用		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	1,000	m3	197.4	197	S単 65号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1,000	m3	399.5	400	S単 66号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
	合 計				1,089	
	単 価				1,089	
*** B単 - 72号 ***						
000072	埋戻し 現地発生土		m3		400,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	444,000	m3	245.5	109,002	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	57,000	m3	1,762	100,434	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	15,000	m3	630	9,450	S単 6号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	42,000	m3	457	19,194	S単 7号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	343,000	m3	197.4	67,708	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	343,000	m3	249	85,407	S単 80号
	合 計				391,195	
	単 価				978	
*** B単 - 73号 ***						
000073	作業残土処理 流用不可土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	338	338	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以 下	1,000	m3	1,476	1,476	S単 67号
S02116	残土処分費 普通土,,	1,000	m3	2,880	2,880	S単 17号
	合 計				4,940	
	単 価				4,940	
*** B単 - 74号 ***						
000074	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 75号 ***						
000075	埋戻し 現地発生土		m3		36,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	40,000	m3	245.5	9,820	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	5,000	m3	1,762	8,810	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	5,000	m3	457	2,285	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	20,000	m3	905.3	18,106	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	11,000	m3	249	2,739	S単 80号
	合 計				41,760	
	単 価				1,160	
*** B単 - 76号 ***						
000076	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合 計				311	
	単 価				311	
*** B単 - 77号 ***						
000077	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	
*** B単 - 78号 ***						
000078	埋戻し 現地発生土		m3		75,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	83,000	m3	245.5	20,377	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	6,000	m3	1,762	10,572	S単 4号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0-4.0ton,あり	6,000	m3	457	2,742	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	7,000	m3	905.3	6,337	S単 81号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	62,000	m3	249	15,438	S単 80号
	合 計				55,466	
	単 価				740	
*** B単 - 79号 ***						
000079	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合 計				311	
	単 価				311	
*** B単 - 80号 ***						
000080	掘削 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	252	252	S単 64号
	合 計				252	
	単 価				252	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 81号 ***						
000081	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
	合 計				769	
	単 価				769	
*** B単 - 82号 ***						
000082	土砂等運搬 預土(埋戻し用)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号
	合 計				769	
	単 価				769	
*** B単 - 83号 ***						
000083	埋戻し 現地発生土		m3		147,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	163,000	m3	245.5	40,017	S単 62号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	147,000	m3	1,762	259,014	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	147,000	m3	457	67,179	S単 7号
	合 計				366,210	
	単 価				2,491	
*** B単 - 84号 ***						
000084	法面整形 荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	311	311	S単 5号
	合 計				311	
	単 価				311	
*** B単 - 85号 ***						
000085	大型土のう撤去 想定土量0.8m3		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,010	1,010	S単 52号
	合 計				1,010	
	単 価				1,010	
*** B単 - 86号 ***						
000086	遮水シート撤去 塩ビ系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00050	遮水シート撤去	1,000	m ²	401	401	T単 1号
	合 計				401	
	単 価				401	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 87号 ***						
000087	防草シート撤去 アクリル系		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	83	83	S単 56号
	合計				83	
	単価				83	
*** B単 - 88号 ***						
000088	シート類運搬(産業廃棄物処分)		m ³		14,700	歩A 当たり算出
SA0121	防草シート 標準,バツカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	9,300	m ³	1,476	13,727	S単 70号
SA0121	防草シート 標準,バツカ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	5,400	m ³	1,476	7,970	S単 70号
	合計				21,697	
	単価				1,476	
*** B単 - 89号 ***						
000089	シート類処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート	1,000	kg	100	100	S単 29号
	合計				100	
	単価				100	
*** B単 - 90号 ***						
000090	ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,	1,000	m	5,588	5,588	S単 18号
	合計				5,588	
	単価				5,588	
*** B単 - 91号 ***						
000091	ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,	1,000	m	3,180	3,180	S単 19号
	合計				3,180	
	単価				3,180	
*** B単 - 92号 ***						
000092	ネットフェンス撤去(門扉 再利用) H=1.5m 両開		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用	1,000	組	9,381	9,381	S単 8号
	合計				9,381	
	単価				9,381	
*** B単 - 93号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m ³	1,899	1,899	S単 87号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,424	
	単価				5,424	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	ネットフェンス運搬 櫛挽第2機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第4機場 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,107	1,107	S単 77号
	合計				1,107	
	単価				1,107	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	ネットフェンス運搬 櫛挽第4機場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 第4機場 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,107	1,107	S単 77号
	合計				1,107	
	単価				1,107	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	ネットフェンス運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先 標準,ハック納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3	676.1	676	S単 72号
	合計				676	
	単価				676	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合計				20,430	
	単価				20,430	
	*** B単 - 99号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,899	1,899	S単 87号
	合計				5,424	
	単価				5,424	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 100号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,346	2,346	S単 88号
	合計				6,096	
	単価				6,096	
*** B単 - 101号 ***						
000101	ゲート撤去 600×600		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00076	ゲート撤去(流出ゲート) 600×600	1,000	箇所	86,719	86,719	T単 6号
	合計				86,719	
	単価				86,719	
*** B単 - 102号 ***						
000102	転落防止柵撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・ハコ式,受けなし,無し	1,000	m	1,035	1,035	S単 43号
	合計				1,035	
	単価				1,035	
*** B単 - 103号 ***						
000103	鋼材運搬 現場発生材搬出先		m3		0,300	歩A 当たり算出
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先 標準,ハコ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0,200	m3	676.1	135	S単 73号
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先 標準,ハコ納山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	0,100	m3	676.1	68	S単 74号
	合計				203	
	単価				677	
*** B単 - 104号 ***						
000104	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,400	11,400	S単 36号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
*** B単 - 105号 ***						
000105	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,430	20,430	S単 37号
	合計				20,430	
	単価				20,430	
*** B単 - 106号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 30号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,899	1,899	S単 87号
	合計				5,424	
	単価				5,424	
	*** B単 - 107号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,346	2,346	S単 88号
	合計				6,096	
	単価				6,096	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	流出口閉塞 モルタル		m3		0.200	歩A 当たり算出
SA0311	モルタル 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種	0.200	m3	15,320	3,064	S単 91号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.200	m3	44,158	8,832	S単 38号
	合計				11,896	
	単価				59,480	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	流出口閉塞 型枠		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.570	m ²	9,496	5,413	S単 92号
	合計				5,413	
	単価				5,413	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	FRPM管切断 600		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S07061	管切断(FRPM管) 600mm,あり	1.000	箇所	16,768	16,768	S単 41号
	合計				16,768	
	単価				16,768	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	FRPM管撤去 600 養掘区間		本		1.000	歩A 当たり算出
T00056	FRPM管撤去 600 養掘区間	1.000	本	6,356	6,356	T単 4号
	合計				6,356	
	単価				6,356	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	FRPM管運搬(産業廃棄物処分)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	FRPM管 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下	1.000	m3	1,660	1,660	S単 78号
	合計				1,660	
	単価				1,660	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 113号 ***						
000113	FRPM管処理(産業廃棄物処分費)		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1,000	kg	100	100	S単 32号
	合計				100	
	単価				100	
*** B単 - 114号 ***						
000114	鋼管運搬 現場発生材搬出先		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先 標準, 1ヶ切山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	1,000	m3	676.1	676	S単 76号
	合計				676	
	単価				676	
*** B単 - 115号 ***						
000115	表土戻し 表土厚 60cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり	1,000	m ²	64	64	S単 46号
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂	0.400	m3	197.4	79	S単 65号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	0.400	m3	249	100	S単 80号
	合計				243	
	単価				243	
*** B単 - 116号 ***						
000116	耕地復旧 耕起		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	2,000	m ²	46	92	S単 47号
	合計				92	
	単価				92	
*** B単 - 117号 ***						
000117	表土 購入土(山土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02118	山土	1,000	m3	3,700	3,700	S単 27号
	合計				3,700	
	単価				3,700	
*** B単 - 118号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 119号 ***						
000119	土砂等運搬 武蔵野 より		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1ヶ切山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 120号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		10.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m ³ 未満,無し,あり	10.000	m ³	249	2,490	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50.000m ³ 未満	11.100	m ³	245.5	2,725	S単 62号
	合計				5,215	
	単価				522	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	法面整形		m ²		40.100	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	6.700	m ²	938.6	6,289	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	33.400	m ²	464.6	15,518	S単 83号
	合計				21,807	
	単価				544	
	*** B単 - 122号 ***					
BA0101	掘削 撤去		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5.000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
	*** B単 - 123号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,139,1,あり	1.000	m ²	1,730	1,730	S単 54号
	合計				1,730	
	単価				1,730	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	仮囲い H=3.0m		m		1.000	歩A 当たり算出
T00100	仮囲い設置・撤去	1.000	m	8,651	8,651	T単 7号
S17005	仮囲い(H=3.0m) 損料	27.000	m供用日	25	675	S単 50号
	合計				9,326	
	単価				9,326	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	379	379	S単 57号
	合計				379	
	単価				379	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 126号 ***						
000126	土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	土木シート 標準, 八ヶ岳山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7.0km以下	1,000	m3	1,476	1,476	S単 79号
	合計				1,476	
	単価				1,476	
*** B単 - 127号 ***						
000127	土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1,000	m3	16,200	16,200	S単 35号
	合計				16,200	
	単価				16,200	
*** B単 - 128号 ***						
000128	建て込み簡易土留め 連通管部		m		131,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下, 6mまで, 山0.80(平0.60)2.9t吊, 2.13m, 2.65m, あり	131,000	m	28,765	3,768,215	S単 53号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.0m, 67日, 9回	810,000	m	1,443	1,168,830	S単 51号
	合計				4,937,045	
	単価				37,687	
*** B単 - 129号 ***						
000129	吊り防護		箇所		3,000	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材), 300型, -, 67日, 3回	0.372	ton	6,201	2,307	S単 49号
S02116	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,	12,000	m	215	2,580	S単 20号
S02116	ターンバックル	8,000	個	208	1,664	S単 21号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	1,000	本	4,140	4,140	S単 22号
S02116	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.070	m3	49,500	3,465	S単 23号
	合計				14,156	
	単価				4,719	
*** B単 - 130号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,034	17,034	S単 16号
	合計				17,034	
	単価				17,034	
*** B単 - 131号 ***						
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
*** B単 - 132号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000132	土砂等運搬 武蔵野 より		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	245.5	246	S単 62号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	522.5	523	S単 68号
	合計				769	
	単価				769	
	*** B単 - 133号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		10,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	10,000	m3	249	2,490	S単 80号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	11,100	m3	245.5	2,725	S単 62号
	合計				5,215	
	単価				522	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	法面整形		m ²		30,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	20,000	m ²	938.6	18,772	S単 82号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	10,000	m ²	464.6	4,646	S単 83号
	合計				23,418	
	単価				781	
	*** B単 - 135号 ***					
BA0101	掘削 撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	337.5	338	S単 61号
	合計				338	
	単価				338	
	*** B単 - 136号 ***					
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,137,1,あり	1,000	m ²	1,711	1,711	S単 55号
	合計				1,711	
	単価				1,711	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	仮囲い H=3.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00100	仮囲い設置・撤去	1,000	m	8,651	8,651	T単 7号
S17005	仮囲い(H=3.0m) 損料	36,000	m供用日	25	900	S単 50号
	合計				9,551	
	単価				9,551	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	土木シート敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1,000	m ²	379	379	S単 57号

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				379	
	単価				379	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	土木シート運搬(産業廃棄物処分)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	土木シート 標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.000	m3	1,476	1,476	S単 79号
	合計				1,476	
	単価				1,476	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	土木シート処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 35号
	合計				16,200	
	単価				16,200	
	*** B単 - 141号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単 16号
	合計				17,034	
	単価				17,034	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	敷鉄板(右上池) t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 58号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	敷鉄板(右下池) t=22mm		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 58号
	合計				10,200	
	単価				10,200	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	建て込み簡易土留め		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 59号
	合計				13,760	
	単価				13,760	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	汚泥(舗装切断排水)運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.60,0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級) 3)運搬距離 4)積込機械区分 5)D/D区間 6)路面条件	土砂 2.0 60.0km以下 山0.80(平0.60)m3 有り 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
MO3001	ダンプトラック[オールド・タイプ] 2t積級	5.170	供用日	5,520	28,538	
W14061	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	5.170	供用日	182	941	
P34029	軽油 バトール給油	88.000	L	128	11,264	
R01022	運転手(一般)	4.380	人	27,336	119,732	
	合計				160,475	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		16,048	
*** S単 - 2号 ***						
S01034	不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)運搬距離	80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M27975	不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バトール給油	140.000	L	128	17,920	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				81,851	算出数量 242.000 m3
	単価		m3		338	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート()		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンクリート()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員	0.680	人	25,908	17,617	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,692	569	
	合計				23,878	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,388	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3		10,000	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.680	人	25,908	17,617	
	合計				17,617	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,762	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.120	人	25,908	3,109	
	合計				3,109	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		311	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	128	730	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				31,478	算出数量 50.000 m ³
	単価		m ³		630	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				
	3)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイト型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	3,620	5,792	
P34029	軽油 バドガイト給油	17.000	L	128	2,176	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				39,282	算出数量 86.000 m ³
	単価		m ³		457	
	*** S単 - 8号 ***					
S02018	ネット引き撤去工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネット引き撤去工(扉) ネット両開,再利用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	ネット両開				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)撤去区分	再利用				
R01001	土木一般世話役	1.020	人	31,008	31,628	
R01003	普通作業員	2.400	人	25,908	62,179	
	合計				93,807	算出数量 10.000 組
	単価		組		9,381	
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		10,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日	10,100	10,100	
	合計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,100	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価				28,458	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週末:月単位
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				31,314	算出数量 1.000 人
	単価				31,314	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001				
		基(D3)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003				
		基(D3)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B					
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032				
		基(C)				
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	
	合計				17,034	算出数量 1.000 人
	単価				17,034	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 普通土					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P96601				
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96601	残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	
	合計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,880	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	ネットレス撤去工(本体 再利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
	ネットレス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m.鋼管基礎,再利用					
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード(P) 3) 地区資材単価コード(J) 4) 施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
		P99020				
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P99020	ネットレス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m.鋼管基礎,再利用	1.000	m	5,588	5,588	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,588	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,588	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ネットレス撤去工(本体 廃棄)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットレス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P99021				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P99021	ネットレス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄	1.000	m	3,180	3,180	
	合計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,180	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P39001	ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24	1.000	m	215	215	
	合計				215	算出数量 1.000 各単位
	単価				215	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P19357				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P19357	ターンバックル	1.000	個	208	208	
	合計				208	算出数量 1.000 各単位
	単価				208	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33140				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,140	4,140	
	合計				4,140	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,140	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33402				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33402	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	1.000	m3	49,500	49,500	
	合計				49,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,500	
	*** S単 - 24号 ***					
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P29203 径75 厚2.5 長4.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	485円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	485	485	
	合計				485	算出数量 1.000 各単位
	単価				485	
	*** S単 - 25号 ***					
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P29204 径100 厚3.0 長4.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	770円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	1.000	m	770	770	
	合計				770	算出数量 1.000 各単位
	単価				770	
	*** S単 - 26号 ***					
S02117	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P05038 薄肉管VU 径100 長4.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,130円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	2,130	2,130	
	合計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,130	
	*** S単 - 27号 ***					
S02118	山土 山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03207 3,700円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	3,700	3,700	
	合計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,700	
	*** S単 - 28号 ***					
S02118	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単粒度砕石 4号 30~20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J03102 4号 30~20mm 4,550円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03102	単粒度砕石 4号 30~20mm	1.000	m3	4,550	4,550	
	合計				4,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,550	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	廃シート処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃シート処分費 遮水・防草シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96302 遮水・防草シート 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単 - 32号 ***					
S02123	廃シート処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96302 遮水・防草シート・FRPM管 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96302	廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 33号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥(舗装切断排水)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥(舗装切断排水)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 汚泥(舗装切断排水)	1.000	m3	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,000	
*** S単 - 34号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,170円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	
	合計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,170	
*** S単 - 35号 ***						
S02123	廃シート処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃シート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96301		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	
	合計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,200	
*** S単 - 36号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,400	
*** S単 - 37号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,430	20,430	
	合計				20,430	算出数量 1.000 m3
	単価		m3	20,430		
	*** S単 - 38号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	23,800	12,852	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,300	3,913	
R01003	普通作業員	0.970	人	25,908	25,131	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		25,131	2,262	
	合計				44,158	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		44,158	
	*** S単 - 39号 ***					
S05011	鉄筋コンクリート欄渠据付工(人力)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート欄渠据付工(人力) 1.500m,1.5(m/組),0.16㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート欄渠1組当たり単価(円/組) 2)欄渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組) 3)欄渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4)欄渠材料断面の規格(㎡)	0円 1.500m 1.5(m/組) 0.16㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P13232	鉄筋コンクリート欄渠	66.700	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	3.000	人	31,008	93,024	
R01003	普通作業員	12.000	人	25,908	310,896	
	合計				403,920	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,039	
	*** S単 - 40号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 800mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	800mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター -	0.200	日	1,050	210	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	31,008	5,271	
R01002	特殊作業員	0.300	人	28,458	8,537	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		24,948	1,247	
	合計				26,405	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		26,405	
	*** S単 - 41号 ***					
S07061	管切断(FRPM管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 600mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F06022	パイプカッター -	0.130	日	1,050	137	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	31,008	3,411	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員	0.260	人	25,908	6,736	
Y00004	諸雑費 5%	0.050		15,839	792	
	合計				16,768	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		16,768	
	*** S単 - 42号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クワッパ C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類	クワッパ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)規格	C-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.900	m ³	4,050	48,195	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,008	9,923	
R01003	普通作業員	0.620	人	25,908	16,063	
MO2041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	1,930	4,825	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	15.000	L	128	1,920	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	31,314	13,465	
F04062	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	3,620	1,738	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	4.200	L	128	538	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	31,314	6,263	
	合計				102,930	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,029	
	*** S単 - 43号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ビーム式・バネ式,受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	コンクリート建込		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	2)支柱間隔	2.0m				
	3)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	4)時間的制約	受けなし				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.450	m	714	1,035	算出数量 1.000 m
	合計				1,035	
	単価		m		1,035	
	*** S単 - 44号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)				

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)口径区分(mm)	50~75mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	13.000	L	128	1,664	
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	20.000	L	128	2,560	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,008	9,302	
R01002	特殊作業員	0.500	人	28,458	14,229	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
	合計				160,783	算出数量 206.000 m
	単価		m		781	
	*** S単 - 45号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)口径区分(mm)	100mm				
M35652	トンチヤ[自走式・普通型] 加-ラ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	13.000	L	128	1,664	
MO2041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハケツ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	20.000	L	128	2,560	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	31,008	9,302	
R01002	特殊作業員	0.500	人	28,458	14,229	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
	合計				160,783	算出数量 146.000 m
	単価		m		1,101	
	*** S単 - 46号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表土埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(~2014)] 標準ハケツ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	8,970	12,289	
P34029	軽油 ハ トロ-ル給油	78.000	L	128	9,984	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				53,587	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		64	
	*** S単 - 47号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,908	1,814	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホ-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バ-トル給油	0.800	L	128	102	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,336	1,640	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,418	339	
	合 計				4,571	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		46	
	*** S単 - 48号 ***					
S16003	トラック[ク-装置付]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	トラック[ク-装置付] バ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制作業補正区分	M03104 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03104	トラック[ク-装置付] バ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	供用日	7,250	7,250	
	合 計				7,250	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		7,250	
	*** S単 - 49号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型,-,67日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	H形鋼(山留主部材) 300型 - 67日 3回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	0.333	t 供用日	8,375	2,789	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	0.333	ton	10,246	3,412	
	合 計				6,201	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,201	
	*** S単 - 50号 ***					
S17005	仮囲い(H=3.0m)		m 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い(H=3.0m) 損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W07003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
W07003	仮囲い(H=3.0m) 損料	1.000	m 供用日	25	25	
	合 計				25	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		25	
	*** S単 - 51号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,67日,9回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	15m 3.0m未満 3.0m 67日 9回		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G04034	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4t [賃料]	0.111	m ² 供用日	11,055	1,227	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.111	m ²	1,950	216	
	合計				1,443	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,443	
	*** S単 - 52号 ***					
S18002	大型土の土工 大型土の土工 撤去バ ック 1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バ ック 0.000 0.000m3 あり	袋		1,000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
Y00004	諸雑費	0.004		59,466	238	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.210	日	10,100	12,221	
P34029	軽油 バ トル給油	101.000	L	128	12,928	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				116,167	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,010	
	*** S単 - 53号 ***					
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.13m,2.65 m,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バ ック)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	2.13m 2.65m あり				
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.660	日	10,100	16,766	
P34029	軽油 バ トル給油	96.000	L	128	12,288	
R01021	運転手(特殊)	1.090	人	31,314	34,132	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.100	人	31,008	34,109	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.100	人	28,458	31,304	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.210	人	25,908	57,257	
F08063	バ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.910	日	10,100	9,191	
P34029	軽油 バ トル給油	53.000	L	128	6,784	
R01021	運転手(特殊)	0.600	人	31,314	18,788	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.600	人	31,008	18,605	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.600	人	28,458	17,075	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.210	人	25,908	31,349	
	合計				287,648	算出数量 10.000 m

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		28,765	
	*** S単 - 54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,139,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 139 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,286	1,286,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合 計				1,730,063	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,730	
	*** S単 - 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,137,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 137 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,267	1,267,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	128	44,160	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合 計				1,711,063	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,711	
	*** S単 - 56号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	25,908	8,291	
	合 計				8,291	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		83	
	*** S単 - 57号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	㎡	245	25,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
	合計				37,916	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		379	
	*** S単 - 58号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,200	
	*** S単 - 59号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,760	
	*** S単 - 60号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 90kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46609	仮設材輸送運賃料金 90km以下 製品長12m以内	1.000	ton	14,440	14,440	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				15,940	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		15,940	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単価		m3		337.5	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		245.5	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0103	池底土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単価		m3		252	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		252	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	単 価		m3		197.4	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		399.5	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		522.5	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	塩化ビニル		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	防草シート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネットフェンス 第3機場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		921.9	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	FRPM管運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,660	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	ネットフェンス 第4機場		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		676.1	
	*** S単 - 77号 ***					
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ 山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,107	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0121	FRPM管		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	単 価		m3		1,660	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0121	土木シート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック矽山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下				
	単 価		m3		1,476	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		249	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		905.3	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部:-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		938.6	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		m ²		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		464.6	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,620	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		2,011	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		3,074	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,899	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,346	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		223.3	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		709.3	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0311	モルタル		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	単 価		m3		15,320	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,496	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	300mm,2層施工,砕石,あり,再生クワツヤン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	300mm				
	2)施工区分	2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		2,086	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,636	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グライムコート 各種				

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
*** S単 - 61号 ***						
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無		土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -			
	標準単価			331.59		
	K) 機械構成比		42.72%			
	R) 労務構成比		37.91%			
	Z) 材料構成比		19.37%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
MO2082	バックホウ[加型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%	20,100	20,100	K1
RO1021	運転手(特殊)	人	37.91%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	19.37%	138	128	Z1
	単 価	m3			337.5	
*** S単 - 62号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
	標準単価			240.9		
	K) 機械構成比		42.39%			
	R) 労務構成比		38.74%			
	Z) 材料構成比		18.87%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
MO2056	バックホウ[加型(超低騒音型)・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
RO1021	運転手(特殊)	人	38.74%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 バックホウ給油	L	18.87%	138	128	Z1
	単 価	m3			245.5	
*** S単 - 63号 ***						
SA0103	池底土 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分		土砂 標準 無し 無し あり			
	標準単価			244.12		
	K) 機械構成比		22.47%			
	R) 労務構成比		53.87%			
	Z) 材料構成比		23.66%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホウ[加型(超低騒音型)・排対型(2014年規制)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.47%	8,800	8,970	K1

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
R01021	運転手(特殊)	人	53.87%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	23.66%	138	128	Z1
	単 価	m3			252	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質					
	2)施工方法					
	3)土留方式の種類					
	4)障害の有無					
	5)長期割引単価区分					
	標準単価			244.12		
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	22.47%	8,800	8,970	K1
R01021	運転手(特殊)	人	53.87%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	23.66%	138	128	Z1
	単 価	m3			252	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質					
	標準単価			195.55		
	K)機械構成比		53.73%			
	R)労務構成比		27.34%			
	Z)材料構成比		18.93%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M01075	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ[湿地・排対型(3次)] 20t級	供用日	53.73%	30,700	30,700	K1
R01021	運転手(特殊)	人	27.34%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	18.93%	138	128	Z1
	単 価	m3			197.4	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場					
	2)積込機種・規格					
	3)土質					
	4)DID区間の有無					
	5)運搬距離					
	標準単価			379.29		
	K)機械構成比		44.67%			

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ハト-ル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			399.5	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	標準単価			1,400.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ハト-ル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,476	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	標準単価			496		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ハト-ル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			522.5	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	塩化ビニル	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	1,400.5		
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,476	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0121	防草シート SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	1,400.5		
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,476	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0121	ネットフェンス 第3機場 SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,4.0km以下	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	875.29		
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			921.9	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	ネットフェンス 現場発生材搬出先	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			
	標準単価			641.88		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
RO1022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			676.1	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	ゲート 現場発生材搬出先	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			
	標準単価			641.88		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
RO1022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バ トル給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			676.1	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0121	転落防止柵 現場発生材搬出先	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下			
	標準単価			641.88		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			676.1	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0121	FRPM管運搬	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下				
	標準単価			1,575.5		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,660	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0121	鋼管 現場発生材搬出先	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	標準単価			641.88		
	K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			676.1	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	ネットフェス 第4機場	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 H ¹ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	1,050.3		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 H ¹ TD ¹ 給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,107	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0121	FRPM管	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,H ¹ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,8.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 H ¹ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	1,575.5		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 H ¹ TD ¹ 給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,660	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0121	土木シート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,H ¹ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,7.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離		標準 H ¹ ツツ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		44.67% 40.44% 14.89% 0.00%	1,400.5		
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 H ¹ TD ¹ 給油	L	14.89%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,476	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 80号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	標準単価			240.29		
	K)機械構成比		17.31%			
	R)労務構成比		67.71%			
	Z)材料構成比		14.98%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F09012	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	日	10.87%	6,010	6,160	K1
F04091	振動ロー(土工用)[フラットシグナルム・低騒音・排(～2014)] 質量11～12t	日	6.44%	11,200	11,400	K2
R01021	運転手(特殊)	人	46.57%	28,900	31,314	R1
R01003	普通作業員	人	21.14%	25,400	25,908	R2
P34029	軽油 バトロ給油	L	14.98%	138	128	Z1
	単 価	m3			249	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	標準単価			857.6		
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08016	バックホ[加型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	8.01%	5,650	5,800	K1
F04062	振動ロー[搭乗式・コバイン型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.29%	3,540	3,620	K2
R01021	運転手(特殊)	人	67.28%	28,900	31,314	R1
R01003	普通作業員	人	8.88%	25,400	25,908	R2
P34029	軽油 バトロ給油	L	8.54%	138	128	Z1
	単 価	m3			905.3	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	標準単価			918.97		
	K)機械構成比		9.24%			

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R) 労務構成比		81.28%			
	Z) 材料構成比		9.48%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.24%	8,800	8,970	K1
R01003	普通作業員	人	38.72%	25,400	25,908	R1
R01021	運転手(特殊)	人	22.32%	28,900	31,314	R2
R01001	土木一般世話役	人	20.24%	31,000	31,008	R3
P34029	軽油 バレル給油	L	9.48%	138	128	Z1
	単 価	m ²			938.6	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0152	SP 法面整形	m ²			1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	標準単価			453.58		
	K) 機械構成比		11.87%			
	R) 労務構成比		75.95%			
	Z) 材料構成比		12.18%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
F08015	バックホ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	11.87%	8,800	8,970	K1
R01003	普通作業員	人	33.62%	25,400	25,908	R1
R01021	運転手(特殊)	人	28.67%	28,900	31,314	R2
R01001	土木一般世話役	人	13.66%	31,000	31,008	R3
P34029	軽油 バレル給油	L	12.18%	138	128	Z1
	単 価	m ²			464.6	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0221	SP 殻運搬	m ³			1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	標準単価			1,527.2		
	K) 機械構成比		40.77%			
	R) 労務構成比		44.82%			
	Z) 材料構成比		14.41%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
M03005	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バレル給油	L	14.41%	138	128	Z1
	単 価	m ³			1,620	
	*** S単 - 85号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	標準単価			1,895.8		
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	14.41%	138	128	Z1
	単 価	m3			2,011	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	標準単価			2,923.5		
	K)機械構成比		44.05%			
	R)労務構成比		39.87%			
	Z)材料構成比		16.08%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	44.05%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	39.87%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	16.08%	138	128	Z1
	単 価	m3			3,074	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	標準単価			1,790.5		
	K)機械構成比		40.77%			
	R)労務構成比		44.82%			
	Z)材料構成比		14.41%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
MO3005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バトロール給油	L	14.41%	138	128	Z1
	単 価	m3			1,899	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 88号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下		2,211.8		
			40.77%			
			44.82%			
			14.41%			
			0.00%			
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	40.77%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手(一般)	人	44.82%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 バトロ-給油	L	14.41%	138	128	Z1
	単 価	m3			2,346	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり		217.37		
			12.85%			
			81.24%			
			5.91%			
			0.00%			
F08017	バックホウ[加-型・後方超小旋回・超低・排対(-2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	日	12.85%	6,460	6,630	K1
R01001	土木一般世話役	人	29.54%	31,000	31,008	R1
R01021	運転手(特殊)	人	27.52%	28,900	31,314	R2
R01003	普通作業員	人	24.18%	25,400	25,908	R3
P34029	軽油 バトロ-給油	L	5.91%	138	128	Z1
	単 価	m ²			223.3	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	m			1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版 標準単価 K)機械構成比	アスファルト舗装版 15cm以下 - -		700.44		
			15.05%			

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	R)労務構成比		58.43%			
	Z)材料構成比		26.52%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16470	コンクリートカット[パキム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	10.24%	13,000	13,000	K1
R01002	特殊作業員	人	19.96%	28,300	28,458	R1
R01001	土木一般世話役	人	10.88%	31,000	31,008	R2
R01003	普通作業員	人	8.92%	25,400	25,908	R3
P37211	コンクリートカット用ブレード 径450mm	枚	22.39%	68,200	71,500	Z1
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	L	2.81%	154	138	Z2
	単 価	m			709.3	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0311	モルタル	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
	標準単価			36,756		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		41.15%			
	Z)材料構成比		58.85%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	22.25%	25,400	25,908	R1
R01001	土木一般世話役	人	9.19%	31,000	31,008	R2
R01002	特殊作業員	人	7.69%	28,300	28,458	R3
J02130	生コンクリート(高炉B) 24N/m ³ 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	58.85%	20,400	0	Z1
	単 価	m3			15,320	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	標準単価			9,147.6		
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01009	型わく工	人	44.28%	30,000	31,824	R1
R01003	普通作業員	人	30.82%	25,400	25,908	R2
R01001	土木一般世話役	人	11.86%	31,000	31,008	R3
	単 価	m ²			9,496	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単 - 93号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部)	m ²			1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 300mm, 2層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択					
	標準単価			1,790.8		
	K)機械構成比		4.78%			
	R)労務構成比		71.95%			
	Z)材料構成比		23.27%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02369	小型バ ック[加-ラ型(超低)-後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ ック容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	2.86%	5,680	5,680	K1
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバ イト 型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量3.0 ~ 4.0t	日	1.70%	3,540	3,620	K2
R01021	運転手(特殊)	人	25.87%	28,900	31,314	R1
R01002	特殊作業員	人	15.17%	28,300	28,458	R2
R01003	普通作業員	人	15.03%	25,400	25,908	R3
R01001	土木一般世話役	人	12.46%	31,000	31,008	R4
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40 ~ 0mm	m ³	21.27%	300,000	495,000	Z1
P34029	軽油 バ トル給油	L	1.91%	138	128	Z2
	単 価	m ²			2,086	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)	m ²			1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択					
	標準単価			920.81		
	K)機械構成比		4.66%			
	R)労務構成比		69.96%			
	Z)材料構成比		25.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02369	小型バ ック[加-ラ型(超低)-後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ ック容量 山積0.09m ³ (平積0.07m ³)	供用日	2.78%	5,680	5,680	K1
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバ イト 型・ ~ 超低・排対型(~ 3次)] 質量3.0 ~ 4.0t	日	1.66%	3,540	3,620	K2
R01021	運転手(特殊)	人	25.16%	28,900	31,314	R1
R01002	特殊作業員	人	14.75%	28,300	28,458	R2
R01003	普通作業員	人	14.61%	25,400	25,908	R3
R01001	土木一般世話役	人	12.11%	31,000	31,008	R4
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm	m ³	23.44%	170,000	712,500	Z1
P34029	軽油 バ トル給油	L	1.85%	138	128	Z2
	単 価	m ²			1,636	
	*** S単 - 95号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン(13)			
				1,912.7		
			1.62%			
			14.97%			
			83.41%			
			0.00%			
F04501	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	日	1.04%	14,800	15,100	K1
F04062	振動ロータリ搭載式コンパイン型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	0.21%	3,540	3,620	K2
F04102	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量3～4t	日	0.19%	3,250	3,330	K3
R01003	普通作業員	人	5.11%	25,400	25,908	R1
R01021	運転手(特殊)	人	3.49%	28,900	31,314	R2
R01002	特殊作業員	人	3.41%	28,300	28,458	R3
R01001	土木一般世話役	人	1.24%	31,000	31,008	R4
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	ton	76.32%	580,000	570,000	Z1
P28003	アスファルト乳剤(J I S 規格品) 浸透用 P K - 3	ton	6.78%	103,000	111,000	Z2
P34029	軽油 バトリル給油	L	0.28%	138	128	Z3
	単 価	m ²			1,907	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00050	遮水シート撤去		m ²		200,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単 11号
S02115	普通作業員	1.400	人	25,908	36,271	S単 12号
	合計				80,233	算出数量 200.000 m ²
	単価		m ²		401	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00054	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	800 素掘り区間					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	31,008	10,543	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.030	人	28,458	29,312	S単 11号
S02115	普通作業員	2.180	人	25,908	56,479	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.290	日	10,100	13,029	S単 9号
P34029	軽油					
	バトリ給油	64.000	L	128	8,192	
S02115	運転手(特殊)	1.150	人	31,314	36,011	S単 13号
	合計				153,566	算出数量 20.000 本
	単価		本		7,678	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00055	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	800 たて込み簡易土留り区間					
S02115	土木一般世話役	0.310	人	31,008	9,612	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.100	人	28,458	31,304	S単 11号
S02115	普通作業員	2.200	人	25,908	56,998	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.760	日	10,100	17,776	S単 9号
P34029	軽油					
	バトリ給油	75.000	L	128	9,600	
S02115	運転手(特殊)	1.570	人	31,314	49,163	S単 13号
	合計				174,453	算出数量 20.000 本
	単価		本		8,723	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00056	FRPM管撤去		本		20,000	歩A 当たり算出
	600 素掘り区間					
S02115	土木一般世話役	0.320	人	31,008	9,923	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.840	人	28,458	23,905	S単 11号
S02115	普通作業員	1.580	人	25,908	40,935	S単 12号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.180	日	10,100	11,918	S単 9号
P34029	軽油					
	バトリ給油	59.000	L	128	7,552	
S02115	運転手(特殊)	1.050	人	31,314	32,880	S単 13号
	合計				127,113	算出数量 20.000 本

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本		6,356	
	*** T単 - 5号 ***					
T00075	ゲート撤去(流入ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	800×800					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	25,908	12,954	S単 12号
Y00004	雑品	0.150		56,916	8,537	
S16003	トラック[クレーン装置付] △-トラック4～4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 48号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.500	L	128	1,984	
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	31,314	15,657	S単 13号
	合 計				86,719	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		86,719	
	*** T単 - 6号 ***					
T00076	ゲート撤去(流出ゲート)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	600×600					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単 11号
S02115	普通作業員	0.500	人	25,908	12,954	S単 12号
Y00004	雑品	0.150		56,916	8,537	
S16003	トラック[クレーン装置付] △-トラック4～4.5t積 2.9t吊, 交替制補正対象外	0.500	供用日	7,250	3,625	S単 48号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.500	L	128	1,984	
S02115	運転手(特殊)	0.500	人	31,314	15,657	S単 13号
	合 計				86,719	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		86,719	
	*** T単 - 7号 ***					
T00100	仮囲い設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.490	人	31,008	15,194	S単 14号
S02115	普通作業員	2.449	人	25,908	63,449	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		78,643	7,864	
	合 計				86,507	算出数量 10,000 m
	単 価		m		8,651	

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工(右上流調整池)					
・作業残土処理工 堆積土、土のう					
000007 作業残土処理 流用不可土					
S02116 残土処分費 普通土、					S単 17号
P96601 残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	<共通単価空きコード>
・構造物撤去工(右上流調整池)					
・・構造物取壊し工					
000026 シート類処理(産業廃棄物処分費)					
S02123 廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	S単 29号
条件名: 地域資材単価コード	P96302				
条件名: 資材規格	遮水・防草シート				
条件名: 単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96302 廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	<共通単価空きコード>
000027 ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり					
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m, 鋼管基礎, 再利用、					S単 18号
P99020 ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m, 鋼管基礎, 再利用	1.000	m	5,588	5,588	<共通単価空きコード>
000028 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり					
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m, 鋼管基礎, 廃棄、					S単 19号
P99021 ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m, 鋼管基礎, 廃棄	1.000	m	3,180	3,180	<共通単価空きコード>
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
条件名: 地域資材単価コード	P52001				
条件名: 資材規格	無筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,525円				<金額入力の条件>
・構造物撤去工(右上流調整池・流入工)					
・・構造物撤去工					
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
条件名: 地域資材単価コード	P52001				
条件名: 資材規格	無筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,525円				<金額入力の条件>
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋					
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
条件名: 地域資材単価コード	P52002				
条件名: 資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,750円				<金額入力の条件>
・構造物撤去工(右上流調整池・連通管(呑口))					
・・構造物撤去工					
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
条件名: 地域資材単価コード	P52001				
条件名: 資材規格	無筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,525円				<金額入力の条件>
B02315 靱運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋					
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
条件名: 地域資材単価コード	P52002				
条件名: 資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,750円				<金額入力の条件>

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 構造物撤去工 (右流調整池・管体工)					
・ ・ 構造物撤去工 FRPM管					
000048 FRPM管撤去 800 素掘区間					
T00054 FRPM管撤去 800 素掘区間					T単 2号
S02112 汎用機[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準汎用機容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.290	日	10,100	13,029	S単 9号
条件名: 機械器具賃料コード	F08063				
条件名: 機械器具規格	標準汎用機容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t				
条件名: 単価の入力	10,100円				<金額入力の条件>
000049 FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間					
T00055 FRPM管撤去 800 たて込み簡易土留区間					T単 3号
S02112 汎用機[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準汎用機容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.760	日	10,100	17,776	S単 9号
条件名: 機械器具賃料コード	F08063				
条件名: 機械器具規格	標準汎用機容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t				
条件名: 単価の入力	10,100円				<金額入力の条件>
000051 FRPM管処理(産業廃棄物処分費)					
S02123 廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	S単 32号
条件名: 地域資材単価コード	P96302				
条件名: 資材規格	遮水・防草シート・FRPM管				
条件名: 単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96302 廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管	1.000	kg	100	100	<共通単価空きコード>
・ ・ 構造物撤去工					
B02315 汚泥(舗装切断排水)運搬・処理(産業廃棄物処分費) 汚泥(舗装切断排水)					
S02123 建設廃材 汚泥(舗装切断排水)	1.000	m3	35,000	35,000	S単 33号
条件名: 地域資材単価コード	P52003				
条件名: 資材規格	汚泥(舗装切断排水)				
条件名: 単価の入力	35,000円				<金額入力の条件>
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) As					
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	S単 34号
条件名: 地域資材単価コード	P52003				
条件名: 資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	5,170円				<金額入力の条件>
・ 耕地復旧工 右流調整池					
・ ・ 畑地復旧工					
000059 表土 購入土(山土)					
S02118 山土	1.000	m3	3,700	3,700	S単 27号
条件名: 地区資材単価コード	J03207				
条件名: 資材規格					
条件名: 単価の入力	3,700円				<金額入力の条件>
000060 暗渠排水 75φ 汎用機吸水(有孔)					
S02117 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m	1.000	m	485	485	S単 24号
条件名: 地域資材単価コード	P29203				
条件名: 資材規格	径75 厚2.5 長4.0m				
条件名: 単価の入力	485円				<金額入力の条件>
S02118 単粒度砕石 4号 30～20mm	0.123	m3	4,550	560	S単 28号
条件名: 地区資材単価コード	J03102				
条件名: 資材規格	4号 30～20mm				
条件名: 単価の入力	4,550円				<金額入力の条件>
000061 暗渠排水 100φ 汎用機集水管(有孔)					
S02117 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m	1.000	m	770	770	S単 25号
条件名: 地域資材単価コード	P29204				
条件名: 資材規格	径100 厚3.0 長4.0m				
条件名: 単価の入力	770円				<金額入力の条件>

事業名	荒川中部農業水利事業		
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000062 暗渠排水 VU 100					
S02117 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.250	本	2,130	533	S単 26号
条件名: 地域資材単価コード	P05038				
条件名: 資材規格	薄肉管VU 径100 長4.0m				
条件名: 単価の入力	2,130円				<金額入力の条件>
000063 柵渠復旧 既設利用					
S05011 鉄筋コンクリート柵渠据付工(人力) 1.500m,1.5(m/組),0.16㎡未満	1.000	m	4,039	4,039	S単 39号
条件名: 鉄筋コンクリート柵渠1組当たり単価(円/組)	0円				<金額入力の条件>
条件名: 柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m				
条件名: 柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)				
条件名: 柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡未満				
・土工(右下流調整池)					
・作業残土処理工 堆積土、土のう					
000073 作業残土処理 流用不可土					
S02116 残土処分費 普通土					S単 17号
P96601 残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	<共通単価空きコード>
・構造物撤去工(右下流調整池)					
・・構造物取壊し工					
000089 シート類処理(産業廃棄物処分費)					
S02123 廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	S単 29号
条件名: 地域資材単価コード	P96302				
条件名: 資材規格	遮水・防草シート				
条件名: 単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96302 廃シート処分費 遮水・防草シート	1.000	kg	100	100	<共通単価空きコード>
000090 ネットフェンス撤去(本体 再利用) H=1.5m 忍び返しあり					
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,					S単 18号
P99020 ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用	1.000	m	5,588	5,588	<共通単価空きコード>
000091 ネットフェンス撤去(本体 廃棄) H=1.5m 忍び返しあり					
S02116 ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,					S単 19号
P99021 ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄	1.000	m	3,180	3,180	<共通単価空きコード>
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
条件名: 地域資材単価コード	P52001				
条件名: 資材規格	無筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,525円				<金額入力の条件>
・構造物撤去工(右下流調整池・流出余水吐工)					
・・構造物撤去工					
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					
S02123 建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
条件名: 地域資材単価コード	P52001				
条件名: 資材規格	無筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,525円				<金額入力の条件>
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋					
S02123 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
条件名: 地域資材単価コード	P52002				
条件名: 資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
条件名: 単価の入力	3,750円				<金額入力の条件>
・構造物撤去工(右下流調整池・連通管(吐口))					
・・構造物撤去工					
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** 汚泥(舗装切断排水)運搬 ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0.60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,有り,良好		m3	16,048		歩A・単A
S01034	*** S単 - 2号 *** 不整地運搬 不整地運搬 80m以下		m3	338		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ()		m3	2,388		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,762		歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	311		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	630		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	457		歩A・単A
S02018	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,再利用		組	9,381		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** バックホウ[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[加-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	10,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	31,314		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 残土処分費 残土処分費 普通土,,		m3	2,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** ネットフェンス撤去工(本体 再利用) ネットフェンス撤去工(本体 再利用) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,再利用,,		m	5,588		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) ネットフェンス撤去工(本体 廃棄) 1.5(忍び返しあり)m,鋼管基礎,廃棄,,		m	3,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** ワイヤロープ ワイヤロープ 4号裸A種 径6mm 6×24,,		m	215		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ターンバックル ターンバックル		個	208		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 太鼓落し					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm, *** S単 - 23号 ***		本	4,140		歩A・単A
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm, *** S単 - 24号 ***		m3	49,500		歩A・単A
S02117	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m *** S単 - 25号 ***		m	485		歩A・単A
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0 長4.0m *** S単 - 26号 ***		m	770		歩A・単A
S02117	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m *** S単 - 27号 ***		本	2,130		歩A・単A
	山土 山土 *** S単 - 28号 ***		m3	3,700		歩A・単A
S02118	単粒度砕石 単粒度砕石 4号 30~20mm *** S単 - 29号 ***		m3	4,550		歩A・単A
	廃シート処分費 廃シート処分費 遮水・防草シート *** S単 - 30号 ***		kg	100		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 31号 ***		m3	3,525		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 32号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	廃シート処分費 廃シート処分費 遮水・防草シート・FRPM管 *** S単 - 33号 ***		kg	100		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 汚泥(舗装切断排水) *** S単 - 34号 ***		m3	35,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 35号 ***		m3	5,170		歩A・単A
	廃シート処分費 廃シート処分費 *** S単 - 36号 ***		m3	16,200		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 37号 ***		m3	***		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 38号 ***		m3	***		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 39号 ***		m3	44,158		歩A・単A
S05011	鉄筋コンクリート欄柵掘付工(人力) 鉄筋コンクリート欄柵掘付工(人力) 1.500m,1.5(m/組),0.16㎡未満 *** S単 - 40号 ***		m	4,039		歩A・単A
	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 800mm,あり *** S単 - 41号 ***		箇所	26,405		歩A・単A
S07061	管切断(FRPM管) 管切断(FRPM管) 600mm,あり *** S単 - 42号 ***		箇所	16,768		歩A・単A
	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし *** S単 - 43号 ***		㎡	1,029		歩A・単A
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 受けなし, 無し		m	***		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S10031	*** S単 - 44号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削)					
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm		m	781		歩A・単A
S10031	*** S単 - 45号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削)					
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm		m	1,101		歩A・単A
S15003	*** S単 - 46号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²	64		歩A・単A
S15004	*** S単 - 47号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 有		m ²	46		歩A・単A
S16003	*** S単 - 48号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄｯｸ4~4.5t積 2.9t吊,交替制補正対象外		供用日	7,250		歩A・単A
S17002	*** S単 - 49号 *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(山留主部材),300型, -,67日,3回		ton	6,201		歩A・単A
S17005	*** S単 - 50号 *** 仮囲い(H=3.0m)					
	仮囲い(H=3.0m) 損料		m供用日	25		歩A・単A
S17006	*** S単 - 51号 *** たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,67日,9回		m ²	1,443		歩A・単A
S18002	*** S単 - 52号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,あり		袋	1,010		歩A・単A
S18026	*** S単 - 53号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.13m,2.65m,あり		m	28,765		歩A・単A
S18054	*** S単 - 54号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,139,1,あり		m ²	1,730		歩A・単A
S18054	*** S単 - 55号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,137,1,あり		m ²	1,711		歩A・単A
S18062	*** S単 - 56号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		m ²	83		歩A・単A
S18062	*** S単 - 57号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	379		歩A・単A
S19003	*** S単 - 58号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0		ton	10,200		歩A・単A
S19003	*** S単 - 59号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,760		歩A・単A
S19003	*** S単 - 60号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,940		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 61号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞｯｸﾞ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	337.5		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 62号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	245.5		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 63号 *** 池底土					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	252		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単 - 64号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	252		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 65号 *** SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂		m3	197.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 66号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	399.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 67号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,476		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 68号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	522.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 69号 *** 塩化ビニル SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,476		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 70号 *** 防草シート SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,476		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 71号 *** ネットフェンス 第3機場 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	921.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 72号 *** ネットフェンス 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 73号 *** ゲート 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 74号 *** 転落防止柵 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 75号 *** FRPM管運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,660		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 76号 *** 鋼管 現場発生材搬出先 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下		m3	676.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 77号 *** ネットフェンス 第4機場 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,107		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 78号 *** FRPM管 SP 土砂等運搬 標準,ハ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,8.5km以下		m3	1,660		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 仮設調整池

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	*** S単 - 79号 *** 土木シート SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3	1,476		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 80号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	249		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 81号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	905.3		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 82号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	938.6		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 83号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	464.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 84号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,620		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 85号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,011		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 86号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,074		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 87号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,899		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 88号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,346		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 89号 *** SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	223.3		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 90号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	709.3		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 91号 *** モルタル SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,コンクリ各種		m3	15,320		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 92号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,496		歩A・単A
SA0833	*** S単 - 93号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 300mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッパン RC-40		m ²	2,086		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 94号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30		m ²	1,636		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 95号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プ ライムコト 各種,あり,再生密粒度アスコ(13)		m ²	1,907		歩A・単A

