



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その9）工事 < 施工場所 > 末野立坑

# 積 算 書

（当初）

関東農政局  
荒川中部農業水利事業所







|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |

| 項目名   | 数量    | 単位 | 金額         | 備考 |
|---|-------|----|------------|----|
| 工事価格  |       |    | 22,890,000 |    |
| ・工事原価   |       |    | 18,962,000 |    |
| 純工事費  |       |    | 14,073,000 |    |
| ・直接工事費  |       |    | 11,760,000 |    |
| ・直接工事費(仮設工を除く)  | 1.000 | 式  | 9,362,000  |    |
| ・直接工事費(仮設工)   | 1.000 | 式  | 2,398,000  |    |
| ・間接工事費  |       |    | 7,202,000  |    |
| ・共通仮設費  |       |    | 2,313,000  |    |
| ・事業損失防止施設費  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・運搬費~営繕費等   |       |    |            |    |
| 11,760,000 × ((13.050*1.000)*1.000*1.040*1.000)                   |       |    | 1,596,000  |    |
| ・運搬費  | 1.000 | 式  | 529,000    |    |
| ・準備費  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・安全費  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・役務費  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・技術管理費  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・営繕費等   | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・現場環境改善費  |       |    | 188,000    |    |
| ・現場環境改善費(率計上)   |       |    |            |    |
| 11,755,000 × (1.600)  |       |    | 188,000    |    |
| ・現場環境改善費(積上)  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・現場管理費  |       |    | 4,889,000  |    |
| ・現場管理費(率計上)   |       |    |            |    |
| 14,073,000 × ((33.090*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |       |    | 4,889,000  |    |
| ・現場管理費(積上)  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外)   | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・工期延長等に伴う現場維持等の費用   | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・官貸額(直工)  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・官貸額(事業損失防止)  | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・官貸額(直工・事業損失防止除く)   | 1.000 | 式  | 0          |    |
| ・一般管理費等   |       |    |            |    |
| 18,962,000 × (20.690*1.000 + 0.04)                                |       |    | 3,930,000  |    |
| ・一括計上価格   | 1.000 | 式  | 0          |    |
| 支給品費  |       |    | 0          |    |
| 支給品費(直工・事業損失防止)   |       |    | 0          |    |
| 支給品費(直工)  |       |    | 0          |    |
| 処分費等(直接工事費の内数)  |       |    | 5,000      |    |
| 処分費(準備費の内数)   |       |    | 0          |    |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)  |       |    | 0          |    |
| 処分費等(率対象外)  |       |    | 0          |    |















|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |

| コード    | 名称(規格)                                | 数量 | 単位             | 単価        | 金額 | 備考    |
|--------|---------------------------------------|----|----------------|-----------|----|-------|
| 000001 | *** B単 - 1号 ***<br>天蓋撤去               |    |                |           |    |       |
|        | 既設                                    |    | 式              | 19,069    |    | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単 - 2号 ***<br>ライフプレート撤去          |    |                |           |    |       |
|        |                                       |    | m              | 53,598    |    | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単 - 3号 ***<br>型枠工                |    |                |           |    |       |
|        |                                       |    | 式              | 165,164   |    | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単 - 4号 ***<br>型枠工                |    |                |           |    |       |
|        | 円形型枠                                  |    | 式              | 4,695,416 |    | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単 - 5号 ***<br>鉄筋工                |    |                |           |    |       |
|        | SD345 D19                             |    | ton            | 188,515   |    | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単 - 6号 ***<br>鉄筋工                |    |                |           |    |       |
|        | SD295 D13                             |    | ton            | 185,425   |    | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単 - 7号 ***<br>コンクリート打設工(有筋)      |    |                |           |    |       |
|        | 21N-12-25(20) BB                      |    | m3             | 42,544    |    | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単 - 8号 ***<br>足場工                |    |                |           |    |       |
|        | 枠組、安全柵あり                              |    | 式              | 766,174   |    | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単 - 9号 ***<br>天蓋再設置              |    |                |           |    |       |
|        | 既設                                    |    | 式              | 38,138    |    | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単 - 10号 ***<br>ガードレール撤去          |    |                |           |    |       |
|        | 再利用(B-2B)                             |    | m              | 1,703     |    | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単 - 11号 ***<br>ガードレール復旧          |    |                |           |    |       |
|        | 既設材(B-2B)                             |    | m              | 5,862     |    | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単 - 12号 ***<br>耕地復旧              |    |                |           |    |       |
|        | 耕起                                    |    | m <sup>2</sup> | 92        |    | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単 - 13号 ***<br>土木シート敷設・撤去        |    |                |           |    |       |
|        | 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上            |    | m <sup>2</sup> | 379       |    | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単 - 14号 ***<br>ヤード造成             |    |                |           |    |       |
|        | 盛土工 購入土(山砂)                           |    | m3             | 5,645     |    | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単 - 15号 ***<br>土のう               |    |                |           |    |       |
|        | 仕揃え～設置～撤去                             |    | m3             | 38,417    |    | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単 - 16号 ***<br>敷鉄板               |    |                |           |    |       |
|        | 設置～賃料～撤去                              |    | m <sup>2</sup> | 1,795     |    | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単 - 17号 ***<br>仮囲い(仮設フェンス)       |    |                |           |    |       |
|        | H=1.8m                                |    | m              | 1,787     |    | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単 - 18号 ***<br>仮囲い(キャスターゲート)     |    |                |           |    |       |
|        | H=1.8m                                |    | 箇所             | 37,460    |    | 歩A・単A |
| BA0101 | *** B単 - 19号 ***<br>掘削                |    |                |           |    |       |
|        | 盛土撤去                                  |    | m3             | 338       |    | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単 - 20号 ***<br>残土処理              |    |                |           |    |       |
|        | 運搬・処分費                                |    | m3             | 4,786     |    | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単 - 21号 ***<br>土木シート運搬(産業廃棄物処分)  |    |                |           |    |       |
|        |                                       |    | m3             | 2,336     |    | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単 - 22号 ***<br>土木シート処理(産業廃棄物処分費) |    |                |           |    |       |



|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード             | 名称(規格)                              | 数量      | 単位             | 単価      | 金額                   | 備考          |
|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-------------|
| *** B単 - 1号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |
| 000001          | 天蓋撤去<br>既設                          |         | 式              |         | 1.000                | 歩A<br>当たり算出 |
| T00080          | 天蓋撤去<br>ライナープレート                    | 1.000   | 基              | 19,069  | 19,069               | T単 1号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 19,069               |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 19,069               |             |
| *** B単 - 2号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |
| 000002          | ライナープレート撤去                          |         | m              |         | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| T00081          | ライナープレート撤去撤去                        | 1.000   | m              | 53,598  | 53,598               | T単 2号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 53,598               |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 53,598               |             |
| *** B単 - 3号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |
| 000003          | 型枠工                                 |         | 式              |         | 1.000                | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312          | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物              | 15.700  | m <sup>2</sup> | 10,520  | 165,164              | S単 32号      |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 165,164              |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 165,164              |             |
| *** B単 - 4号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |
| 000004          | 型枠工<br>円形型枠                         |         | 式              |         | 1.000                | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物,,                  | 186.600 | m <sup>2</sup> | 25,163  | 4,695,416            | S単 8号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 4,695,416            |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 4,695,416            |             |
| *** B単 - 5号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |
| 000005          | 鉄筋工<br>SD345 D19                    |         | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物,,            | 1.000   | ton            | 188,515 | 188,515              | S単 9号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 188,515              |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 188,515              |             |
| *** B単 - 6号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |
| 000006          | 鉄筋工<br>SD295 D13                    |         | ton            |         | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,,            | 1.000   | ton            | 185,425 | 185,425              | S単 10号      |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 185,425              |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 185,425              |             |
| *** B単 - 7号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |
| 000007          | コンクリート打設工(有筋)<br>21N-12-25(20) BB   |         | m <sup>3</sup> |         | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,, | 1.000   | m <sup>3</sup> | 42,544  | 42,544               | S単 11号      |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 42,544               |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 42,544               |             |
| *** B単 - 8号 *** |                                     |         |                |         |                      |             |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称(規格)   | 数量     | 単位 | 単価     | 金額      | 備考          |
|--------|--|--------|----|--------|---------|-------------|
| 000008 | 足場工<br>枠組、安全ネットあり                                    |        | 式  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 足場工<br>枠組、安全ネットあり、                                   | 86.000 | 掛㎡ | 8,909  | 766,174 | S単 12号      |
|        | 合計   |        |    |        | 766,174 |             |
|        | 単価   |        |    |        | 766,174 |             |
|        | *** B単 - 9号 ***                                      |        |    |        |         |             |
| 000009 | 天蓋再設置<br>既設  |        | 式  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S13006 | 天蓋再設置<br>ライナープレート、あり                                 | 1.000  | 基  | 38,138 | 38,138  | S単 21号      |
|        | 合計   |        |    |        | 38,138  |             |
|        | 単価   |        |    |        | 38,138  |             |
|        | *** B単 - 10号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000010 | ガードレール撤去<br>再利用(B-2B)                                |        | m  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S08712 | 【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用、B-C-2B、(旧B-C-2BS)、受けなし、無し    | 1.000  | m  | 1,703  | 1,703   | S単 20号      |
|        | 合計   |        |    |        | 1,703   |             |
|        | 単価   |        |    |        | 1,703   |             |
|        | *** B単 - 11号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000011 | ガードレール復旧<br>既設材(B-2B)                                |        | m  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込、塗装品B-2B、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、する | 1.000  | m  | 5,862  | 5,862   | S単 19号      |
|        | 合計   |        |    |        | 5,862   |             |
|        | 単価   |        |    |        | 5,862   |             |
|        | *** B単 - 12号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000012 | 耕地復旧<br>耕起   |        | ㎡  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>有  | 2.000  | ㎡  | 46     | 92      | S単 22号      |
|        | 合計   |        |    |        | 92      |             |
|        | 単価   |        |    |        | 92      |             |
|        | *** B単 - 13号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000013 | 土布シート敷設・撤去<br>強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上             |        | ㎡  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                           | 1.000  | ㎡  | 379    | 379     | S単 25号      |
|        | 合計   |        |    |        | 379     |             |
|        | 単価   |        |    |        | 379     |             |
|        | *** B単 - 14号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000014 | ヤード造成<br>盛土工 購入土(山砂)                                 |        | m3 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満、-、-、あり                | 1.000  | m3 | 905.3  | 905     | S単 31号      |
| S02118 | 山砂<br>埋戻し用   | 1.200  | m3 | 3,950  | 4,740   | S単 17号      |
|        | 合計   |        |    |        | 5,645   |             |
|        | 単価   |        |    |        | 5,645   |             |
|        | *** B単 - 15号 ***                                     |        |    |        |         |             |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額     | 備考          |
|--------|---|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 000015 | 土のう<br>仕揃え～設置～撤去  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18001 | 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去   | 1,000 | m3             | 38,417 | 38,417 | S単 23号      |
|        | 合計  |       |                |        | 38,417 |             |
|        | 単価  |       |                |        | 38,417 |             |
|        | *** B単 - 16号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000016 | 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,146.1,あり                                    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,795  | 1,795  | S単 24号      |
|        | 合計  |       |                |        | 1,795  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 1,795  |             |
|        | *** B単 - 17号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000017 | 仮囲い(仮設フェンス)<br>H=1.8m   |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m,,  | 1,000 | m              | 1,787  | 1,787  | S単 13号      |
|        | 合計  |       |                |        | 1,787  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 1,787  |             |
|        | *** B単 - 18号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000018 | 仮囲い(キャストゲート)<br>H=1.8m  |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 仮囲い<br>キャストゲート W=3.6 H=1.8m,,                                     | 2,000 | 基              | 18,730 | 37,460 | S単 14号      |
|        | 合計  |       |                |        | 37,460 |             |
|        | 単価  |       |                |        | 37,460 |             |
|        | *** B単 - 19号 ***  |       |                |        |        |             |
| BA0101 | 掘削<br>盛土撤去  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                         | 1,000 | m3             | 337.5  | 338    | S単 27号      |
|        | 合計  |       |                |        | 338    |             |
|        | 単価  |       |                |        | 338    |             |
|        | *** B単 - 20号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000020 | 残土処理<br>運搬・処分費  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km<br>以下 | 1,000 | m3             | 1,906  | 1,906  | S単 28号      |
| S02116 | 残土処分費<br>普通土,,  | 1,000 | m3             | 2,880  | 2,880  | S単 15号      |
|        | 合計  |       |                |        | 4,786  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 4,786  |             |
|        | *** B単 - 21号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000021 | 土木シート運搬(産業廃棄物処分)  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | 土木シート<br>標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km<br>以下    | 1,000 | m3             | 2,336  | 2,336  | S単 29号      |
|        | 合計  |       |                |        | 2,336  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 2,336  |             |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |

| コード              | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額     | 備考          |
|------------------|---|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| *** B単 - 22号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000022           | 土シート処理(産業廃棄物処分費)  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123           | 廃シート処分費   | 1.000 | m3             | 16,200 | 16,200 | S単 18号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 16,200 |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 16,200 |             |
| *** B単 - 23号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000023           | 作業床撤去<br>縞鋼板、H150   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116           | 作業床撤去   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 7,646  | 7,646  | S単 16号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 7,646  |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 7,646  |             |
| *** B単 - 24号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000024           | 鋼材運搬<br>現場発生材搬出先  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121           | 鋼管 現場発生材搬出先<br>標準、Ⅱ ㇿ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下       | 1.000 | m3             | 1,107  | 1,107  | S単 30号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 1,107  |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 1,107  |             |
| *** B単 - 25号 *** |   |       |                |        |        |             |
| B19021           | 交通誘導警備員   |       | 人              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115           | 交通誘導警備員B  | 1.000 | 人              | 17,034 | 17,034 | S単 7号       |
|                  | 合計  |       |                |        | 17,034 |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 17,034 |             |
| *** B単 - 26号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000026           | 敷鉄板(末野)<br>t=22mm   |       | ton            |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003           | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1.000 | ton            | 10,820 | 10,820 | S単 26号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 10,820 |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 10,820 |             |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |

| コード    | 名称(規格)   | 数量 | 単位              | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|--|----|-----------------|---------|----|-------|
| S02112 | *** S単 - 1号 ***<br>加-ラレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)]<br>加-ラレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)]<br>吊上能力4.9t吊                             |    | 日               | 17,600  |    | 歩A・単A |
| S02112 | *** S単 - 2号 ***<br>ハック杓[加-ラ型・レン・~超低・排対型(~2011)]<br>ハック杓[加-ラ型・レン・~超低・排対型(~2011)]<br>標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |    | 日               | 6,570   |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 3号 ***<br>土木一般世話役<br>土木一般世話役  |    | 人               | 31,008  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 4号 ***<br>特殊作業員<br>特殊作業員  |    | 人               | 28,458  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 5号 ***<br>普通作業員<br>普通作業員  |    | 人               | 25,908  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 6号 ***<br>運転手(特殊)<br>運転手(特殊)  |    | 人               | 31,314  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 7号 ***<br>交通誘導警備員B<br>交通誘導警備員B  |    | 人               | 17,034  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 8号 ***<br>型枠<br>型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物,,  |    | m <sup>2</sup>  | 25,163  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 9号 ***<br>鉄筋工<br>鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物,,   |    | ton             | 188,515 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 10号 ***<br>鉄筋工<br>鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,,  |    | ton             | 185,425 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 11号 ***<br>コンクリート<br>コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,一般養生,,   |    | m <sup>3</sup>  | 42,544  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 12号 ***<br>足場工<br>足場工<br>枠組,安全ネットあり,,   |    | 掛m <sup>2</sup> | 8,909   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 13号 ***<br>仮囲い<br>仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m,,  |    | m               | 1,787   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 14号 ***<br>仮囲い<br>仮囲い<br>キャスターゲート W=3.6 H=1.8m,,  |    | 基               | 18,730  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 15号 ***<br>残土処分費<br>残土処分費<br>普通土,,  |    | m <sup>3</sup>  | 2,880   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 16号 ***<br>作業床撤去<br>作業床撤去   |    | m <sup>2</sup>  | 7,646   |    | 歩A・単A |
| S02118 | *** S単 - 17号 ***<br>山砂<br>山砂<br>埋戻し用   |    | m <sup>3</sup>  | 3,950   |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 18号 ***<br>廃シート処分費<br>廃シート処分費   |    | m <sup>3</sup>  | 16,200  |    | 歩A・単A |
| S08711 | *** S単 - 19号 ***<br>【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する                               |    | m               | 5,862   |    | 歩A・単A |
| S08712 | *** S単 - 20号 ***<br>【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けなし,無し                                  |    | m               | 1,703   |    | 歩A・単A |
| S13006 | *** S単 - 21号 ***<br>天蓋再設置<br>集水井工(井戸蓋設置工)<br>ライナープレート,あり   |    | 基               | 38,138  |    | 歩A・単A |
| S15004 | *** S単 - 22号 ***<br>耕地復旧(耕起)   |    |                 |         |    |       |



|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード             | 名称   | 数量                                       | 単位 | 単価   | 金額  | 備考                |
|-----------------|--|--|----|--|---|-------------------|
| *** S単 - 1号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02112          | 加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)]<br>加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)]<br>吊上能力4.9t吊                                |  | 日  |  | 1,000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | F01211<br>吊上能力4.9t吊<br>17,600円           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| F01211          | 加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)]<br>吊上能力4.9t吊  | 1.000                                    | 日  | 17,600   | 17,600  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 17,600  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価   |  |    |  | 17,600  |                   |
| *** S単 - 2号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02112          | ハ ッカ約[加-ラ-型・クレン・~超低・排対型(~2011)]<br>ハ ッカ約[加-ラ-型・クレン・~超低・排対型(~2011)]<br>標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |  | 日  |  | 1,000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | F08061<br>標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平・<br>6,570円 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| F08061          | ハ ッカ約[加-ラ-型・クレン・~超低・排対型(~2011)]<br>標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t                                    | 1.000                                    | 日  | 6,570  | 6,570   |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 6,570   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価   |  |    |  | 6,570   |                   |
| *** S単 - 3号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02115          | 土木一般世話役<br>土木一般世話役   |  | 人  |  | 1,000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01001<br>基(C)                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01001          | 土木一般世話役  | 1.000                                    | 人  | 31,008   | 31,008  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 31,008  | 算出数量<br>1.000 人   |
|                 | 単価   |  |    |  | 31,008  |                   |
| *** S単 - 4号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02115          | 特殊作業員<br>特殊作業員   |  | 人  |  | 1,000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01002<br>基(C)                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01002          | 特殊作業員  | 1.000                                    | 人  | 28,458   | 28,458  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 28,458  | 算出数量<br>1.000 人   |
|                 | 単価   |  |    |  | 28,458  |                   |
| *** S単 - 5号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02115          | 普通作業員<br>普通作業員   |  | 人  |  | 1,000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01003<br>基(C)                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01003          | 普通作業員  | 1.000                                    | 人  | 25,908   | 25,908  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 25,908  | 算出数量<br>1.000 人   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位             | 単価                               | 金額                             | 備考                |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 25,908                         |                   |
|        | *** S単 - 6号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02115 | 運転手(特殊)  |                      | 人              |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手(特殊)  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01021               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000                | 人              | 31,314                           | 31,314                         |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 31,314                         | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 31,314                         |                   |
|        | *** S単 - 7号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B   |                      | 人              |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 交通誘導警備員B   |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01032               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B   | 1.000                | 人              | 17,034                           | 17,034                         |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 17,034                         | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 17,034                         |                   |
|        | *** S単 - 8号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 型枠   |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物,,   |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99010 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99010 | 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物   | 1.000                | m <sup>2</sup> | 25,163                           | 25,163                         |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 25,163                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 25,163                         |                   |
|        | *** S単 - 9号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 鉄筋工  |                      | ton            |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物,,                                       |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99011 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99011 | 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物   | 1.000                | ton            | 188,515                          | 188,515                        |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 188,515                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 188,515                        |                   |
|        | *** S単 - 10号 ***   |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 鉄筋工  |                      | ton            |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,,                                       |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99002 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位  | 単価   | 金額  | 備考                |
|--------|--|----------------------|-----|--|---|-------------------|
| P99002 | 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物   | 1.000                | ton | 185,425  | 185,425   |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 185,425   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 185,425   |                   |
|        | *** S単 - 11号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | コンクリート<br>コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,                  |                      | m3  |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99013 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99013 | コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生                              | 1.000                | m3  | 42,544   | 42,544  |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 42,544  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 42,544  |                   |
|        | *** S単 - 12号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 足場工<br>足場工<br>枠組,安全ネットあり,,                                     |                      | 掛㎡  |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99014 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99014 | 足場工<br>枠組,安全ネットあり  | 1.000                | 掛㎡  | 8,909  | 8,909   |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 8,909   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 8,909   |                   |
|        | *** S単 - 13号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 仮囲い<br>仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m,,                                  |                      | m   |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96063 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96063 | 仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m   | 1.000                | m   | 1,787  | 1,787   |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 1,787   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 1,787   |                   |
|        | *** S単 - 14号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 仮囲い<br>仮囲い<br>キャストゲート W=3.6 H=1.8m,,                           |                      | 基   |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96064 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96064 | 仮囲い<br>キャストゲート W=3.6 H=1.8m                                    | 1.000                | 基   | 18,730   | 18,730  |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 18,730  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 18,730  |                   |
|        | *** S単 - 15号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 残土処分費<br>残土処分費<br>普通土,,  |                      | m3  |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        |  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                   |

|     |                           |  |  |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |  |  |

| コード    | 名称  | 数量                                | 単位             | 単価                               | 金額                             | 備考                |
|--------|---|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)            | 地域資材(Pコード)<br>P96601              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96601 | 残土処分費<br>普通土  | 1.000                             | m3             | 2,880                            | 2,880                          |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 2,880                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 2,880                          |                   |
|        | *** S単 - 16号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 作業床撤去<br>作業床撤去  |                                   | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)            | 地域資材(Pコード)<br>P99005              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99005 | 作業床撤去   | 1.000                             | m <sup>2</sup> | 7,646                            | 7,646                          |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 7,646                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 7,646                          |                   |
|        | *** S単 - 17号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S02118 | 山砂<br>山砂<br>埋戻し用  |                                   | m3             |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)地区資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力  | J03202<br>埋戻し用<br>3,950円          |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| J03202 | 山砂<br>埋戻し用  | 1.000                             | m3             | 3,950                            | 3,950                          |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 3,950                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 3,950                          |                   |
|        | *** S単 - 18号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S02123 | 廃シート処分費<br>廃シート処分費  |                                   | m3             |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力  | P96301<br>0円                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96301 | 廃シート処分費   | 1.000                             | m3             | 16,200                           | 16,200                         |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 16,200                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 16,200                         |                   |
|        | *** S単 - 19号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込, 塗装品B-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する |                                   | m              |                                  | 1.000 m                        | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)建込区分<br>2)塗装・規格<br>3)施工規模<br>4)時間的制約                                    | コンクリート建込<br>塗装品B-2B<br>21m未満<br>- |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|        | 5)夜間作業<br>6)施工区分<br>7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                    | 無し<br>直線部<br>直支柱<br>する            |                |                                  |                                |                   |
| A03041 | ガードレール設置(コンクリート建込)<br>塗装品(白色)B-2B   | 1.500                             | m              | 12,410                           | 18,615                         |                   |
| P22019 | ガードレール<br>路側用 塗装品 Gr-B-2B   | 1.000                             | m              | 12,753                           | 12,753                         |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 5,862                          | 算出数量<br>1.000 m   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量   | 単位             | 単価     | 金額                     | 備考  |
|--------|---|--|----------------|--------|------------------------|---|
|        | 単 価   |  | m              |        | 5,862                  |   |
|        | *** S単 - 20号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S08712 | 【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用、B・C-2B、(旧B・C-2BS)、受けなし、無し |  | m              |        | 1,000 m                | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 1)作業区分<br>2)規格<br>3)時間的制約<br>4)夜間作業                             | コンクリート建込用<br>B・C-2B、(旧B・C-2BS)<br>受けなし<br>無し |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |
| A03082 | ガードレール撤去(コンクリート)<br>A・B・C 2B                                    | 1.000  | m              | 1,703  | 1,703                  |   |
|        | 合 計   |  |                |        | 1,703                  | 算出数量<br>1.000 m   |
|        | 単 価   |  | m              |        | 1,703                  |   |
|        | *** S単 - 21号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S13006 | 天蓋再設置<br>集水井工(井戸蓋設置工)<br>ライナープレート、あり                            |  | 基              |        | 1,000 基                | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 1)工法区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                      | ライナープレート<br>あり                               |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.220  | 人              | 31,008 | 6,822                  |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.440  | 人              | 28,458 | 12,522                 |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.220  | 人              | 25,908 | 5,700                  |   |
| F01211 | 加圧ポンプ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒音・排対(～3次)]<br>吊上能力4.9t吊                      | 0.330  | 日              | 17,600 | 5,808                  |   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油   | 3.100  | L              | 128    | 397                    |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.220  | 人              | 31,314 | 6,889                  |   |
|        | 合 計   |  |                |        | 38,138                 | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価   |  | 基              |        | 38,138                 |   |
|        | *** S単 - 22号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>耕地復旧(耕起)<br>有                                       |  | m <sup>2</sup> |        | 100,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 1)石礫、雑物除去   | 有  |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |
| R01003 | 普通作業員   | 0.070  | 人              | 25,908 | 1,814                  |   |
| M35062 | 農用トラクタ[乗用・ﾎﾞｰﾙ型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)                            | 0.290  | 時間             | 2,330  | 676                    |   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油   | 0.800  | L              | 128    | 102                    |   |
| R01022 | 運転手(一般)   | 0.060  | 人              | 27,336 | 1,640                  |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>14%  | 0.140  |                | 2,418  | 339                    |   |
|        | 合 計   |  |                |        | 4,571                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |        | 46                     |   |
|        | *** S単 - 23号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S18001 | 土のう工<br>土のう工<br>仕揃え～設置～撤去                                       |  | m <sup>3</sup> |        | 10,000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 1)施工区分  | 仕揃え～設置～撤去                                    |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量         | 単位                 | 単価                       | 金額                    | 備考                               |
|--------|---|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| P37001 | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm   | 500.000    | 枚                  | 17                       | 8,500                 |                                  |
| R01003 | 普通作業員   | 14.500     | 人                  | 25,908                   | 375,666               |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 384,166               | 算出数量<br>10.000 m3                |
|        | 単価  |            | m3                 |                          | 38,417                |                                  |
|        | *** S単 - 24号 ***  |            |                    |                          |                       |                                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,146.1,あり                                       |            | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000             | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 1)施工区分  | 設置～賃料～撤去   |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|        | 2)供用日数  | 146        |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|        | 3)使用回数  | 1          |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり         |                    |                          |                       |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]  | 1,000.000  | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,351                    | 1,351,000             |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]   | 1,000.000  | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000               |                                  |
| R01002 | 特殊作業員   | 2.900      | 人                  | 28,458                   | 82,528                |                                  |
| R01003 | 普通作業員   | 2.900      | 人                  | 25,908                   | 75,133                |                                  |
| F08063 | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)]<br>標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t                  | 3.310      | 日                  | 10,100                   | 33,431                |                                  |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油   | 345.000    | L                  | 128                      | 44,160                |                                  |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 2.900      | 人                  | 31,314                   | 90,811                |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 1,795,063             | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価  |            | m <sup>2</sup>     |                          | 1,795                 |                                  |
|        | *** S単 - 25号 ***  |            |                    |                          |                       |                                  |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                   |            | m <sup>2</sup>     |                          | 100.000               | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 1)施工区分  | 敷設～撤去      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価  | 245        |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|        |   |            |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                  |
| P26102 | 土木安定用材(マット・シート類)  | 104.000    | m <sup>2</sup>     | 245                      | 25,480                |                                  |
| R01003 | 普通作業員   | 0.480      | 人                  | 25,908                   | 12,436                |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 37,916                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|        | 単価  |            | m <sup>2</sup>     |                          | 379                   |                                  |
|        | *** S単 - 26号 ***  |            |                    |                          |                       |                                  |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |            | ton                |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 1)使用単価区分  | 基本運賃(自動入力) |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|        | 2)運賃料金(円/ton)   | 0円         |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|        | 3)製品長   | 12m以内      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                  |
|        | 4)運搬距離(片道)  | 20kmまで     |                    |                          |                       |                                  |
|        | 5)計上方法  | 往復計上       |                    |                          |                       |                                  |
|        | 6)積卸し計上区分   | 計上する(敷鉄板)  |                    |                          |                       |                                  |
|        | 7)積卸し区分(敷鉄板)  | 基地(積込・取卸)  |                    |                          |                       |                                  |
|        | 9)冬期割増率(実数)   | 0.0        |                    |                          |                       |                                  |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)  | 0.0        |                    |                          |                       |                                  |
| P46602 | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内  | 1.000      | ton                | 9,320                    | 9,320                 |                                  |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し   | 1.000      | ton                | 1,500                    | 1,500                 |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 10,820                | 算出数量<br>1.000 ton                |
|        | 単価  |            | ton                |                          | 10,820                |                                  |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量   | 単位 | 単価 | 金額       | 備考  |
|--------|---|--|----|----|----------|---|
|        | *** S単 - 27号 ***  |  |    |    |          |   |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -,-,-                              |  | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出   |
|        |   |  |    |    |          | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 |
|        |   |  |    |    |          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位      |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)火薬使用<br>7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | 土砂<br>オブジェクト<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満<br>-<br>-                |    |    |          |   |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 337.5    |   |
|        | *** S単 - 28号 ***  |  |    |    |          |   |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下      |  | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出   |
|        |   |  |    |    |          | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 |
|        |   |  |    |    |          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位      |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                              | 標準<br>ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>11.5km以下 |    |    |          |   |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 1,906    |   |
|        | *** S単 - 29号 ***  |  |    |    |          |   |
| SA0121 | 土木シート<br>SP 土砂等運搬<br>標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下         |  | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出   |
|        |   |  |    |    |          | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 |
|        |   |  |    |    |          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位      |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                              | 標準<br>ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>14.0km以下 |    |    |          |   |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 2,336    |   |
|        | *** S単 - 30号 ***  |  |    |    |          |   |
| SA0121 | 鋼管 現場発生材搬出先<br>SP 土砂等運搬<br>標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下    |  | m3 |    | 1,000 m3 | 歩A<br>当たり算出   |
|        |   |  |    |    |          | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 |
|        |   |  |    |    |          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位      |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                              | 標準<br>ハックル山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>5.5km以下  |    |    |          |   |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 1,107    |   |
|        | *** S単 - 31号 ***  |  |    |    |          |   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量                           | 単位             | 単価   | 金額  | 備考          |
|--------|---|------------------------------|----------------|--|---|-------------|
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                            |                              | m <sup>3</sup> |  | 1.000 m <sup>3</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり  |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分 | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり |                |  |   |             |
|        | 単 価                                       |                              | m <sup>3</sup> |  | 905.3   |             |
|        | *** S単 - 32号 ***                          |                              |                |  |   |             |
| SA0312 | SP 型枠                                     |                              | m <sup>2</sup> |  | 1.000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                   |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                       | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物             |                |  |   |             |
|        | 単 価                                       |                              | m <sup>2</sup> |  | 10,520  |             |



|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称(規格)  | 数量     | 単位 | 単価     | 金額     | 備考              |
|--------|---|--------|----|--------|--------|-----------------|
|        | *** 丁単 - 1号 ***   |        |    |        |        |                 |
| T00080 | 天蓋撤去  |        | 基  |        | 2,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02115 | ライナープレート<br>土木一般世話役   |        |    |        |        |                 |
| S02115 | 特殊作業員   | 0.220  | 人  | 31,008 | 6,822  | S単 3号           |
| S02115 | 普通作業員   | 0.440  | 人  | 28,458 | 12,522 | S単 4号           |
| S02112 | 加圧ポンプ[油圧伸縮シブ型・～低騒音・排対(～3次)]<br>吊上能力4.9t吊                              | 0.220  | 人  | 25,908 | 5,700  | S単 5号           |
| P34029 | 軽油  | 0.330  | 日  | 17,600 | 5,808  | S単 1号           |
| S02115 | バトロ給油<br>運転手(特殊)  | 3.100  | L  | 128    | 397    |                 |
|        |   | 0.220  | 人  | 31,314 | 6,889  | S単 6号           |
|        | 合計  |        |    |        | 38,138 | 算出数量<br>2,000 基 |
|        | 単価  |        | 基  |        | 19,069 |                 |
|        | *** 丁単 - 2号 ***   |        |    |        |        |                 |
| T00081 | ライナープレート撤去撤去  |        | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02115 | 土木一般世話役   |        |    |        |        |                 |
| S02115 | 特殊作業員   | 0.350  | 人  | 31,008 | 10,853 | S単 3号           |
| S02115 | 普通作業員   | 0.350  | 人  | 28,458 | 9,960  | S単 4号           |
| S02112 | バックホウ[加圧型・クレーン・～超低音・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.700  | 人  | 25,908 | 18,136 | S単 5号           |
| P34029 | 軽油  | 0.350  | 日  | 6,570  | 2,300  | S単 2号           |
| S02115 | バトロ給油<br>運転手(特殊)  | 10.850 | L  | 128    | 1,389  |                 |
|        |   | 0.350  | 人  | 31,314 | 10,960 | S単 6号           |
|        | 合計  |        |    |        | 53,598 | 算出数量<br>1,000 m |
|        | 単価  |        | m  |        | 53,598 |                 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |

| コード    | 名称(規格)                                 | 数量      | 単位              | 単価      | 金額         | 備考 |
|--------|--|---------|-----------------|---------|------------|----|
| P96063 | 仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m                   | 27.000  | m               | 1,787   | 48,249     | 単A |
| P96064 | 仮囲い<br>キャストゲート W=3.6 H=1.8m            | 2.000   | 基               | 18,730  | 37,460     | 単A |
| P96301 | 廃シート処分費                                | 0.300   | m <sup>3</sup>  | 16,200  | 4,860      | 単A |
| P96601 | 残土処分費<br>普通土                           | 33.000  | m <sup>3</sup>  | 2,880   | 95,040     | 単A |
| P99002 | 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物                 | 3.558   | ton             | 185,425 | 659,742    | 単A |
| P99005 | 作業床撤去                                  | 17.000  | m <sup>2</sup>  | 7,646   | 129,982    | 単A |
| P99010 | 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物                       | 186.600 | m <sup>2</sup>  | 25,163  | 4,695,416  | 単A |
| P99011 | 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物                 | 0.160   | ton             | 188,515 | 30,162     | 単A |
| P99013 | コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生      | 67.300  | m <sup>3</sup>  | 42,544  | 2,863,211  | 単A |
| P99014 | 足場工<br>枠組,安全ネットあり                      | 86.000  | 掛m <sup>2</sup> | 8,909   | 766,174    | 単A |
|        | 小 計                                    |         |                 |         | 9,330,296  |    |
| P22019 | 安全防護柵類<br>ガードレール<br>路側用 塗装品 Gr-B -2B   | 8.000   | m               | 12,753  | 102,024    | 単A |
| P26102 | 吸出防止材<br>土木安定用材(マット・シート類)              | 116.480 | m <sup>2</sup>  | 245     | 28,538     | 単A |
| P34029 | 燃料類<br>軽油<br>バトロ給油                     | 114.927 | L               | 128     | 14,711     | 単A |
| P34029 | 【SP】軽油<br>バトロ給油                        | 99.132  | L               | 128     | 12,689     | 単A |
|        | 小 計                                    |         |                 |         | 27,400     |    |
| P37001 | 土のう 化学繊維使用<br>土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm  | 300.000 | 枚               | 17      | 5,100      | 単A |
| P46402 | 積卸し費<br>積卸し費<br>積込み・取卸し                | 48.862  | ton             | 1,500   | 73,293     | 単A |
| P46602 | 仮設材輸送費<br>仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内 | 48.862  | ton             | 9,320   | 455,394    | 単A |
|        | 合 計                                    |         |                 |         | 10,022,045 |    |
| J03202 | 山砂,山土砂,山土<br>山砂<br>埋戻し用                | 39.600  | m <sup>3</sup>  | 3,950   | 156,420    | 単A |
|        | 合 計                                    |         |                 |         | 156,420    |    |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード            | 名称(規格)  | 数量    | 単位  | 単価     | 金額     | 備考 |
|----------------|---|-------|-----|--------|--------|----|
| 【SP】<br>M02082 | バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)               | 0.233 | 供用日 | 20,100 | 4,683  | 単A |
| 【SP】<br>M03005 | ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]<br>10t積級  | 1.316 | 供用日 | 20,847 | 27,435 | 単A |
| M35062         | 農用トラック[乗用・ホイール型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)                                  | 0.650 | 時間  | 2,330  | 1,515  | 単A |
|                | 合 計   |       |     |        | 33,633 |    |
| F01211         | 加圧ホウ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]<br>吊上能力4.9t吊                                | 0.495 | 日   | 17,600 | 8,712  | 単A |
| 【SP】<br>F04062 | 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t                          | 0.583 | 日   | 3,620  | 2,110  | 単A |
| 【SP】<br>F08016 | バックホウ[加圧型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]<br>標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)        | 0.401 | 日   | 5,800  | 2,326  | 単A |
| F08061         | バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.350 | 日   | 6,570  | 2,300  | 単A |
| F08063         | バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]<br>標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t   | 0.937 | 日   | 10,100 | 9,464  | 単A |
|                | 合 計   |       |     |        | 24,912 |    |













|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| 名称(規格)  | 数量      | 単位              | 単価        | 金額        | 備考                            |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 直接工事費(仮設工を除く)   |         |                 |           | 9,362,000 |                               |
| ・末野立坑   |         |                 |           |           |                               |
| ・恒久化対策工   | 1.000   | 式               |           | 9,362,000 |                               |
| 000001 天蓋撤去<br>既設   | 1.000   | 式               | 19,069    | 19,069    | 1式当たり<br>B単 1号                |
| T00080 天蓋撤去<br>ライナープレート                                     | 1.000   | 基               | 19,069    | 19,069    | 歩A・単A<br>T単 1号                |
|   |         |                 | 計         | 19,069    |                               |
| 000002 ライナープレート撤去   |         |                 |           |           | 1m当たり<br>B単 2号                |
| T00081 ライナープレート撤去撤去   | 1.000   | m               | 53,598    | 53,598    | 歩A・単A<br>T単 2号                |
|   | 1.000   | m               | 53,598    | 53,598    |                               |
|   |         |                 | 計         | 53,598    |                               |
| 000003 型枠工  | 1.000   | 式               | 165,164   | 165,164   | 1式当たり<br>B単 3号                |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                               | 15.700  | m <sup>2</sup>  | 10,520    | 165,164   | 歩A・単A<br>S単 32号               |
|   |         |                 | 計         | 165,164   |                               |
| 000004 型枠工<br>円形型枠  | 1.000   | 式               | 4,695,416 | 4,695,416 | 1式当たり<br>B単 4号                |
| S02116 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物,,                                   | 186.600 | m <sup>2</sup>  | 25,163    | 4,695,416 | 歩A・単A<br>S単 8号                |
|   |         |                 | 計         | 4,695,416 |                               |
| 000005 鉄筋工<br>SD345 D19                                     | 0.160   | ton             | 188,515   | 30,162    | 1ton当たり<br>B単 5号              |
| S02116 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物,,                             | 1.000   | ton             | 188,515   | 188,515   | 歩A・単A<br>S単 9号                |
|   |         |                 | 計         | 188,515   |                               |
| 000006 鉄筋工<br>SD295 D13                                     | 3.558   | ton             | 185,425   | 659,742   | 1ton当たり<br>B単 6号              |
| S02116 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,,                             | 1.000   | ton             | 185,425   | 185,425   | 歩A・単A<br>S単 10号               |
|   |         |                 | 計         | 185,425   |                               |
| 000007 コンクリート打設工(有筋)<br>21N-12-25(20) BB                    | 67.300  | m <sup>3</sup>  | 42,544    | 2,863,211 | 1m <sup>3</sup> 当たり<br>B単 7号  |
| S02116 コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,                  | 1.000   | m <sup>3</sup>  | 42,544    | 42,544    | 歩A・単A<br>S単 11号               |
|   |         |                 | 計         | 42,544    |                               |
| 000008 足場工<br>枠組,安全ネットあり                                    | 1.000   | 式               | 766,174   | 766,174   | 1式当たり<br>B単 8号                |
| S02116 足場工<br>枠組,安全ネットあり,,                                  | 86.000  | 掛m <sup>2</sup> | 8,909     | 766,174   | 歩A・単A<br>S単 12号               |
|   |         |                 | 計         | 766,174   |                               |
| 000009 天蓋再設置<br>既設  | 1.000   | 式               | 38,138    | 38,138    | 1式当たり<br>B単 9号                |
| S13006 天蓋再設置<br>ライナープレート,あり                                 | 1.000   | 基               | 38,138    | 38,138    | 歩A・単A<br>S単 21号               |
|   |         |                 | 計         | 38,138    |                               |
| 合計  |         |                 |           | 9,290,674 |                               |
| ・撤去   |         |                 |           |           |                               |
| 000010 ガードレール撤去<br>再利用(B-2B)                                | 1.000   | 式               |           | 14,000    |                               |
| S08712 【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し    | 8.000   | m               | 1,703     | 13,624    | 1m当たり<br>B単 10号               |
|   | 1.000   | m               | 1,703     | 1,703     | 歩A・単A<br>S単 20号               |
|   |         |                 | 計         | 1,703     |                               |
| 合計  |         |                 |           | 13,624    |                               |
| ・復旧   |         |                 |           |           |                               |
| 000011 ガードレール復旧<br>既設材(B-2B)                                | 1.000   | 式               |           | 57,000    |                               |
| S08711 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する | 8.000   | m               | 5,862     | 46,896    | 1m当たり<br>B単 11号               |
|   | 1.000   | m               | 5,862     | 5,862     | 歩A・単A<br>S単 19号               |
|   |         |                 | 計         | 5,862     |                               |
| 000012 耕地復旧<br>耕起   | 112.000 | m <sup>2</sup>  | 92        | 10,304    | 1m <sup>2</sup> 当たり<br>B単 12号 |



|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| 名称(規格)   | 数量      | 単位             | 単価     | 金額        | 備考                             |
|--|---------|----------------|--------|-----------|--------------------------------|
| 直接工事費(仮設工)   |         |                |        | 2,398,000 |                                |
| ・仮設工(末野立坑)   | 1.000   | 式              |        | 2,398,000 |                                |
| ・末野仮設ヤード   | 1.000   | 式              |        | 1,228,000 |                                |
| 000013 土木シート敷設・撤去<br>強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上  | 112.000 | m <sup>2</sup> | 379    | 42,448    | 1 m <sup>2</sup> 当たり<br>B単 13号 |
| S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去  | 1.000   | m <sup>2</sup> | 379    | 379       | 歩A・単A<br>S単 25号                |
|  |         |                | 計      | 379       |                                |
| 000014 ヤード造成<br>盛土工 購入土(山砂)  | 33.000  | m <sup>3</sup> | 5,645  | 186,285   | 1 m <sup>3</sup> 当たり<br>B単 14号 |
| SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満, -, -, あり  | 1.000   | m <sup>3</sup> | 905.3  | 905       | 歩A・単A<br>S単 31号                |
| S02118 山砂<br>埋戻し用  | 1.200   | m <sup>3</sup> | 3,950  | 4,740     | 歩A・単A<br>S単 17号                |
|  |         |                | 計      | 5,645     |                                |
| 000015 土のう<br>仕揃え～設置～撤去  | 6.000   | m <sup>3</sup> | 38,417 | 230,502   | 1 m <sup>3</sup> 当たり<br>B単 15号 |
| S18001 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去   | 1.000   | m <sup>3</sup> | 38,417 | 38,417    | 歩A・単A<br>S単 23号                |
|  |         |                | 計      | 38,417    |                                |
| 000016 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去   | 283.000 | m <sup>2</sup> | 1,795  | 507,985   | 1 m <sup>2</sup> 当たり<br>B単 16号 |
| S18054 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去, 146.1, あり  | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,795  | 1,795     | 歩A・単A<br>S単 24号                |
|  |         |                | 計      | 1,795     |                                |
| 000017 仮囲い(仮設フェンス)<br>H=1.8m   | 27.000  | m              | 1,787  | 48,249    | 1 m当たり<br>B単 17号               |
| S02116 仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m, ,   | 1.000   | m              | 1,787  | 1,787     | 歩A・単A<br>S単 13号                |
|  |         |                | 計      | 1,787     |                                |
| 000018 仮囲い(キャスターゲート)<br>H=1.8m   | 1.000   | 箇所             | 37,460 | 37,460    | 1 箇所当たり<br>B単 18号              |
| S02116 仮囲い<br>キャスターゲート W=3.6 H=1.8m, ,   | 2.000   | 基              | 18,730 | 37,460    | 歩A・単A<br>S単 14号                |
|  |         |                | 計      | 37,460    |                                |
| BA0101 掘削<br>盛土撤去  | 33      | m <sup>3</sup> | 338    | 11,154    | 1 m <sup>3</sup> 当たり<br>B単 19号 |
| SA0101 SP 掘削<br>土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -                                      | 1.000   | m <sup>3</sup> | 337.5  | 338       | 歩A・単A<br>S単 27号                |
|  |         |                | 計      | 338       |                                |
| 000020 残土処理<br>運搬・処分費  | 33.000  | m <sup>3</sup> | 4,786  | 157,938   | 1 m <sup>3</sup> 当たり<br>B単 20号 |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>標準, H' ヲ鈔山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し<br>, 11.5km以下 | 1.000   | m <sup>3</sup> | 1,906  | 1,906     | 歩A・単A<br>S単 28号                |
| S02116 残土処分費<br>普通土, ,   | 1.000   | m <sup>3</sup> | 2,880  | 2,880     | 歩A・単A<br>S単 15号                |
|  |         |                | 計      | 4,786     |                                |
| 000021 土木シート運搬(産業廃棄物処分)  | 0.300   | m <sup>3</sup> | 2,336  | 701       | 1 m <sup>3</sup> 当たり<br>B単 21号 |
| SA0121 土木シート<br>標準, H' ヲ鈔山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り<br>, 14.0km以下    | 1.000   | m <sup>3</sup> | 2,336  | 2,336     | 歩A・単A<br>S単 29号                |
|  |         |                | 計      | 2,336     |                                |
| 000022 土木シート処理(産業廃棄物処分費)   | 0.300   | m <sup>3</sup> | 16,200 | 4,860     | 1 m <sup>3</sup> 当たり<br>B単 22号 |
| S02123 廃シート処分費   | 1.000   | m <sup>3</sup> | 16,200 | 16,200    | 歩A・単A<br>S単 18号                |
|  |         |                | 計      | 16,200    |                                |
| 合計   |         |                |        | 1,227,582 |                                |
| ・末野立坑内作業床  | 1.000   | 式              |        | 131,000   |                                |
| 000023 作業床撤去<br>縞鋼板、H150   | 17.000  | m <sup>2</sup> | 7,646  | 129,982   | 1 m <sup>2</sup> 当たり<br>B単 23号 |
| S02116 作業床撤去   | 1.000   | m <sup>2</sup> | 7,646  | 7,646     | 歩A・単A<br>S単 16号                |
|  |         |                | 計      | 7,646     |                                |





|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |

| コード             | 名称(規格)                              | 数量      | 単位             | 単価      | 金額        | 備考          |
|-----------------|-------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-------------|
| *** B単 - 1号 *** |                                     |         |                |         |           |             |
| 000001          | 天蓋撤去<br>既設                          |         | 式              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T00080          | 天蓋撤去<br>ライナープレート                    | 1.000   | 基              | 19,069  | 19,069    | T単 1号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 19,069    |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 19,069    |             |
| *** B単 - 2号 *** |                                     |         |                |         |           |             |
| 000002          | ライナープレート撤去                          |         | m              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| T00081          | ライナープレート撤去撤去                        | 1.000   | m              | 53,598  | 53,598    | T単 2号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 53,598    |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 53,598    |             |
| *** B単 - 3号 *** |                                     |         |                |         |           |             |
| 000003          | 型枠工                                 |         | 式              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312          | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物              | 15.700  | m <sup>2</sup> | 10,520  | 165,164   | S単 32号      |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 165,164   |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 165,164   |             |
| *** B単 - 4号 *** |                                     |         |                |         |           |             |
| 000004          | 型枠工<br>円形型枠                         |         | 式              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物,,                  | 186.600 | m <sup>2</sup> | 25,163  | 4,695,416 | S単 8号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 4,695,416 |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 4,695,416 |             |
| *** B単 - 5号 *** |                                     |         |                |         |           |             |
| 000005          | 鉄筋工<br>SD345 D19                    |         | ton            |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物,,            | 1.000   | ton            | 188,515 | 188,515   | S単 9号       |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 188,515   |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 188,515   |             |
| *** B単 - 6号 *** |                                     |         |                |         |           |             |
| 000006          | 鉄筋工<br>SD295 D13                    |         | ton            |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,,            | 1.000   | ton            | 185,425 | 185,425   | S単 10号      |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 185,425   |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 185,425   |             |
| *** B単 - 7号 *** |                                     |         |                |         |           |             |
| 000007          | コンクリート打設工(有筋)<br>21N-12-25(20) BB   |         | m <sup>3</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116          | コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,, | 1.000   | m <sup>3</sup> | 42,544  | 42,544    | S単 11号      |
|                 | 合 計                                 |         |                |         | 42,544    |             |
|                 | 単 価                                 |         |                |         | 42,544    |             |
| *** B単 - 8号 *** |                                     |         |                |         |           |             |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称(規格)   | 数量     | 単位 | 単価     | 金額      | 備考          |
|--------|--|--------|----|--------|---------|-------------|
| 000008 | 足場工<br>枠組、安全ネットあり                                    |        | 式  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 足場工<br>枠組、安全ネットあり、                                   | 86.000 | 掛㎡ | 8,909  | 766,174 | S単 12号      |
|        | 合計   |        |    |        | 766,174 |             |
|        | 単価   |        |    |        | 766,174 |             |
|        | *** B単 - 9号 ***                                      |        |    |        |         |             |
| 000009 | 天蓋再設置<br>既設  |        | 式  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S13006 | 天蓋再設置<br>ライナープレート、あり                                 | 1.000  | 基  | 38,138 | 38,138  | S単 21号      |
|        | 合計   |        |    |        | 38,138  |             |
|        | 単価   |        |    |        | 38,138  |             |
|        | *** B単 - 10号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000010 | ガードレール撤去<br>再利用(B-2B)                                |        | m  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S08712 | 【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用、B-C-2B、(旧B-C-2BS)、受けなし、無し    | 1.000  | m  | 1,703  | 1,703   | S単 20号      |
|        | 合計   |        |    |        | 1,703   |             |
|        | 単価   |        |    |        | 1,703   |             |
|        | *** B単 - 11号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000011 | ガードレール復旧<br>既設材(B-2B)                                |        | m  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込、塗装品B-2B、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、する | 1.000  | m  | 5,862  | 5,862   | S単 19号      |
|        | 合計   |        |    |        | 5,862   |             |
|        | 単価   |        |    |        | 5,862   |             |
|        | *** B単 - 12号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000012 | 耕地復旧<br>耕起   |        | ㎡  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)<br>有  | 2.000  | ㎡  | 46     | 92      | S単 22号      |
|        | 合計   |        |    |        | 92      |             |
|        | 単価   |        |    |        | 92      |             |
|        | *** B単 - 13号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000013 | 土布シート敷設・撤去<br>強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上             |        | ㎡  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                           | 1.000  | ㎡  | 379    | 379     | S単 25号      |
|        | 合計   |        |    |        | 379     |             |
|        | 単価   |        |    |        | 379     |             |
|        | *** B単 - 14号 ***                                     |        |    |        |         |             |
| 000014 | ヤード造成<br>盛土工 購入土(山砂)                                 |        | m3 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満、-、-、あり                | 1.000  | m3 | 905.3  | 905     | S単 31号      |
| S02118 | 山砂<br>埋戻し用   | 1.200  | m3 | 3,950  | 4,740   | S単 17号      |
|        | 合計   |        |    |        | 5,645   |             |
|        | 単価   |        |    |        | 5,645   |             |
|        | *** B単 - 15号 ***                                     |        |    |        |         |             |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額     | 備考          |
|--------|---|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| 000015 | 土のう<br>仕拵え～設置～撤去  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18001 | 土のう工<br>仕拵え～設置～撤去   | 1,000 | m3             | 38,417 | 38,417 | S単 23号      |
|        | 合計  |       |                |        | 38,417 |             |
|        | 単価  |       |                |        | 38,417 |             |
|        | *** B単 - 16号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000016 | 敷鉄板<br>設置～賃料～撤去   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,146.1,あり                                    | 1,000 | m <sup>2</sup> | 1,795  | 1,795  | S単 24号      |
|        | 合計  |       |                |        | 1,795  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 1,795  |             |
|        | *** B単 - 17号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000017 | 仮囲い(仮設フェンス)<br>H=1.8m   |       | m              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m,,  | 1,000 | m              | 1,787  | 1,787  | S単 13号      |
|        | 合計  |       |                |        | 1,787  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 1,787  |             |
|        | *** B単 - 18号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000018 | 仮囲い(キャストゲート)<br>H=1.8m  |       | 箇所             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116 | 仮囲い<br>キャストゲート W=3.6 H=1.8m,,                                     | 2,000 | 基              | 18,730 | 37,460 | S単 14号      |
|        | 合計  |       |                |        | 37,460 |             |
|        | 単価  |       |                |        | 37,460 |             |
|        | *** B単 - 19号 ***  |       |                |        |        |             |
| BA0101 | 掘削<br>盛土撤去  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                         | 1,000 | m3             | 337.5  | 338    | S単 27号      |
|        | 合計  |       |                |        | 338    |             |
|        | 単価  |       |                |        | 338    |             |
|        | *** B単 - 20号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000020 | 残土処理<br>運搬・処分費  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km<br>以下 | 1,000 | m3             | 1,906  | 1,906  | S単 28号      |
| S02116 | 残土処分費<br>普通土,,  | 1,000 | m3             | 2,880  | 2,880  | S単 15号      |
|        | 合計  |       |                |        | 4,786  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 4,786  |             |
|        | *** B単 - 21号 ***  |       |                |        |        |             |
| 000021 | 土木シート運搬(産業廃棄物処分)  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | 土木シート<br>標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km<br>以下    | 1,000 | m3             | 2,336  | 2,336  | S単 29号      |
|        | 合計  |       |                |        | 2,336  |             |
|        | 単価  |       |                |        | 2,336  |             |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード              | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価     | 金額     | 備考          |
|------------------|---|-------|----------------|--------|--------|-------------|
| *** B単 - 22号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000022           | 土シート処理(産業廃棄物処分費)  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123           | 廃シート処分費   | 1.000 | m3             | 16,200 | 16,200 | S単 18号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 16,200 |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 16,200 |             |
| *** B単 - 23号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000023           | 作業床撤去<br>縞鋼板、H150   |       | m <sup>2</sup> |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116           | 作業床撤去   | 1.000 | m <sup>2</sup> | 7,646  | 7,646  | S単 16号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 7,646  |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 7,646  |             |
| *** B単 - 24号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000024           | 鋼材運搬<br>現場発生材搬出先  |       | m3             |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121           | 鋼管 現場発生材搬出先<br>標準、Ⅱ ㄉ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下      | 1.000 | m3             | 1,107  | 1,107  | S単 30号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 1,107  |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 1,107  |             |
| *** B単 - 25号 *** |   |       |                |        |        |             |
| B19021           | 交通誘導警備員   |       | 人              |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115           | 交通誘導警備員B  | 1.000 | 人              | 17,034 | 17,034 | S単 7号       |
|                  | 合計  |       |                |        | 17,034 |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 17,034 |             |
| *** B単 - 26号 *** |   |       |                |        |        |             |
| 000026           | 敷鉄板(末野)<br>t=22mm   |       | ton            |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003           | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 | 1.000 | ton            | 10,820 | 10,820 | S単 26号      |
|                  | 合計  |       |                |        | 10,820 |             |
|                  | 単価  |       |                |        | 10,820 |             |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード             | 名称   | 数量   | 単位 | 単価   | 金額  | 備考                |
|-----------------|--|--|----|--|---|-------------------|
| *** S単 - 1号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02112          | 加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]<br>加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]<br>吊上能力4.9t吊                              |  | 日  |  | 1,000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | F01211<br>吊上能力4.9t吊<br>17,600円                         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| F01211          | 加-ラ-ル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]<br>吊上能力4.9t吊  | 1.000  | 日  | 17,600   | 17,600  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 17,600  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価   |  |    |  | 17,600  |                   |
| *** S単 - 2号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02112          | ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2011)]<br>ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |  | 日  |  | 1,000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)機械器具賃料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力   | F08061<br>標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t<br>6,570円 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| F08061          | ハ ッカ約[加-ラ型・クレン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ハ ッカ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t                                   | 1.000  | 日  | 6,570  | 6,570   |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 6,570   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                 | 単価   |  |    |  | 6,570   |                   |
| *** S単 - 3号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02115          | 土木一般世話役<br>土木一般世話役   |  | 人  |  | 1,000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01001<br>基(C)   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01001          | 土木一般世話役  | 1.000  | 人  | 31,008   | 31,008  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 31,008  | 算出数量<br>1.000 人   |
|                 | 単価   |  |    |  | 31,008  |                   |
| *** S単 - 4号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02115          | 特殊作業員<br>特殊作業員   |  | 人  |  | 1,000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01002<br>基(C)   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01002          | 特殊作業員  | 1.000  | 人  | 28,458   | 28,458  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 28,458  | 算出数量<br>1.000 人   |
|                 | 単価   |  |    |  | 28,458  |                   |
| *** S単 - 5号 *** |  |  |    |  |   |                   |
| S02115          | 普通作業員<br>普通作業員   |  | 人  |  | 1,000 人   | 歩A<br>当たり算出       |
|                 | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01003<br>基(C)   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01003          | 普通作業員  | 1.000  | 人  | 25,908   | 25,908  |                   |
|                 | 合計   |  |    |  | 25,908  | 算出数量<br>1.000 人   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位             | 単価                               | 金額                             | 備考                |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 25,908                         |                   |
|        | *** S単 - 6号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02115 | 運転手(特殊)  |                      | 人              |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手(特殊)  |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01021               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 1.000                | 人              | 31,314                           | 31,314                         |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 31,314                         | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 31,314                         |                   |
|        | *** S単 - 7号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B   |                      | 人              |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 交通誘導警備員B   |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分  | R01032               |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B   | 1.000                | 人              | 17,034                           | 17,034                         |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 17,034                         | 算出数量<br>1.000 人   |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 17,034                         |                   |
|        | *** S単 - 8号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 型枠   |                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物,,   |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99010 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99010 | 型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物   | 1.000                | m <sup>2</sup> | 25,163                           | 25,163                         |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 25,163                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 25,163                         |                   |
|        | *** S単 - 9号 ***  |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 鉄筋工  |                      | ton            |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物,,                                       |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99011 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99011 | 鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物   | 1.000                | ton            | 188,515                          | 188,515                        |                   |
|        | 合 計  |                      |                |                                  | 188,515                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価  |                      |                |                                  | 188,515                        |                   |
|        | *** S単 - 10号 ***   |                      |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 鉄筋工  |                      | ton            |                                  | 1,000                          | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,,                                       |                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99002 |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称   | 数量                   | 単位  | 単価   | 金額  | 備考                |
|--------|--|----------------------|-----|--|---|-------------------|
| P99002 | 鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物   | 1.000                | ton | 185,425  | 185,425   |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 185,425   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 185,425   |                   |
|        | *** S単 - 11号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | コンクリート<br>コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,                  |                      | m3  |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99013 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99013 | コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生                              | 1.000                | m3  | 42,544   | 42,544  |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 42,544  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 42,544  |                   |
|        | *** S単 - 12号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 足場工<br>足場工<br>枠組,安全ネットあり,,                                     |                      | 掛㎡  |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P99014 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99014 | 足場工<br>枠組,安全ネットあり  | 1.000                | 掛㎡  | 8,909  | 8,909   |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 8,909   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 8,909   |                   |
|        | *** S単 - 13号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 仮囲い<br>仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m,,                                  |                      | m   |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96063 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96063 | 仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m   | 1.000                | m   | 1,787  | 1,787   |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 1,787   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 1,787   |                   |
|        | *** S単 - 14号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 仮囲い<br>仮囲い<br>キャストゲート W=3.6 H=1.8m,,                           |                      | 基   |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P96064 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96064 | 仮囲い<br>キャストゲート W=3.6 H=1.8m                                    | 1.000                | 基   | 18,730   | 18,730  |                   |
|        | 合計   |                      |     |  | 18,730  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価   |                      |     |  | 18,730  |                   |
|        | *** S単 - 15号 ***   |                      |     |  |   |                   |
| S02116 | 残土処分費<br>残土処分費<br>普通土,,  |                      | m3  |  | 1.000 各単位   | 歩A<br>当たり算出       |
|        |  |                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                   |                   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量                                | 単位             | 単価                               | 金額                             | 備考                |
|--------|---|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)            | 地域資材(Pコード)<br>P96601              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96601 | 残土処分費<br>普通土  | 1.000                             | m3             | 2,880                            | 2,880                          |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 2,880                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 2,880                          |                   |
|        | *** S単 - 16号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S02116 | 作業床撤去<br>作業床撤去  |                                   | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        |   |                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K)            | 地域資材(Pコード)<br>P99005              |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P99005 | 作業床撤去   | 1.000                             | m <sup>2</sup> | 7,646                            | 7,646                          |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 7,646                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 7,646                          |                   |
|        | *** S単 - 17号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S02118 | 山砂<br>山砂<br>埋戻し用  |                                   | m3             |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        |   |                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)地区資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力  | J03202<br>埋戻し用<br>3,950円          |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| J03202 | 山砂<br>埋戻し用  | 1.000                             | m3             | 3,950                            | 3,950                          |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 3,950                          | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 3,950                          |                   |
|        | *** S単 - 18号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S02123 | 廃シート処分費<br>廃シート処分費  |                                   | m3             |                                  | 1.000 各単位                      | 歩A<br>当たり算出       |
|        |   |                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格<br>3)単価の入力  | P96301<br>0円                      |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
| P96301 | 廃シート処分費   | 1.000                             | m3             | 16,200                           | 16,200                         |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 16,200                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単価  |                                   |                |                                  | 16,200                         |                   |
|        | *** S単 - 19号 ***  |                                   |                |                                  |                                |                   |
| S08711 | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込, 塗装品B-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, する |                                   | m              |                                  | 1.000 m                        | 歩A<br>当たり算出       |
|        |   |                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし          |                   |
|        | 1)建込区分<br>2)塗装・規格<br>3)施工規模<br>4)時間的制約                                    | コンクリート建込<br>塗装品B-2B<br>21m未満<br>- |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                   |
|        | 5)夜間作業<br>6)施工区分<br>7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                    | 無し<br>直線部<br>直支柱<br>する            |                |                                  |                                |                   |
| A03041 | ガードレール設置(コンクリート建込)<br>塗装品(白色)B-2B   | 1.500                             | m              | 12,410                           | 18,615                         |                   |
| P22019 | ガードレール<br>路側用 塗装品 Gr-B-2B   | 1.000                             | m              | 12,753                           | 12,753                         |                   |
|        | 合計  |                                   |                |                                  | 5,862                          | 算出数量<br>1.000 m   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量   | 単位             | 単価     | 金額                     | 備考  |
|--------|---|--|----------------|--------|------------------------|---|
|        | 単 価   |  | m              |        | 5,862                  |   |
|        | *** S単 - 20号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S08712 | 【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用、B・C-2B、(旧B・C-2BS)、受けなし、無し |  | m              |        | 1,000 m                | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 1)作業区分<br>2)規格<br>3)時間的制約<br>4)夜間作業                             | コンクリート建込用<br>B・C-2B、(旧B・C-2BS)<br>受けなし<br>無し |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |
| A03082 | ガードレール撤去(コンクリート)<br>A・B・C 2B                                    | 1.000  | m              | 1,703  | 1,703                  |   |
|        | 合 計   |  |                |        | 1,703                  | 算出数量<br>1.000 m   |
|        | 単 価   |  | m              |        | 1,703                  |   |
|        | *** S単 - 21号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S13006 | 天蓋再設置   |  | 基              |        | 1,000 基                | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 集水井工(井戸蓋設置工)<br>ライナープレート、あり                                     |  |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |
|        | 1)工法区分<br>2)長期割引単価区分(賃料機械)                                      | ライナープレート<br>あり                               |                |        |                        |   |
| R01001 | 土木一般世話役   | 0.220  | 人              | 31,008 | 6,822                  |   |
| R01002 | 特殊作業員   | 0.440  | 人              | 28,458 | 12,522                 |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.220  | 人              | 25,908 | 5,700                  |   |
| F01211 | 加圧ポンプ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒音・排対(～3次)]<br>吊上能力4.9t吊                      | 0.330  | 日              | 17,600 | 5,808                  |   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 3.100  | L              | 128    | 397                    |   |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 0.220  | 人              | 31,314 | 6,889                  |   |
|        | 合 計   |  |                |        | 38,138                 | 算出数量<br>1.000 基   |
|        | 単 価   |  | 基              |        | 38,138                 |   |
|        | *** S単 - 22号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S15004 | 耕地復旧(耕起)  |  | m <sup>2</sup> |        | 100.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 耕地復旧(耕起)<br>有   |  |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |
|        | 1)石礫、雑物除去   | 有  |                |        |                        |   |
| R01003 | 普通作業員   | 0.070  | 人              | 25,908 | 1,814                  |   |
| M35062 | 農用トラクタ[乗用・ﾎﾞｰﾙ型]<br>四輪駆動 22kw級(30PS)                            | 0.290  | 時間             | 2,330  | 676                    |   |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油  | 0.800  | L              | 128    | 102                    |   |
| R01022 | 運転手(一般)   | 0.060  | 人              | 27,336 | 1,640                  |   |
| Y00004 | 諸雑費<br>14%  | 0.140  |                | 2,418  | 339                    |   |
|        | 合 計   |  |                |        | 4,571                  | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>  |
|        | 単 価   |  | m <sup>2</sup> |        | 46                     |   |
|        | *** S単 - 23号 ***  |  |                |        |                        |   |
| S18001 | 土のう工  |  | m <sup>3</sup> |        | 10.000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出   |
|        | 土のう工<br>仕揃え～設置～撤去   |  |                |        |                        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |
|        | 1)施工区分  | 仕揃え～設置～撤去                                    |                |        |                        |   |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量         | 単位                 | 単価                       | 金額                    | 備考                               |
|--------|---|------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| P37001 | 土のう 化学繊維使用<br>62cm×48cm   | 500.000    | 枚                  | 17                       | 8,500                 |                                  |
| R01003 | 普通作業員   | 14.500     | 人                  | 25,908                   | 375,666               |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 384,166               | 算出数量<br>10.000 m3                |
|        | 単価  |            | m3                 |                          | 38,417                |                                  |
|        | *** S単 - 24号 ***  |            |                    |                          |                       |                                  |
| S18054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,146.1,あり                                       |            | m <sup>2</sup>     |                          | 1,000.000             | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 1)施工区分  | 設置～賃料～撤去   |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|        | 2)供用日数  | 146        |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|        | 3)使用回数  | 1          |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                  |
|        | 4)長期割引単価区分(賃料機械)  | あり         |                    |                          |                       |                                  |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]  | 1,000.000  | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,351                    | 1,351,000             |                                  |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]   | 1,000.000  | m <sup>2</sup>     | 118                      | 118,000               |                                  |
| R01002 | 特殊作業員   | 2.900      | 人                  | 28,458                   | 82,528                |                                  |
| R01003 | 普通作業員   | 2.900      | 人                  | 25,908                   | 75,133                |                                  |
| F08063 | バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)]<br>標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t                  | 3.310      | 日                  | 10,100                   | 33,431                |                                  |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油   | 345.000    | L                  | 128                      | 44,160                |                                  |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 2.900      | 人                  | 31,314                   | 90,811                |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 1,795,063             | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|        | 単価  |            | m <sup>2</sup>     |                          | 1,795                 |                                  |
|        | *** S単 - 25号 ***  |            |                    |                          |                       |                                  |
| S18062 | 土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>土工用マット(シート類)敷設・撤去<br>敷設～撤去                                   |            | m <sup>2</sup>     |                          | 100.000               | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 1)施工区分  | 敷設～撤去      |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|        | 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価  | 245        |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|        |   |            |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                  |
| P26102 | 土木安定用材(マット・シート類)  | 104.000    | m <sup>2</sup>     | 245                      | 25,480                |                                  |
| R01003 | 普通作業員   | 0.480      | 人                  | 25,908                   | 12,436                |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 37,916                | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup>   |
|        | 単価  |            | m <sup>2</sup>     |                          | 379                   |                                  |
|        | *** S単 - 26号 ***  |            |                    |                          |                       |                                  |
| S19003 | 輸送費(仮設材)<br>輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |            | ton                |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出                      |
|        | 1)使用単価区分  | 基本運賃(自動入力) |                    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                                  |
|        | 2)運賃料金(円/ton)   | 0円         |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                                  |
|        | 3)製品長   | 12m以内      |                    | 深夜時間:0.0                 | 週休:月単位                |                                  |
|        | 4)運搬距離(片道)  | 20kmまで     |                    |                          |                       |                                  |
|        | 5)計上方法  | 往復計上       |                    |                          |                       |                                  |
|        | 6)積卸し計上区分   | 計上する(敷鉄板)  |                    |                          |                       |                                  |
|        | 7)積卸し区分(敷鉄板)  | 基地(積込・取卸)  |                    |                          |                       |                                  |
|        | 9)冬期割増率(実数)   | 0.0        |                    |                          |                       |                                  |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)  | 0.0        |                    |                          |                       |                                  |
| P46602 | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内  | 1.000      | ton                | 9,320                    | 9,320                 |                                  |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し   | 1.000      | ton                | 1,500                    | 1,500                 |                                  |
|        | 合計  |            |                    |                          | 10,820                | 算出数量<br>1.000 ton                |
|        | 単価  |            | ton                |                          | 10,820                |                                  |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 数量   | 単位 | 単価 | 金額    | 備考   |
|--------|---|--|----|----|-------|--|
|        | *** S単 - 27号 ***  |  |    |    |       |  |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-                                  |  | m3 |    | 1,000 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |  |    |    |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |   |  |    |    |       | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位      |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)火薬使用<br>7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | 土砂<br>オープンカット<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満<br>-<br>-                 |    |    |       |  |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 337.5 |  |
|        | *** S単 - 28号 ***  |  |    |    |       |  |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準、バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、11.5km以下        |  | m3 |    | 1,000 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |  |    |    |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |   |  |    |    |       | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位      |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                              | 標準<br>バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>11.5km以下 |    |    |       |  |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 1,906 |  |
|        | *** S単 - 29号 ***  |  |    |    |       |  |
| SA0121 | 土木シート<br>SP 土砂等運搬<br>標準、バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、14.0km以下           |  | m3 |    | 1,000 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |  |    |    |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |   |  |    |    |       | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位      |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                              | 標準<br>バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>14.0km以下 |    |    |       |  |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 2,336 |  |
|        | *** S単 - 30号 ***  |  |    |    |       |  |
| SA0121 | 鋼管 現場発生材搬出先<br>SP 土砂等運搬<br>標準、バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下      |  | m3 |    | 1,000 | 歩A<br>当たり算出  |
|        |   |  |    |    |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 |
|        |   |  |    |    |       | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位      |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離                              | 標準<br>バ ックロー山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>5.5km以下  |    |    |       |  |
|        | 単 価   |  | m3 |    | 1,107 |  |
|        | *** S単 - 31号 ***  |  |    |    |       |  |



|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 未野立坑 |  |  |

| コード    | 名称  | 単位  | 構成比 (%)   | 東京単価   | 地区単価  | 備考          |
|--------|---|-----|---|--|---|-------------|
|        | *** S単 - 27号 ***  |     |   |  |   |             |
| SA0101 | SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-                                  | m3  |   |  | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |     |   | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)押土の有無<br>4)障害の有無<br>5)施工数量<br>6)火薬使用<br>7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 |     | 土砂<br>オープンカット<br>無し<br>無し<br>5,000m3未満<br>-<br>-<br>-           |  |   |             |
|        | 標準単価  |     |   | 331.59   |   |             |
|        | K)機械構成比   |     | 42.72%  |  |   |             |
|        | R)労務構成比   |     | 37.91%  |  |   |             |
|        | Z)材料構成比   |     | 19.37%  |  |   |             |
|        | A)市場単価構成比   |     | 0.00%   |  |   |             |
| MO2082 | バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]<br>標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                            | 供用日 | 42.72%  | 20,100   | 20,100  | K1          |
| R01021 | 運転手(特殊)   | 人   | 37.91%  | 28,900   | 31,314  | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油   | L   | 19.37%  | 138  | 128   | Z1          |
|        | 単 価   | m3  |   |  | 337.5   |             |
|        | *** S単 - 28号 ***  |     |   |  |   |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、11.5km以下          | m3  |   |  | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |     |   | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                              |     | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>11.5km以下 |  |   |             |
|        | 標準単価  |     |   | 1,808.9  |   |             |
|        | K)機械構成比   |     | 44.67%  |  |   |             |
|        | R)労務構成比   |     | 40.44%  |  |   |             |
|        | Z)材料構成比   |     | 14.89%  |  |   |             |
|        | A)市場単価構成比   |     | 0.00%   |  |   |             |
| MO3005 | ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]<br>10t積級  | 供用日 | 44.67%  | 20,847   | 20,847  | K1          |
| R01022 | 運転手(一般)   | 人   | 40.44%  | 23,600   | 27,336  | R1          |
| P34029 | 軽油<br>バックホウ給油   | L   | 14.89%  | 138  | 128   | Z1          |
|        | 単 価   | m3  |   |  | 1,906   |             |
|        | *** S単 - 29号 ***  |     |   |  |   |             |
| SA0121 | 土木シート<br>SP 土砂等運搬<br>標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、有り、14.0km以下             | m3  |   |  | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        |   |     |   | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離                              |     | 標準<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>14.0km以下 |  |   |             |
|        | 標準単価  |     |   | 2,217.4  |   |             |
|        | K)機械構成比   |     | 44.67%  |  |   |             |
|        | R)労務構成比   |     | 40.44%  |  |   |             |
|        | Z)材料構成比   |     | 14.89%  |  |   |             |

|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称   | 単位   | 構成比 (%) | 東京単価   | 地区単価  | 備考          |
|--------|--|--|---------|--|---|-------------|
|        | A)市場単価構成比  |  | 0.00%   |  |   |             |
| M03005 | ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]<br>10t積級                                   | 供用日  | 44.67%  | 20,847   | 20,847  | K1          |
| R01022 | 運転手(一般)  | 人  | 40.44%  | 23,600   | 27,336  | R1          |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | L  | 14.89%  | 138  | 128   | Z1          |
|        | 単 価  | m3   |         |  | 2,336   |             |
|        | *** S単 - 30号 ***   |  |         |  |   |             |
| SA0121 | 鋼管 現場発生材搬出先  | m3   |         |  | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下  |  |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)D1D区間の有無<br>5)運搬距離         | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>5.5km以下 |         |  |   |             |
|        | 標準単価   |  |         | 1,050.3  |   |             |
|        | K)機械構成比  |  | 44.67%  |  |   |             |
|        | R)労務構成比  |  | 40.44%  |  |   |             |
|        | Z)材料構成比  |  | 14.89%  |  |   |             |
|        | A)市場単価構成比  |  | 0.00%   |  |   |             |
| M03005 | ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]<br>10t積級                                   | 供用日  | 44.67%  | 20,847   | 20,847  | K1          |
| R01022 | 運転手(一般)  | 人  | 40.44%  | 23,600   | 27,336  | R1          |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | L  | 14.89%  | 138  | 128   | Z1          |
|        | 単 価  | m3   |         |  | 1,107   |             |
|        | *** S単 - 31号 ***   |  |         |  |   |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻   | m3   |         |  | 1,000 m3  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,あり                          |  |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                      | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>あり                                   |         |  |   |             |
|        | 標準単価   |  |         | 857.6  |   |             |
|        | K)機械構成比  |  | 15.30%  |  |   |             |
|        | R)労務構成比  |  | 76.16%  |  |   |             |
|        | Z)材料構成比  |  | 8.54%   |  |   |             |
|        | A)市場単価構成比  |  | 0.00%   |  |   |             |
| F08016 | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 日  | 8.01%   | 5,650  | 5,800   | K1          |
| F04062 | 振動0-1搭載式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(~3次)]<br>質量3.0~4.0t                   | 日  | 7.29%   | 3,540  | 3,620   | K2          |
| R01021 | 運転手(特殊)  | 人  | 67.28%  | 28,900   | 31,314  | R1          |
| R01003 | 普通作業員  | 人  | 8.88%   | 25,400   | 25,908  | R2          |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油   | L  | 8.54%   | 138  | 128   | Z1          |
|        | 単 価  | m3   |         |  | 905.3   |             |
|        | *** S単 - 32号 ***   |  |         |  |   |             |
| SA0312 | SP 型枠  | m <sup>2</sup>   |         |  | 1,000 m <sup>2</sup>                                    | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物   |  |         | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0           |             |





|     |                           |  |  |
|-----|---------------------------|--|--|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |  |  |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |  |  |

| コード    | 名称(規格)  | 数量     | 単位 | 単価     | 金額     | 備考              |
|--------|---|--------|----|--------|--------|-----------------|
|        | *** 丁単 - 1号 ***   |        |    |        |        |                 |
| T00080 | 天蓋撤去  |        | 基  |        | 2,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02115 | ライナープレート<br>土木一般世話役   |        |    |        |        |                 |
| S02115 | 特殊作業員   | 0.220  | 人  | 31,008 | 6,822  | S単 3号           |
| S02115 | 普通作業員   | 0.440  | 人  | 28,458 | 12,522 | S単 4号           |
| S02112 | 加圧ポンプ[油圧伸縮シブ型・~低騒音・排対(~3次)]<br>吊上能力4.9t吊                              | 0.220  | 人  | 25,908 | 5,700  | S単 5号           |
| P34029 | 軽油  | 0.330  | 日  | 17,600 | 5,808  | S単 1号           |
| S02115 | バトロ給油<br>運転手(特殊)  | 3.100  | L  | 128    | 397    |                 |
|        |   | 0.220  | 人  | 31,314 | 6,889  | S単 6号           |
|        | 合計  |        |    |        | 38,138 | 算出数量<br>2,000 基 |
|        | 単価  |        | 基  |        | 19,069 |                 |
|        | *** 丁単 - 2号 ***   |        |    |        |        |                 |
| T00081 | ライナープレート撤去撤去  |        | m  |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出     |
| S02115 | 土木一般世話役   |        |    |        |        |                 |
| S02115 | 特殊作業員   | 0.350  | 人  | 31,008 | 10,853 | S単 3号           |
| S02115 | 普通作業員   | 0.350  | 人  | 28,458 | 9,960  | S単 4号           |
| S02112 | バックホウ[加圧型・クレーン・~超低音・排対型(~2011)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t | 0.700  | 人  | 25,908 | 18,136 | S単 5号           |
| P34029 | 軽油  | 0.350  | 日  | 6,570  | 2,300  | S単 2号           |
| S02115 | バトロ給油<br>運転手(特殊)  | 10.850 | L  | 128    | 1,389  |                 |
|        |   | 0.350  | 人  | 31,314 | 10,960 | S単 6号           |
|        | 合計  |        |    |        | 53,598 | 算出数量<br>1,000 m |
|        | 単価  |        | m  |        | 53,598 |                 |





|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業                |
| 工事名 | 導水幹線(その9)工事 < 施工場所 > 末野立坑 |

| コード    | 名称(規格)  | 数量 | 単位              | 単価      | 金額 | 備考    |
|--------|---|----|-----------------|---------|----|-------|
| S02112 | *** S単 - 1号 ***<br>加-ラールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)]<br>加-ラールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対(~3次)]<br>吊上能力4.9t吊                                |    | 日               | 17,600  |    | 歩A・単A |
| S02112 | *** S単 - 2号 ***<br>ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]<br>ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]<br>標準ハックル容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |    | 日               | 6,570   |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 3号 ***<br>土木一般世話役<br>土木一般世話役   |    | 人               | 31,008  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 4号 ***<br>特殊作業員<br>特殊作業員   |    | 人               | 28,458  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 5号 ***<br>普通作業員<br>普通作業員   |    | 人               | 25,908  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 6号 ***<br>運転手(特殊)<br>運転手(特殊)   |    | 人               | 31,314  |    | 歩A・単A |
| S02115 | *** S単 - 7号 ***<br>交通誘導警備員B<br>交通誘導警備員B   |    | 人               | 17,034  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 8号 ***<br>型枠<br>型枠<br>円形型枠・鉄筋構造物,,   |    | m <sup>2</sup>  | 25,163  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 9号 ***<br>鉄筋工<br>鉄筋工<br>SD345,D19,一般構造物,,  |    | ton             | 188,515 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 10号 ***<br>鉄筋工<br>鉄筋工<br>SD295,D13,一般構造物,,   |    | ton             | 185,425 |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 11号 ***<br>コンクリート<br>コンクリート<br>鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,一般養生,,   |    | m <sup>3</sup>  | 42,544  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 12号 ***<br>足場工<br>足場工<br>枠組,安全ネットあり,,  |    | 掛m <sup>2</sup> | 8,909   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 13号 ***<br>仮囲い<br>仮囲い<br>仮設フェンス H=1.8m,,   |    | m               | 1,787   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 14号 ***<br>仮囲い<br>仮囲い<br>キャスターゲート W=3.6 H=1.8m,,   |    | 基               | 18,730  |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 15号 ***<br>残土処分費<br>残土処分費<br>普通土,,   |    | m <sup>3</sup>  | 2,880   |    | 歩A・単A |
| S02116 | *** S単 - 16号 ***<br>作業床撤去<br>作業床撤去  |    | m <sup>2</sup>  | 7,646   |    | 歩A・単A |
| S02118 | *** S単 - 17号 ***<br>山砂<br>山砂<br>埋戻し用  |    | m <sup>3</sup>  | 3,950   |    | 歩A・単A |
| S02123 | *** S単 - 18号 ***<br>廃シート処分費<br>廃シート処分費  |    | m <sup>3</sup>  | 16,200  |    | 歩A・単A |
| S08711 | *** S単 - 19号 ***<br>【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品B-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する                                    |    | m               | ***     |    | 歩A・単A |
| S08712 | *** S単 - 20号 ***<br>【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>コンクリート建込用,B-C-2B,(旧B-C-2BS),受けない,無し                                       |    | m               | ***     |    | 歩A・単A |
| S13006 | *** S単 - 21号 ***<br>天蓋再設置<br>集水井工(井戸蓋設置工)<br>ライナープレート,あり  |    | 基               | 38,138  |    | 歩A・単A |
| S15004 | *** S単 - 22号 ***<br>耕地復旧(耕起)  |    |                 |         |    |       |



