

令和7年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線（その9）工事 <施工場所③>桜沢立坑

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 桜沢立坑				
(1)恒久化対策工				
1)天蓋撤去	既設	式	1.000	
2)ライフプレート撤去		m	1.000	
3)型枠工		式	1.000	
4)型枠工	円形型枠	式	1.000	
5)鉄筋工	SD345 D25	ton	0.330	
6)鉄筋工	SD295 D13	ton	5.229	
7)コンクリート打設工 (有筋)	21N-12-25(20) BB	m ³	97.300	
8)足場工	枠組、安全ネットあり	式	1.000	
9)天蓋再設置	既設	式	1.000	
2. 仮設工 (桜沢立坑)				
(1)桜沢仮設ヤード				
1)敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	338.000	
2)仮囲い (仮設フェンス)	H=1.8m	m	110.900	
3)仮囲い (キャストゲート)	H=1.8m	箇所	1.000	
(2)桜沢立坑内作業床				
1)作業床撤去	縞鋼板、H150	m ²	22.000	
2)鋼材運搬	現場発生材搬出先	m ³	1.200	
(3)安全費				
1)交通誘導警備員		人	56	
3. その他				
(1)運搬費				
1)共通仮設 (積上げ)				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬費	桜沢立坑			
敷鉄板（桜沢）	t=22mm	ton	58.359	