

令和6年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事（櫛挽第1揚水機場）

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機製作工	櫛挽第1 揚水機場			
(1)用排水機新設工				
1)標準外用排水機工 (機器単体費)		式	1.000	
横軸片吸込単段渦巻ポンプ(第1機場)	φ150mm, 電動機, 付属品む	台	2.000	
(2)主配管工				
1)主配管工		式	1.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(2)2F短管	SGP, 150A*3835L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(3)2F曲管90°	SGP, 150A*90°*235/235, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(4)スティーナ付2F短管	SGP, 150A*710L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(5)2F短管	SGP, 150A*1215L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(6)2Fレギュレーサ	SGP, 125A*150A*150L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(7)3F2曲管90° T字管	SGP, 150A*90°*235L*700L*235L, 25A*113H, 3F, 10, 板	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(9)2F短管	SGP, 150A*565L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(10, 13)2F曲管90°	SGP, 150A*90°*235/235, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	3.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(14)2F短管	SGP, 150A*730L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(15)2Fレギュレーサ	SGP, 150A*200A*200L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	1.000	
φ200配管用炭素鋼鋼管(16)3FT字管	SGP, 200A*200A*150A*470L/235H, 3F, 10K, 板	本	1.000	
フランジ蓋(17)	SGP, 150A, 10K, 接水部:液状エポキシ樹脂, 外面:合成樹脂	枚	1.000	
φ200配管用炭素鋼鋼管(18)2F短管	SGP, 200A*2090L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	
φ200配管用炭素鋼鋼管(19)2Fレギュレーサ	SGP, 200A*250A*200L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	1.000	
φ250配管用炭素鋼鋼管(20)3FT字管	SGP, 250A*250A*150A*550L/235H, 3F, 10K, 板	本	1.000	
φ250配管用炭素鋼鋼管(21)3FT字管	SGP, 250A*250A*125A*1175(300+875)L/300H, 3F, 10K	本	1.000	
φ250配管用炭素鋼鋼管(22)2F短管	SGP, 250A*610L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (23, 25) 2F曲管90°	SGP, 250A*90° *390/390, 2F, 10K, 板, 接水 部:液状エポキシ	本	2. 000	
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (24) 2F短管	SGP, 250A*288L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1. 000	
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (26) 2F短管	SGP, 250A*750L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1. 000	
フランジアダプター (28)	250A*500L, 10K	本	1. 000	
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (29) 2F片落管	SGP, 250A*350A*800L, 2F, 1 0K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	1. 000	
φ 350配管用炭素鋼鋼管 (30) 1F短管	SGP, 350A*1000L, 1F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1. 000	
異種管継手 (31)	350A*330L, 鋼管*石綿管3 種	本	1. 000	
φ 125配管用炭素鋼鋼管小配管 (33)	SGP, 125A*25A*196L (1Fレ ジューサ)+SGP, 25A*2574L (短 管)	本	1. 000	
ゴム可とう管 (34)	φ 250, 500L, 100mm偏心	本	1. 000	
フランジ蓋 (35)	SGP, 200A, 10K, 接水部:液 状エポキシ樹脂, 外面:合成樹 脂	枚	2. 000	
フランジ蓋 (36)	SGP, 350A, 10K, 接水部:液 状エポキシ樹脂, 外面:合成樹 脂	枚	1. 000	
フランジ接合材 φ 350	JIS G 3443-2, カスケット:FF, φ 350mm, 10k, ボルト:M22-16 本	組	2. 000	
フランジ接合材 φ 250	JIS G 3443-2, カスケット:FF, φ 250mm, 10k, ボルト:M22-12 本	組	11. 000	
フランジ接合材 φ 200	JIS G 3443-2, カスケット:FF, φ 200mm, 10k, ボルト:M20-12 本	組	5. 000	
フランジ接合材 φ 150	JIS G 3443-2, カスケット:FF, φ 150mm, 10k, ボルト:M20-8 本	組	25. 000	
フランジ接合材 φ 125	JIS G 3443-2, カスケット:FF, φ 125mm, 10k, ボルト:M20-8 本	組	4. 000	
フランジ接合材 φ 25	JIS G 3443-2, カスケット:FF, φ 25mm, 10k, ボルト:M16-4本	組	2. 000	
(3)主弁工				
1)主弁工		式	1. 000	
フート弁 (1)	φ 150, JIS10K, FCD/SUS	台	2. 000	
逆止弁	急閉シンク式逆止弁, φ 150, JIS10K	台	2. 000	
電動仕切弁	外ねじ式電動仕切弁, φ 150, JIS10K	台	2. 000	
(4)付属品・予備品工				
1)付属品工		式	1. 000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ポンプ 付属品		式	1.000	
2) 付属品工		式	1.000	
ポンプ 予備品		式	1.000	
(5) ポンプ共用設備工				
1) ポンプ室内バルブ		式	1.000	
手動仕切弁	外ねじ式仕切弁, ϕ 125, JIS10K	台	1.000	
2) 流量調節室内バルブ		式	1.000	
電磁流量計(27)	ϕ 250, 分離型, 農業用水, 流速 0~10m ³ /min	台	1.000	
3) ポンプ共用設備工		式	1.000	
真空ポンプユニット	湿式, 口径20mm, 0.75kw, 最大流量0.3m ³ /min, 付属品含	台	1.000	
急速空気弁(8)	ϕ 25	台	2.000	
4) 圧力タンク		式	1.000	
圧力タンク	SS製, 130L, 付属品含	基	1.000	
2. 電気設備工	櫛挽第1揚水機場			
(1) 引込設備工				
1) 引込設備工		式	1.000	
高圧引込盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W900*D2000*H2350	面	1.000	
(2) 受変電設備工				
1) 高圧電気盤工		式	1.000	
高圧受電盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W800*D2000*H2350	面	1.000	
主変圧器盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W1200*D2000*H2350	面	1.000	
(3) 制御盤工				
1) 制御盤工		式	1.000	
1, 2号揚水ポンプ盤(インバ-タ盤)	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W1600*D800*H2350	面	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
補機計装盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W800* Φ 800*H2350	面	1.000	
接地端子箱	屋内鋼板製壁掛形, W400×H400× Φ 120	面	1.000	
(4)計装設備工				
1)計装設備工 (用排水機)		式	1.000	
電極式水位計	電源:AC100V, 50Hz, 4極/組, 防波管, 取付器具含	組	1.000	
電波式水位計 (コーンアンテナ型)	水位計 0~10m	台	1.000	
電波式水位計架台		台	1.000	
(5)電気予備品・付属品				
1)電気予備品・付属品		式	1.000	
電気設備予備品		式	1.000	
電気設備付属品		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費	櫛挽第1揚水機場			
(1)輸送費				
1)輸送費		式	1.000	
2. 用排水機据付工	櫛挽第1揚水機場			
(1)用排水機据付工				
1)用排水機据付工		式	1.000	
2)用排水機据付工 (直接経費)		式	1.000	
(2)電気設備据付工				
1)用排水機付帯設備 (受配電盤) 据付工		式	1.000	
3. 試運転調整工	櫛挽第1揚水機場			
(1)試運転調整工				
1)総合試運転調整		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 屋外配管等据付工	櫛挽第1揚水機場			
(1)屋外配管据付工				
1)屋外配管据付工		式	1.000	
2)屋外配管据付工(直接経費)		式	1.000	
(2)流量計室据付工				
1)流量計室据付工		式	1	
2)間詰コンクリート		m3	0.100	
(3)スラストブロック工				
1)基礎碎石		m ²	0.800	
2)コンクリート工		m3	0.400	
3)型枠工		式	1	
5. コンクリート工	櫛挽第1揚水機場			
(1)コンクリート工	ポンプ嵩上げCo			
1)チップング工		m ²	3.100	
2)コンクリート工		m3	0.200	
3)鉄筋工		ton	0.006	
4)型枠工		式	1	
5)モルタル充填工		m3	0.200	
6)モルタル仕上げ		m ²	1.100	
(2)基礎コンクリート工	真空ポンプ等			
1)コンクリート工		m3	0.100	
2)鉄筋工		ton	0.004	
3)型枠工		式	1	
4)モルタル充填工		m3	0.100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5)モルタル仕上げ		m ²	0.800	
(3)基礎コンクリート工	電気盤等			
1)コンクリート工		m ³	3.400	
2)型枠工		式	1	
(4)ピット無筋コンクリート充填	既設配管部埋め戻し			
1)コンクリート工		m ³	2.300	
(5)モルタル仕上げ工	配管貫通部			
1)チッピング工		m ²	0.400	
2)型枠工		式	1	
3)モルタル充填工		m ³	0.100	
4)モルタル仕上げ		m ²	0.700	
(6)産業廃棄物処理工				
1)殻運搬		m ³	1.000	
2)産業廃棄物処分費		m ³	1.000	
(7)敷鉄板敷設				
1)敷鉄板敷設		式	1	
(8)仮設配管敷設・撤去工				
1)仮設配管敷設・撤去工		式	1	
6. 接地工	櫛挽第1揚水機場			
(1)接地工				
1)A種設置工		極	1.000	
2)B種設置工		極	1.000	
3)D種設置工		極	3.000	
7. 土工(配線・配管部)	櫛挽第1揚水機場			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)土工				
1)床掘り		式	1	
2)パイプライン基礎		m3	1.300	
3)埋戻		式	1	
8. 撤去工	櫛挽第1揚水機場			
(1)用排水機撤去工				
1)用排水機撤去工		式	1	
(2)電気設備撤去工				
1)電気設備撤去工		式	1	
(3)電気設備撤去工(直接経費)				
1)電気設備撤去工(直接経費)		式	1.000	
(4)場内ネットフェンス撤去工				
1)屋内ネットフェンス撤去工		式	1	
(5)その他設備撤去工	真空ポンプ・圧力タンク等			
1)その他設備撤去工		式	1.000	
9. 交通誘導整備員	櫛挽第1揚水機場			
(1)交通誘導警備員				
1)交通誘導警備員		人	7.000	
運搬費				
1. 運搬費	櫛挽第1揚水機場			
(1)運搬費				
1)運搬費	敷鉄板	式	1	

令和6年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事（櫛挽第2揚水機場）

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機製作工	櫛挽第2揚水機場			
(1)用排水機新設工				
1)標準外用排水機工(機器単体費)		式	1.000	
横軸片吸込単段渦巻ポンプ(第2機場)	φ150mm, 電動機, 付属品む	台	2.000	
(2)主配管工				
1)主配管工		式	1.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(2)2F短管	SGP, 150A*3835L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(3)2F曲管90°	SGP, 150A*90°*235/235, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(4)スライファ付2F短管	SGP, 150A*710L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(5)2F短管	SGP, 150A*1215L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(6)2Fレギュレーサ	SGP, 125A*150A*150L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(7)3F2曲管90° T字管	SGP, 150A*90°*235L*700L*235L, 25A*113H, 3F, 10, 板	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(9)2F短管	SGP, 150A*565L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	2.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(10, 13)2F曲管90°	SGP, 150A*90°*235/235, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	3.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(14)2F短管	SGP, 150A*730L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	
φ150配管用炭素鋼鋼管(15)2Fレギュレーサ	SGP, 150A*200A*200L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	1.000	
φ200配管用炭素鋼鋼管(16)3FT字管	SGP, 200A*200A*150A*470L/235H, 3F, 10K, 板	本	1.000	
フランジ蓋(17)	SGP, 150A, 10K, 接水部:液状エポキシ樹脂, 外面:合成樹脂	枚	1.000	
φ200配管用炭素鋼鋼管(18)2F短管	SGP, 200A*2090L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	
φ200配管用炭素鋼鋼管(19)2Fレギュレーサ	SGP, 200A*250A*200L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	1.000	
φ250配管用炭素鋼鋼管(20)3FT字管	SGP, 250A*250A*150A*550L/235H, 3F, 10K, 板	本	1.000	
φ250配管用炭素鋼鋼管(21)3FT字管	SGP, 250A*250A*125A*1175(300+875)L/300H, 3F, 10K	本	1.000	
φ250配管用炭素鋼鋼管(22)2F短管	SGP, 250A*610L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (23, 25) 2F曲管90°	SGP, 250A*90° *390/390, 2F, 10K, 板, 接水 部:液状エポキシ	本	2.000	
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (24) 2F短管	SGP, 250A*288L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (26) 2F短管	SGP, 250A*750L, 2F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	
フランジアダプター (28)	250A*500L, 10K	本	1.000	
φ 250配管用炭素鋼鋼管 (29) 2F片落管	SGP, 250A*350A*800L, 2F, 1 0K, 板, 接水部:液状エポキシ	本	1.000	
φ 350配管用炭素鋼鋼管 (30) 1F短管	SGP, 350A*1000L, 1F, 10K, 板, 接水部:液状エポキシ樹脂	本	1.000	
異種管継手 (31)	350A*330L, 鋼管*石綿管3 種	本	1.000	
φ 125配管用炭素鋼鋼管小配管 (33)	SGP, 125A*25A*196L (1Fレ ジューサ)+SGP, 25A*2574L (短 管)	本	1.000	
ゴム可とう管 (34)	φ 250, 500L, 100mm偏心	本	1.000	
フランジ蓋 (35)	SGP, 200A, 10K, 接水部:液 状エポキシ樹脂, 外面:合成樹 脂	枚	2.000	
フランジ蓋 (36)	SGP, 350A, 10K, 接水部:液 状エポキシ樹脂, 外面:合成樹 脂	枚	1.000	
フランジ接合材 φ 350	JIS G 3443-2, ガasket:FF, φ 350mm, 10k, ボルト:M22-16 本	組	2.000	
フランジ接合材 φ 250	JIS G 3443-2, ガasket:FF, φ 250mm, 10k, ボルト:M22-12 本	組	11.000	
フランジ接合材 φ 200	JIS G 3443-2, ガasket:FF, φ 200mm, 10k, ボルト:M20-12 本	組	5.000	
フランジ接合材 φ 150	JIS G 3443-2, ガasket:FF, φ 150mm, 10k, ボルト:M20-8 本	組	25.000	
フランジ接合材 φ 125	JIS G 3443-2, ガasket:FF, φ 125mm, 10k, ボルト:M20-8 本	組	4.000	
フランジ接合材 φ 25	JIS G 3443-2, ガasket:FF, φ 25mm, 10k, ボルト:M16-4本	組	2.000	
(3)主弁工				
1)主弁工		式	1.000	
フート弁 (1)	φ 150, JIS10K, FCD/SUS	台	2.000	
逆止弁	急閉スイング式逆止弁, φ 150, JIS10K	台	2.000	
電動仕切弁	外ねじ式電動仕切弁, φ 150, JIS10K	台	2.000	
(4)付属品・予備品工				
1)付属品工		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ポンプ 付属品		式	1.000	
2) 付属品工		式	1.000	
ポンプ 予備品		式	1.000	
(5) ポンプ共用設備工				
1) ポンプ室内バルブ		式	1.000	
手動仕切弁	外ねじ式仕切弁, ϕ 125, JIS10K	台	1.000	
2) 流量調節室内バルブ		式	1.000	
電磁流量計(27)	ϕ 250, 分離型, 農業用水, 流速 0~10m ³ /min	台	1.000	
3) ポンプ共用設備工		式	1.000	
真空ポンプユニット	湿式, 口径20mm, 0.75kw, 最大流量0.3m ³ /min, 付属品含	台	1.000	
急速空気弁(8)	ϕ 25	台	2.000	
4) 圧力タンク		式	1.000	
圧力タンク	SS製, 130L, 付属品含	基	1.000	
2. 電気設備工	櫛挽第2揚水機場			
(1) 引込設備工				
1) 引込設備工		式	1.000	
高圧引込盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W900*D2000*H2350	面	1.000	
(2) 受変電設備工				
1) 高圧電気盤工		式	1.000	
高圧受電盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W800*D2000*H2350	面	1.000	
主変圧器盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W1200*D2000*H2350	面	1.000	
(3) 制御盤工				
1) 制御盤工		式	1.000	
1, 2号揚水ポンプ盤(インバータ盤)	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W1600*D800*H2350	面	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
補機計装盤	屋内鋼板製閉鎖自立形(架台含), W800*D800*H2350	面	1.000	
接地端子箱	屋内鋼板製壁掛形, W400×H400×D120	面	1.000	
(4)計装設備工				
1)計装設備工 (用排水機)		式	1.000	
電極式水位計	電源:AC100V, 50Hz, 4極/組, 防波管, 取付器具含	組	1.000	
電波式水位計 (コーンアンテナ型)	水位計 0~10m	台	1.000	
電波式水位計架台		台	1.000	
(5)電気予備品・付属品				
1)電気予備品・付属品		式	1.000	
電気設備予備品		式	1.000	
電気設備付属品		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費	櫛挽第2揚水機場			
(1)輸送費				
1)輸送費		式	1.000	
2. 用排水機据付工	櫛挽第2揚水機場			
(1)用排水機据付工				
1)用排水機据付工		式	1.000	
2)用排水機据付工 (直接経費)		式	1.000	
(2)電気設備据付工				
1)用排水機付帯設備 (受配電盤) 据付工		式	1.000	
3. 試運転調整工	櫛挽第2揚水機場			
(1)試運転調整工				
1)総合試運転調整		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 屋外配管等据付工	櫛挽第2揚水機場			
(1)屋外配管据付工				
1)屋外配管据付工		式	1.000	
2)屋外配管据付工(直接経費)		式	1.000	
(2)流量計室据付工				
1)流量計室据付工		式	1	
2)間詰コンクリート		m3	0.100	
(3)スラストブロック工				
1)基礎碎石		m ²	0.800	
2)コンクリート工		m3	0.400	
3)型枠工		式	1	
5. コンクリート工	櫛挽第2揚水機場			
(1)コンクリート工	ポンプ嵩上げCo			
1)チップング工		m ²	3.100	
2)コンクリート工		m3	0.200	
3)鉄筋工		ton	0.006	
4)型枠工		式	1	
5)モルタル充填工		m3	0.200	
6)モルタル仕上げ		m ²	1.100	
(2)基礎コンクリート工	真空ポンプ等			
1)コンクリート工		m3	0.100	
2)鉄筋工		ton	0.004	
3)型枠工		式	1	
4)モルタル充填工		m3	0.100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5)モルタル仕上げ		m ²	0.800	
(3)基礎コンクリート工	電気盤等			
1)コンクリート工		m ³	3.400	
2)型枠工		式	1	
(4)ピット無筋コンクリート充填	既設配管部埋め戻し			
1)コンクリート工		m ³	2.300	
(5)モルタル仕上げ工	配管貫通部			
1)チッピング工		m ²	0.400	
2)型枠工		式	1	
3)モルタル充填工		m ³	0.100	
4)モルタル仕上げ		m ²	0.700	
(6)産業廃棄物処理工				
1)殻運搬		m ³	1.000	
2)産業廃棄物処分費		m ³	1.000	
(7)敷鉄板敷設				
1)敷鉄板敷設		式	1	
6. 接地工	櫛挽第2揚水機場			
(1)接地工				
1)A種設置工		極	1.000	
2)B種設置工		極	1.000	
3)D種設置工		極	3.000	
7. 土工 (配線・配管部)	櫛挽第2揚水機場			
(1)土工				
1)床掘り		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2)パイプライン基礎		m3	1.300	
3)埋戻		式	1	
8. 撤去工	櫛挽第2揚水機場			
(1)用排水機撤去工				
1)用排水機撤去工		式	1	
(2)電気設備撤去工				
1)電気設備撤去工		式	1.000	
(3)電気設備撤去工(直接経費)				
1)電気設備撤去工(直接経費)		式	1.000	
(4)場内ネットフェンス撤去工				
1)屋内ネットフェンス撤去工		式	1	
(5)その他設備撤去工	真空ポンプ・圧力タンク等			
1)その他設備撤去工		式	1.000	
9. 交通誘導整備員	櫛挽第2揚水機場			
(1)交通誘導警備員				
1)交通誘導警備員		人	7.000	
運搬費				
1. 運搬費	櫛挽第2揚水機場			
(1)運搬費				
1)運搬費	敷鉄板	式	1	