

令和6年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線支線用水路整備工事（原宿・花園・西原）（花園用水路）

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別         | 規格                   | 単位             | 数量      | 備 考                      |
|------------------|----------------------|----------------|---------|--------------------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）    |                      |                |         | 「概」と表示しているものは概数数量発注による数量 |
| 1. 花園用水路         |                      |                |         |                          |
| (1) 土工           |                      |                |         |                          |
| 1) 床掘り           | 礫質土                  | 式              | 1       |                          |
| 2) 埋戻し           | 礫質土                  | 式              | 1       |                          |
| 3) 土砂等運搬（埋戻時不足土） | 武蔵野仮置き場より            | m3             | 3.000   | 「概」                      |
| 4) 耕地復旧          |                      | m <sup>2</sup> | 636.000 | 「概」                      |
| (2) 管体基礎工        |                      |                |         |                          |
| 1) 基面整正          |                      | m <sup>2</sup> | 24.000  |                          |
| 2) 法面整形          |                      | m <sup>2</sup> | 65.000  |                          |
| 3) 人力荒仕上げ        |                      | m <sup>2</sup> | 228.000 |                          |
| 4) 砂基礎           | 管底部、山砂（SF相当品以上）      | m3             | 4.000   |                          |
| 5) 砂基礎           | 管側部、山砂（SF相当品以上）      | m3             | 18.000  |                          |
| (3) 管体工          |                      |                |         |                          |
| 1) 硬質ポリ塩化ビニル管布設  | VU, 450mm            | m              | 33.900  | 「概」                      |
| 2) FT継手          | φ 450mm              | 個              | 2.000   | 「概」                      |
| 3) FRP製異形管       | 両受短管                 | 個              | 1.000   | 「概」                      |
| 4) FRP製異形管       | T字管 φ 450mm* φ 200mm | 個              | 1.000   | 「概」                      |
| (4) 付帯工          |                      |                |         |                          |
| 1) 床掘り           | 礫質土                  | 式              | 1       |                          |
| 2) 埋戻し           | 礫質土                  | 式              | 1       |                          |
| 3) 残土処理          | 大谷仮置き場へ運搬            | 式              | 1       |                          |
| 4) 残土処理          | 大谷仮置き場での整地           | m3             | 5.300   | 「概」                      |
| 5) 基面整正          |                      | m <sup>2</sup> | 0.600   |                          |
| 6) 法面整形          |                      | m <sup>2</sup> | 2.500   |                          |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別          | 規格               | 単位             | 数量      | 備 考 |
|-------------------|------------------|----------------|---------|-----|
| 7) 人力荒仕上げ         |                  | m <sup>2</sup> | 15.000  |     |
| 8) 砂基礎            | 管底部、山砂 (SF相当品以上) | m <sup>3</sup> | 0.100   |     |
| 9) 砂基礎            | 管側部、山砂 (SF相当品以上) | m <sup>3</sup> | 0.100   |     |
| 1 0) 既設管撤去工       | DCIP φ 200mm     | m              | 4.200   | 「概」 |
| 1 1) 硬質ポリ塩化ビニル管布設 | VU, 200mm        | m              | 3.000   | 「概」 |
| 1 2) FRP製異形管      | φ 200mm、90° 曲管   | 個              | 1.000   | 「概」 |
| 1 3) FRP製異形管      | φ 200mm、45° 曲管   | 個              | 1.000   | 「概」 |
| 1 4) VCジョイント      | 塩ビ管×DCIP、φ 200mm | 個              | 1.000   | 「概」 |
| 1 5) 埋設表示テープ      | B=150mm          | m              | 3.000   | 「概」 |
| (5) 構造物取壊し工       |                  |                |         |     |
| 1) 既設管撤去工         | RC管、φ 450mm      | m              | 33.900  | 「概」 |
| 2) 殻運搬            | 鉄筋コンクリート         | m <sup>3</sup> | 2.000   | 「概」 |
| 3) 殻運搬 (産業廃棄物処分費) | 鉄筋コンクリート         | m <sup>3</sup> | 2.000   | 「概」 |
| 直接工事費 (仮設工)       |                  |                |         |     |
| 1. 花園用水路          |                  |                |         |     |
| (1) 仮設ヤード         |                  |                |         |     |
| 1) 土木シート敷設・撤去     |                  | m <sup>2</sup> | 524.000 | 「概」 |
| 2) 殻運搬            | 廃シート             | m <sup>3</sup> | 1.500   | 「概」 |
| 3) 殻運搬 (産業廃棄物処分費) | 廃シート             | m <sup>3</sup> | 1.500   | 「概」 |
| 4) 敷鉄板設置・撤去工      |                  | m <sup>2</sup> | 250.000 | 「概」 |
| (2) 用水手当          |                  |                |         |     |
| 1) 散水車運転工         |                  | 日              | 10.000  | 「概」 |
| (3) 安全費           |                  |                |         |     |
| 1) 交通誘導警備員        | 交通誘導警備員 B        | 人              | 8.000   | 「概」 |
| 2. その他            |                  |                |         |     |

## 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別     | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|--------------|----|----|----|-----|
| (1)運搬費       |    |    |    |     |
| 1)仮設材運搬費     |    |    |    |     |
| 仮設材輸送（花園用水路） |    |    |    |     |
| 仮設材輸送（敷鉄板）   |    | 式  | 1  |     |