

令和 6 年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線支線用水路整備工事（原宿・花園・西原）（櫛挽第 3・4 揚水機場）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
1. 櫛挽第3揚水機場吸水槽補修				
(1) 吸水槽補修工	櫛挽第3揚水機場			
1) 高压洗浄工	14.7Mpa	m ²	150.000	「概」
2) ひび割れ補修	充填工法（Uカット）	m	0.400	「概」
3) 断面修復工	ポリマーセメントモルタル	m ²	0.100	「概」
4) 殻運搬	無筋コンクリート	m ³	0.100	「概」
5) 殻運搬（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	0.100	「概」
6) 表面被覆工（吹付）	無機系被覆材	m ²	150.000	「概」
2. 櫛挽第4揚水機場吸水槽補修				
(1) 吸水槽補修工	櫛挽第4揚水機場			
1) 高压洗浄工	14.7Mpa	m ²	154.000	「概」
2) ひび割れ補修	充填工法（Uカット）	m	11.400	「概」
3) 断面修復工	ポリマーセメントモルタル	m ²	0.400	「概」
4) 殻運搬	無筋コンクリート	m ³	0.100	「概」
5) 殻運搬（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	0.100	「概」
6) 表面被覆工（吹付）	無機系被覆材	m ²	154.000	「概」
3. 櫛挽第4揚水機場 導水路				
(1) 反転工法	材料費			
1) ライニング材	φ450mm*t5.0mm、高強度	m	287.000	「概」
2) シャワーホース	3in	m	287.000	「概」
3) 未含浸部	φ450mm*t5.0mm、高強度	m	8.000	「概」
4) ライナーエンド	φ450mm	個	1.000	「概」
5) 管口補強材	φ450mm	m	10.000	「概」
(2) 反転工法	更生工費			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1)ライニング準備後片付け工		式	1.000	
2)反転工		m	285.000	「概」
3)硬化養生工		m	285.000	「概」
4)管口切断仕上工		箇所	2.000	「概」
5)端部パテ仕上工		m	2.830	「概」
(3)反転工法	付帯工費			
1)本管洗浄工		回	2.000	「概」
2)管内TVカメラ調査工		回	2.000	「概」
3)更生材廃棄物処分費		式	1.000	
(4)撤去復旧工				
1)ガードレール撤去工		m	25.000	「概」
2)ガードレール復旧工		m	25.000	「概」
3)フェンス撤去工		m	25.000	「概」
4)フェンス復旧工		m	25.000	「概」
直接工事費（仮設工）				
1. 櫛挽第3揚水機場吸水槽補修				
(1)吸水槽排水工				
1)吸水槽排水工	0～40m3/h、作業時排水	箇所	1.000	「概」
2. 櫛挽第4揚水機場吸水槽補修				
(1)吸水槽排水工				
1)吸水槽排水工	0～40m3/h、作業時排水	箇所	1.000	「概」
3. 櫛挽第4揚水機場 導水路				
(1)覆工板設置工				
1)覆工板設置	H=250mm	m ²	27.000	「概」
(2)安全費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1)交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	28.000	「概」
4. その他				
(1)運搬費				
1)仮設材運搬費				
仮設材輸送（櫛挽第4揚水機場 導水路）				
仮設材輸送（覆工板）		式	1	