

令和6年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その2工事（その2）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機製作工				
(1)用排水機新設工				
1)標準外用排水機工（機器単体費）		式	1.000	
(2)主配管工				
1)主配管工		式	1.000	
(3)主弁工				
1)主弁工		式	1.000	
(4)付属品・予備品工				
1)付属品工		式	1.000	
2)予備品工		式	1.000	
(5)ポンプ共用設備工				
1)手動仕切弁		式	1.000	
2)電磁流量計		式	1.000	
3)真空ポンプ		式	1.000	
4)圧力タンク		式	1.000	
2. 電気設備工				
(1)引込設備工				
1)引込設備工		式	1.000	
(2)受変電設備工				
1)高圧電気盤工		式	1.000	
(3)制御盤工				
1)制御盤工		式	1.000	
(4)計装設備工				
1)計装設備工（用排水機）		式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)電気予備品・付属品				
1)付属品工		式	1.000	
2)予備品工		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
1)輸送費		式	1.000	
2. 用排水機据付工				
(1)用排水機据付工				
1)用排水機据付工		式	1.000	
2)用排水機据付工 (直接経費)		式	1.000	
(2)電気設備据付工				
1)用排水機付帯設備 (受配電盤) 据付工		式	1.000	
3. 試運転調整工				
(1)試運転調整工				
1)試運転調整		式	1.000	
4. 屋外配管等据付工				
(1)屋外配管据付工				
1)屋外配管据付工		式	1.000	
2)屋外配管据付工 (直接経費)		式	1.000	
(2)流量計室据付工				
1)流量計室据付工		基	1.000	
2)間詰コンクリート	18-8-25(20)BB	m3	0.100	
(3)スラストブロック工				
1)基礎碎石	RC-40	m ²	0.800	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2)コンクリート工	18-8-25(20)BB	m3	0.400	
3)型枠工		式	1	
5. コンクリート工				
(1)コンクリート工	ポンプ嵩上げCo			
1)チップング工		m ²	3.100	
2)コンクリート工	21-8-25(20)BB	m3	0.200	
3)鉄筋工	D13	ton	0.006	
4)型枠工		式	1	
5)モルタル充填工	配合 1:2	m3	0.200	
6)モルタル仕上げ		m ²	1.100	
(2)基礎コンクリート工	真空ポンプ等			
1)コンクリート工	21-8-25(20)BB	m3	0.100	
2)鉄筋工	D13	ton	0.004	
3)型枠工		式	1	
4)モルタル充填工	配合 1:2	m3	0.100	
5)モルタル仕上げ		m ²	0.800	
(3)基礎コンクリート工	電気盤等			
1)コンクリート工	21-8-25(20)BB	m3	3.400	
2)型枠工		式	1	
(4)ピット無筋コンクリート充填	既設配管部埋め戻し			
1)コンクリート工	18-8-25(20)BB	m3	2.300	
(5)モルタル仕上げ工	配管貫通部			
1)チップング工		m ²	0.400	
2)型枠工		式	1	
3)モルタル充填工	配合 1:2	m3	0.100	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4)モルタル仕上げ		m ²	0.700	
(6)産業廃棄物処理工				
1)殻運搬		m ³	1.000	
2)産業廃棄物処分費		m ³	1.000	
(7)敷鉄板敷設				
1)敷鉄板敷設		m ²	70.000	
6. 接地工				
(1)接地工				
1)A種接地工		極	1.000	
2)B種接地工		極	1.000	
3)D種接地工		極	3.000	
7. 土工 (配線・配管部)				
(1)土工				
1)床掘り		式	1	
2)パイプライン基礎		m ³	1.300	
3)埋戻		式	1	
8. 撤去工				
(1)用排水機撤去工				
1)用排水機撤去工		式	1	
(2)電気設備撤去工				
1)電気設備撤去工		式	1.000	
(3)電気設備撤去工 (直接経費)				
1)電気設備撤去工 (直接経費)		式	1.000	
(4)場内ネットフェンス撤去工				
1)場内ネットフェンス撤去工		m	3.400	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(5)その他設備撤去工	真空ポンプ・圧力タンク等			
1)その他設備撤去工		式	1.000	
9. 交通誘導警備員				
(1)交通誘導警備員				
1)交通誘導警備員		人	7.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費	敷鉄板	式	1	