単価合意書

令和7年3月17日に契約した荒川中部農業水利事業 導水幹線支線用水路整備
その2工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単価が一式の項目につい
ては単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を
保有する。

令和 7 年 4 月 2 8 日

発注者 住所 埼玉県深谷市岡 2 3 8 1 - 1
氏名 分任支出負担行為担当官 関東農政局荒川中部農業水利事業所長
愛宕 徳行

受注者 住所 埼玉県深谷市稲荷町 2 - 1 0 - 6
氏名 古郡建設株式会社 代表取締役
古郡 栄一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				111,870,000	
消費税相当額		式	1.000				10,170,000	
工事価格		式	1.000				101,700,000	
・工事原価		式	1.000				86,686,000	
・直接工事費		式	1.000				60,072,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				58,173,000	
B1・・・原宿用水路1号サイホン		式	1.000				19,327,000	
B2・・・反転工法		式	1.000				15,671,000	
B3・・・管状不織布含浸熟硬化性樹脂材	φ600mm*16.0mm、高強度	m	176.010	176.010	84,915	0	14,945,889	
B3・・・シャワーホース	3インチ(φ80)、通常又は曲がりあり	m	176.010	176.010	1,130	0	198,891	
B3・・・未含浸部	φ600mm*16.0mm、高強度	m	8.000	8.000	56,202	0	449,616	
B3・・・管状不織布含浸熟硬化性樹脂材 末端	φ600mm	個	1.000	1.000	32,949	0	32,949	
B3・・・管口補強材	φ600mm	m	10.000	10.000	4,330	0	43,300	
B2・・・反転工法		式	1.000				2,267,000	
B3・・・更生工準備後片付け工		式	1.000			0	240,833	
B3・・・反転工		m	174.010	174.010	1,344	0	233,869	
B3・・・硬化養生工		m	174.010	174.010	6,859	0	1,193,535	
B3・・・管口切断仕上工		箇所	2.000	2.000	36,873	0	73,746	
B3・・・端部止水バンド設置工	材工共	箇所	2.000	2.000	262,652	0	525,304	
B2・・・反転工法		式	1.000				1,117,000	
B3・・・本管洗浄工		回	2.000	2.000	254,720	0	509,440	
B3・・・管内TVカメラ調査工		回	2.000	2.000	298,045	0	596,090	
B3・・・更生材廃棄物処分費		式	1.000			0	11,796	
B2・・・撤去復旧工		式	1.000				272,000	
B3・・・耕地復旧工	ロータリーティラー1回掛	㎡	1,428.000	1,428.000	25	0	35,700	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . コンクリート床板撤去工	B400*H2400	枚	4.000	4.000	19,125	0	76,500	
B3 . . . . . コンクリート床板再設置工	B400*H2400	枚	4.000	4.000	38,204	0	152,816	
B3 . . . . . コンクリート床板撤去工	B400*H800	枚	3.000	3.000	546	0	1,638	
B3 . . . . . コンクリート床板再設置工	B400*H800	枚	3.000	3.000	881	0	2,643	
B3 . . . . . 鋼製パイプ蓋撤去工		枚	1.000	1.000	546	0	546	
B3 . . . . . 鋼製パイプ蓋再設置工		枚	1.000	1.000	881	0	881	
B3 . . . . . 鋼製パイプ蓋撤去工		枚	1.000	1.000	546	0	546	
B3 . . . . . 鋼製パイプ蓋再設置工		枚	1.000	1.000	881	0	881	
B1 . . . 原宿用水路2号サイホン		式	1.000				14,941,000	
B2 . . . . 反転工法		式	1.000				11,841,000	
B3 . . . . . 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材	φ600mm*16.0mm、高強度	m	131.500	131.500	84,915	0	11,166,323	
B3 . . . . . シャワーホース	3インチ(φ80)、通常又は曲がりあり	m	131.500	131.500	1,130	0	148,595	
B3 . . . . . 未含浸部	φ600mm*16.0mm、高強度	m	8.000	8.000	56,202	0	449,616	
B3 . . . . . 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 端	φ600mm	個	1.000	1.000	32,949	0	32,949	
B3 . . . . . 管口補強材	φ600mm	m	10.000	10.000	4,330	0	43,300	
B2 . . . . 反転工法		式	1.000				1,902,000	
B3 . . . . . 更生工準備後片付け工	原宿用水路2号サイホン	式	1.000			0	240,833	
B3 . . . . . 反転工	原宿用水路2号サイホン	m	129.500	129.500	1,344	0	174,048	
B3 . . . . . 硬化養生工		m	129.500	129.500	6,859	0	888,241	
B3 . . . . . 管口切断仕上工		箇所	2.000	2.000	36,873	0	73,746	
B3 . . . . . 端部止水バンド設置工	材工共	箇所	2.000	2.000	262,652	0	525,304	
B2 . . . . 反転工法		式	1.000				1,117,000	
B3 . . . . . 本管洗浄工		回	2.000	2.000	254,720	0	509,440	
B3 . . . . . 管内TVカメラ調査工		回	2.000	2.000	298,045	0	596,090	
B3 . . . . . 更生材廃棄物処分費		式	1.000			0	11,796	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・撤去復旧工		式	1.000				81,000	
B3・・・耕地復旧工	ロータリーティラー1回掛	㎡	846.000	846.000	25	0	21,150	
B3・・・コンクリート床板撤去工	上辺900、底辺1500、H900の台形	枚	1.000	1.000	19,125	0	19,125	
B3・・・コンクリート床板再設置工	上辺900、底辺1500、H900の台形	枚	1.000	1.000	38,204	0	38,204	
B3・・・鋼製パイプ蓋撤去工		枚	1.000	1.000	546	0	546	
B3・・・鋼製パイプ蓋再設置工		枚	1.000	1.000	881	0	881	
B3・・・鋼製パイプ蓋撤去工		枚	1.000	1.000	546	0	546	
B3・・・鋼製パイプ蓋再設置工		枚	1.000	1.000	881	0	881	
B1・・・原宿用水路3号サイホン		式	1.000				11,389,000	
B2・・・形成工法		式	1.000				8,127,000	
B3・・・引込式管状不織布含浸熱硬化性樹脂材	φ600mm*16.0mm、高強度	m	57.440	57.440	127,278	0	7,310,848	
B3・・・シャワーホース	3インチ(φ80)、通常又は曲がりあり	m	57.440	57.440	1,130	0	64,907	
B3・・・引込材未含浸部	φ600mm*16.0mm、高強度	m	8.000	8.000	84,350	0	674,800	
B3・・・管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端	φ600mm	個	1.000	1.000	32,949	0	32,949	
B3・・・管口補強材	φ600mm	m	10.000	10.000	4,330	0	43,300	
B2・・・形成工法		式	1.000				2,001,000	
B3・・・更生工準備後片付け工	原宿用水路3号サイホン	式	1.000			0	721,436	
B3・・・引込工	原宿用水路3号サイホン	式	1.000			0	268,549	
B3・・・硬化養生工		式	1.000			0	411,564	
B3・・・管口切斷仕上工		箇所	2.000	2.000	36,873	0	73,746	
B3・・・端部止水バンド設置工	材工共	箇所	2.000	2.000	262,652	0	525,304	
B2・・・形成工法		式	1.000				1,117,000	
B3・・・本管洗浄工		回	2.000	2.000	254,720	0	509,440	
B3・・・管内TVカメラ調査工		回	2.000	2.000	298,045	0	596,090	
B3・・・更生材廃棄物処分費		式	1.000			0	11,796	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・撤去復旧工		式	1.000				144,000	
B3・・・耕地復旧工	ロータリーティラー1回掛	㎡	914.000	914.000	25	0	22,850	
B3・・・コンクリート床板撤去工	上辺1200、底辺1900、H800の台形	式	1.000			0	20,501	
B3・・・コンクリート床板再設置工	上辺1200、底辺1900、H800の台形	式	1.000			0	40,933	
B3・・・コンクリート床板撤去工	B1000×H1150	式	1.000			0	19,125	
B3・・・コンクリート床板再設置工	B1000×H1150	式	1.000			0	38,204	
B3・・・鋼製パイプ蓋撤去工		枚	1.000	1.000	546	0	546	
B3・・・鋼製パイプ蓋再設置工		枚	1.000	1.000	881	0	881	
B3・・・鋼製パイプ蓋撤去工		枚	1.000	1.000	546	0	546	
B3・・・鋼製パイプ蓋再設置工		枚	1.000	1.000	881	0	881	
B1・・・原宿用水路1号開水路		式	1.000				560,000	
B2・・・ひび割れ注入工		式	1.000				91,000	
B3・・・研磨工		m	4.800	4.800	1,517	0	7,282	
B3・・・注入工及びシーリング工	エポキシ樹脂性素材	m	4.800	4.800	17,454	0	83,779	
B2・・・ひび割れ充填工		式	1.000				13,000	
B3・・・ひび割れ充填工	可とう性エポキシ樹脂又は弾性シーリング材	m	1.470	1.470	8,661	0	12,732	
B2・・・断面修復工		式	1.000				3,000	
B3・・・プライマー塗布工		㎡	0.034	0.034	7,508	0	255	
B3・・・断面修復工	ポリマーセメントモルタル	㎡	0.034	0.034	78,604	0	2,673	
B2・・・目地補修工		式	1.000				453,000	
B3・・・目地補修工(充填工)	弾性シーリング材(ポリウレタン系)	m	75.935	75.935	5,964	0	452,876	
B1・・・原宿用水路2号開水路		式	1.000				239,000	
B2・・・ひび割れ注入工		式	1.000				73,000	
B3・・・研磨工		m	3.870	3.870	1,517	0	5,871	
B3・・・シーリング工と注入工	エポキシ樹脂性素材	m	3.870	3.870	17,454	0	67,547	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・ひび割れ充填工		式	1.000				23,000	
B3・・・ひび割れ充填工	可とう性エポキシ樹脂又は弾性シーリング材	m	2.680	2.680	8,661	0	23,211	
B2・・・目地補修工		式	1.000				143,000	
B3・・・目地補修工(充填工)	弾性シーリング材(ポリウレタン系)	m	24.002	24.002	5,964	0	143,148	
B1・・・付帯設備		式	1.000				7,350,000	
B2・・・ネットフェンス撤去工		式	1.000				340,000	
B3・・・ネットフェンス撤去工	H=1000	m	424.400	424.400	802	0	340,369	
B2・・・ネットフェンス設置工		式	1.000				3,613,000	
B3・・・ネットフェンス設置工	H=1200 再生PET樹脂被覆鉄線 基礎ブロック含む	m	424.400	424.400	8,211	0	3,484,748	
B3・・・基礎ブロック床掘	180*180*450	m ³	10.600	10.600	9,809	0	103,975	
B3・・・基礎ブロック埋戻し	180*180*450	m ³	7.420	7.420	3,221	0	23,900	
B2・・・ゲート撤去工		式	1.000				262,000	
B3・・・原宿用水路1号サイホン呑口ゲート撤去工(運搬込)	BH=720*720 鋼製	式	1.000			0	99,882	
B3・・・原宿用水路3号サイホン吐口ゲート撤去工(運搬込)	φ200 鋼製	式	1.000			0	80,956	
B3・・・原宿用水路2号サイホン吐口ゲート撤去工(運搬込)	φ250 鋼製	式	1.000			0	80,956	
B2・・・ゲート設置工		式	1.000				2,444,000	
B3・・・原宿用水路1号サイホン呑口ゲート設置工(運搬込)	BH=720*720 鋼製	式	1.000			0	1,227,778	
B3・・・原宿用水路3号サイホン吐口ゲート設置工(運搬込)	φ200 鋼製	式	1.000			0	597,782	
B3・・・原宿用水路2号サイホン吐口ゲート設置工(運搬込)	φ250 鋼製	式	1.000			0	618,493	
B2・・・スクリーン撤去工		式	1.000				143,000	
B3・・・スクリーン撤去工(運搬込)	B500×H560 鉄製	箇所	2.000	2.000	71,679	0	143,358	
B2・・・スクリーン設置工		式	1.000				548,000	
B3・・・スクリーン設置工(運搬込)	B500×H560 鋼製 取付アンカー等含む	箇所	2.000	2.000	274,212	0	548,424	
B1・・・交通誘導警備員		式	1.000				4,367,000	
B2・・・交通誘導警備員		式	1.000				4,367,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . 交通誘導警備員		人	286.000	286.000	15,268	0	4,366,648	
. . . 直接工事費 (仮設工)		式	1.000				1,899,000	
B1 . . . 原宿用水路 1号サイホン		式	1.000				886,000	
B2 . . . . . 土木安定シート敷設・撤去		式	1.000				249,000	
B3 . . . . . 土木安定シート敷設・撤去	P.P系織布 強度1220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	m ²	714.000	714.000	342	0	244,188	
B3 . . . . . 産業廃棄物運搬	廃シート	m ³	0.264	0.264	1,537	0	406	
B3 . . . . . 産業廃棄物処分	廃シート	m ³	0.264	0.264	15,251	0	4,026	
B2 . . . . . 水替工		式	1.000				26,000	
B3 . . . . . 排水用ポンプ設置・撤去		式	1.000			0	20,136	
B3 . . . . . 排水ポンプ運転	サイホン内残水排除	式	1.000			0	6,061	
B2 . . . . . 敷鉄板設置・撤去		式	1.000				492,000	
B3 . . . . . 敷鉄板設置・撤去工	22*1524*6096	m ²	714.000	714.000	689	0	491,946	
B2 . . . . . 仮囲工		式	1.000				119,000	
B3 . . . . . 仮囲工	H=3.0m t=1.2mm	m	16.000	16.000	7,447	0	119,152	
B1 . . . 原宿用水路 2号サイホン		式	1.000				505,000	
B2 . . . . . 土木安定シート敷設・撤去		式	1.000				147,000	
B3 . . . . . 土木安定シート敷設・撤去	P.P系織布 強度1220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	m ²	423.000	423.000	342	0	144,666	
B3 . . . . . 殻運搬	廃シート	m ³	0.156	0.156	1,537	0	240	
B3 . . . . . 殻運搬 (産業廃棄物処分費)	廃シート	m ³	0.156	0.156	15,251	0	2,379	
B2 . . . . . 水替工		式	1.000				26,000	
B3 . . . . . 排水用ポンプ設置・撤去		式	1.000			0	20,136	
B3 . . . . . 排水ポンプ運転	サイホン内残水排除	式	1.000			0	6,061	
B2 . . . . . 敷鉄板設置・撤去		式	1.000				282,000	
B3 . . . . . 敷鉄板設置・撤去工	22*1524*6096	m ²	410.000	410.000	689	0	282,490	
B2 . . . . . 進入路		式	1.000				50,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . 敷鉄板設置・撤去工	22*1524*6096	㎡	9.290	9.290	706	0	6,559	
B3 . . . . . 敷鉄板設置・撤去工	22*1524*3048	㎡	9.310	9.310	706	0	6,573	
B3 . . . . . 大型土のう設置		袋	6.000	6.000	5,749	0	34,494	
B3 . . . . . 現地発生土運搬	大型土のう用	m3	3.251	3.251	740	0	2,406	
B1 . . . 原宿用水路3号サイホン		式	1.000				508,000	
B2 . . . . . 土木安定シート敷設・撤去		式	1.000				159,000	
B3 . . . . . 土木シート敷設・撤去	P.P系織布 強度1220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	㎡	457.000	457.000	342	0	156,294	
B3 . . . . . 殻運搬	廃シート	m3	0.169	0.169	1,537	0	260	
B3 . . . . . 殻運搬(産業廃棄物処分費)	廃シート	m3	0.169	0.169	15,251	0	2,577	
B2 . . . . . 水替工		式	1.000				34,000	
B3 . . . . . 排水用ポンプ設置・撤去		式	1.000			0	20,136	
B3 . . . . . 排水ポンプ運転	サイホン内残水排除	式	1.000			0	6,061	
B3 . . . . . 土のう(仕揃え・設置・撤去)		m3	0.198	0.198	37,459	0	7,417	
B2 . . . . . 敷鉄板設置・撤去		式	1.000				315,000	
B3 . . . . . 敷鉄板設置・撤去工	22*1524*6096	㎡	457.000	457.000	689	0	314,873	
. . . 間接工事費		式	1.000				26,614,000	
. . . 共通仮設費		式	1.000				6,896,000	
. . . . . 運搬費～営繕費等		式	1.000				3,707,000	
. . . . . 運搬費		式	1.000				2,704,000	
B1 . . . 付帯工撤去資材運搬費		式	1.000				24,000	
B2 . . . . . ネットフェンス輸送費		式	1.000				24,000	
B3 . . . . . 既設ネットフェンス	H=1.0m	ton	2.550	2.550	9,602	0	24,485	
B1 . . . 仮設材運搬費		式	1.000				2,680,000	
B2 . . . . . 仮設材輸送		式	1.000				1,186,000	
B3 . . . . . 仮設材輸送	敷鉄板	ton	123.542	123.542	9,602	0	1,186,250	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2 . . . 仮設材輸送		式	1.000				724,000	
B3 . . . . . 仮設材輸送	敷鉄板	ton	75.408	75.408	9,602	0	724,068	
B2 . . . 仮設材輸送		式	1.000				770,000	
B3 . . . . . 仮設材輸送	敷鉄板	ton	80.222	80.222	9,602	0	770,292	
. . . . 現場環境改善費		式	1.000				485,000	
. . . . . 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				485,000	
. . . 現場管理費		式	1.000				19,718,000	
. . . . 現場管理費 (率計上)		式	1.000				19,718,000	
. 一般管理費等		式	1.000				15,014,000	