誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場建屋等改修工事（西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >）

積算書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			61,150,000	
・工事原価			11,280,000	
純工事費			8,771,000	
・直接工事費			7,683,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	6,536,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,147,000	
・間接工事費			3,597,000	
・共通仮設費			1,088,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
7,683,000 × ((11.840*1.000)*1.000*1.040*1.000)			946,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			142,000	
・現場環境改善費(率計上)				
7,658,000 × (1.860)			142,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,509,000	
・現場管理費(率計上)				
8,771,000 × ((27.240*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,509,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
11,280,000 × (21.810*1.000 + 0.04)			2,464,000	
・一括計上価格	1.000	式	47,410,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			25,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				6,536,000	
・西原用水路				5,279,000	
・・土工				145,000	
000001 埋戻し 管頂～30cmまで、現地発生土	7.000	m ³	3,146	22,022	歩A・単A B単 1号
000002 埋戻し 管頂30cm～60cm以下、現地発生土	11.300	m ³	3,150	35,595	歩A・単A B単 2号
000003 残土処理	94.000	m ³	931	87,514	歩A・単A B単 3号
合 計				145,131	
・・管体工				985,000	
たて込み簡易土留め区間 FRPM 600	1.000	式		985,000	
000004 強化プラスチック複合管 マンホール継手 挿口短管 L=0.750m	2.000	本	103,150	206,300	歩A・単A B単 4号
000005 強化プラスチック複合管 受挿し調整管 L=2.271m	1.000	本	157,820	157,820	歩A・単A B単 5号
000006 強化プラスチック複合管 マンホール継手 受口短管 L=0.750m	1.000	本	115,863	115,863	歩A・単A B単 6号
000007 強化プラスチック複合管 受挿し短管 L=2.000m	2.000	本	154,001	308,002	歩A・単A B単 7号
000008 強化プラスチック複合管 受挿し調整管 L=2.787m	1.000	本	196,744	196,744	歩A・単A B単 8号
合 計				984,729	
・・管体工				385,000	
バイインバイブ区間 FRPM 600	1.000	式		385,000	
000009 強化プラスチック複合管布設工 FRPM 600	9.240	m	41,710	385,400	歩A・単A B単 9号
合 計				385,400	
・・管体基礎工				348,000	
000010 基面整正 管埋設区間	19.000	m ²	518	9,842	歩A・単A B単 10号
000011 基面整正 接続樹	4.000	m ²	518	2,072	歩A・単A B単 11号
000012 砕石基礎 管底部、RC-40	3.700	m ³	5,818	21,527	歩A・単A B単 12号
000013 砕石基礎 管側部、RC-40	8.300	m ³	6,757	56,083	歩A・単A B単 13号
000014 モルタル充填工	1.000	式	248,960	248,960	歩A・単A B単 14号
000015 型枠 バイインバイブ工法	1.000	m ²	9,496	9,496	歩A・単A B単 15号
合 計				347,980	
・・接続樹				3,195,000	
コンクリート二次製品	1.000	式		3,195,000	
000016 組立マンホール据付工 内空1500×H2100 蓋 600 T-2(簡易防水型)	1.000	式	1,960,706	1,960,706	歩A・単A B単 16号
000017 均しコンクリート 18-8-25(20)(BB)	0.400	m ³	36,840	14,736	歩A・単A B単 17号
000018 型枠	0.800	m ²	5,345	4,276	歩A・単A B単 18号
000019 基礎砕石 RC-40、t=200mm	4.000	m ²	1,542	6,168	歩A・単A B単 19号
000020 ステンレス製簡易ゲート 600	1.000	基	1,209,360	1,209,360	歩A・単A B単 20号
合 計				3,195,246	
・・既設管モルタル充填工				84,000	
右岸既設取水管 HP 400	1.000	式		84,000	
000021 既設管モルタル充填工 400 L=17.3m	1.000	式	84,032	84,032	歩A・単A B単 21号
合 計				84,032	
・・構造物取壊し工				98,000	
000022 現況水路壁はつり	0.143	m ²	3,425	490	歩A・単A B単 22号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 埋戻し					
	管頂～30cmまで、現地発生土		m3	3,146		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻し					
	管頂30cm～60cm以下、現地発生土		m3	3,150		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 残土処理					
			m3	931		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 強化プラスチック複合管					
	マンホール継手 挿口短管 L=0.750m		本	103,150		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 強化プラスチック複合管					
	受挿し調整管 L=2,271m		本	157,820		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 強化プラスチック複合管					
	マンホール継手 受口短管 L=0.750m		本	115,863		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 強化プラスチック複合管					
	受挿し短管 L=2,000m		本	154,001		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 強化プラスチック複合管					
	受挿し調整管 L=2,787m		本	196,744		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 強化プラスチック複合管布設工					
	FRPM 600		m	41,710		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 基面整正					
	管埋設区間		m ²	518		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基面整正					
	接続樹		m ²	518		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 砕石基礎					
	管底部、RC-40		m3	5,818		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 砕石基礎					
	管側部、RC-40		m3	6,757		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** モルタル充填工					
			式	248,960		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 型枠					
	パイプインパイプ工法		m ²	9,496		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 組立マンホール掘付工					
	内空1500×H2100 蓋 600 T-2(簡易防水型)		式	1,960,706		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25(20)(BB)		m3	36,840		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 型枠					
			m ²	5,345		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 基礎砕石					
	RC-40、t=200mm		m ²	1,542		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** ステンレス製簡易ゲート					
	600		基	1,209,360		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 既設管モルタル充填工					
	400 L=17.3m		式	84,032		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 現況水路壁はつり					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	3,425		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 右折取壊し					
	無筋コンクリート 2箇所		m ³	11,400		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 集合折取壊し					
	鉄筋コンクリート		m ³	20,440		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 既設管撤去工					
	左岸既設取水管 HP 400		m	3,811		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 殻運搬					
	有筋コンクリート殻		m ³	2,313		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 殻処分					
	有筋コンクリート殻		m ³	3,750		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート殻		m ³	1,862		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 殻処分					
	無筋コンクリート殻		m ³	3,525		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** 高圧洗浄工					
	14.7Mpa		m ²	1,581		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** ひび割れ補修					
	Uカット充填工		m	8,787		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 断面修復工					
	ポリマーセメントモルタル		m ²	76,775		歩A・単A
B14604	*** B単 - 33号 *** 表面被覆工(吹付)					
	無機系被覆材		m ²	8,638		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** ステップ更新					
	19,B300		式	83,410		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** たて込み簡易土留め					
	パネル高H2.0m 幅B3.00m		m	28,763		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** たて込み簡易土留め					
	パネル高H2.0m 幅B2.56m		m	26,996		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 軽量鋼矢板					
	型 L=3.008m		式	64,534		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 排水ポンプ					
			箇所	137,386		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 土のう設置・撤去工					
			m ³	38,417		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 足場工					
			掛m ²	4,719		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 建築工事					
	櫛挽第1・第2・第3・第4揚水機場		式	47,410,000		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	埋戻し 管頂～30cmまで、現地発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバツ()	1,000	m3	2,828	2,828	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	317.7	318	S単 48号
	合 計				3,146	
	単 価				3,146	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻し 管頂30cm～60cm以下、現地発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,202	2,202	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	630	630	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,000	m3	317.7	318	S単 48号
	合 計				3,150	
	単 価				3,150	
*** B単 - 3号 ***						
000003	残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1,000	m3	931.4	931	S単 49号
	合 計				931	
	単 価				931	
*** B単 - 4号 ***						
000004	強化プラスチック複合管 マンホール継手 挿口短管 L=0.750m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,バツ約,なし,あり	1,000	本	103,150	103,150	S単 26号
	合 計				103,150	
	単 価				103,150	
*** B単 - 5号 ***						
000005	強化プラスチック複合管 受挿し調整管 L=2,271m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,バツ約,なし,あり	1,000	本	157,820	157,820	S単 27号
	合 計				157,820	
	単 価				157,820	
*** B単 - 6号 ***						
000006	強化プラスチック複合管 マンホール継手 受口短管 L=0.750m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,バツ約,なし,あり	1,000	本	115,863	115,863	S単 28号
	合 計				115,863	
	単 価				115,863	
*** B単 - 7号 ***						
000007	強化プラスチック複合管 受挿し短管 L=2,000m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,バツ約,なし,あり	1,000	本	154,001	154,001	S単 29号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				154,001	
	単価				154,001	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	強化プラスチック複合管 受挿し調整管 L=2,787m		本		1,000	歩A 当たり算出
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	196,744	196,744	S単 30号
	合計				196,744	
	単価				196,744	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	強化プラスチック複合管布設工 FRPM 600		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	強化プラスチック複合管布設工 FRPM 600	1.000	m	41,710	41,710	S単 7号
	合計				41,710	
	単価				41,710	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	基面整正 管理設区間		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 50号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	基面整正 接続樹		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 50号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	砕石基礎 管底部、RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバ 'ガ'ド式,区分,なし,あり	1.000	m ³	5,818	5,818	S単 24号
	合計				5,818	
	単価				5,818	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	砕石基礎 管側部、RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.45m ³ (平積0.35m ³),振動コバ ,区分,なし,あり	1.000	m ³	6,757	6,757	S単 25号
	合計				6,757	
	単価				6,757	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	モルタル充填工		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	モルタル充填工	1.000	式	248,960	248,960	S単 8号
	合計				248,960	
	単価				248,960	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	型枠 パイプインパイプ工法		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,496	9,496	S単 55号
	合計				9,496	
	単価				9,496	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	組立マンホール据付工 内空1500×H2100 蓋 600 T-2(簡易防水型)		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	359,500	359,500	S単 58号
S02116	組立式箱形マンホール 頂版ブロック 内空1,500 H=300 トラップ付,,	1.000	個	412,786	412,786	S単 9号
S02116	組立式箱形マンホール 中間ブロック(深型MF)内空1,500 H=900 トラップ付,,	1.000	個	424,118	424,118	S単 10号
S02116	組立式箱形マンホール 基礎ブロック(深型MBF)内空1,500 H=900 トラップ付,,	1.000	個	696,066	696,066	S単 11号
S02116	マンホール蓋 600 T-2(簡易防水型),,	1.000	個	68,236	68,236	S単 12号
	合計				1,960,706	
	単価				1,960,706	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	均しコンクリート 18-8-25(20)(BB)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックル(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,840	36,840	S単 54号
	合計				36,840	
	単価				36,840	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,345	5,345	S単 56号
	合計				5,345	
	単価				5,345	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	基礎砕石 RC-40、t=200mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,542	1,542	S単 53号
	合計				1,542	
	単価				1,542	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	ステンレス製簡易ゲート 600		基		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ステンレス製簡易ゲート 600,,	1.000	基	1,209,360	1,209,360	S単 13号
	合計				1,209,360	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,209,360	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	既設管モルタル充填工 400 L=17.3m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	生モルタル(普通) 配合 1:3	2.200	m ³	24,100	53,020	S単 14号
S16002	グランドポンプ[単筒複動ピストン式] 吐出量15~30L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	3,151	3,151	S単 37号
S03013	圧送管組立・撤去 組立+撤去	17.000	m	1,192	20,264	S単 22号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.800	m ²	9,496	7,597	S単 55号
	合 計				84,032	
	単 価				84,032	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	現況水路壁はつり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,425	3,425	S単 23号
	合 計				3,425	
	単 価				3,425	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	右桁取壊し 無筋コンクリート 2箇所		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	11,400	11,400	S単 20号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	集合桁取壊し 鉄筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	20,440	20,440	S単 21号
	合 計				20,440	
	単 価				20,440	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	既設管撤去工 左岸既設取水管 HP 400		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,400mm,-,あり,	1.000	m	3,811	3,811	S単 57号
	合 計				3,811	
	単 価				3,811	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	殻運搬 有筋コンクリート殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	1.000	m ³	2,313	2,313	S単 51号
	合 計				2,313	
	単 価				2,313	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	殻処分 有筋コンクリート殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 18号
	合計				3,750	
	単価				3,750	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	1.000	m3	1,862	1,862	S単 52号
	合計				1,862	
	単価				1,862	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	殻処分 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 19号
	合計				3,525	
	単価				3,525	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	高圧洗浄工 14.7Mpa		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,581	1,581	S単 32号
	合計				1,581	
	単価				1,581	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	ひび割れ補修 Uカット充填工		m		1.000	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生無し,表面仕上げ有り	1.000	m	8,787	8,787	S単 31号
	合計				8,787	
	単価				8,787	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	断面修復工 ポリマーセメントモルタル		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	1.000	m ²	3,425	3,425	S単 23号
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,7.00kg	1.000	m ²	7,354	7,354	S単 33号
S14603	断面修復工 断面修復工,1,079.00kg	1.000	m ²	65,996	65,996	S単 34号
	合計				76,775	
	単価				76,775	
	*** B単 - 33号 ***					
B14604	表面被覆工(吹付) 無機系被覆材		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg	1.000	m ²	1,399	1,399	S単 35号
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),899.00kg	1.000	m ²	7,239	7,239	S単 36号
	合計				8,638	
	単価				8,638	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	ステップ更新 19,B300		式		1,000	歩A 当たり算出
T00015	削孔工	38.000	孔	710	26,980	T単 1号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,...	19.000	個	2,970	56,430	S単 15号
	合計				83,410	
	単価				83,410	
*** B単 - 35号 ***						
000035	たて込み簡易土留め パネル高H2.0m 幅B3.00m		m		15,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,2.00m,あり	15.000	m	25,085	376,275	S単 45号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,3日,1回	60.000	m ²	885	53,100	S単 41号
S02116	松丸太 L0.9m 未口 ニツ割,...	6.000	本	345	2,070	S単 16号
	合計				431,445	
	単価				28,763	
*** B単 - 36号 ***						
000036	たて込み簡易土留め パネル高H2.0m 幅B2.56m		m		15,000	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.56m,2.00m,あり	15.000	m	23,318	349,770	S単 46号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,3日,1回	60.000	m ²	885	53,100	S単 41号
S02116	松丸太 L0.9m 未口 ニツ割,...	6.000	本	345	2,070	S単 16号
	合計				404,940	
	単価				26,996	
*** B単 - 37号 ***						
000037	軽量鋼矢板 型 L=3.008m		式		1,000	歩A 当たり算出
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,3日,1回	0.400	ton	16,209	6,484	S単 40号
S16004	ハ ック杓[加-ラ型・クレン- ~ 超低・排対型 (~ 2014)] ハ ック杓 (加-ラ型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり	1.000	日	58,050	58,050	S単 39号
	合計				64,534	
	単価				64,534	
*** B単 - 38号 ***						
000038	排水ポンプ		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1 ~ 5 台,あり	1.000	箇所	96,264	96,264	S単 44号
S18003	排水ポンプ運転 3,作業時排水,0以上 ~ 120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	41,122	41,122	S単 43号
	合計				137,386	
	単価				137,386	
*** B単 - 39号 ***						
000039	土のう設置・撤去工		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え ~ 設置 ~ 撤去	1.000	m ³	38,417	38,417	S単 42号
	合計				38,417	
	単価				38,417	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)＜施工箇所＞)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバツタ()		m3	2,828		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m3	630		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 強化プラスチック複合管布設工 強化プラスチック複合管布設工 FRPM 600,,		m	41,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** モルタル充填工 モルタル充填工		式	248,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 組立式箱形マンホール 組立式箱形マンホール 頂版ブロック 内空1,500 H=300 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,		個	412,786		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 組立式箱形マンホール 組立式箱形マンホール 中間ブロック(深型MF)内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,		個	424,118		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 組立式箱形マンホール 組立式箱形マンホール 基礎ブロック(深型MBF)内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,		個	696,066		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** マンホール蓋 マンホール蓋 600 T-2(簡易防水型),,		個	68,236		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ステンレス製簡易ゲート ステンレス製簡易ゲート 600,,		基	1,209,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:3,		m3	24,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 松丸太 松丸太 L0.9m 末口 ニツ割,,		本	345		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 建築・電気設備工事 建築・電気設備工事 櫛挽第1・第2・第3・第4揚水機場,,		式	47,410,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02721	*** S単 - 20号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,400		歩A・単A
S02721	*** S単 - 21号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,440		歩A・単A
S03013	*** S単 - 22号 *** 圧送管組立・撤去					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	圧送管組立・撤去 組立+撤去 *** S単 - 23号 ***		m	1,192		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm *** S単 - 24号 ***		m ²	3,425		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラト ガ付式,区分 ,なし,あり *** S単 - 25号 ***		m3	5,818		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ローラト ガ付式,区分 ,なし,あり *** S単 - 25号 ***		m3	6,757		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ガ付あり,なし,あり *** S単 - 26号 ***		本	103,150		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ガ付あり,なし,あり *** S単 - 27号 ***		本	157,820		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ガ付あり,なし,あり *** S単 - 28号 ***		本	115,863		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ガ付あり,なし,あり *** S単 - 29号 ***		本	154,001		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ガ付あり,なし,あり *** S単 - 30号 ***		本	196,744		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ガ付あり,なし,あり *** S単 - 31号 ***		本	196,744		歩A・単A
S14211	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生無し,表面仕上げ有り *** S単 - 32号 ***		m	8,787		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単 - 33号 ***		m ²	1,581		歩A・単A
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,7.00kg *** S単 - 34号 ***		m ²	7,354		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,079.00kg *** S単 - 35号 ***		m ²	65,996		歩A・単A
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg *** S単 - 36号 ***		m ²	1,399		歩A・単A
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),899.00kg *** S単 - 37号 ***		m ²	7,239		歩A・単A
S16002	グレートノブ[単筒複動ピストン式] グレートノブ[単筒複動ピストン式] ,吐出量15~30L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 38号 ***		日	3,151		歩A・単A
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3kVA,あり *** S単 - 39号 ***		日	2,489		歩A・単A
S16004	ガ付あり[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ガ付あり[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ガ付あり(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり *** S単 - 40号 ***		日	58,050		歩A・単A
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,3日,1回 *** S単 - 41号 ***		ton	16,209		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,3日,1回 *** S単 - 42号 ***		m ²	885		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置~撤去 *** S単 - 42号 ***		m3	38,417		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18003	*** S単 - 43号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 3.作業時排水,0以上~120未満,10m.発動発電機,あり		箇所	41,122		歩A・単A
S18004	*** S単 - 44号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり		箇所	96,264		歩A・単A
S18026	*** S単 - 45号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,2.00m,あり		m	25,085		歩A・単A
S18026	*** S単 - 46号 *** たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上~4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.56m,2.00m,あり		m	23,318		歩A・単A
S18031	*** S単 - 47号 *** 足場工 足場工 なし,単管,あり		掛㎡	4,719		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 48号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	317.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 49号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℓ'ツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	931.4		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 50号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		㎡	518.2		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 51号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m3	2,313		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 52号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m3	1,862		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 53号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		㎡	1,542		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 54号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋,鉄筋構造物,ℓ'ツ杓(外->機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	36,840		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 55号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	9,496		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 56号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		㎡	5,345		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 57号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,400mm,-,-,あり,		m	3,811		歩A・単A
SA0871	*** S単 - 58号 *** SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	359,500		歩A・単A
T00015	*** T単 - 1号 *** 削孔工		孔	710		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,692	569	
	合計				28,283	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,828	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,202	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,560	2,246	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	138	787	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				31,491	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		630	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				28,458	算出数量 1.000 人
	単価				28,458	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	強化プラスチック複合管布設工 強化プラスチック複合管布設工 FRPM 600		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96038	強化プラスチック複合管布設工 FRPM 600	1.000	m	41,710	41,710	
	合計				41,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				41,710	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	モルタル充填工 モルタル充填工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	モルタル充填工	1.000	式	248,960	248,960	
	合計				248,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				248,960	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	組立式箱形マンホール 組立式箱形マンホール 頂版ブロック 内空1,500 H=300 トラップ付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96027	組立式箱形マンホール 頂版ブロック 内空1,500 H=300 トラップ付	1.000	個	412,786	412,786	
	合計				412,786	算出数量 1.000 各単位
	単価				412,786	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	組立式箱形マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱形マンホール 中間ブロック (深型MF) 内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	組立式箱形マンホール 中間ブロック (深型MF) 内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付	1.000	個	424,118	424,118	
	合計				424,118	算出数量 1.000 各単位
	単価				424,118	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	組立式箱形マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱形マンホール 基礎ブロック (深型MBF) 内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	組立式箱形マンホール 基礎ブロック (深型MBF) 内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付	1.000	個	696,066	696,066	
	合計				696,066	算出数量 1.000 各単位
	単価				696,066	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	マンホール蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 600 T-2 (簡易防水型) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	マンホール蓋 600 T-2 (簡易防水型)	1.000	個	68,236	68,236	
	合計				68,236	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,236	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	ステンレス製簡易ゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス製簡易ゲート 600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	ステンレス製簡易ゲート 600	1.000	基	1,209,360	1,209,360	
	合計				1,209,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,209,360	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	生モルタル (普通)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	生モルタル (普通) ,配合 1:3,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J02402		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J02402	生モルタル (普通) ,配合 1:3	1.000	m3	24,100	24,100	
	合計				24,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,100	

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P21210				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,970	2,970	
	合計				2,970	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,970	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	松丸太		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 L0.9m 末口 ニツ割,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96036	松丸太 L0.9m 末口 ニツ割	1.000	本	345	345	
	合計				345	算出数量 1.000 各単位
	単価				345	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	建築・電気設備工事		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建築・電気設備工事 櫛挽第1・第2・第3・第4揚水機場,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96041	建築・電気設備工事 櫛挽第1・第2・第3・第4揚水機場	1.000	式	47,410,000	47,410,000	
	合計				47,410,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,410,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 3,750円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,750	
	*** S単 - 19号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 3,525円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 20号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,400	
	*** S単 - 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,440	20,440	
	合計				20,440	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		20,440	
	*** S単 - 22号 ***					
S03013	圧送管組立・撤去 圧送管組立・撤去 組立+撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分	組立+撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.460	人	25,908	11,918	
	合計				11,918	算出数量 10.000 m
	単価				1,192	
	*** S単 - 23号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	0.800	人	25,908	20,726	
R02007	はつり工	1.300	人	30,396	39,515	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,241	9,639	
	合計				69,880	算出数量 20.400 m ²
	単価		m ²		3,425	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 24号 ***						
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3), 振動ローラ「ハンドガイド」式,区分 ,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)材料区分	再生クワッシャ RC-40				
	3)バ ック材規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ローラ「ハンドガイド」式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	12.000	m3	1,650	19,800	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,008	7,132	
R01003	普通作業員	0.950	人	25,908	24,613	
F04080	振動ローラ「ハンドガイド」式] 質量0.5-0.6t	0.120	日	1,270	152	
P34029	軽油					
	バ トル給油	0.330	L	138	46	
R01002	特殊作業員					
		0.080	人	28,458	2,277	
F08012	バ ック材[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,430	760	
P34029	軽油					
	バ トル給油	4.200	L	138	580	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	31,314	2,818	
	合 計				58,178	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,818	
*** S単 - 25号 ***						
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3), 振動コバ「ク」,区分 ,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土				深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)材料区分	再生クワッシャ RC-40				
	3)バ ック材規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動コバ「ク」				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40-0mm	12.000	m3	1,650	19,800	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,008	8,992	
R01003	普通作業員	1.090	人	25,908	28,240	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,692	683	
F08012	バ ック材[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	5,430	760	
P34029	軽油					
	バ トル給油	4.200	L	138	580	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	31,314	2,818	
	合 計				67,565	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,757	
*** S単 - 26号 ***						
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10.000	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,バ ック材,なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	4.0m管 内圧管				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)管径区分 (mm)	600mm		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	87,800円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	87,800	878,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		878,000	878	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,008	8,992	
R01002	特殊作業員	0.870	人	28,458	24,758	
R01003	普通作業員	1.870	人	25,908	48,448	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日	9,820	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	69.000	L	138	9,522	
R01021	運転手(特殊)	1.440	人	31,314	45,092	
	合計				1,031,500	算出数量 10.000 本
	単価		本		103,150	
	*** S単 - 27号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	142,415円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	142,415	1,424,150	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,424,150	1,424	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,008	8,992	
R01002	特殊作業員	0.870	人	28,458	24,758	
R01003	普通作業員	1.870	人	25,908	48,448	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日	9,820	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	69.000	L	138	9,522	
R01021	運転手(特殊)	1.440	人	31,314	45,092	
	合計				1,578,196	算出数量 10.000 本
	単価		本		157,820	
	*** S単 - 28号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	100,500円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	100,500	1,005,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,005,000	1,005	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,008	8,992	
R01002	特殊作業員	0.870	人	28,458	24,758	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.870	人	25,908	48,448	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.610	日	9,820	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	69.000	L	138	9,522	
R01021	運転手(特殊)	1.440	人	31,314	45,092	
	合計				1,158,627	算出数量 10.000 本
	単価		本		115,863	
	*** S単 - 29号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	138,600円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	138,600	1,386,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,386,000	1,386	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,008	8,992	
R01002	特殊作業員	0.870	人	28,458	24,758	
R01003	普通作業員	1.870	人	25,908	48,448	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.610	日	9,820	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	69.000	L	138	9,522	
R01021	運転手(特殊)	1.440	人	31,314	45,092	
	合計				1,540,008	算出数量 10.000 本
	単価		本		154,001	
	*** S単 - 30号 ***					
S07042	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	181,300円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(資料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	181,300	1,813,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,813,000	1,813	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	31,008	8,992	
R01002	特殊作業員	0.870	人	28,458	24,758	
R01003	普通作業員	1.870	人	25,908	48,448	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.610	日	9,820	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	69.000	L	138	9,522	
R01021	運転手(特殊)	1.440	人	31,314	45,092	
	合計				1,967,435	算出数量 10.000 本
	単価		本		196,744	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 31号 ***						
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生無し,表面仕上げ有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.05kg		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.58kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)プライマー単価(円/kg)	324				
	5)充填材単価(円/kg)	1,800				
	6)養生実施区分	養生無し				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	31,008	17,054	
R01002	特殊作業員	0.880	人	28,458	25,043	
R01003	普通作業員	1.080	人	25,908	27,981	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	324	32	
P25204	充填材	1.900	kg	1,800	3,420	
Y00004	諸雑費	0.020		70,078	1,402	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	31,008	3,101	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,908	4,145	
	合計				87,870	算出数量 10.000 m
	単価		m		8,787	
*** S単 - 32号 ***						
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)吐出圧力	14.7Mpa		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,008	22,016	
R01002	特殊作業員	1.420	人	28,458	40,410	
R01003	普通作業員	2.130	人	25,908	55,184	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	153	3,519	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		117,610	31,755	
	合計				158,148	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,581	
*** S単 - 33号 ***						
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,7.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,250円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/10m ²)	7.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	31,008	34,419	
R01003	普通作業員	1.110	人	25,908	28,758	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	7.280	kg	1,250	9,100	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		63,177	1,264	
	合計				73,541	算出数量 10.000 m ²

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		7,354	
	*** S単 - 34号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 1,079.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	280円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	1,079.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	31,008	103,257	
R02005	左官	6.670	人	32,232	214,987	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,197.690	kg	280	335,353	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		318,244	6,365	
	合 計				659,962	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		65,996	
	*** S単 - 35号 ***					
S14604	プライマー塗布(表面被覆工)		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布, 15.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,250円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/100m ²)	15.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	31,008	39,380	
R01002	特殊作業員	1.270	人	28,458	36,142	
R01003	普通作業員	1.270	人	25,908	32,903	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	17.400	kg	1,250	21,750	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		108,425	9,758	
	合 計				139,933	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,399	
	*** S単 - 36号 ***					
S14606	表面被覆工(吹付)		m ²		100,000 m	歩A 当たり算出
	表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付), 899.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	表面被覆(吹付)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)被覆材単価(円/kg)	280円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量(kg/100m ²)	899.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	31,008	26,977	
R01002	特殊作業員	4.350	人	28,458	123,792	
R01003	普通作業員	3.480	人	25,908	90,160	
R02005	左官	4.350	人	32,232	140,209	
P32205	水路補修材 ポリアセチレン	1,060.820	kg	280	297,030	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		381,138	45,737	
	合 計				723,905	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		7,239	
	*** S単 - 37号 ***					
S16002	グラブ「ソ」[単筒複動比スト式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ゲートポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出力15～30L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M10081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10081	ゲートポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出力15～30L/min	1.630	供用日	1,120	1,826	
P34029	軽油					
	バトロ給油	9.600	L	138	1,325	
	合計				3,151	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,151	
Y00001	単位					
	*** S単 - 38号 ***					
S16004	発動発電機 [G駆動・～低騒音型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機 [G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3kVA,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	3kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02071	発動発電機 [G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	1.330	日	491	653	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	12.000	L	153	1,836	
	合計				2,489	算出数量 1.000 日
	単価		日		2,489	
	*** S単 - 39号 ***					
S16004	バックホ [加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホ [加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ (加圧型),山0.8(平0.6)、2.9t吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ (加圧型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	山0.8(平0.6)、2.9t吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バックホ [加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.500	日	9,820	14,730	
P34029	軽油					
	バトロ給油	87.000	L	138	12,006	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				58,050	算出数量 1.000 日
	単価		日		58,050	
	*** S単 - 40号 ***					
S17001	軽量鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,3日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	軽量鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	軽量型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)供用日数	3日				
	5)使用回数	1回				
G01021	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日	396	396	
G15011	軽量鋼矢板 軽量型 [整備費]	1.000	ton	15,813	15,813	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				16,209	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		16,209	
	*** S単 - 41号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,3日,1回					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)1セットの延長	15m				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)掘削幅区分	3.0m未満				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)掘削深区分	2.0m				
	4)供用日数	3日				
	5)使用回数	1回				
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	1.000	m ² 供用日	495	495	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	390	390	
	合計				885	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		885	
	*** S単 - 42号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え~設置~撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	仕揃え~設置~撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,908	375,666	
	合計				384,166	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		38,417	
	*** S単 - 43号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 3.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)運転日数	3				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)排水方法	作業時排水				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)排水量(m ³ /h)	0以上~120未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	3.600	日	449	1,616	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 45kVA	3.600	日	1,820	6,552	
P34029	軽油 H・H給油	138.000	L	138	19,044	
R01002	特殊作業員	0.420	人	28,458	11,952	
Y00004	諸雑費	0.050		39,164	1,958	
	合計				41,122	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		41,122	
	*** S単 - 44号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ポンプ台数区分	1~5台				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	9,820	7,267	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,458	2,846	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
P34029	軽油 ハトル給油	23.000	L	138	3,174	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	31,314	15,657	
	合計				96,264	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		96,264	
	*** S単 - 45号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,3.00m,2.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ハックル) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 3.00m 2.00m あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.530	日	9,820	15,025	
P34029	軽油 ハトル給油	89.000	L	138	12,282	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	1.020	人	31,008	31,628	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	1.020	人	28,458	29,027	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	2.030	人	25,908	52,593	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.700	日	9,820	6,874	
P34029	軽油 ハトル給油	41.000	L	138	5,658	
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	31,314	14,404	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.470	人	31,008	14,574	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.470	人	28,458	13,375	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.930	人	25,908	24,094	
	合計				250,848	算出数量 10.000 m
	単価		m		25,085	
	*** S単 - 46号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,2.56m,2.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ハックル) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 2.56m 2.00m あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.370	日	9,820	13,453	
P34029	軽油 ハトル給油	80.000	L	138	11,040	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	31,314	28,183	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.910	人	31,008	28,217	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.910	人	28,458	25,897	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.830	人	25,908	47,412	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.700	日	9,820	6,874	
P34029	軽油 バックホウ給油	41.000	L	138	5,658	
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	31,314	14,404	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.470	人	31,008	14,574	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.470	人	28,458	13,375	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.930	人	25,908	24,094	
	合計				233,181	算出数量 10.000 m
	単価		m		23,318	
	*** S単 - 47号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管,あり		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	31,008	58,915	
R01012	とび工	6.900	人	32,436	223,808	
R01003	普通作業員	1.800	人	25,908	46,634	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日	45,600	36,480	
Y00004	諸雑費	0.290		365,837	106,093	
	合計				471,930	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,719	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		317.7	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		931.4	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		518.2	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m ³		2,313	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,8.0km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,862	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,542	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック鈎(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³		36,840	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,496	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,345	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,400mm,-,あり,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 400mm - あり				
	単 価		m		3,811	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基を超え4000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	据付 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		359,500	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)〈施工箇所〉)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバツタ()		m3	2,828		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	630		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,458		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 強化プラスチック複合管布設工 強化プラスチック複合管布設工 FRPM 600,,		m	41,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** モルタル充填工 モルタル充填工		式	248,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 組立式箱形マンホール 組立式箱形マンホール 頂版ブロック 内空1,500 H=300 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,		個	412,786		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 組立式箱形マンホール 組立式箱形マンホール 中間ブロック(深型MF)内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,		個	424,118		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 組立式箱形マンホール 組立式箱形マンホール 基礎ブロック(深型MBF)内空1,500 H=900 ｸﾞﾗｯﾌﾟ 付,,		個	696,066		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** マンホール蓋 マンホール蓋 600 T-2(簡易防水型),,		個	68,236		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** ステンレス製簡易ゲート ステンレス製簡易ゲート 600,,		基	1,209,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 生モルタル(普通) 生モルタル(普通) ,配合 1:3,		m3	24,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** マンホール用足掛金物 マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,970		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 松丸太 松丸太 L0.9m 末口 ニツ割,,		本	345		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 建築・電気設備工事 建築・電気設備工事 櫛挽第1・第2・第3・第4揚水機場,,		式	47,410,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 18号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
S02123	*** S単 - 19号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02721	*** S単 - 20号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	***		歩A・単A
S02721	*** S単 - 21号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	***		歩A・単A
S03013	*** S単 - 22号 *** 圧送管組立・撤去					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(西原用水路・櫛挽第2揚水機場(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	圧送管組立・撤去 組立+撤去 *** S単 - 23号 ***		m	1,192		歩A・単A
S03020	コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm *** S単 - 24号 ***		m ²	3,425		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロ-ハルト ガ付式,区分 ,なし,あり *** S単 - 25号 ***		m3	5,818		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワツヤン RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ロ-ハルト 区分 ,なし,あり *** S単 - 25号 ***		m3	6,757		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ハツカ,なし,あり *** S単 - 26号 ***		本	103,150		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ハツカ,なし,あり *** S単 - 27号 ***		本	157,820		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ハツカ,なし,あり *** S単 - 28号 ***		本	115,863		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ハツカ,なし,あり *** S単 - 29号 ***		本	154,001		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ハツカ,なし,あり *** S単 - 30号 ***		本	196,744		歩A・単A
S07042	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,5種,ハツカ,なし,あり *** S単 - 31号 ***		本	196,744		歩A・単A
S14211	ひび割れ充填工 ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生無し,表面仕上げ有り *** S単 - 32号 ***		m	8,787		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単 - 33号 ***		m ²	1,581		歩A・単A
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,7.00kg *** S単 - 34号 ***		m ²	7,354		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工,1,079.00kg *** S単 - 35号 ***		m ²	65,996		歩A・単A
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg *** S単 - 36号 ***		m ²	1,399		歩A・単A
S14606	表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),899.00kg *** S単 - 37号 ***		m ²	7,239		歩A・単A
S16002	グレートノブ[単筒複動ビスト式] グレートノブ[単筒複動ビスト式] ,吐出量15~30L/min,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 *** S単 - 38号 ***		日	3,151		歩A・単A
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3kVA,あり *** S単 - 39号 ***		日	2,489		歩A・単A
S16004	ハツカ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハツカ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2014)] ハツカ(加圧型),山0.8(平0.6),2.9t吊り,あり *** S単 - 40号 ***		日	58,050		歩A・単A
S17001	軽量鋼矢板 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板,軽量型,無,3日,1回 *** S単 - 41号 ***		ton	16,209		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,3日,1回 *** S単 - 42号 ***		m ²	885		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え~設置~撤去 *** S単 - 42号 ***		m3	38,417		歩A・単A