誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

荒川中部農業水利事業
櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

補　償　工　事
積　　算　　書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

項　目　名	内　　容
局名	関東農政局
事業（務）所名	荒川中部農業水利事業所
事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）
施工場所	埼玉県深谷市荒川地内
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	埼玉
地区区分	荒川中部
工期	６ヶ月
積算体系年月	令和７年７月
単価期適用年月	令和７年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－Ａ
電力会社名	東京電力

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				264,000	
	・工事価格				240,000	
	・消費税相当額（１０%）				24,000	
	工事内容					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管更生工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			240,000	
・工事原価			205,000	
純工事費			162,000	
・・直接工事費			146,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	146,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・・間接工事費			59,000	
・・・共通仮設費			16,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
146,000×((9.920*1.000)*1.000*1.040*1.000)			15,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			1,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
146,000×(1.260)			1,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			43,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
162,000×((25.300*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			43,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
205,000×(19.550*1.000＋0.04)			40,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
240,000×4.150			10,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			146,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	146,000	
・道路復旧工	1.000	式	146,000	
・・道路復旧工	1.000	式	146,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				146,000	
・道路復旧工	1.000	式		146,000	
・・道路復旧工	1.000	式		146,000	
000061 アスファルト舗装工(歩道部) 下層RC-40t=10㎝,舗装再生密粒度As(13)t=30㎜	4.000	㎡	3,105	12,420	歩A・単A B単 61号
000062 アスファルト舗装工（車道部）駐車場 下層RC-40t=15㎝,舗装再生密粒度As(13)t=30㎜	45.000	㎡	2,971	133,695	歩A・単A B単 62号
合 計				146,115	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	アスファルト舗装工(歩道部)					
	下層RC-40t=10cm,舗装再生密粒度As(13)t=30mm		㎡	3,105		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	アスファルト舗装工（車道部）駐車場					
	下層RC-40t=15cm,舗装再生密粒度As(13)t=30mm		㎡	2,971		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	アスファルト舗装工(歩道部) 下層RC-40t=10cm,舗装再生密粒度As(13)t=30mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	938.7	939	S単　75号
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	2,166	2,166	S単　77号
	合　計				3,105	
	単　価				3,105	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	アスファルト舗装工（車道部）駐車場 下層RC-40t=15cm,舗装再生密粒度As(13)t=30mm		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	656.1	656	S単　74号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	2,315	2,315	S単　76号
	合　計				2,971	
	単　価				2,971	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	656.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部）					
	100㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		㎡	938.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,315		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部）					
	1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,166		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事（花園用水路(土木)<施工箇所③>）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		656.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100㎜,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		938.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50㎜以下 30㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
SA0846	SP 表層（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50㎜以下,30㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50㎜以下 30㎜				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,166	