誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場建屋等改修工事（武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >）

積 算 書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			34,800,000	
・工事原価			29,052,000	
純工事費			22,908,000	
・直接工事費			19,822,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	11,526,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	8,296,000	
・間接工事費			9,230,000	
・共通仮設費			3,086,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
19,822,000 × ((10.170*1.000)*1.000*1.040*1.000)			2,097,000	
・運搬費	1.000	式	728,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			261,000	
・現場環境改善費(率計上)				
19,530,000 × (1.340)			261,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,144,000	
・現場管理費(率計上)				
22,908,000 × ((25.540*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			6,144,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
29,052,000 × (19.770*1.000 + 0.04)			5,755,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			292,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流 (土木) < 施工箇所 >)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,526,000	
・武蔵野揚水機場 機場撤去・武蔵野用水路上流	1.000	式		5,457,000	
・作業土工 機場撤去	1.000	式		176,000	
BA0103 床掘り	34	m ³	307	10,438	歩A・単A B単 1号
B01209 埋戻 土砂	49	m ³	3,091	151,459	歩A・単A B単 2号
B01210 作業残土処理 土砂 (武蔵野用水路下流 機場)	11	m ³	1,005	11,055	歩A・単A B単 3号
BA0102 積込 (ルーズ) 土砂 (武蔵野用水路下流 機場)	11	m ³	318	3,498	歩A・単A B単 4号
合 計				176,450	
・・構造物撤去工 機場撤去	1.000	式		123,000	
BA0202 舗装版破砕 As,t=5cm	18	m ²	630	11,340	歩A・単A B単 5号
BA0203 舗装版切断 As,t=5cm	22	m	711	15,642	歩A・単A B単 6号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	0.9	m ³	6,247	5,622	歩A・単A B単 7号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	0.9	m ³	5,170	4,653	歩A・単A B単 8号
000009 アスファルト汚泥運搬	0.600	m ³	16,353	9,812	歩A・単A B単 9号
000010 アスファルト汚泥処理 (産業廃棄物処分費)	0.600	m ³	35,000	21,000	歩A・単A B単 10号
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下,側溝300×300撤去	11.7	m	2,206	25,810	歩A・単A B単 11号
B05111 側溝蓋 蓋版,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,蓋L0.5m撤去	23	枚	260	5,980	歩A・単A B単 12号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去, 350mm,水槽接続面切断含む	7.3	m	3,219	23,499	歩A・単A B単 13号
合 計				123,358	
・・構造物取壊し工 機場撤去	1.000	式		3,262,000	
000014 コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,無筋コン,低騒音低振動対策	6.000	m ³	14,545	87,270	歩A・単A B単 14号
000015 コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,有筋コン,低騒音低振動対策	10.000	m ³	26,850	268,500	歩A・単A B単 15号
000016 電気設備撤去工 武蔵野揚水機場	1.000	式	220,584	220,584	歩A・単A B単 16号
000017 機械設備撤去工 武蔵野揚水機場	1.000	式	2,377,709	2,377,709	歩A・単A B単 17号
000018 輸送費 武蔵野揚水機場既設ポンプ他	1.000	式	112,000	112,000	歩A・単A B単 18号
000019 ネットフェンス撤去 1.2m,アカーブ ロック	26.000	m	3,675	95,550	歩A・単A B単 19号
BA0203 舗装版切断 コンクリート,t=15cm	2.0	m	3,320	6,640	歩A・単A B単 20号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	6.0	m ³	1,918	11,508	歩A・単A B単 21号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	6.0	m ³	3,525	21,150	歩A・単A B単 22号
BA0201 殻運搬 有筋コンクリート殻	10	m ³	2,369	23,690	歩A・単A B単 23号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻	10	m ³	3,750	37,500	歩A・単A B単 24号
合 計				3,262,101	
・・復旧工 機場撤去	1.000	式		218,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) t=120mm,RC-40	11	m ²	593	6,523	歩A・単A B単 25号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) t=120mm,RM-40	11	m ²	657	7,227	歩A・単A B単 26号
BA0809 表層 (車道・路肩部) t=50mm,再生密粒度A207(13),PK-3	18	m ²	2,890	52,020	歩A・単A B単 27号
B08101 敷砂利 再生クラッシュ,RC-40,t=15cm	43	m ²	1,036	44,548	歩A・単A B単 28号
B15501 表土掘削・埋戻 表土掘削・埋戻,耕起 (雑物除去)	310.00	m ²	173	53,630	歩A・単A B単 29号
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下,側溝300×300設置	11.7	m	3,764	44,039	歩A・単A B単 30号
B05111 側溝蓋 蓋版,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,蓋L0.5m設置	23	枚	419	9,637	歩A・単A B単 31号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				217,624	
・ 武蔵野用水路上流 作業土工	1.000	式		508,000	
BA0103 床掘り 機械	63	m3	307	19,341	歩A・単A B単 32号
BA0103 床掘り 人力(石綿管廻り)	9	m3	10,890	98,010	歩A・単A B単 33号
000034 床掘り運搬処理 (現地 仮置場)	72.000	m3	1,569	112,968	歩A・単A B単 34号
000035 埋戻し運搬処理 (仮置場 現地)	57.000	m3	1,789	101,973	歩A・単A B単 35号
B01209 埋戻 土砂	57	m3	3,091	176,187	歩A・単A B単 36号
合 計				508,479	
・ 武蔵野用水路上流 構造物撤去工	1.000	式		651,000	
BA0202 舗装版破砕 As,t=5cm	139	m ²	630	87,570	歩A・単A B単 37号
BA0203 舗装版切断 As,t=5cm	141	m	711	100,251	歩A・単A B単 38号
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	7.0	m3	6,247	43,729	歩A・単A B単 39号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	7.0	m3	5,170	36,190	歩A・単A B単 40号
000041 アスファルト汚泥運搬	0.600	m3	16,353	9,812	歩A・単A B単 41号
000042 アスファルト汚泥処理(産業廃棄物処分費)	0.600	m3	35,000	21,000	歩A・単A B単 42号
000043 石綿管カラー継手取外し 250	14.000	口	2,677	37,478	歩A・単A B単 43号
000044 ポリエチレンスリーブ被覆 250,ホリフレックスリブ,固定ゴムバンド	67.600	m	1,250	84,500	歩A・単A B単 44号
000045 石綿管吊上げ積込み(機械力) 250	67.600	m	525	35,490	歩A・単A B単 45号
000046 石綿管運搬 250,5m/本	2.800	ton	10,085	28,238	歩A・単A B単 46号
000047 石綿管処理(産業廃棄物処分費) 250	2.800	ton	59,467	166,508	歩A・単A B単 47号
合 計				650,766	
・ 武蔵野用水路上流 復旧工	1.000	式		519,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) t=120mm,RC-40	94	m ²	593	55,742	歩A・単A B単 48号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) t=120mm,RM-40	94	m ²	657	61,758	歩A・単A B単 49号
BA0809 表層(車道・路肩部) t=50mm,再生密粒度750(13),PK-3	139	m ²	2,890	401,710	歩A・単A B単 50号
合 計				519,210	
・ 武蔵野用水路下流 既設管撤去	1.000	式		6,069,000	
・ 作業土工 素掘区間	1.000	式		156,000	
BA0103 床掘り 機械	27	m3	460	12,420	歩A・単A B単 51号
BA0103 床掘り 人力(石綿管廻り)	3	m3	10,890	32,670	歩A・単A B単 52号
000053 床掘り運搬処理 (現地 仮置場)	30.000	m3	1,138	34,140	歩A・単A B単 53号
000054 埋戻し運搬処理 (仮置場 現地)	17.000	m3	1,358	23,086	歩A・単A B単 54号
B01209 埋戻 B<1.0m	2	m3	3,181	6,362	歩A・単A B単 55号
B01209 埋戻 1.0m B 2.5m	15	m3	3,185	47,775	歩A・単A B単 56号
合 計				156,453	
・ 作業土工 土留区間	1.000	式		2,855,000	
000057 床掘り運搬処理 (現地 仮置場)	589.000	m3	1,138	670,282	歩A・単A B単 57号
000058 埋戻し運搬処理 (仮置場 現地)	481.000	m3	1,358	653,198	歩A・単A B単 58号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209 埋戻 1.0m B 2.5m	481	m ³	3,185	1,531,985	歩A・単A B単 59号
合計				2,855,465	
・・作業残土処理工	1.000	式		98,000	
B01210 作業残土処理 (仮置場 大谷仮置場)	56	m ³	1,755	98,280	歩A・単A B単 60号
合計				98,280	
・・構造物撤去工	1.000	式		910,000	
BA0203 舗装版切断 歩道部、t=30mm	24	m	711	17,064	歩A・単A B単 61号
BA0203 舗装版切断 車道部、t=50mm	328	m	711	233,208	歩A・単A B単 62号
BA0202 舗装版破砕 歩道部、t=30mm	2.0	m ²	224	448	歩A・単A B単 63号
BA0202 舗装版破砕 車道部、t=50mm	210	m ²	224	47,040	歩A・単A B単 64号
000065 エプロン付歩車道境界ブロック撤去 復旧時再利用	27.000	個	4,138	111,726	歩A・単A B単 65号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋、境界ブロック敷EIL外、人力	1.0	m ³	36,520	36,520	歩A・単A B単 66号
000067 石綿管カラー継手取外し 250	40.000	口	2,677	107,080	歩A・単A B単 67号
000068 ポリエチレンスリーブ被覆 250、ポリエチレンスリーブ、固定ゴムバンド	200.800	m	1,250	251,000	歩A・単A B単 68号
000069 石綿管吊上げ積込み(機械力) 250	200.800	m	525	105,420	歩A・単A B単 69号
合計				909,506	
・・産業廃棄物処理工	1.000	式		701,000	
BA0201 殻運搬 アスファルト殻	11	m ³	3,845	42,295	歩A・単A B単 70号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻	11	m ³	4,700	51,700	歩A・単A B単 71号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	1.0	m ³	1,918	1,918	歩A・単A B単 72号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	1.0	m ³	3,525	3,525	歩A・単A B単 73号
000074 アスファルト汚泥運搬	0.600	m ³	16,353	9,812	歩A・単A B単 74号
000075 アスファルト汚泥処理(産業廃棄物処分費)	0.600	m ³	35,000	21,000	歩A・単A B単 75号
000076 石綿管運搬 250、5m/本	8.200	ton	10,085	82,697	歩A・単A B単 76号
000077 石綿管処理(産業廃棄物処分費) 250	8.200	ton	59,467	487,629	歩A・単A B単 77号
合計				700,576	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		967,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) 仕上がり厚300mm,RC-40	209	m ²	972	203,148	歩A・単A B単 78号
BA0805 上層路盤(車道・路肩部) 仕上がり厚150mm,RM-40	209	m ²	736	153,824	歩A・単A B単 79号
BA0809 表層(車道・路肩部) 仕上がり厚50mm,再生密粒度アス(13),PK-3	209	m ²	2,890	604,010	歩A・単A B単 80号
BA0806 上層路盤(歩道部) 仕上がり厚100mm,RM-40	2.0	m ²	989	1,978	歩A・単A B単 81号
BA0812 表層(歩道部) 仕上がり厚30mm,再生密粒度アス(13),PK-3	2.0	m ²	2,222	4,444	歩A・単A B単 82号
合計				967,404	
・・縁石工	1.000	式		261,000	
000083 エプロン付歩車道境界ブロック据付 復旧(再利用)	27.000	個	9,681	261,387	歩A・単A B単 83号
合計				261,387	
・・耕地復旧	1.000	式		121,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				8,296,000	
・仮設工 武蔵野揚水機場	1.000	式		1,019,000	
・・仮設道路・仮設用地 武蔵野揚水機場	1.000	式		166,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	78	m ²	910	70,980	歩A・単A B単 85号
B18241 安定シート	295	m ²	322	94,990	歩A・単A B単 86号
合 計				165,970	
・・仮囲い 武蔵野揚水機場	1.000	式		227,000	
000087 仮囲い工 H=3.0m	27.000	m	8,415	227,205	歩A・単A B単 87号
合 計				227,205	
・・安全費 武蔵野揚水機場	1.000	式		204,000	
B19021 交通誘導警備員	12	人	17,034	204,408	歩A・単A B単 88号
合 計				204,408	
・・安全費 武蔵野用水路上流	1.000	式		341,000	
B19021 交通誘導警備員	20	人	17,034	340,680	歩A・単A B単 89号
合 計				340,680	
・・産業廃棄物処理工 武蔵野揚水機場	1.000	式		81,000	
BA0201 殻運搬 土木シート	5.7	m ³	2,200	12,540	歩A・単A B単 90号
B02315 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 土木シート	5.7	m ³	12,000	68,400	歩A・単A B単 91号
合 計				80,940	
・仮設工 武蔵野用水路下流	1.000	式		7,277,000	
・・仮設土留 武蔵野用水路下流	1.000	式		4,826,000	
B18286 たて込み簡易土留 掘削幅1.112m,掘削深2.0m	68.000	m	22,081	1,501,508	歩A・単A B単 92号
B18286 たて込み簡易土留 掘削幅1.112m,掘削深2.5m	123.000	m	27,027	3,324,321	歩A・単A B単 93号
合 計				4,825,829	
・・吊り防護工 武蔵野用水路下流	1.000	式		361,000	
000094 吊り防護工(設置・撤去) 吊り桁延長2～5m、土被り0.8m～2m	4.000	箇所	86,718	346,872	歩A・単A B単 94号
000095 吊り防護工(損料・修理費)	1.000	式	637	637	歩A・単A B単 95号
000096 吊り防護工 材料費	1.000	式	13,465	13,465	歩A・単A B単 96号
合 計				360,974	
・・仮設用地 武蔵野用水路下流	1.000	式		442,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	228	m ²	854	194,712	歩A・単A B単 97号
B18241 安定シート 土木シート 敷設～撤去	697	m ²	322	224,434	歩A・単A B単 98号
000099 大谷仮置場仮置整備工 敷設(土木シート30m ² ,防草シート40m ²)	1.000	式	22,970	22,970	歩A・単A B単 99号
合 計				442,116	
・・安全費 武蔵野用水路下流	1.000	式		1,567,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0103	*** B単 - 1号 *** 床掘り		m3	307		歩A・単A
B01209	*** B単 - 2号 *** 埋戻		m3	3,091		歩A・単A
B01210	*** B単 - 3号 *** 作業残土処理		m3	1,005		歩A・単A
BA0102	*** B単 - 4号 *** 積込(ルーズ)		m3	318		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 5号 *** 舗装版破砕		m ²	630		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 6号 *** 舗装版切断		m	711		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 7号 *** 殻運搬		m3	6,247		歩A・単A
B02315	*** B単 - 8号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	5,170		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** アスファルト汚泥運搬		m3	16,353		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** アスファルト汚泥処理(産業廃棄物処分費)		m3	35,000		歩A・単A
B05201	*** B単 - 11号 *** 鉄筋コンクリートU形		m	2,206		歩A・単A
B05111	*** B単 - 12号 *** 側溝蓋		枚	260		歩A・単A
BA0701	*** B単 - 13号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)		m	3,219		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 撤去, 350mm, 水槽接続面切断含む		m3	14,545		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 著しく受ける, 無筋コン, 低騒音低振動対策		m3	26,850		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 電気設備撤去工		式	220,584		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 機械設備撤去工		式	2,377,709		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 輸送費		式	112,000		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 武蔵野揚水機場既設ポンプ他		m	3,675		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 20号 *** 舗装版切断		m	3,320		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 21号 *** 殻運搬		m3	1,918		歩A・単A
B02315	*** B単 - 22号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 23号 ***		m3	3,525		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	有筋コンクリート殻 *** B単 - 24号 ***		m3	2,369		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート殻 *** B単 - 25号 ***		m3	3,750		歩A・単A
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)					
	t=120mm, RC-40 *** B単 - 26号 ***		m ²	593		歩A・単A
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)					
	t=120mm, RM-40 *** B単 - 27号 ***		m ²	657		歩A・単A
BA0809	表層 (車道・路肩部)					
	t=50mm, 再生密粒度7コソ(13), PK-3 *** B単 - 28号 ***		m ²	2,890		歩A・単A
B08101	敷砂利					
	再生クワツヤソ, RC-40, t=15cm *** B単 - 29号 ***		m ²	1,036		歩A・単A
B15501	表土掘削・埋戻					
	表土掘削・埋戻・耕起 (雑物除去) *** B単 - 30号 ***		m ²	173		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下, 側溝300×300設置 *** B単 - 31号 ***		m	3,764		歩A・単A
B05111	側溝蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, 蓋L0.5m設置 *** B単 - 32号 ***		枚	419		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	機械 *** B単 - 33号 ***		m3	307		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	人力 (石綿管廻り) *** B単 - 34号 ***		m3	10,890		歩A・単A
000034	床掘土運搬処理					
	(現地 仮置場) *** B単 - 35号 ***		m3	1,569		歩A・単A
000035	埋戻土運搬処理					
	(仮置場 現地) *** B単 - 36号 ***		m3	1,789		歩A・単A
B01209	埋戻					
	土砂 *** B単 - 37号 ***		m3	3,091		歩A・単A
BA0202	舗装版破碎					
	As, t=5cm *** B単 - 38号 ***		m ²	630		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	As, t=5cm *** B単 - 39号 ***		m	711		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト殻 *** B単 - 40号 ***		m3	6,247		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単 - 41号 ***		m3	5,170		歩A・単A
000041	アスファルト汚泥運搬					
	*** B単 - 42号 ***		m3	16,353		歩A・単A
000042	アスファルト汚泥処理 (産業廃棄物処分費)					
	*** B単 - 43号 ***		m3	35,000		歩A・単A
000043	石綿管カラー継手取外し					
	250		口	2,677		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** ポリエチレンスリーブ被覆					
	250,φ175×175mm,固定型パイプ		m	1,250		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 石綿管吊上げ種込み(機械力)					
	250		m	525		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 石綿管運搬					
	250,5m/本		ton	10,085		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 石綿管処理(産業廃棄物処分費)					
	250		ton	59,467		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 48号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	t=120mm,RC-40		m ²	593		歩A・単A
BA0805	*** B単 - 49号 *** 上層路盤(車道・路肩部)					
	t=120mm,RM-40		m ²	657		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 50号 *** 表層(車道・路肩部)					
	t=50mm,再生密粒度750(13),PK-3		m ²	2,890		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 51号 *** 床掘り					
	機械		m ³	460		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 52号 *** 床掘り					
	人力(石綿管廻り)		m ³	10,890		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 床掘り運搬処理					
	(現地 仮置場)		m ³	1,138		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 埋戻土運搬処理					
	(仮置場 現地)		m ³	1,358		歩A・単A
B01209	*** B単 - 55号 *** 埋戻					
	B < 1.0m		m ³	3,181		歩A・単A
B01209	*** B単 - 56号 *** 埋戻					
	1.0m B 2.5m		m ³	3,185		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 床掘り運搬処理					
	(現地 仮置場)		m ³	1,138		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 埋戻土運搬処理					
	(仮置場 現地)		m ³	1,358		歩A・単A
B01209	*** B単 - 59号 *** 埋戻					
	1.0m B 2.5m		m ³	3,185		歩A・単A
B01210	*** B単 - 60号 *** 作業残土処理					
	(仮置場 大谷仮置場)		m ³	1,755		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 61号 *** 舗装版切断					
	歩道部、t=30mm		m	711		歩A・単A
BA0203	*** B単 - 62号 *** 舗装版切断					
	車道部、t=50mm		m	711		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 63号 *** 舗装版破砕					
	歩道部、t=30mm		m ²	224		歩A・単A
BA0202	*** B単 - 64号 *** 舗装版破砕					
	車道部、t=50mm		m ²	224		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** エプロン付歩車道境界ブロック撤去					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	復旧時再利用 *** B単 - 66号 ***		個	4,138		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋,境界ブロック敷E列,人力 *** B単 - 67号 ***		m3	36,520		歩A・単A
000067	石綿管カラー継手取外し					
	250 *** B単 - 68号 ***		口	2,677		歩A・単A
000068	ポリエチレンスリーブ被覆					
	250,ポリエチレンスリーブ,固定ゴムの *** B単 - 69号 ***		m	1,250		歩A・単A
000069	石綿管吊上げ積込み(機械力)					
	250 *** B単 - 70号 ***		m	525		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	アスファルト殻 *** B単 - 71号 ***		m3	3,845		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻 *** B単 - 72号 ***		m3	4,700		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 73号 ***		m3	1,918		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート殻 *** B単 - 74号 ***		m3	3,525		歩A・単A
000074	アスファルト汚泥運搬					
	*** B単 - 75号 ***		m3	16,353		歩A・単A
000075	アスファルト汚泥処理(産業廃棄物処分費)					
	*** B単 - 76号 ***		m3	35,000		歩A・単A
000076	石綿管運搬					
	250,5m/本 *** B単 - 77号 ***		ton	10,085		歩A・単A
000077	石綿管処理(産業廃棄物処分費)					
	250 *** B単 - 78号 ***		ton	59,467		歩A・単A
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					
	仕上がり厚300mm,RC-40 *** B単 - 79号 ***		m ²	972		歩A・単A
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	仕上がり厚150mm,RM-40 *** B単 - 80号 ***		m ²	736		歩A・単A
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	仕上がり厚50mm,再生密粒度750(13),PK-3 *** B単 - 81号 ***		m ²	2,890		歩A・単A
BA0806	上層路盤(歩道部)					
	仕上がり厚100mm,RM-40 *** B単 - 82号 ***		m ²	989		歩A・単A
BA0812	表層(歩道部)					
	仕上がり厚30mm,再生密粒度750(13),PK-3 *** B単 - 83号 ***		m ²	2,222		歩A・単A
000083	エプロン付歩車道境界ブロック据付					
	復旧(再利用) *** B単 - 84号 ***		個	9,681		歩A・単A
B15501	表土掘削・埋戻					
	表土掘削・埋戻・耕起(雑物除去) *** B単 - 85号 ***		m ²	173		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置~賃料~撤去 *** B単 - 86号 ***		m ²	910		歩A・単A
B18241	安定シート					
			m ²	322		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 仮囲い工 H=3.0m		m	8,415		歩A・単A
B19021	*** B単 - 88号 *** 交通誘導警備員		人	17,034		歩A・単A
B19021	*** B単 - 89号 *** 交通誘導警備員		人	17,034		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 90号 *** 殻運搬					
B02315	*** B単 - 91号 *** 土木シート 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3	2,200		歩A・単A
B18286	*** B単 - 92号 *** 土木シート たて込み簡易土留		m3	12,000		歩A・単A
B18286	*** B単 - 93号 *** 掘削幅1.112m,掘削深2.0m たて込み簡易土留		m	22,081		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 掘削幅1.112m,掘削深2.5m 吊り防護工 (設置・撤去)		m	27,027		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 吊り防護工 (損料・修理費)		箇所	86,718		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 吊り防護工		式	637		歩A・単A
B18203	*** B単 - 97号 *** 材料費 敷鉄板		式	13,465		歩A・単A
B18241	*** B単 - 98号 *** 設置・賃料・撤去 安定シート		m ²	854		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 土木シート 敷設・撤去 大谷仮置場仮置整備工		m ²	322		歩A・単A
B19021	*** B単 - 100号 *** 敷設 (土木シート30m ² ,防草シート40m ²) 交通誘導警備員		式	22,970		歩A・単A
BA0201	*** B単 - 101号 *** 殻運搬					
B02315	*** B単 - 102号 *** 土木シート 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3	2,200		歩A・単A
B19002	*** B単 - 103号 *** 土木シート 仮設材輸送		m3	12,000		歩A・単A
B19002	*** B単 - 104号 *** 敷鉄板 仮設材輸送		ton	10,070		歩A・単A
B19002	*** B単 - 105号 *** 敷鉄板 仮設材輸送		ton	10,070		歩A・単A
B19002	*** B単 - 106号 *** たて込み簡易土留 仮設材輸送		ton	13,760		歩A・単A
	吊り防護工 (鋼材)		ton	18,920		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	306.8	307	S単 59号
	合計				307	
	単価				307	
*** B単 - 2号 ***						
B01209	埋戻 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削) バック	1.110	m3	630	699	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり	1.000	m3	630	630	S単 9号
	合計				3,091	
	単価				3,091	
*** B単 - 3号 ***						
B01210	作業残土処理 土砂(武蔵野用水路下流 機場)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費] 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	1,005	1,005	S単 2号
	合計				1,005	
	単価				1,005	
*** B単 - 4号 ***						
BA0102	積込(ルーズ) 土砂(武蔵野用水路下流 機場)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	317.7	318	S単 58号
	合計				318	
	単価				318	
*** B単 - 5号 ***						
BA0202	舗装版破碎 As, t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	629.9	630	S単 69号
	合計				630	
	単価				630	
*** B単 - 6号 ***						
BA0203	舗装版切断 As, t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	711.4	711	S単 71号
	合計				711	
	単価				711	
*** B単 - 7号 ***						
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,	1.000	m3	6,247	6,247	S単 64号
	合計				6,247	
	単価				6,247	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	S単 29号
	合計				5,170	
	単価				5,170	
*** B単 - 9号 ***						
000009	アスファルト汚泥運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1.000	m3	16,353	16,353	S単 3号
	合計				16,353	
	単価				16,353	
*** B単 - 10号 ***						
000010	アスファルト汚泥処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02117	処分価格 アスファルト汚泥 1m3当たり	1.000	各単位	35,000	35,000	S単 27号
	合計				35,000	
	単価				35,000	
*** B単 - 11号 ***						
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下,側溝300×300撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,206	2,206	S単 35号
	合計				2,206	
	単価				2,206	
*** B単 - 12号 ***						
B05111	側溝蓋 蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,蓋L0.5m撤去		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	260	260	S単 36号
	合計				260	
	単価				260	
*** B単 - 13号 ***						
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去, 350mm,水槽接続面切断含む		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,350mm,-,あり,	1.000	m	3,219	3,219	S単 75号
	合計				3,219	
	単価				3,219	
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,無筋コン,低騒音低振動対策		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,無筋コン,低騒音低振動対策,,	1.000	m3	14,545	14,545	S単 15号
	合計				14,545	
	単価				14,545	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,有筋コン,低騒音低振動対策		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,有筋コン,低騒音低振動対策,,	1.000	m3	26,850	26,850	S単 16号
	合計				26,850	
	単価				26,850	
*** B単 - 16号 ***						
000016	電気設備撤去工 武蔵野揚水機場		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	電気設備撤去工	1.000	式	220,584	220,584	S単 17号
	合計				220,584	
	単価				220,584	
*** B単 - 17号 ***						
000017	機械設備撤去工 武蔵野揚水機場		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	機械設備撤去工	1.000	式	2,377,709	2,377,709	S単 18号
	合計				2,377,709	
	単価				2,377,709	
*** B単 - 18号 ***						
000018	輸送費 武蔵野揚水機場既設ポンプ他		式		1,000	歩A 当たり算出
S41002	輸送費 用排水ポンプ設備,,固定機場,6.5[各単位],10km	1.000	式	112,000	112,000	S単 57号
	合計				112,000	
	単価				112,000	
*** B単 - 19号 ***						
000019	ネットフェンス撤去 1.2m,アカーブ ロック		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス撤去工 1.2m,アカーブ ロック,,	1.000	m	3,675	3,675	S単 19号
	合計				3,675	
	単価				3,675	
*** B単 - 20号 ***						
BA0203	舗装版切断 コンクリート,t=15cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1.000	m	3,320	3,320	S単 72号
	合計				3,320	
	単価				3,320	
*** B単 - 21号 ***						
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	1,918	1,918	S単 65号
	合計				1,918	
	単価				1,918	
*** B単 - 22号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 30号
	合計				3,525	
	単価				3,525	
	*** B単 - 23号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,369	2,369	S単 66号
	合計				2,369	
	単価				2,369	
	*** B単 - 24号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 31号
	合計				3,750	
	単価				3,750	
	*** B単 - 25号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) t=120mm,RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	593	593	S単 76号
	合計				593	
	単価				593	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=120mm, RM-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm	1.000	m ²	656.7	657	S単 78号
	合計				657	
	単価				657	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) t=50mm,再生密粒度アス(13),PK-3		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),アライメント各種,,再生密粒度アス(13)	1.000	m ²	2,890	2,890	S単 81号
	合計				2,890	
	単価				2,890	
	*** B単 - 28号 ***					
B08101	敷砂利 再生クワッチャン,RC-40,t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	1,036	1,036	S単 39号
	合計				1,036	
	単価				1,036	
	*** B単 - 29号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B15501	表土掘削・埋戻 表土掘削・埋戻・耕起(雑物除去)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,あり	1,000	m ²	63	63	S単 40号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,あり	1,000	m ²	64	64	S単 41号
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 有	1,000	m ²	46	46	S単 42号
	合 計				173	
	単 価				173	
	*** B単 - 30号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下,側溝300×300設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,764	3,764	S単 37号
	合 計				3,764	
	単 価				3,764	
	*** B単 - 31号 ***					
B05111	側溝蓋 蓋版,ｺﾝｸｰﾄﾞ鋼製,40kg/枚以下,蓋L0.5m設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸｰﾄﾞ鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	419	419	S単 38号
	合 計				419	
	単 価				419	
	*** B単 - 32号 ***					
BA0103	床掘り 機械		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m ³	306.8	307	S単 59号
	合 計				307	
	単 価				307	
	*** B単 - 33号 ***					
BA0103	床掘り 人力(石綿管廻り)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	1,000	m ³	10,890	10,890	S単 60号
	合 計				10,890	
	単 価				10,890	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	床掘り運搬処理 (現地 仮置場)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1,000	m ³	1,436	1,436	S単 4号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1,000	m ³	132.6	133	S単 63号
	合 計				1,569	
	単 価				1,569	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	埋戻土運搬処理 (仮置場 現地)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1,110	m ³	317.7	353	S単 58号
S01032	ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1,000	m ³	1,436	1,436	S単 4号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,789	
	単価				1,789	
	*** B単 - 36号 ***					
B01209	埋戻 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超Dクア-ANクク掘削) ハクク	1.110	m3	630	699	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,762	1,762	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	630	630	S単 9号
	合計				3,091	
	単価				3,091	
	*** B単 - 37号 ***					
BA0202	舗装版破碎 As,t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	629.9	630	S単 69号
	合計				630	
	単価				630	
	*** B単 - 38号 ***					
BA0203	舗装版切断 As,t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	711.4	711	S単 71号
	合計				711	
	単価				711	
	*** B単 - 39号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,	1.000	m3	6,247	6,247	S単 64号
	合計				6,247	
	単価				6,247	
	*** B単 - 40号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	S単 29号
	合計				5,170	
	単価				5,170	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	アスファルト汚泥運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1.000	m3	16,353	16,353	S単 3号
	合計				16,353	
	単価				16,353	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	アスファルト汚泥処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02117	処分価格 アスファルト汚泥 1m3当たり	1.000	各単位	35,000	35,000	S単 27号
	合計				35,000	
	単価				35,000	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	石綿管カラー継手取外し 250		口		1,000	歩A 当たり算出
T00012	石綿管カラー継手取外し工 250	1.000	口	2,677	2,677	T単 1号
	合計				2,677	
	単価				2,677	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	ポリエチレンスリーブ被覆 250,φ125mm,固定ゴンド		m		1,000	歩A 当たり算出
T00013	石綿管ポリエチレンスリーブ被覆 250,φ125mm,固定ゴンド	1.000	m	1,250	1,250	T単 2号
	合計				1,250	
	単価				1,250	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	石綿管吊上げ積込み(機械力) 250		m		1,000	歩A 当たり算出
T00014	石綿管吊上げ積込み(機械力) 250	1.000	m	525	525	T単 3号
	合計				525	
	単価				525	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	石綿管運搬 250,5m/本		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	石綿管運搬 250,5m/本,,	1.000	ton	10,085	10,085	S単 20号
	合計				10,085	
	単価				10,085	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	石綿管処理(産業廃棄物処分費) 250		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02117	処分価格 石綿管処分 1ton当たり	1.000	各単位	59,467	59,467	S単 28号
	合計				59,467	
	単価				59,467	
	*** B単 - 48号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) t=120mm,RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生ワッシャー RC-40	1.000	m ²	593	593	S単 76号
	合計				593	
	単価				593	
	*** B単 - 49号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) t=120mm,RM-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm	1.000	m ²	656.7	657	S単 78号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)＜施工箇所＞)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				657	
	単価				657	
	*** B単 - 50号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部) t=50mm,再生密粒度アス(13),PK-3		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アス(13)混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密粒度アス(13)	1.000	m ²	2,890	2,890	S単 81号
	合計				2,890	
	単価				2,890	
	*** B単 - 51号 ***					
BA0103	床掘り 機械		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,有り,あり	1.000	m ³	460	460	S単 61号
	合計				460	
	単価				460	
	*** B単 - 52号 ***					
BA0103	床掘り 人力(石綿管廻り)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	1.000	m ³	10,890	10,890	S単 60号
	合計				10,890	
	単価				10,890	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	床掘り運搬処理 (現地 仮置場)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ｸﾞｯﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	1,005	1,005	S単 5号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	132.6	133	S単 63号
	合計				1,138	
	単価				1,138	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	埋戻し運搬処理 (仮置場 現地)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m ³	317.7	353	S単 58号
S01032	ｸﾞｯﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m ³ ,無し,良好	1.000	m ³	1,005	1,005	S単 5号
	合計				1,358	
	単価				1,358	
	*** B単 - 55号 ***					
B01209	埋戻し B<1.0m		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻し) 粘性土・礫質土,埋戻し,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ()	1.000	m ³	2,828	2,828	S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m ³	317.7	353	S単 58号
	合計				3,181	
	単価				3,181	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 56号 ***						
B01209	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,202	2,202	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	630	630	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	317.7	353	S単 58号
	合計				3,185	
	単価				3,185	
*** B単 - 57号 ***						
000057	床掘土運搬処理 (現地 仮置場)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	1,005	1,005	S単 5号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	132.6	133	S単 63号
	合計				1,138	
	単価				1,138	
*** B単 - 58号 ***						
000058	埋戻土運搬処理 (仮置場 現地)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	317.7	353	S単 58号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	1,005	1,005	S単 5号
	合計				1,358	
	単価				1,358	
*** B単 - 59号 ***						
B01209	埋戻 1.0m B 2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,202	2,202	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	630	630	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	317.7	353	S単 58号
	合計				3,185	
	単価				3,185	
*** B単 - 60号 ***						
B01210	作業残土処理 (仮置場 大谷仮置場)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	317.7	318	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下	1.000	m3	1,304	1,304	S単 62号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	132.6	133	S単 63号
	合計				1,755	
	単価				1,755	
*** B単 - 61号 ***						
BA0203	舗装版切断 歩道部、t=30mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	711.4	711	S単 71号
	合計				711	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				711	
	*** B単 - 62号 ***					
BA0203	舗装版切断 車道部、t=50mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-	1,000	m	711.4	711	S単 71号
	合 計				711	
	単 価				711	
	*** B単 - 63号 ***					
BA0202	舗装版破砕 歩道部、t=30mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり	1,000	m ²	223.5	224	S単 70号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B単 - 64号 ***					
BA0202	舗装版破砕 車道部、t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり	1,000	m ²	223.5	224	S単 70号
	合 計				224	
	単 価				224	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	エプロン付歩車道境界ブロック撤去 復旧時再利用		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 撤去、600kgを超え800kg以下、-、あり	1,000	基	4,138	4,138	S単 73号
	合 計				4,138	
	単 価				4,138	
	*** B単 - 66号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋、境界ブロッコ敷除外、人力		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋、なし、人力、昼間施工、	1,000	m ³	36,520	36,520	S単 34号
	合 計				36,520	
	単 価				36,520	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	石綿管カラー継手取外し 250		口		1,000	歩A 当たり算出
T00012	石綿管カラー継手取外し工 250	1,000	口	2,677	2,677	T単 1号
	合 計				2,677	
	単 価				2,677	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	ポリエチレンスリーブ被覆 250、ホリソックス、固定コネクタ		m		1,000	歩A 当たり算出
T00013	石綿管ポリエチレンスリーブ被覆 250、ホリソックス、固定コネクタ	1,000	m	1,250	1,250	T単 2号
	合 計				1,250	
	単 価				1,250	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 69号 ***					
000069	石綿管吊上げ積込み(機械力) 250		m		1,000	歩A 当たり算出
T00014	石綿管吊上げ積込み(機械力) 250	1,000	m	525	525	T単 3号
	合計				525	
	単価				525	
	*** B単 - 70号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,	1,000	m3	3,845	3,845	S単 67号
	合計				3,845	
	単価				3,845	
	*** B単 - 71号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	4,700	4,700	S単 32号
	合計				4,700	
	単価				4,700	
	*** B単 - 72号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	1,918	1,918	S単 65号
	合計				1,918	
	単価				1,918	
	*** B単 - 73号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,525	3,525	S単 30号
	合計				3,525	
	単価				3,525	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	アスファルト汚泥運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1,000	m3	16,353	16,353	S単 3号
	合計				16,353	
	単価				16,353	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	アスファルト汚泥処理(産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02117	処分価格 アスファルト汚泥 1m3当たり	1,000	各単位	35,000	35,000	S単 27号
	合計				35,000	
	単価				35,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 76号 ***						
000076	石綿管運搬 250.5m/本		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02116	石綿管運搬 250.5m/本	1.000	ton	10,085	10,085	S単 20号
	合計				10,085	
	単価				10,085	
*** B単 - 77号 ***						
000077	石綿管処理(産業廃棄物処分費) 250		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02117	処分価格 石綿管処分 1 ton当たり	1.000	各単位	59,467	59,467	S単 28号
	合計				59,467	
	単価				59,467	
*** B単 - 78号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) 仕上がり厚300mm,RC-40		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	971.6	972	S単 77号
	合計				972	
	単価				972	
*** B単 - 79号 ***						
BA0805	上層路盤(車道・路肩部) 仕上がり厚150mm,RM-40		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	735.6	736	S単 79号
	合計				736	
	単価				736	
*** B単 - 80号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 仕上がり厚50mm,再生密粒度アスコ(13),PK-3		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスコ混合物 (2.35t/m ³),アスコ 各種,再生密粒度アスコ(13)	1.000	m ²	2,890	2,890	S単 81号
	合計				2,890	
	単価				2,890	
*** B単 - 81号 ***						
BA0806	上層路盤(歩道部) 仕上がり厚100mm,RM-40		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40	1.000	m ²	989.4	989	S単 80号
	合計				989	
	単価				989	
*** B単 - 82号 ***						
BA0812	表層(歩道部) 仕上がり厚30mm,再生密粒度アスコ(13),PK-3		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),アスコ 各種,再生密粒度アスコ(13)	1.000	m ²	2,222	2,222	S単 82号
	合計				2,222	
	単価				2,222	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 83号 ***						
000083	エプロン付歩車道境界ブロック据付 復旧(再利用)		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	9,681	9,681	S単 74号
	合 計				9,681	
	単 価				9,681	
*** B単 - 84号 ***						
B15501	表土掘削・埋戻 表土掘削・埋戻・耕起(雑物除去)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土掘削,あり	1.000	m ²	63	63	S単 40号
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 表土埋戻,あり	1.000	m ²	64	64	S単 41号
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 有	1.000	m ²	46	46	S単 42号
	合 計				173	
	単 価				173	
*** B単 - 85号 ***						
B18203	敷鉄板 設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,50,1,あり	1.000	m ²	910	910	S単 49号
	合 計				910	
	単 価				910	
*** B単 - 86号 ***						
B18241	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	322	322	S単 51号
	合 計				322	
	単 価				322	
*** B単 - 87号 ***						
000087	仮囲い工 H=3.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	仮囲い 設置~賃料~撤去,H=3.0m,,	1.000	m	8,415	8,415	S単 21号
	合 計				8,415	
	単 価				8,415	
*** B単 - 88号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単 13号
	合 計				17,034	
	単 価				17,034	
*** B単 - 89号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単 13号
	合 計				17,034	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				17,034	
	*** B単 - 90号 ***					
BA0201	殻運搬 土木シート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 68号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単 - 91号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 土木シート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 土木シート処分費 1m3当たり	1.000	各単位	12,000	12,000	S単 33号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単 - 92号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 掘削幅1.112m,掘削深2.0m		m		15.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.00m,あり	15.000	m	19,159	287,385	S単 47号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,14日,5回	60.000	m ²	696	41,760	S単 45号
S02116	松丸太 9cm L=0.9m,,	6.000	本	345	2,070	S単 22号
	合 計				331,215	
	単 価				22,081	
	*** B単 - 93号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 掘削幅1.112m,掘削深2.5m		m		15.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.50m,あり	15.000	m	23,519	352,785	S単 48号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,25日,9回	75.000	m ²	674	50,550	S単 46号
S02116	松丸太 9cm L=0.9m,,	6.000	本	345	2,070	S単 22号
	合 計				405,405	
	単 価				27,027	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	吊り防護工(設置・撤去) 吊り桁延長2~5m、土被り0.8m~2m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00021	吊り防護工(設置・撤去) 吊り桁延長2~5m、土被り0.8m~2m	1.000	箇所	86,718	86,718	T単 4号
	合 計				86,718	
	単 価				86,718	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	吊り防護工(損料・修理費)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00022	吊り防護工(損料・修理費) 損料・修理費	1.000	式	637	637	T単 5号
	合 計				637	
	単 価				637	
	*** B単 - 96号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000096	吊り防護工 材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ A種 6mm	24.600	m	215	5,289	S単 23号
S02116	ターンバックル 9mm×150mm	16.000	本	173	2,768	S単 24号
S02116	ワイヤークリップ 6mm	32.000	個	137	4,384	S単 25号
S02116	ボルトナット M12	64.000	個	16	1,024	S単 26号
	合計				13,465	
	単価				13,465	
	*** B単 - 97号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44.1,あり	1.000	m ²	854	854	S単 50号
	合計				854	
	単価				854	
	*** B単 - 98号 ***					
B18241	安定シート 土木シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	322	322	S単 51号
	合計				322	
	単価				322	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	大谷仮置場仮置整備工 敷設(土木シート30m ² ,防草シート40m ²)		式		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工シート設置 敷設	30.000	m ²	239	7,170	S単 52号
S18062	防草シート設置 厚さ0.4mm程度 敷設	40.000	m ²	395	15,800	S単 53号
	合計				22,970	
	単価				22,970	
	*** B単 - 100号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単 13号
	合計				17,034	
	単価				17,034	
	*** B単 - 101号 ***					
BA0201	殻運搬 土木シート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m ³	2,200	2,200	S単 68号
	合計				2,200	
	単価				2,200	
	*** B単 - 102号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 土木シート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 土木シート処分費 1m ³ 当たり	1.000	各単位	12,000	12,000	S単 33号
	合計				12,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				12,000	
	*** B単 - 103号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	10,070	10,070	S単 54号
	合 計				10,070	
	単 価				10,070	
	*** B単 - 104号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	10,070	10,070	S単 54号
	合 計				10,070	
	単 価				10,070	
	*** B単 - 105号 ***					
B19002	仮設材輸送 たて込み簡易土留		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,760	13,760	S単 55号
	合 計				13,760	
	単 価				13,760	
	*** B単 - 106号 ***					
B19002	仮設材輸送 吊り防護工(鋼材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	18,920	18,920	S単 56号
	合 計				18,920	
	単 価				18,920	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単 - 1号 *** 機械土工(超ロング・A・M・V ック掘削) 機械土工(超ロング・A・M・V ック掘削) ハ ック		m3	630		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費] ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,005		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3	16,353		歩A・単A
S01032	*** S単 - 4号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,436		歩A・単A
S01032	*** S単 - 5号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,005		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,762		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,828		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	630		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日	43,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 配管工 配管工		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** コンクリート構造物取壊し コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,無筋コン,低騒音低振動対策,,		m3	14,545		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** コンクリート構造物取壊し コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,有筋コン,低騒音低振動対策,,		m3	26,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 電気設備撤去工 電気設備撤去工		式	220,584		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 機械設備撤去工 機械設備撤去工		式	2,377,709		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ネットフェンス撤去工 ネットフェンス撤去工 1.2m,アカブ ロック,,		m	3,675		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 石綿管運搬 石綿管運搬 250,5m/本,,		ton	10,085		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 仮囲い 仮囲い 設置~賃料~撤去,H=3.0m,,		m	8,415		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 松丸太 9cm					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	松丸太 9cm L=0.9m, *** S単 - 23号 ***		本	345		歩A・単A
S02116	ワイヤーロープ ワイヤーロープ A種 6, *** S単 - 24号 ***		m	215		歩A・単A
S02116	ターンバックル ターンバックル 9mm×150, *** S単 - 25号 ***		本	173		歩A・単A
S02116	ワイヤークリップ ワイヤークリップ 6mm, *** S単 - 26号 ***		個	137		歩A・単A
S02116	ボルトナット ボルトナット M12, *** S単 - 27号 ***		個	16		歩A・単A
S02117	処分価格 処分価格 アスファルト汚泥 1m3当たり *** S単 - 28号 ***		各単位	35,000		歩A・単A
S02117	処分価格 処分価格 石綿管処分 1 ton当たり *** S単 - 29号 ***		各単位	59,467		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 30号 ***		m3	5,170		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 31号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 32号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 33号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 土木シート処分費 1m3当たり *** S単 - 34号 ***		各単位	12,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 35号 ***		m3	36,520		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 36号 ***		m	2,206		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 37号 ***		枚	260		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 38号 ***		m	3,764		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 39号 ***		枚	419		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし *** S単 - 40号 ***		m ²	1,036		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり *** S単 - 41号 ***		m ²	63		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり *** S単 - 42号 ***		m ²	64		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 43号 ***		m ²	46		歩A・単A
S16004	トラックレール[油圧伸縮ジブ型]					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	トラック用[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラック用(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,あり *** S単 - 44号 ***		日	32,400		歩A・単A
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),-,28日,4回 *** S単 - 45号 ***		ton	9,229		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,14日,5回 *** S単 - 46号 ***		m ²	696		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,25日,9回 *** S単 - 47号 ***		m ²	674		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.00m,あり *** S単 - 48号 ***		m	19,159		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.50m,あり *** S単 - 49号 ***		m	23,519		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,50,1,あり *** S単 - 50号 ***		m ²	910		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,44,1,あり *** S単 - 51号 ***		m ²	854		歩A・単A
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 52号 ***		m ²	322		歩A・単A
S18062	土工シート設置 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 53号 ***		m ²	239		歩A・単A
S18062	防草シート設置 厚さ0.4mm程度 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 54号 ***		m ²	395		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単 - 55号 ***		ton	10,070		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 56号 ***		ton	13,760		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 57号 ***		ton	18,920		歩A・単A
S41002	輸送費 輸送費 用排水ポンプ設備,,固定機場,6.5[各単位],10km *** S単 - 58号 ***		式	112,000		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 59号 ***		m ³	317.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 60号 ***		m ³	306.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-, *** S単 - 61号 ***		m ³	10,890		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,有り,あり *** S単 - 62号 ***		m ³	460		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下		m ³	1,304		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	*** S単 - 63号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	132.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 64号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,		m3	6,247		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 65号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,918		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 66号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,369		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 67号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,		m3	3,845		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 68号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,200		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 69号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	629.9		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 70号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	223.5		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 71号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	711.4		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 72号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	3,320		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 73号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,600kgを超え800kg以下,-,あり		基	4,138		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 74号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり		基	9,681		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 75号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,350mm,-,あり,		m	3,219		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 76号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャレン RC-40		m ²	593		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 77号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャレン RC-40		m ²	971.6		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 78号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm		m ²	656.7		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 79号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	735.6		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 80号 *** SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40		m ²	989.4		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 81号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	2,890		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 82号 *** SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	2,222		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削) バック					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	バック				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
M02141	バック[カ-ラ型・超ロングア-排対型(2次)] バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油 バック給油	85.000	L	138	11,730	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				73,088	算出数量 116.000 m3
	単価		m3		630	
*** S単 - 2号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費]		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	261	73	
P34029	軽油 バック給油	7.900	L	138	1,090	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	27,336	6,561	
	合計				10,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,005	
*** S単 - 3号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運搬距離	60.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積級	5.240	供用日	5,520	28,925	
W14061	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	5.240	供用日	182	954	
P34029	軽油 バック給油	89.000	L	138	12,282	
R01022	運転手(一般)	4.440	人	27,336	121,372	
	合計				163,533	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		16,353	
*** S単 - 4号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	土砂				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)運搬距離	0.3km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	0.460	供用日	5,520	2,539	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	0.460	供用日	182	84	
P34029	軽油 バルバル給油	7.800	L	138	1,076	
R01022	運転手(一般)	0.390	人	27,336	10,661	
	合計				14,360	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,436	
	*** S単 - 5号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.280	供用日	8,310	2,327	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.280	供用日	261	73	
P34029	軽油 バルバル給油	7.900	L	138	1,090	
R01022	運転手(一般)	0.240	人	27,336	6,561	
	合計				10,051	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,005	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	25,908	17,617	
	合計				17,617	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,762	
	*** S単 - 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,692	569	
	合計				28,283	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,828	
	*** S単 - 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土土)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.850	人	25,908	22,022	
	合計				22,022	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,202	
	*** S単 - 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8~1.1ton あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
F04081	振動ロ-ヲ[バド'ガト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,560	2,246	
P34029	軽油 バド-ル給油	5.700	L	138	787	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合計				31,491	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		630	
	*** S単 - 10号 ***					
S02112	トラック-ヲ[油圧伸縮ジ'型] トラック-ヲ[油圧伸縮ジ'型] 吊上能力4.9t吊		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01021 吊上能力4.9t吊 43,100円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
F01021	トラック-ヲ[油圧伸縮ジ'型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	43,100	43,100	
	合計				43,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
R02006	配管工	1.000	人	27,642	27,642	
	合計				27,642	算出数量 1.000 人
	単価				27,642	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合計				25,908	算出数量 1.000 人
	単価				25,908	

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	
	合計				17,034	算出数量 1.000 人
	単価				17,034	
*** S単 - 14号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合計				31,008	算出数量 1.000 人
	単価				31,008	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,無筋コン,低騒音低振動対策,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,無筋コン,低騒音低振動対策	1.000	m3	14,545	14,545	
	合計				14,545	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,545	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,有筋コン,低騒音低振動対策,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,有筋コン,低騒音低振動対策	1.000	m3	26,850	26,850	
	合計				26,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,850	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	電気設備撤去工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気設備撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	電気設備撤去工	1.000	式	220,584	220,584	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土施)＜施工箇所＞)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				220,584	算出数量 1.000 各単位
	単価				220,584	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	機械設備撤去工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械設備撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	機械設備撤去工	1.000	式	2,377,709	2,377,709	
	合計				2,377,709	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,377,709	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ネットフェンス撤去工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 1.2m,ﾌﾞﾗｯｸ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	ネットフェンス撤去工 1.2m,ﾌﾞﾗｯｸ, ,	1.000	m	3,675	3,675	
	合計				3,675	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,675	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	石綿管運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	石綿管運搬 250,5m/本, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	石綿管運搬 250,5m/本	1.000	ton	10,085	10,085	
	合計				10,085	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,085	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	仮囲い		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い 設置～賃料～撤去,H=3.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	仮囲い 設置～賃料～撤去,H=3.0m	1.000	m	8,415	8,415	
	合計				8,415	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,415	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	松丸太 9cm		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松丸太 9cm L=0.9m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	松丸太 9cm L=0.9m	1.000	本	345	345	
	合計				345	算出数量 1.000 各単位
	単価				345	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ A種、6、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	ワイヤーロープ A種、6	1.000	m	215	215	
	合計				215	算出数量 1.000 各単位
	単価				215	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ターンバックル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル 9mm×150、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	ターンバックル 9mm×150	1.000	本	173	173	
	合計				173	算出数量 1.000 各単位
	単価				173	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ワイヤークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤークリップ 6mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	ワイヤークリップ 6mm	1.000	個	137	137	
	合計				137	算出数量 1.000 各単位
	単価				137	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ボルトナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルトナット M12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	ボルトナット M12	1.000	個	16	16	
	合計				16	算出数量 1.000 各単位
	単価				16	
	*** S単 - 27号 ***					
S02117	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業					
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分価格 アスファルト汚泥 1m3当たり					
	1)地域資材単価コード	P52999				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)資材規格	アスファルト汚泥 1m3当たり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	35,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52999	処分価格 アスファルト汚泥 1m3当たり	1.000	各単位	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02117	処分価格		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 石綿管処分 1 ton当たり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52999				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格	石綿管処分 1 ton当たり				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	59,467円				
P52999	処分価格 石綿管処分 1 ton当たり	1.000	各単位	59,467	59,467	
	合計				59,467	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,467	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	5,170円				
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	5,170	5,170	
	合計				5,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,170	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	3,525円				
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単 - 31号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	3,750円				
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 33号 ***					
S02123	処分価格		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 土木シート処分費 1m3当たり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52999		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土木シート処分費 1m3当たり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52999	処分価格 土木シート処分費 1m3当たり	1.000	各単位	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	人力		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	昼間施工				
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	36,520	36,520	
	合計				36,520	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		36,520	
	*** S単 - 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	U型側溝		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	昼間施工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	L=2000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,206	2,206	
	合計				2,206	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		2,206	
	*** S単 - 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なう -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	259.60	260	
	合計				260	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		260	
	*** S単 - 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,764	3,764	
	合計				3,764	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,764	
	*** S単 - 38号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	418.70	419	
	合計				419	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		419	
	*** S単 - 39号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ,RC-40,15cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	再生ｸﾞﾗｯﾌﾟﾗﾝ RC-40 15cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)長期割引単価区分(貨料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	17.900	m3	1,650	29,535	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	31,008	9,923	
R01003	普通作業員	0.960	人	25,908	24,872	
M02041	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]					
	標準バックホ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油					
	バックホ給油	22.000	L	138	3,036	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	31,314	20,354	
F04062	振動ローダ搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)]					
	質量3.0~4.0t	0.480	日	3,540	1,699	
P34029	軽油					
	バックホ給油	4.200	L	138	580	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	31,314	6,263	
	合計				103,596	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,036	
	*** S単 - 40号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	表土掘削,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	表土掘削		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜2014)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.390	日	8,780	12,204	
P34029	軽油					
	バックホ給油	88.000	L	138	12,144	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				55,662	算出数量 887.000 m ²
	単価		m ²		63	
	*** S単 - 41号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	表土埋戻,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	表土埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分(貨料機械)	あり				
F08015	バックホ[加-ラ型・超低・排対型(〜2014)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	8,780	12,029	
P34029	軽油					
	バックホ給油	78.000	L	138	10,764	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,314	31,314	
	合計				54,107	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		64	
	*** S単 - 42号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	有			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)石礫・雑物除去	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	25,908	1,814	
M35062	農用トラック[乗用・ハイタイプ]					
	四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油					
	バックホ給油	0.800	L	138	110	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,336	1,640	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,426	340	
	合計				4,580	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		46	
	*** S単 - 43号 ***					
S16004	トラック(油圧伸縮ジブ型) トラック(油圧伸縮ジブ型) トラック(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラック(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01021	トラック(油圧伸縮ジブ型) 吊上能力4.9t吊	1.000	日	32,400	32,400	
	合計				32,400	算出数量 1.000 日
	単価		日		32,400	
	*** S単 - 44号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),-,28日,4回		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	山留副部材(A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	-		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)供用日数	28日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)使用回数	4回				
G02051	鋼製山留部材 部品[賃料]	0.250	t 供用日	10,360	2,590	
G15041	H型鋼(山留材) 部品[整備費]	0.250	ton	26,555	6,639	
	合計				9,229	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		9,229	
	*** S単 - 45号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,14日,5回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長	15m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)掘削深区分	2.0m				
	4)供用日数	14日				
	5)使用回数	5回				
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.200	m ² 供用日	2,310	462	
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.200	m ²	1,170	234	
	合計				696	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		696	
	*** S単 - 46号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,25日,9回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)1セットの延長	15m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)掘削深区分	2.5m				
	4)供用日数	25日				
	5)使用回数	9回				
G04033	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4t [賃料]	0.111	m ² 供用日	4,125	458	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G04052	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5~3.5×(B)3.0m未満[整備費]	0.111	m ²	1,950	216	
	合計				674	算出数量 1,000 m ²
	単価		m ²		674	
	*** S単 - 47号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.00m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ハックル) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.10m以上~1.35m未満 4mまで 山0.45(平0.35)2.9t吊 1.11m 2.00m あり				
F08061	ハックル[加ラ型・クレーン~超低・排対型(~2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1.110	日	6,440	7,148	
P34029	軽油 ハックル給油	37.000	L	138	5,106	
R01021	運転手(特殊)	0.730	人	31,314	22,859	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.740	人	31,008	22,946	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.740	人	28,458	21,059	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.480	人	25,908	38,344	
F08061	ハックル[加ラ型・クレーン~超低・排対型(~2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.700	日	6,440	4,508	
P34029	軽油 ハックル給油	23.000	L	138	3,174	
R01021	運転手(特殊)	0.460	人	31,314	14,404	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.470	人	31,008	14,574	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.470	人	28,458	13,375	
R01003	普通作業員 引抜作業	0.930	人	25,908	24,094	
	合計				191,591	算出数量 10,000 m
	単価		m		19,159	
	*** S単 - 48号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.50m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ハックル) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.10m以上~1.35m未満 4mまで 山0.45(平0.35)2.9t吊 1.11m 2.50m あり				
F08061	ハックル[加ラ型・クレーン~超低・排対型(~2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1.370	日	6,440	8,823	
P34029	軽油 ハックル給油	46.000	L	138	6,348	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	31,314	28,183	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.910	人	31,008	28,217	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.910	人	28,458	25,897	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.830	人	25,908	47,412	
F08061	ハックル[加ラ型・クレーン~超低・排対型(~2011)] 標準ハックル容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.850	日	6,440	5,474	
P34029	軽油 ハックル給油	28.000	L	138	3,864	
R01021	運転手(特殊)	0.560	人	31,314	17,536	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0.570	人	31,008	17,675	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員 引抜作業	0.570	人	28,458	16,221	
R01003	普通作業員 引抜作業	1.140	人	25,908	29,535	
	合計				235,185	算出数量 10.000 m
	単価		m		23,519	
	*** S単 - 49号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50.1.あり		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	463	463,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	9,820	32,504	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合計				909,586	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		910	
	*** S単 - 50号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,44.1.あり		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)供用日数	44		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	407	407,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	9,820	32,504	
P34029	軽油 ハックル給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	31,314	90,811	
	合計				853,586	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		854	
	*** S単 - 51号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	190		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	190	19,760	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
	合計				32,196	算出数量 100.000 m ²

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土施)＜施工箇所＞)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		322	
	*** S単 - 52号 ***					
S18062	土工シート設置		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 190				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	190	19,760	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,908	4,145	
	合 計				23,905	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		239	
	*** S単 - 53号 ***					
S18062	防草シート設置 厚さ0.4mm程度		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設 340				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	340	35,360	
R01003	普通作業員	0.160	人	25,908	4,145	
	合 計				39,505	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		395	
	*** S単 - 54号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,320	9,320	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				10,070	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,070	
	*** S単 - 55号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,760	10,760	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				13,760	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,760	
	*** S単 - 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸 + 積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	110kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	15,920	15,920	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				18,920	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		18,920	
	*** S単 - 57号 ***					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 用排水ポンプ設備,..固定機場,6.5[各単位],10km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	用排水ポンプ設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象要素(X)の数量	6.500[各単位]		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)想定輸送距離(D)の数量	10.000km				
	8)形式区分(用排水ポンプ設備)	固定機場				
K79213	輸送費	1.000	式	112,000	112,000	
	合計				112,000	算出数量 1.000 式
	単価				112,000	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	単価		m3		317.7	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		306.8	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3		10,890	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,有り,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り あり				
	単 価		m3		460	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,4.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				
	単 価		m3		1,304	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		132.6	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3		6,247	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,918	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,369	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下				
	単 価		m3		3,845	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,200	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		629.9	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		223.5	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		711.4	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		3,320	
	*** S単 - 73号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 撤去,600kgを超え800kg以下,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	撤去 600kgを超え800kg以下 - あり				
	単 価		基		4,138	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		9,681	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,350mm,-,あり,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 350mm - あり				
	単 価		m		3,219	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm,1層施工,碎石,あり,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 碎石 あり 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		593	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 300mm,1層施工,碎石,あり,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	300mm 1層施工 碎石 あり				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)材料規格の選択	再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ³		971.6	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	120mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		656.7	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		735.6	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0835	SP 上層路盤(歩道部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		989.4	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),7 5μm以下各種,再生密粒度アスコ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00012	石綿管カラー継手取外し工		口		1,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.050	人	27,642	1,382	S単 11号
S02115	普通作業員	0.050	人	25,908	1,295	S単 12号
	合計				2,677	算出数量 1.000 口
	単価		口		2,677	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00013	石綿管ポリエチレンスリーブ被覆		m		100,000	歩A 当たり算出
	250,ホリフレックスリブ,固定ゴムバンド					
S02115	配管工	0.510	人	27,642	14,097	S単 11号
S02115	普通作業員	0.510	人	25,908	13,213	S単 12号
P26505	ポリエチレンスリーブ 250 厚さ0.2 長6.0m	24.000	枚	2,560	61,440	
P26604	固定用ゴムバンド 250	200.000	本	181	36,200	
	合計				124,950	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,250	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00014	石綿管吊上げ積込み(機械力)		m		10,000	歩A 当たり算出
	250					
S02115	配管工	0.040	人	27,642	1,106	S単 11号
S02115	普通作業員	0.060	人	25,908	1,554	S単 12号
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり	0.080	日	32,400	2,592	S単 43号
	合計				5,252	算出数量 10.000 m
	単価		m		525	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00021	吊り防護工(設置・撤去)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	吊り桁延長2~5m、土被り0.8m~2m					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	31,008	18,605	S単 14号
S02115	普通作業員	1.500	人	25,908	38,862	S単 12号
Y00004	雑品	0.059		57,467	3,391	
S02112	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.600	日	43,100	25,860	S単 10号
	合計				86,718	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		86,718	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00022	吊り防護工(損料・修理費)		式		1,000	歩A 当たり算出
	損料・修理費					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),-, -,28日,4回	0.069	ton	9,229	637	S単 44号
	合計				637	算出数量 1.000 式
	単価		式		637	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)＜施工箇所＞)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単 - 1号 *** 機械土工(超ロングアールハックの掘削) 機械土工(超ロングアールハックの掘削) ハック		m3	630		歩A・単A
S01032	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊) [運搬費] ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,005		歩A・単A
S01032	*** S単 - 3号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3	16,353		歩A・単A
S01032	*** S単 - 4号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,436		歩A・単A
S01032	*** S単 - 5号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,005		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,762		歩A・単A
S01041	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,828		歩A・単A
S01041	*** S単 - 8号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,202		歩A・単A
S01082	*** S単 - 9号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m3	630		歩A・単A
S02112	*** S単 - 10号 *** トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊		日	43,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 配管工 配管工		人	27,642		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,908		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,008		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** コンクリート構造物取壊し コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,無筋コン,低騒音低振動対策,,		m3	14,545		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** コンクリート構造物取壊し コンクリート構造物取壊し 著しく受ける,有筋コン,低騒音低振動対策,,		m3	26,850		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 電気設備撤去工 電気設備撤去工		式	220,584		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 機械設備撤去工 機械設備撤去工		式	2,377,709		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ネットフェンス撤去工 ネットフェンス撤去工 1.2m,アカーブロック,,		m	3,675		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 石綿管運搬 石綿管運搬 250,5m/本,,		ton	10,085		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 仮囲い 仮囲い 設置～賃料～撤去,H=3.0m,,		m	8,415		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 松丸太 9cm					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)＜施工箇所＞)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	松丸太 9cm L=0.9m, *** S単 - 23号 ***		本	345		歩A・単A
S02116	ワイヤーロープ ワイヤーロープ A種、6、 *** S単 - 24号 ***		m	215		歩A・単A
S02116	ターンバックル ターンバックル 9mm×150、 *** S単 - 25号 ***		本	173		歩A・単A
S02116	ワイヤークリップ ワイヤークリップ 6mm、 *** S単 - 26号 ***		個	137		歩A・単A
S02116	ボルトナット ボルトナット M12、 *** S単 - 27号 ***		個	16		歩A・単A
S02117	処分価格 処分価格 アスファルト汚泥 1m3当たり *** S単 - 28号 ***		各単位	35,000		歩A・単A
S02117	処分価格 処分価格 石綿管処分 1 ton当たり *** S単 - 29号 ***		各単位	59,467		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 30号 ***		m3	5,170		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単 - 31号 ***		m3	3,525		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 32号 ***		m3	3,750		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 33号 ***		m3	4,700		歩A・単A
S02123	処分価格 処分価格 土木シート処分費 1m3当たり *** S単 - 34号 ***		各単位	12,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋、なし、人力、昼間施工、 *** S単 - 35号 ***		m3	***		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう *** S単 - 36号 ***		m	***		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なう *** S単 - 37号 ***		枚	***		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない *** S単 - 38号 ***		m	***		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なわない *** S単 - 39号 ***		枚	***		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン、RC-40、15cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、あり、なし *** S単 - 40号 ***		m ²	1,036		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削、あり *** S単 - 41号 ***		m ²	63		歩A・単A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費] 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻、あり *** S単 - 42号 ***		m ²	64		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 43号 ***		m ²	46		歩A・単A
S16004	トラックレール[油圧伸縮ジブ型]					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)・施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,あり *** S単 - 44号 ***		日	32,400		歩A・単A
S17002	[質料(H形鋼・山留副部材)] [質料(H形鋼・山留副部材)] 山留副部材(A),-,28日,4回 *** S単 - 45号 ***		ton	9,229		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,14日,5回 *** S単 - 46号 ***		m ²	696		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,25日,9回 *** S単 - 47号 ***		m ²	674		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.00m,あり *** S単 - 48号 ***		m	19,159		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.10m以上~1.35m未満,4mまで,山0.45(平0.35)2.9t吊,1.11m,2.50m,あり *** S単 - 49号 ***		m	23,519		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,50,1,あり *** S単 - 50号 ***		m ²	910		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,44,1,あり *** S単 - 51号 ***		m ²	854		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 52号 ***		m ²	322		歩A・単A
S18062	土工シート設置 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 53号 ***		m ²	239		歩A・単A
S18062	防草シート設置 厚さ0.4mm程度 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 54号 ***		m ²	395		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0 *** S単 - 55号 ***		ton	10,070		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 56号 ***		ton	13,760		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 57号 ***		ton	18,920		歩A・単A
S41002	輸送費 輸送費 用排水ポンプ設備,,固定機場,6.5[各単位],10km *** S単 - 58号 ***		式	112,000		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単 - 59号 ***		m ³	317.7		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単 - 60号 ***		m ³	306.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-, *** S単 - 61号 ***		m ³	10,890		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,有り,あり *** S単 - 62号 ***		m ³	460		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,1' ッ納山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.5km以下		m ³	1,304		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	柵挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)・施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	*** S単 - 63号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	132.6		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 64号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下,		m3	6,247		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 65号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	1,918		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 66号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,369		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 67号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下,		m3	3,845		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 68号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,		m3	2,200		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 69号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	629.9		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 70号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	223.5		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 71号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	711.4		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 72号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	3,320		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 73号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 撤去,600kgを超え800kg以下,-,あり		基	4,138		歩A・単A
SA0551	*** S単 - 74号 *** SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり		基	9,681		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 75号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 撤去,350mm,-,あり,		m	3,219		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 76号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャレン RC-40		m ²	593		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 77号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャレン RC-40		m ²	971.6		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 78号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm		m ²	656.7		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 79号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	735.6		歩A・単A
SA0835	*** S単 - 80号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40		m ²	989.4		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 81号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	2,890		歩A・単A
SA0846	*** S単 - 82号 *** SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²	2,222		歩A・単A