



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場建屋等改修工事（武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流（土木）＜施工箇所＞）

補償工事 積算書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

閩東農政局

事業名 荒川中部農業水利事業

工事名 櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			3,090,000	
・工事原価			2,586,000	
純工事費			2,039,000	
・直接工事費			1,822,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	1,822,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			764,000	
・共通仮設費			217,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$1,822,000 \times ((10.170 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			193,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			24,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$1,822,000 \times (1.340)$			24,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			547,000	
・現場管理費(率計上)				
$2,039,000 \times ((25.540 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			547,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$2,586,000 \times (19.770 \times 1.000 + 0.04)$			512,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

關東農政局

閩東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 25号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) t=120mm, RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	593	593	S単 76号
	合 計				593	
	単 価				593	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) t=120mm, RM-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm	1.000	m ²	656.7	657	S単 78号
	合 計				657	
	単 価				657	
	*** B単 - 27号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) t=50mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-3		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコト 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,890	2,890	S単 81号
	合 計				2,890	
	単 価				2,890	
	*** B単 - 31号 ***					
B05111	側溝蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, 蓋L0.5m設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	419	419	S単 38号
	合 計				419	
	単 価				419	
	*** B単 - 48号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) t=120mm, RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 120mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	593	593	S単 76号
	合 計				593	
	単 価				593	
	*** B単 - 49号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) t=120mm, RM-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm	1.000	m ²	656.7	657	S単 78号
	合 計				657	
	単 価				657	
	*** B単 - 50号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) t=50mm, 再生密粒度アスコン(13), PK-3		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコト 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,890	2,890	S単 81号
	合 計				2,890	
	単 価				2,890	

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 78号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） 仕上がり厚300mm,RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 300mm,1層施工,砕石,あり,再生カッシャー RC-40	1.000	m ²	971.6	972	S単 77号
	合 計				972	
	単 価				972	
	*** B単 - 79号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） 仕上がり厚150mm,RM-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	735.6	736	S単 79号
	合 計				736	
	単 価				736	
	*** B単 - 80号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 仕上がり厚50mm,再生密粒度750(13),PK-3		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,750混合料（2.35t/m3）,750各 種,,再生密粒度750(13)	1.000	m ²	2,890	2,890	S単 81号
	合 計				2,890	
	単 価				2,890	
	*** B単 - 81号 ***					
BA0806	上層路盤（歩道部） 仕上がり厚100mm,RM-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40	1.000	m ²	989.4	989	S単 80号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単 - 82号 ***					
BA0812	表層（歩道部） 仕上がり厚30mm,再生密粒度750(13),PK-3		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),750各 種,,再生密粒度750(13)	1.000	m ²	2,222	2,222	S単 82号
	合 計				2,222	
	単 価				2,222	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	エプロン付歩車道境界ブロック据付 復旧（再利用）		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	9,681	9,681	S単 74号
	合 計				9,681	
	単 価				9,681	

[illegible]

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 38号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	418.70	419	
	合 計				419	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		419	
	*** S 単 - 74号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		9,681	
	*** S 単 - 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 120mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	120mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		593	
	*** S 単 - 77号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	300mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		971.6	
	*** S 単 - 78号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事 (武蔵野揚水機場・武蔵野用水路下流(土木)<施工箇所>)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,120mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	120mm 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		656.7	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩 A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	あり 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	150mm 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		735.6	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生粒度調整砕石 RM-40		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩 A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 あり 再生粒度調整砕石 RM-40				
	単 価		m ²		989.4	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌ(13)		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩 A 当たり算出
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³) ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽﾌ(13)				
	単 価		m ²		2,890	
	*** S単 - 82号 ***					

關東農政局