誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

積算書

(当初)

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			27,170,000	
・工事原価			22,583,000	
純工事費			17,743,000	
・直接工事費			15,785,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	15,785,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			6,798,000	
・共通仮設費			1,958,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
15,785,000 × ((10.550*1.000)*1.000*1.040*1.000)			1,732,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			226,000	
・現場環境改善費(率計上)				
15,757,000 × (1.440)			226,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			4,840,000	
・現場管理費(率計上)				
17,743,000 × ((25.980*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			4,840,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
22,583,000 × (20.310*1.000 + 0.04)			4,595,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			28,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				15,785,000	
・櫛挽第3揚水機場 建築工事	1.000	式		6,994,000	
・・屋上防水改修工事	1.000	式		1,880,000	
000001 既設防水撤去工	106.380	m ²	2,948	313,608	歩A・単A B単 1号
000002 下地調整	106.380	m ²	2,023	215,207	歩A・単A B単 2号
000003 防水改修工	1.000	式	1,351,273	1,351,273	歩A・単A B単 3号
合 計				1,880,088	
・・外壁改修工	1.000	式		767,000	
000004 ケレン工	1.000	式	181,056	181,056	歩A・単A B単 4号
000005 下地調整工	59.600	m ²	477	28,429	歩A・単A B単 5号
000006 複層塗材E吹付工	59.600	m ²	3,123	186,131	歩A・単A B単 6号
000007 含浸防水材塗布工	88.300	m ²	4,119	363,708	歩A・単A B単 7号
000008 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧圧入工	0.690	m	9,211	6,356	歩A・単A B単 8号
000009 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂モルタル充填工	0.200	m	5,866	1,173	歩A・単A B単 9号
合 計				766,853	
・・建具改修工	1.000	式		2,979,000	
000010 既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸(SD-1)	1.000	式	17,244	17,244	歩A・単A B単 10号
000011 既設建具撤去工 引違い窓(AW-1,AW-1b,AW-2)	1.000	式	17,244	17,244	歩A・単A B単 11号
000012 建具改修工 片開きフラッシュ戸(SD-1)	1.000	式	859,513	859,513	歩A・単A B単 12号
000013 建具設置工 引違い窓 H=830,H=1430	1.000	式	950,924	950,924	歩A・単A B単 13号
000014 建具設置工 引違い窓 H=830,H=1030	1.000	式	548,959	548,959	歩A・単A B単 14号
000015 建具設置工 引違い窓ガラリ付	1.000	式	442,304	442,304	歩A・単A B単 15号
000016 防水処理工 建具周り	1.000	式	70,409	70,409	歩A・単A B単 16号
000017 塗装改修工 既設シャッター	1.000	式	72,000	72,000	歩A・単A B単 17号
合 計				2,978,597	
・・周辺整備工	1.000	式		1,345,000	
BA0103 床掘り 伸縮門扉基礎、門柱	4	m ³	2,339	9,356	歩A・単A B単 18号
B01209 埋戻 伸縮門扉、門柱	4	m ³	4,072	16,288	歩A・単A B単 19号
BA0108 基面整正 伸縮門扉基礎、門柱	4	m ²	518	2,072	歩A・単A B単 20号
000021 伸縮門扉設置工 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851	1.000	式	718,342	718,342	歩A・単A B単 21号
000022 既設門柱取壊し 無筋コンクリート	4.000	m ³	11,400	45,600	歩A・単A B単 22号
000023 門柱設置工 無筋コンクリート 18N-8-20(25)BB	1.000	式	121,722	121,722	歩A・単A B単 23号
000024 碎石舗装工 RC-40 t=15cm	373.000	m ²	1,157	431,561	歩A・単A B単 24号
合 計				1,344,941	
・・産業廃棄物処理	1.000	式		23,000	
000025 殻運搬 無筋コンクリート	4.000	m ³	2,200	8,800	歩A・単A B単 25号
000026 殻処分 無筋コンクリート	4.000	m ³	3,525	14,100	歩A・単A B単 26号
合 計				22,900	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所>)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・櫛挽第4揚水機場 建築工事	1.000	式		6,853,000	
・・屋上防水改修工事	1.000	式		1,880,000	
000027 既設防水撤去工	106.380	m ²	2,948	313,608	歩A・単A B単 27号
000028 下地調整	106.380	m ²	2,023	215,207	歩A・単A B単 28号
000029 防水改修工	1.000	式	1,351,273	1,351,273	歩A・単A B単 29号
合 計				1,880,088	
・・外壁改修工	1.000	式		767,000	
000030 ケレン工	1.000	式	181,056	181,056	歩A・単A B単 30号
000031 下地調整工	59.600	m ²	477	28,429	歩A・単A B単 31号
000032 複層塗材E吹付工	59.600	m ²	3,123	186,131	歩A・単A B単 32号
000033 含浸防水材塗布工	88.300	m ²	4,119	363,708	歩A・単A B単 33号
000034 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工	0.880	m	9,211	8,106	歩A・単A B単 34号
合 計				767,430	
・・建具改修工	1.000	式		2,979,000	
000035 既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸 (SD-1)	1.000	式	17,244	17,244	歩A・単A B単 35号
000036 既設建具撤去工 引違い窓 (AW-1,AW-1b,AW-2)	1.000	式	17,244	17,244	歩A・単A B単 36号
000037 建具改修工 片開きフラッシュ戸 (SD-1)	1.000	式	859,513	859,513	歩A・単A B単 37号
000038 建具設置工 引違い窓 H=830,H=1430	1.000	式	950,924	950,924	歩A・単A B単 38号
000039 建具設置工 引違い窓 H=830,H=1030	1.000	式	548,959	548,959	歩A・単A B単 39号
000040 建具設置工 引違い窓ガラリ付	1.000	式	442,304	442,304	歩A・単A B単 40号
000041 防水処理工 建具周り	1.000	式	70,409	70,409	歩A・単A B単 41号
000042 塗装改修工 既設シャッター	1.000	式	72,000	72,000	歩A・単A B単 42号
合 計				2,978,597	
・・周辺整備工	1.000	式		1,205,000	
BA0103 床掘り 伸縮門扉基礎、門柱	4	m ³	2,339	9,356	歩A・単A B単 43号
B01209 埋戻 伸縮門扉、門柱	4	m ³	4,072	16,288	歩A・単A B単 44号
BA0108 基面整正 伸縮門扉基礎、門柱	4	m ²	518	2,072	歩A・単A B単 45号
000046 伸縮門扉設置工 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851	1.000	式	718,342	718,342	歩A・単A B単 46号
000047 既設門柱取壊し 無筋コンクリート	4.000	m ³	11,400	45,600	歩A・単A B単 47号
000048 門柱設置工 無筋コンクリート 18N-8-20(25)BB	1.000	式	121,722	121,722	歩A・単A B単 48号
000049 碎石舗装工 RC-40 t=15cm	252.000	m ²	1,157	291,564	歩A・単A B単 49号
合 計				1,204,944	
・・産業廃棄物処理	1.000	式		22,000	
000050 殻運搬 無筋コンクリート	4.000	m ³	1,862	7,448	歩A・単A B単 50号
000051 殻処分 無筋コンクリート	4.000	m ³	3,525	14,100	歩A・単A B単 51号
合 計				21,548	
・櫛挽第3揚水機場 建築工事 仮設工	1.000	式		702,000	
・・足場工	1.000	式		702,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 既設防水撤去工		m	2,948		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 下地調整		m	2,023		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 防水改修工		式	1,351,273		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** ケレン工		式	181,056		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 下地調整工		m	477		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 複層塗材E吹付工		m ²	3,123		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 含浸防水材塗布工		m ²	4,119		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** ひび割れ補修工		m	9,211		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** エポキシ樹脂低圧圧入工 ひび割れ補修工		m	5,866		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 既設建具撤去工		式	17,244		歩A・単A
000011	片開きフラッシュ戸(SD-1) *** B単 - 11号 *** 既設建具撤去工		式	17,244		歩A・単A
000012	引違い窓(AW-1,AW-1b,AW-2) *** B単 - 12号 *** 建具改修工		式	859,513		歩A・単A
000013	片開きフラッシュ戸(SD-1) *** B単 - 13号 *** 建具設置工		式	950,924		歩A・単A
000014	引違い窓 H=830,H=1430 *** B単 - 14号 *** 建具設置工		式	548,959		歩A・単A
000015	引違い窓 H=830,H=1030 *** B単 - 15号 *** 建具設置工		式	442,304		歩A・単A
000016	引違い窓ガラリ付 *** B単 - 16号 *** 防水処理工		式	70,409		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 建具周り 塗装改修工		式	72,000		歩A・単A
BA0103	*** B単 - 18号 *** 既設シャッター 床掘り		m ³	2,339		歩A・単A
B01209	*** B単 - 19号 *** 伸縮門扉基礎、門柱 埋戻		m ³	4,072		歩A・単A
BA0108	*** B単 - 20号 *** 伸縮門扉、門柱 基面整正		m ²	518		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 伸縮門扉基礎、門柱 伸縮門扉設置工		式	718,342		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851 既設門柱取壊し		式			歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	無筋コンクリート *** B単 - 23号 *** 門柱設置工		m ³	11,400		歩A・単A
000024	無筋コンクリート 18N-8-20(25)BB *** B単 - 24号 *** 砕石舗装工		式	121,722		歩A・単A
000025	RC-40 t=15cm *** B単 - 25号 *** 殻運搬		m ²	1,157		歩A・単A
000026	無筋コンクリート *** B単 - 26号 *** 殻処分		m ³	2,200		歩A・単A
000027	無筋コンクリート *** B単 - 27号 *** 既設防水撤去工		m ³	3,525		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** 下地調整		m ²	2,948		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** 防水改修工		m ²	2,023		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** ケレン工		式	1,351,273		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 下地調整工		式	181,056		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 複層塗材E吹付工		m ²	477		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 含浸防水材塗布工		m ²	3,123		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** ひび割れ補修工		m ²	4,119		歩A・単A
000035	エポキシ樹脂低圧注入工 *** B単 - 35号 *** 既設建具撤去工		m	9,211		歩A・単A
000036	片開きフラッシュ戸(SD-1) *** B単 - 36号 *** 既設建具撤去工		式	17,244		歩A・単A
000037	引違い窓(AW-1,AW-1b,AW-2) *** B単 - 37号 *** 建具改修工		式	17,244		歩A・単A
000038	片開きフラッシュ戸(SD-1) *** B単 - 38号 *** 建具設置工		式	859,513		歩A・単A
000039	引違い窓 H=830,H=1430 *** B単 - 39号 *** 建具設置工		式	950,924		歩A・単A
000040	引違い窓 H=830,H=1030 *** B単 - 40号 *** 建具設置工		式	548,959		歩A・単A
000041	引違い窓ガラリ付 *** B単 - 41号 *** 防水処理工		式	442,304		歩A・単A
000042	建具周り *** B単 - 42号 *** 塗装改修工		式	70,409		歩A・単A
BA0103	既設シャッター *** B単 - 43号 *** 床掘り		式	72,000		歩A・単A
	伸縮門扉基礎、門柱		m ³	2,339		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	既設防水撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設防水撤去工	1.000	m ²	2,948	2,948	S単 3号
	合計				2,948	
	単価				2,948	
*** B単 - 2号 ***						
000002	下地調整		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整	1.000	m ²	2,023	2,023	S単 4号
	合計				2,023	
	単価				2,023	
*** B単 - 3号 ***						
000003	防水改修工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防水改修工	1.000	式	1,351,273	1,351,273	S単 5号
	合計				1,351,273	
	単価				1,351,273	
*** B単 - 4号 ***						
000004	ケレン工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケレン工	1.000	式	181,056	181,056	S単 6号
	合計				181,056	
	単価				181,056	
*** B単 - 5号 ***						
000005	下地調整工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整工	1.000	m ²	477	477	S単 7号
	合計				477	
	単価				477	
*** B単 - 6号 ***						
000006	複層塗材E吹付工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	複層塗材E吹付工	1.000	m ²	3,123	3,123	S単 8号
	合計				3,123	
	単価				3,123	
*** B単 - 7号 ***						
000007	含浸防水材塗布工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	含浸防水材塗布工	1.000	m ²	4,119	4,119	S単 9号
	合計				4,119	
	単価				4,119	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工,,	1.000	m	9,211	9,211	S単 10号
	合 計				9,211	
	単 価				9,211	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂モルタル充填工		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂モルタル充填工,,	1.000	m	5,866	5,866	S単 11号
	合 計				5,866	
	単 価				5,866	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸 (SD-1)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸 (SD-1) ,,	1.000	式	17,244	17,244	S単 12号
	合 計				17,244	
	単 価				17,244	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	既設建具撤去工 引違い窓 (AW-1,AW-1b,AW-2)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設建具撤去工 引違い窓 (AW-1,AW-1b,AW-2) ,,	1.000	式	17,244	17,244	S単 13号
	合 計				17,244	
	単 価				17,244	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	建具改修工 片開きフラッシュ戸 (SD-1)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建具改修工 片開きフラッシュ戸 (SD-1) ,,	1.000	式	859,513	859,513	S単 14号
	合 計				859,513	
	単 価				859,513	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	建具設置工 引違い窓 H=830,H=1430		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1430,,	1.000	式	950,924	950,924	S単 15号
	合 計				950,924	
	単 価				950,924	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	建具設置工 引違い窓 H=830,H=1030		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1030,,	1.000	式	548,959	548,959	S単 16号
	合 計				548,959	
	単 価				548,959	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	建具設置工 引違い窓ガリ付		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	建具設置工 引違い窓 ガラリ付,,	1.000	式	442,304	442,304	S単 17号
	合計				442,304	
	単価				442,304	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	防水処理工 建具周り		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	防水処理工 建具周り,,	1.000	式	70,409	70,409	S単 18号
	合計				70,409	
	単価				70,409	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	塗装改修工 既設シャッター		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	塗装改修工 既設シャッター,,	1.000	式	72,000	72,000	S単 19号
	合計				72,000	
	単価				72,000	
	*** B単 - 18号 ***					
BA0103	床掘り 伸縮門扉基礎、門柱		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,339	2,339	S単 26号
	合計				2,339	
	単価				2,339	
	*** B単 - 19号 ***					
B01209	埋戻 伸縮門扉、門柱		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ' 効()	1.000	m3	4,072	4,072	S単 1号
	合計				4,072	
	単価				4,072	
	*** B単 - 20号 ***					
BA0108	基面整正 伸縮門扉基礎、門柱		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 27号
	合計				518	
	単価				518	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	伸縮門扉設置工 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	伸縮門扉 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851 材工共,,	1.000	式	680,000	680,000	S単 20号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m3	36,950	14,780	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	9,496	18,992	S単 34号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.400	m ³	1,344	4,570	S単 30号
	合計				718,342	
	単価				718,342	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所>)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 22号 ***						
000022	既設門柱取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 23号
	合計				11,400	
	単価				11,400	
*** B単 - 23号 ***						
000023	門柱設置工 無筋コンクリート 18N-8-20(25)BB		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾞﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,840	36,840	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.000	m ²	10,520	84,160	S単 35号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.500	m ²	1,443	722	S単 31号
	合計				121,722	
	単価				121,722	
*** B単 - 24号 ***						
000024	砕石舗装工 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし	1.000	m ²	1,157	1,157	S単 24号
	合計				1,157	
	単価				1,157	
*** B単 - 25号 ***						
000025	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,	1.000	m3	2,200	2,200	S単 28号
	合計				2,200	
	単価				2,200	
*** B単 - 26号 ***						
000026	殻処分 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単 22号
	合計				3,525	
	単価				3,525	
*** B単 - 27号 ***						
000027	既設防水撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設防水撤去工	1.000	m ²	2,948	2,948	S単 3号
	合計				2,948	
	単価				2,948	
*** B単 - 28号 ***						
000028	下地調整		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	下地調整	1.000	m ²	2,023	2,023	S単 4号
	合計				2,023	
	単価				2,023	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	防水改修工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	防水改修工	1.000	式	1,351,273	1,351,273	S単 5号
	合計				1,351,273	
	単価				1,351,273	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ケレン工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ケレン工	1.000	式	181,056	181,056	S単 6号
	合計				181,056	
	単価				181,056	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	下地調整工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	下地調整工	1.000	m ²	477	477	S単 7号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	複層塗材E吹付工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	複層塗材E吹付工	1.000	m ²	3,123	3,123	S単 8号
	合計				3,123	
	単価				3,123	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	含浸防水材塗布工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	含浸防水材塗布工	1.000	m ²	4,119	4,119	S単 9号
	合計				4,119	
	単価				4,119	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工,,	1.000	m	9,211	9,211	S単 10号
	合計				9,211	
	単価				9,211	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸(SD-1)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸(SD-1),,	1.000	式	17,244	17,244	S単 12号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,244	
	単価				17,244	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	既設建具撤去工 引違い窓 (AW-1,AW-1b,AW-2)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	既設建具撤去工 引違い窓 (AW-1,AW-1b,AW-2) , ,	1.000	式	17,244	17,244	S単 13号
	合計				17,244	
	単価				17,244	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	建具改修工 片開きフラッシュ戸 (SD-1)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建具改修工 片開きフラッシュ戸 (SD-1) , ,	1.000	式	859,513	859,513	S単 14号
	合計				859,513	
	単価				859,513	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	建具設置工 引違い窓 H=830,H=1430		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1430 , ,	1.000	式	950,924	950,924	S単 15号
	合計				950,924	
	単価				950,924	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	建具設置工 引違い窓 H=830,H=1030		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1030 , ,	1.000	式	548,959	548,959	S単 16号
	合計				548,959	
	単価				548,959	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	建具設置工 引違い窓ガラリ付		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建具設置工 引違い窓 ガラリ付 , ,	1.000	式	442,304	442,304	S単 17号
	合計				442,304	
	単価				442,304	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	防水処理工 建具周り		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防水処理工 建具周り , ,	1.000	式	70,409	70,409	S単 18号
	合計				70,409	
	単価				70,409	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	塗装改修工 既設シャッター		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塗装改修工 既設シャッター , ,	1.000	式	72,000	72,000	S単 19号
	合計				72,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				72,000	
	*** B単 - 43号 ***					
BA0103	床掘り 伸縮門扉基礎、門柱		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,339	2,339	S単 26号
	合 計				2,339	
	単 価				2,339	
	*** B単 - 44号 ***					
B01209	埋戻 伸縮門扉、門柱		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバケ()	1.000	m3	4,072	4,072	S単 1号
	合 計				4,072	
	単 価				4,072	
	*** B単 - 45号 ***					
BA0108	基面整正 伸縮門扉基礎、門柱		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	518.2	518	S単 27号
	合 計				518	
	単 価				518	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	伸縮門扉設置工 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	伸縮門扉 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851 材工共, ,	1.000	式	680,000	680,000	S単 20号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -,一般養生, -,無し, -, ,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.400	m3	36,950	14,780	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.000	m ²	9,496	18,992	S単 34号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	3.400	m ²	1,344	4,570	S単 30号
	合 計				718,342	
	単 価				718,342	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	既設門柱取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,400	11,400	S単 23号
	合 計				11,400	
	単 価				11,400	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	門柱設置工 無筋コンクリート 18N-8-20(25)BB		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ砂(ルン機能付)打設,計上する, -,一般養生, -, -, -,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,840	36,840	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.000	m ²	10,520	84,160	S単 35号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.500	m ²	1,443	722	S単 31号
	合 計				121,722	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				121,722	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	砕石舗装工 RC-40 t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤツシ,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし	1,000	m ²	1,157	1,157	S単 24号
	合 計				1,157	
	単 価				1,157	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	殻運搬 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,	1,000	m ³	1,862	1,862	S単 29号
	合 計				1,862	
	単 価				1,862	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	殻処分 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	3,525	3,525	S単 22号
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	足場工		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛m ²	5,014	5,014	S単 25号
	合 計				5,014	
	単 価				5,014	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	足場工		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1,000	掛m ²	5,014	5,014	S単 25号
	合 計				5,014	
	単 価				5,014	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	既設蛍光灯撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	既設照明器具A撤去工 蛍光灯40W×2灯 直付	4,000	個	2,937	11,748	T単 1号
T00003	既設照明器具B・C撤去工 蛍光灯20W×1灯 ブラケット防雨型	2,000	個	1,469	2,938	T単 2号
	合 計				14,686	
	単 価				14,686	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	照明器具更新工 LED灯直付型4,LED灯ブラケット型2		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	照明器具更新工 材工共,	1,000	式	252.627	252.627	S単 21号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				252,627	
	単価				252,627	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	既設蛍光灯撤去工		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	既設照明器具A撤去工 蛍光灯40W×2灯 直付	4.000	個	2,937	11,748	T単 1号
T00003	既設照明器具B・C撤去工 蛍光灯20W×1灯 プラケット防雨型	2.000	個	1,469	2,938	T単 2号
	合計				14,686	
	単価				14,686	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	照明器具更新工 LED灯直付型4,LED灯ブラケット型2		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	照明器具更新工 材工共,	1.000	式	252,627	252,627	S単 21号
	合計				252,627	
	単価				252,627	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ 夕()		m3	4,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電工 電工		人	29,886		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 既設防水撤去工 既設防水撤去工		m ²	2,948		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 下地調整 下地調整		m ²	2,023		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水改修工 防水改修工		式	1,351,273		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** ケレン工 ケレン工		式	181,056		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 下地調整工 下地調整工		m ²	477		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 複層塗材E吹付工 複層塗材E吹付工		m ²	3,123		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 含浸防水材塗布工 含浸防水材塗布工		m ²	4,119		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工,,		m	9,211		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂モルタル充填工,,		m	5,866		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 既設建具撤去工 既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸 (SD-1) ,,		式	17,244		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 既設建具撤去工 既設建具撤去工 引違い窓 (AW-1,AW-1b,AW-2) ,,		式	17,244		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 建具改修工 建具改修工 片開きフラッシュ戸 (SD-1) ,,		式	859,513		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 建具設置工 建具設置工 引違い窓 H=830 L=1430 ,,		式	950,924		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 建具設置工 建具設置工 引違い窓 H=830 L=1030 ,,		式	548,959		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 建具設置工 建具設置工 引違い窓 ガラリ付,,		式	442,304		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 防水処理工 防水処理工 建具周り,,		式	70,409		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 塗装改修工 塗装改修工 既設シャッター,,		式	72,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 伸縮門扉 伸縮門扉 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851 材工共,,		式	680,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 照明器具更新工 照明器具更新工 材工共,,		式	252,627		歩A・単A
S02123	*** S単 - 22号 *** 建設廃材					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,458	5,692	
R01003	普通作業員	1.330	人	25,908	34,458	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,692	569	
	合計				40,719	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,072	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	29,886	29,886	
	合計				29,886	算出数量 1.000 人
	単価				29,886	
*** S単 - 3号 ***						
S02116	既設防水撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	既設防水撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	既設防水撤去工	1.000	m ²	2,948	2,948	
	合計				2,948	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,948	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	下地調整		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	下地調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	下地調整	1.000	m ²	2,023	2,023	
	合計				2,023	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,023	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	防水改修工		式		1,000	歩A 当たり算出
	防水改修工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96051	防水改修工	1.000	式	1,351,273	1,351,273	
	合計				1,351,273	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,351,273	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ケレン工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケレン工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	ケレン工	1.000	式	181,056	181,056	
	合計				181,056	算出数量 1.000 各単位
	単価				181,056	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	下地調整工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	下地調整工	1.000	m ²	477	477	
	合計				477	算出数量 1.000 各単位
	単価				477	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	複層塗材E吹付工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	複層塗材E吹付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	複層塗材E吹付工	1.000	m ²	3,123	3,123	
	合計				3,123	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,123	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	含浸防水材塗布工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含浸防水材塗布工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	含浸防水材塗布工	1.000	m ²	4,119	4,119	
	合計				4,119	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,119	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	ひび割れ補修工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工	1.000	m	9,211	9,211	
	合計				9,211	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,211	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂モルタル充填工,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96057	ひび割れ補修工 エポキシ樹脂モルタル充填工	1.000	m	5,866	5,866	
	合計				5,866	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,866	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	既設建具撤去工 既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸(SD-1),,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96058	既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸(SD-1)	1.000	式	17,244	17,244	
	合計				17,244	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,244	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	既設建具撤去工 既設建具撤去工 引違い窓(AW-1,AW-1b,AW-2),,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96059	既設建具撤去工 引違い窓(AW-1,AW-1b,AW-2)	1.000	式	17,244	17,244	
	合計				17,244	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,244	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	建具改修工 建具改修工 片開きフラッシュ戸(SD-1),,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96060	建具改修工 片開きフラッシュ戸(SD-1)	1.000	式	859,513	859,513	
	合計				859,513	算出数量 1.000 各単位
	単価				859,513	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	建具設置工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1430,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96061	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1430	1.000	式	950,924	950,924	
	合計				950,924	算出数量 1.000 各単位
	単価				950,924	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	建具設置工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1030,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96062	建具設置工 引違い窓 H=830 L=1030	1.000	式	548,959	548,959	
	合計				548,959	算出数量 1.000 各単位
	単価				548,959	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	建具設置工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建具設置工 引違い窓 ガラリ付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96063		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96063	建具設置工 引違い窓 ガラリ付	1.000	式	442,304	442,304	
	合計				442,304	算出数量 1.000 各単位
	単価				442,304	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	防水処理工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水処理工 建具周り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96064	防水処理工 建具周り	1.000	式	70,409	70,409	
	合計				70,409	算出数量 1.000 各単位
	単価				70,409	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	塗装改修工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗装改修工 既設シャッター,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96065	塗装改修工 既設シャッター	1.000	式	72,000	72,000	
	合計				72,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				72,000	

事業名	荒川中部農業水利事業				
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
S02116	伸縮門扉		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮門扉 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851 材工共					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96050				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96050	伸縮門扉 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851 材工共	1.000	式	680,000	680,000	
	合計				680,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				680,000	
*** S単 - 21号 ***						
S02116	照明器具更新工		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具更新工 材工共					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96066				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96066	照明器具更新工 材工共	1.000	式	252,627	252,627	
	合計				252,627	算出数量 1.000 各単位
	単価				252,627	
*** S単 - 22号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P52001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3,525円				深夜時間:0.0 週休:月単位
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
*** S単 - 23号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	機械				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策 する					
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,400	11,400	
	合計				11,400	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,400	
*** S単 - 24号 ***						
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤン,RC-40,15cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し, 必要,あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類別	再生クワツヤン				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)規格	RC-40				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)仕上がり厚さ	15cm				
	4)敷均し幅	2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分	不陸整正 + 敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン					
	RC-40 40~0mm	17.900	m3	1,650	29,535	
R01001	土木一般世話役	0.350	人	31,008	10,853	
R01003	普通作業員	0.990	人	25,908	25,649	
MO2349	小型バックホウ[クレーン・排対型(2次)]					
	標準バックホウ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.900	日	10,800	9,720	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	18.000	L	138	2,484	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	31,314	28,183	
F04080	振動ロー[ハンドガイト式]					
	ハンドガイト式0.5-0.6t	0.480	日	1,270	610	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	1.200	L	138	166	
R01002	特殊作業員	0.300	人	28,458	8,537	
	合計				115,737	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,157	
	*** S単 - 25号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)足場区分	手摺先行型枠組				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)安全ネット区分	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,008	49,613	
R01012	とび工	7.000	人	32,436	227,052	
R01003	普通作業員	1.300	人	25,908	33,680	
F01086	ラフレソール[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日	45,600	63,840	
Y00004	諸雑費	0.340		374,185	127,223	
	合計				501,408	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		5,014	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単価		m3		2,339	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)整形区分	基面整正				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		518.2	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,200	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,8.0km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,862	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,344	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,443	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)<施工箇所 >)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,950	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック材(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、 、-、-、あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,840	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,496	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,520	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)・施工箇所 >)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コバタ()		m3	4,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電工 電工		人	29,886		歩A・単A
S02116	*** S単 - 3号 *** 既設防水撤去工 既設防水撤去工		m ²	2,948		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 下地調整 下地調整		m ²	2,023		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 防水改修工 防水改修工		式	1,351,273		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** ケレン工 ケレン工		式	181,056		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 下地調整工 下地調整工		m ²	477		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 複層塗材E吹付工 複層塗材E吹付工		m ²	3,123		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 含浸防水材塗布工 含浸防水材塗布工		m ²	4,119		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂低圧注入工,,		m	9,211		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** ひび割れ補修工 ひび割れ補修工 エポキシ樹脂モルタル充填工,,		m	5,866		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 既設建具撤去工 既設建具撤去工 片開きフラッシュ戸 (SD-1) ,,		式	17,244		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 既設建具撤去工 既設建具撤去工 引違い窓 (AW-1,AW-1b,AW-2) ,,		式	17,244		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 建具改修工 建具改修工 片開きフラッシュ戸 (SD-1) ,,		式	859,513		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 建具設置工 建具設置工 引違い窓 H=830 L=1430 ,,		式	950,924		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 建具設置工 建具設置工 引違い窓 H=830 L=1030 ,,		式	548,959		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 建具設置工 建具設置工 引違い窓 ガラリ付,,		式	442,304		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 防水処理工 防水処理工 建具周り,,		式	70,409		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 塗装改修工 塗装改修工 既設シャッター,,		式	72,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 伸縮門扉 伸縮門扉 アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851 材工共,,		式	680,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 照明器具更新工 照明器具更新工 材工共,,		式	252,627		歩A・単A
S02123	*** S単 - 22号 *** 建設廃材					