誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

荒川中部農業水利事業
導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

積　　算　　書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

項　目　名	内　　容
局名	関東農政局
事業（務）所名	荒川中部農業水利事業所
事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）
施工場所	埼玉県深谷市小前田地内ほか
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	埼玉
地区区分	荒川中部
工期	
積算体系年月	令和７年７月
単価期適用年月	令和７年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年９９号－Ａ
電力会社名	東京電力

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				109,978,000	
	・工事価格				99,980,000	
	・消費税相当額（１０%）				9,998,000	
	工事内容					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管更生工事
工種体系区分	管更生工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			99,980,000	
・工事原価			85,105,000	
純工事費			65,622,000	
・・直接工事費			56,313,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	48,654,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,659,000	
・・間接工事費			28,792,000	
・・・共通仮設費			9,309,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
56,313,000×((6.220*1.000)*1.000*1.040*1.000)			3,643,000	
・・・・運搬費	1.000	式	4,008,000	
・・・・準備費	1.000	式	1,141,000	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			517,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
56,296,000×(0.920)			517,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			19,483,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
65,622,000×((28.280*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			19,483,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
85,105,000×(17.450*1.000＋0.04)			14,884,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			17,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
99,980,000×3.470			3,469,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			48,654,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	48,654,000	
・管更生工 １号サイホン　反転工	1.000	式	4,773,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式	2,620,000	
・・反転工法 更生工費	1.000	式	915,000	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式	1,228,000	
・・撤去復旧工	1.000	式	10,000	
・管更生工 ２号サイホン　反転工	1.000	式	9,587,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式	6,994,000	
・・反転工法 更生工費	1.000	式	1,301,000	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式	1,227,000	
・・撤去復旧工	1.000	式	65,000	
・管更生工 ３号サイホン　反転工	1.000	式	4,487,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式	2,264,000	
・・反転工法 更生工費	1.000	式	928,000	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式	1,232,000	
・・撤去復旧工	1.000	式	63,000	
・管更生工 ４号サイホン　反転工	1.000	式	4,460,000	
・・反転工法 主要材料費	1.000	式	626,000	
・・反転工法 事前調査工	1.000	式	98,000	
・・反転工法 クリーニング工（高圧洗浄）	1.000	式	1,365,000	
・・反転工法 反転挿入工	1.000	式	1,447,000	
・・反転工法 加熱硬化工	1.000	式	730,000	
・・反転工法 管端処理工	1.000	式	156,000	
・・撤去復旧工 受口側道路	1.000	式	34,000	
・・運搬費	1.000	式	4,000	
・補修工 ３号開渠	1.000	式	5,289,000	
・・洗浄工	1.000	式	664,000	
・・補修工 ３号開渠	1.000	式	1,104,000	
・・撤去復旧工	1.000	式	3,521,000	
・補修工 ４号開渠	1.000	式	1,393,000	
・・洗浄工	1.000	式	587,000	
・・ひび割れ低圧注入工	1.000	式	532,000	
・・ひび割れ充填工	1.000	式	18,000	
・・断面修復工	1.000	式	4,000	
・・目地補修工	1.000	式	252,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・安全施設工	1.000	式	935,000	
・・既設ネットフェンス撤去工	1.000	式	5,000	
・・ネットフェンス更新工	1.000	式	930,000	
・・既設ネットフェンス運搬工 H1000	1.000	式	0	
・付帯工	1.000	式	1,165,000	
・・３号開渠ゲート B550×H500	1.000	式	683,000	
・・４号サイホン呑口スクリーン H600×W600	1.000	式	482,000	
・土砂搬出工	1.000	式	16,565,000	
・・土砂搬出	1.000	式	16,565,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			7,659,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,659,000	
・管更生工 1号サイホン	1.000	式	94,000	
・・水替工	1.000	式	43,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	51,000	
・管更生工 2号サイホン	1.000	式	102,000	
・・水替工	1.000	式	51,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	51,000	
・管更生工 ３号サイホン	1.000	式	82,000	
・・水替工	1.000	式	31,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	51,000	
・管更生工 4号サイホン	1.000	式	338,000	
・・水替工	1.000	式	31,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	307,000	
・安全施設工	1.000	式	34,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	34,000	
・仮設ヤード 3号開渠	1.000	式	1,590,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	1,209,000	
・・土木安定シート	1.000	式	128,000	
・・敷鉄板	1.000	式	253,000	
・仮設ヤード 2号サイホン	1.000	式	3,489,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	1,567,000	
・・土木安定シート	1.000	式	436,000	
・・敷鉄板	1.000	式	1,486,000	
・仮設ヤード ３・4号サイホン	1.000	式	1,930,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式	767,000	
・・土木安定シート	1.000	式	354,000	
・・敷鉄板	1.000	式	809,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			4,008,000	
運搬費	1.000	式	4,008,000	
・仮設工	1.000	式	4,008,000	
・・仮設ヤード ３号開渠	1.000	式	397,000	
・・仮設ヤード ２号サイホン	1.000	式	1,991,000	
・・仮設ヤード ３・４号サイホン	1.000	式	1,620,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

工種名称	数量	単位	金額	備考
準備費内訳			1,141,000	
準備費	1.000	式	1,141,000	
・開渠調査	1.000	式	609,000	
・・３号開渠	1.000	式	609,000	
・土壌調査	1.000	式	532,000	
・・含有量試験	1.000	式	238,000	
・・溶出量試験	1.000	式	294,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				48,654,000	
・管更生工 １号サイホン　反転工	1.000	式		4,773,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式		2,620,000	
000001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜、高強度	29.900	m	71,300	2,131,870	歩A・単A B単　1号
000002 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	29.900	m	1,200	35,880	歩A・単A B単　2号
000003 未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜、高強度	8.000	m	48,900	391,200	歩A・単A B単　3号
000004 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	1.000	個	30,700	30,700	歩A・単A B単　4号
000005 管口補強材 φ400㎜	10.000	m	3,000	30,000	歩A・単A B単　5号
合　計				2,619,650	
・・反転工法 更生工費	1.000	式		915,000	
000006 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A B単　6号
000007 反転工 60m以内	1.000	式	89,406	89,406	歩A・単A B単　7号
000008 硬化養生工	1.000	式	450,103	450,103	歩A・単A B単　8号
000009 管口切断仕上工	2.000	箇所	41,350	82,700	歩A・単A B単　9号
000010 端部パテ仕上工 材工共	2.500	m	10,359	25,898	歩A・単A B単　10号
合　計				914,910	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式		1,228,000	
000011 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	歩A・単A B単　11号
000012 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	歩A・単A B単　12号
000013 更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜	1.000	式	8,330	8,330	歩A・単A B単　13号
合　計				1,228,110	
・・撤去復旧工	1.000	式		10,000	
000014 コンクリート床板撤去工 １号サイホン呑口水槽	1.000	個	2,949	2,949	歩A・単A B単　14号
000015 コンクリート床板再設置工 １号サイホン呑口水槽	1.000	個	5,897	5,897	歩A・単A B単　15号
000016 鋼製パイプ蓋撤去工 １号サイホン吐口水槽	1.000	枚	604	604	歩A・単A B単　16号
000017 鋼製パイプ蓋再設置工 １号サイホン吐口水槽	1.000	枚	974	974	歩A・単A B単　17号
合　計				10,424	
・管更生工 ２号サイホン　反転工	1.000	式		9,587,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式		6,994,000	
000018 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜、高強度	104.900	m	61,600	6,461,840	歩A・単A B単　18号
000019 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	104.900	m	1,200	125,880	歩A・単A B単　19号
000020 未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜、高強度	8.000	m	43,200	345,600	歩A・単A B単　20号
000021 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	1.000	個	30,700	30,700	歩A・単A B単　21号
000022 管口補強材 φ400㎜	10.000	m	3,000	30,000	歩A・単A B単　22号
合　計				6,994,020	
・・反転工法 更生工費	1.000	式		1,301,000	
000023 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A B単　23号
000024 反転工 60mより長い	102.900	m	1,490	153,321	歩A・単A B単　24号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000025 硬化養生工 60mより長い	102.900	m	7,502	771,956	歩A・単A B単　25号
000026 管口切断仕上工	2.000	箇所	41,350	82,700	歩A・単A B単　26号
000027 端部パテ仕上工 材工共	2.500	m	10,359	25,898	歩A・単A B単　27号
合　計				1,300,678	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式		1,227,000	
000028 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	歩A・単A B単　28号
000029 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	歩A・単A B単　29号
000030 更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜	1.000	式	6,930	6,930	歩A・単A B単　30号
合　計				1,226,710	
・・撤去復旧工	1.000	式		65,000	
000031 耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛	1,130.000	㎡	56	63,280	歩A・単A B単　31号
000032 鋼製パイプ蓋撤去工 ２号サイホン呑口水槽	1.000	枚	604	604	歩A・単A B単　32号
000033 鋼製パイプ蓋再設置工 ２号サイホン呑口水槽	1.000	枚	974	974	歩A・単A B単　33号
合　計				64,858	
・管更生工 ３号サイホン　反転工	1.000	式		4,487,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式		2,264,000	
000034 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜、高強度	16.800	m	97,900	1,644,720	歩A・単A B単　34号
000035 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	16.800	m	1,200	20,160	歩A・単A B単　35号
000036 未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜、高強度	8.000	m	64,800	518,400	歩A・単A B単　36号
000037 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜	1.000	個	35,000	35,000	歩A・単A B単　37号
000038 管口補強材 φ600㎜	10.000	m	4,600	46,000	歩A・単A B単　38号
合　計				2,264,280	
・・反転工法 更生工費	1.000	式		928,000	
000039 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A B単　39号
000040 反転工 60m以内	1.000	式	89,406	89,406	歩A・単A B単　40号
000041 硬化養生工	1.000	式	450,103	450,103	歩A・単A B単　41号
000042 管口切断仕上工	2.000	箇所	41,350	82,700	歩A・単A B単　42号
000043 端部パテ仕上工 材工共	3.800	m	10,359	39,364	歩A・単A B単　43号
合　計				928,376	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式		1,232,000	
000044 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	歩A・単A B単　44号
000045 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	歩A・単A B単　45号
000046 更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜	1.000	式	12,530	12,530	歩A・単A B単　46号
合　計				1,232,310	
・・撤去復旧工	1.000	式		63,000	
000047 耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛	919.000	㎡	56	51,464	歩A・単A B単　47号
000048 コンクリート床板撤去工 ３号サイホン呑口水槽	1.000	個	2,949	2,949	歩A・単A B単　48号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000049 コンクリート床板再設置工					歩A・単A
３号サイホン呑口水槽	1.000	個	5,897	5,897	B単　49号
000050 鋼製パイプ蓋撤去工					歩A・単A
３号サイホン呑口水槽	1.000	枚	604	604	B単　50号
000051 鋼製パイプ蓋再設置工					歩A・単A
３号サイホン呑口水槽	1.000	枚	974	974	B単　51号
000052 鋼製パイプ蓋撤去工					歩A・単A
３号サイホン吐口水槽	1.000	枚	604	604	B単　52号
000053 鋼製パイプ蓋再設置工					歩A・単A
３号サイホン吐口水槽	1.000	枚	974	974	B単　53号
合　計				63,466	
・管更生工					
４号サイホン　反転工	1.000	式		4,460,000	
・・反転工法					
主要材料費	1.000	式		626,000	
000054 管状不織布含浸熱硬化性樹脂					歩A・単A
φ400㎜、t=4.5㎜	5.300	m	84,000	445,200	B単　54号
000055 管端リング					歩A・単A
φ400㎜：ダブルリング	2.000	箇所	90,600	181,200	B単　55号
合　計				626,400	
・・反転工法					
事前調査工	1.000	式		98,000	
000056 事前調査工					歩A・単A
材工共	1.000	回	97,671	97,671	B単　56号
合　計				97,671	
・・反転工法					
クリーニング工（高圧洗浄）	1.000	式		1,365,000	
000057 高圧洗浄クリーニング					歩A・単A
材工共	5.300	m	204,164	1,082,069	B単　57号
000058 管内確認工（施工前）					歩A・単A
材工共	1.000	回	282,676	282,676	B単　58号
合　計				1,364,745	
・・反転工法					
反転挿入工	1.000	式		1,447,000	
000059 反転挿入準備工					歩A・単A
材工共	5.300	m	32,569	172,616	B単　59号
000060 反転挿入工					歩A・単A
材工共	5.300	m	240,361	1,273,913	B単　60号
合　計				1,446,529	
・・反転工法					
加熱硬化工	1.000	式		730,000	
000061 加熱硬化工					歩A・単A
材工共	1.000	工事区	316,800	316,800	B単　61号
000062 反転設備・気密（加熱）金具撤去工					歩A・単A
材工共	1.000	工事区	131,003	131,003	B単　62号
000063 管内確認工（施行後）					歩A・単A
材工共	1.000	回	282,676	282,676	B単　63号
合　計				730,479	
・・反転工法					
管端処理工	1.000	式		156,000	
000064 管端処理工					歩A・単A
材工共	2.000	箇所	78,236	156,472	B単　64号
合　計				156,472	
・・撤去復旧工					
受口側道路	1.000	式		34,000	
000065 舗装切断					歩A・単A
アスファルト舗装	12.000	m	711	8,532	B単　65号
000066 舗装撤去					歩A・単A
アスファルト舗装	8.000	㎡	239	1,912	B単　66号
000067 舗装復旧					歩A・単A
アスファルト舗装	8.000	㎡	2,890	23,120	B単　67号
合　計				33,564	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・運搬費	1.000	式		4,000	
000068 アスファルト汚泥運搬	0.010	m3	16,196	162	歩A・単A B単 68号
000069 アスファルト汚泥処理	0.010	m3	3,500	35	歩A・単A B単 69号
000070 アスファルト殻	0.400	m3	4,325	1,730	歩A・単A B単 70号
000071 アスファルト殻処理	0.400	m3	5,875	2,350	歩A・単A B単 71号
合 計				4,277	
・補修工 ３号開渠	1.000	式		5,289,000	
・・洗浄工	1.000	式		664,000	
000072 高圧洗浄 14.7MPa	420.000	㎡	1,581	664,020	歩A・単A B単 72号
合 計				664,020	
・・補修工 ３号開渠	1.000	式		1,104,000	
000073 補修工 ３号開渠	18.000	バレル	61,333	1,103,994	歩A・単A B単 73号
合 計				1,103,994	
・・撤去復旧工	1.000	式		3,521,000	
000074 コンクリート床板撤去工	18.000	バレル	64,867	1,167,606	歩A・単A B単 74号
000075 コンクリート床板再設置工	18.000	バレル	129,734	2,335,212	歩A・単A B単 75号
000076 耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛	333.000	㎡	56	18,648	歩A・単A B単 76号
合 計				3,521,466	
・補修工 ４号開渠	1.000	式		1,393,000	
・・洗浄工	1.000	式		587,000	
000077 高圧洗浄 14.7MPa	371.000	㎡	1,581	586,551	歩A・単A B単 77号
合 計				586,551	
・・ひび割れ低圧注入工	1.000	式		532,000	
000078 研磨工	26.900	m	1,684	45,300	歩A・単A B単 78号
000079 注入工及びシール工 エポキシ樹脂系 B=0.2㎜	19.000	m	18,108	344,052	歩A・単A B単 79号
000080 注入工及びシール工 エポキシ樹脂系 B=0.3㎜	6.500	m	18,108	117,702	歩A・単A B単 80号
000081 注入工及びシール工 エポキシ樹脂系 B=0.4㎜	1.400	m	18,108	25,351	歩A・単A B単 81号
合 計				532,405	
・・ひび割れ充填工	1.000	式		18,000	
000082 ひび割れ充填工 エポキシ樹脂	2.200	m	8,284	18,225	歩A・単A B単 82号
合 計				18,225	
・・断面修復工	1.000	式		4,000	
000083 プライマー塗布工 エポキシ樹脂系	0.100	㎡	6,704	670	歩A・単A B単 83号
000084 断面修復工 ポリマーセメントモルタル 修復厚10㎜	0.040	㎡	45,645	1,826	歩A・単A B単 84号
000085 断面修復工 ポリマーセメントモルタル 修復厚20㎜	0.030	㎡	51,233	1,537	歩A・単A B単 85号
合 計				4,033	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・目地補修工	1.000	式		252,000	
000086 目地補修工（充填工） ポリウレタン系シーリング材	43.100	m	5,846	251,963	歩A・単A B単　86号
合　計				251,963	
・安全施設工	1.000	式		935,000	
・・既設ネットフェンス撤去工	1.000	式		5,000	
000087 ネットフェンス撤去 H1000	6.000	m	889	5,334	歩A・単A B単　87号
合　計				5,334	
・・ネットフェンス更新工	1.000	式		930,000	
000088 片開き門扉 H1200、W1000	3.000	組	48,425	145,275	歩A・単A B単　88号
000089 ネットフェンス H1200、W2000	90.400	m	8,490	767,496	歩A・単A B単　89号
000090 基礎ブロック土工 180*180*400　現場制約あり	1.000	式	9,411	9,411	歩A・単A B単　90号
000091 基礎ブロック土工 180*180*400　現場制約なし	1.000	式	8,266	8,266	歩A・単A B単　91号
合　計				930,448	
・・既設ネットフェンス運搬工 H1000	1.000	式		0	
000092 既設ネットフェンス H1000	0.006	m3	3,259	20	歩A・単A B単　92号
合　計				20	
・付帯工	1.000	式		1,165,000	
・・３号開渠ゲート B550×H500	1.000	式		683,000	
000093 既設構造物撤去 B550×H500	1.000	箇所	67,743	67,743	歩A・単A B単　93号
000094 ゲート更新 B550×H500　SUS　材工共	1.000	箇所	615,486	615,486	歩A・単A B単　94号
合　計				683,229	
・・４号サイホン呑口スクリーン H600×W600	1.000	式		482,000	
000095 既設構造物撤去 H600×W600	1.000	箇所	39,010	39,010	歩A・単A B単　95号
000096 スクリーン更新 H600×W600　SUS（本体アンカーボルト共）　材工共	1.000	箇所	443,019	443,019	歩A・単A B単　96号
合　計				482,029	
・土砂搬出工	1.000	式		16,565,000	
・・土砂搬出	1.000	式		16,565,000	
000097 運搬、整地 玉石・礫混じり土	2,629.300	m3	2,122	5,579,375	歩A・単A B単　97号
000098 運搬、処分 普通土	1,907.600	m3	4,854	9,259,490	歩A・単A B単　98号
000099 運搬、処分 玉石・礫混じり土	223.200	m3	7,734	1,726,229	歩A・単A B単　99号
合　計				16,565,094	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				7,659,000	
・管更生工 1号サイホン	1.000	式		94,000	
・・水替工	1.000	式		43,000	
000100 排水ポンプ 設置・撤去 口径50cm	1.000	式	18,272	18,272	歩A・単A B単 100号
000101 排水ポンプ 運転 口径50cm 排水量0～7m³/h	1.000	式	5,397	5,397	歩A・単A B単 101号
000102 土のう 仕掛え・設置・撤去	0.500	m3	38,417	19,209	歩A・単A B単 102号
合 計				42,878	
・・交通誘導警備員	1.000	式		51,000	
000103 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	3.000	人	17,034	51,102	歩A・単A B単 103号
合 計				51,102	
・管更生工 2号サイホン	1.000	式		102,000	
・・水替工	1.000	式		51,000	
000104 排水用ポンプ 設置・撤去	1.000	箇所	18,272	18,272	歩A・単A B単 104号
000105 排水ポンプ 運転	1.000	箇所	5,397	5,397	歩A・単A B単 105号
000106 土のう 仕掛え・設置・撤去	0.700	m3	38,417	26,892	歩A・単A B単 106号
合 計				50,561	
・・交通誘導警備員	1.000	式		51,000	
000107 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	3.000	人	17,034	51,102	歩A・単A B単 107号
合 計				51,102	
・管更生工 3号サイホン	1.000	式		82,000	
・・水替工	1.000	式		31,000	
000108 排水用ポンプ 設置・撤去	1.000	箇所	18,272	18,272	歩A・単A B単 108号
000109 排水ポンプ 運転	1.000	箇所	5,397	5,397	歩A・単A B単 109号
000110 土のう 仕掛え・設置・撤去	0.200	m3	38,417	7,683	歩A・単A B単 110号
合 計				31,352	
・・交通誘導警備員	1.000	式		51,000	
000111 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	3.000	人	17,034	51,102	歩A・単A B単 111号
合 計				51,102	
・管更生工 4号サイホン	1.000	式		338,000	
・・水替工	1.000	式		31,000	
000112 排水用ポンプ 設置・撤去	1.000	箇所	18,272	18,272	歩A・単A B単 112号
000113 排水ポンプ 運転	1.000	箇所	5,397	5,397	歩A・単A B単 113号
000114 土のう 仕掛え・設置・撤去	0.200	m3	38,417	7,683	歩A・単A B単 114号
合 計				31,352	
・・交通誘導警備員	1.000	式		307,000	
000115 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	18.000	人	17,034	306,612	歩A・単A B単 115号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				306,612	
・安全施設工	1.000	式		34,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		34,000	
000116 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	2.000	人	17,034	34,068	歩A・単A B単 116号
合 計				34,068	
・仮設ヤード 3号開渠	1.000	式		1,590,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		1,209,000	
000117 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	71.000	人	17,034	1,209,414	歩A・単A B単 117号
合 計				1,209,414	
・・土木安定シート	1.000	式		128,000	
000118 敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	333.000	㎡	379	126,207	歩A・単A B単 118号
000119 運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	0.120	m3	1,925	231	歩A・単A B単 119号
000120 廃棄処分	0.120	m3	16,200	1,944	歩A・単A B単 120号
合 計				128,382	
・・敷鉄板	1.000	式		253,000	
000121 設置・撤去 22*1524*6096	226.000	㎡	1,121	253,346	歩A・単A B単 121号
合 計				253,346	
・仮設ヤード 2号サイホン	1.000	式		3,489,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		1,567,000	
000122 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	92.000	人	17,034	1,567,128	歩A・単A B単 122号
合 計				1,567,128	
・・土木安定シート	1.000	式		436,000	
000123 敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	1,130.000	㎡	379	428,270	歩A・単A B単 123号
000124 運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	0.420	m3	1,925	809	歩A・単A B単 124号
000125 廃棄処分	0.420	m3	16,200	6,804	歩A・単A B単 125号
合 計				435,883	
・・敷鉄板	1.000	式		1,486,000	
000126 設置・撤去 22*1524*6096	1,130.000	㎡	1,315	1,485,950	歩A・単A B単 126号
合 計				1,485,950	
・仮設ヤード ３・4号サイホン	1.000	式		1,930,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		767,000	
000127 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	45.000	人	17,034	766,530	歩A・単A B単 127号
合 計				766,530	
・・土木安定シート	1.000	式		354,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000128 敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	919.000	㎡	379	348,301	歩A・単A B単 128号
000129 運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	0.340	m3	1,925	655	歩A・単A B単 129号
000130 廃棄処分	0.340	m3	16,200	5,508	歩A・単A B単 130号
合 計				354,464	
・・敷鉄板	1.000	式		809,000	
000131 設置・撤去 22*1524*6096	919.000	㎡	880	808,720	歩A・単A B単 131号
合 計				808,720	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				4,008,000	
・仮設工	1.000	式		4,008,000	
・・仮設ヤード ３号開渠	1.000	式		397,000	
000132 敷鉄板 22*1524*6096	38.950	ton	10,200	397,290	歩A・単A B単 132号
合 計				397,290	
・・仮設ヤード ２号サイホン	1.000	式		1,991,000	
000133 敷鉄板 22*1524*6096	195.240	ton	10,200	1,991,448	歩A・単A B単 133号
合 計				1,991,448	
・・仮設ヤード ３・４号サイホン	1.000	式		1,620,000	
000134 敷鉄板 22*1524*6096	158.780	ton	10,200	1,619,556	歩A・単A B単 134号
合 計				1,619,556	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				1,141,000	
・開渠調査	1.000	式		609,000	
・・３号開渠	1.000	式		609,000	
000135 開渠調査	420.400	㎡	1,448	608,739	歩A・単A B単 135号
合 計				608,739	
・土壌調査	1.000	式		532,000	
・・含有量試験	1.000	式		238,000	
000136 カドミウム及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	歩A・単A B単 136号
000137 六価クロム及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	歩A・単A B単 137号
000138 シアン化合物	6.000	検体	4,700	28,200	歩A・単A B単 138号
000139 水銀及びその化合物	6.000	検体	4,950	29,700	歩A・単A B単 139号
000140 セレン及びその化合物	6.000	検体	4,850	29,100	歩A・単A B単 140号
000141 鉛及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	歩A・単A B単 141号
000142 ひ素及びその化合物	5.000	検体	4,850	24,250	歩A・単A B単 142号
000143 ふっ素及びその化合物	6.000	検体	4,700	28,200	歩A・単A B単 143号
000144 ほう素およびその化合物	6.000	検体	4,450	26,700	歩A・単A B単 144号
合 計				238,150	
・・溶出量試験	1.000	式		294,000	
000145 28項目一括試験	2.000	式	147,000	294,000	歩A・単A B単 145号
合 計				294,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	φ400㎜*t6.0㎜、高強度		m	71,300		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ シャワーホース					
	3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m	1,200		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 未含浸部					
	φ400㎜*t6.0㎜、高強度		m	48,900		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端					
	φ400㎜		個	30,700		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 管口補強材					
	φ400㎜		m	3,000		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 更生工準備後片付け工					
			式	266,803		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 反転工					
	60m以内		式	89,406		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 硬化養生工					
			式	450,103		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 管口切断仕上工					
			箇所	41,350		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 端部パテ仕上工					
	材工共		m	10,359		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 本管洗浄工					
			回	277,826		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 管内TVカメラ調査工					
			回	332,064		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 更生材廃棄物処分費					
	φ400㎜*t6.0㎜		式	8,330		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ コンクリート床板撤去工					
	1号サイホン呑口水槽		個	2,949		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ コンクリート床板再設置工					
	1号サイホン呑口水槽		個	5,897		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 鋼製パイプ蓋撤去工					
	1号サイホン吐口水槽		枚	604		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 鋼製パイプ蓋再設置工					
	1号サイホン吐口水槽		枚	974		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	φ400㎜*t3.5㎜、高強度		m	61,600		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ シャワーホース					
	3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m	1,200		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 未含浸部					
	φ400㎜*t3.5㎜、高強度		m	43,200		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端					
	φ400㎜		個	30,700		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 管口補強材					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ400㎜		m	3,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	更生工準備後片付け工					
			式	266,803		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	反転工					
	60ｍより長い		m	1,490		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	硬化養生工					
	60mより長い		m	7,502		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	管口切断仕上工					
			箇所	41,350		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	端部パテ仕上工					
	材工共		m	10,359		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	本管洗浄工					
			回	277,826		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	管内TVカメラ調査工					
			回	332,064		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	更生材廃棄物処分費					
	φ400㎜*t3.5㎜		式	6,930		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	耕地復旧工					
	ロータリーティラー２回掛		㎡	56		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	鋼製パイプ蓋撤去工					
	２号サイホン呑口水槽		枚	604		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	鋼製パイプ蓋再設置工					
	２号サイホン呑口水槽		枚	974		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	φ600㎜*t6.0㎜、高強度		m	97,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	シャワーホース					
	3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m	1,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	未含浸部					
	φ600㎜*t6.0㎜、高強度		m	64,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端					
	φ600㎜		個	35,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	管口補強材					
	φ600㎜		m	4,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	更生工準備後片付け工					
			式	266,803		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	反転工					
	60ｍ以内		式	89,406		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	硬化養生工					
			式	450,103		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	管口切断仕上工					
			箇所	41,350		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	端部パテ仕上工					
	材工共		m	10,359		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	＊＊＊ B単－ 44号 ＊＊＊ 本管洗浄工					
			回	277,826		歩A・単A
000045	＊＊＊ B単－ 45号 ＊＊＊ 管内TVカメラ調査工					
			回	332,064		歩A・単A
000046	＊＊＊ B単－ 46号 ＊＊＊ 更生材廃棄物処分費					
	φ600㎜*t6.0㎜		式	12,530		歩A・単A
000047	＊＊＊ B単－ 47号 ＊＊＊ 耕地復旧工					
	ロータリーティラー２回掛		㎡	56		歩A・単A
000048	＊＊＊ B単－ 48号 ＊＊＊ コンクリート床板撤去工					
	３号サイホン呑口水槽		個	2,949		歩A・単A
000049	＊＊＊ B単－ 49号 ＊＊＊ コンクリート床板再設置工					
	３号サイホン呑口水槽		個	5,897		歩A・単A
000050	＊＊＊ B単－ 50号 ＊＊＊ 鋼製パイプ蓋撤去工					
	３号サイホン呑口水槽		枚	604		歩A・単A
000051	＊＊＊ B単－ 51号 ＊＊＊ 鋼製パイプ蓋再設置工					
	３号サイホン呑口水槽		枚	974		歩A・単A
000052	＊＊＊ B単－ 52号 ＊＊＊ 鋼製パイプ蓋撤去工					
	３号サイホン吐口水槽		枚	604		歩A・単A
000053	＊＊＊ B単－ 53号 ＊＊＊ 鋼製パイプ蓋再設置工					
	３号サイホン吐口水槽		枚	974		歩A・単A
000054	＊＊＊ B単－ 54号 ＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂					
	φ400㎜、t=4.5㎜		m	84,000		歩A・単A
000055	＊＊＊ B単－ 55号 ＊＊＊ 管端リング					
	φ400㎜：ダブルリング		箇所	90,600		歩A・単A
000056	＊＊＊ B単－ 56号 ＊＊＊ 事前調査工					
	材工共		回	97,671		歩A・単A
000057	＊＊＊ B単－ 57号 ＊＊＊ 高圧洗浄クリーニング					
	材工共		m	204,164		歩A・単A
000058	＊＊＊ B単－ 58号 ＊＊＊ 管内確認工（施工前）					
	材工共		回	282,676		歩A・単A
000059	＊＊＊ B単－ 59号 ＊＊＊ 反転挿入準備工					
	材工共		m	32,569		歩A・単A
000060	＊＊＊ B単－ 60号 ＊＊＊ 反転挿入工					
	材工共		m	240,361		歩A・単A
000061	＊＊＊ B単－ 61号 ＊＊＊ 加熱硬化工					
	材工共		工事区	316,800		歩A・単A
000062	＊＊＊ B単－ 62号 ＊＊＊ 反転設備・気密（加熱）金具撤去工					
	材工共		工事区	131,003		歩A・単A
000063	＊＊＊ B単－ 63号 ＊＊＊ 管内確認工（施行後）					
	材工共		回	282,676		歩A・単A
000064	＊＊＊ B単－ 64号 ＊＊＊ 管端処理工					
	材工共		箇所	78,236		歩A・単A
000065	＊＊＊ B単－ 65号 ＊＊＊ 舗装切断					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アスファルト舗装		m	711		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	舗装撤去					
	アスファルト舗装		㎡	239		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	舗装復旧					
	アスファルト舗装		㎡	2,890		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	アスファルト汚泥運搬					
			m3	16,196		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	アスファルト汚泥処理					
			m3	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	アスファルト殻					
			m3	4,325		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	アスファルト殻処理					
			m3	5,875		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	高圧洗浄					
	14.7MPa		㎡	1,581		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	補修工					
	３号開渠		バレル	61,333		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	コンクリート床板撤去工					
			バレル	64,867		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	コンクリート床板再設置工					
			バレル	129,734		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	耕地復旧工					
	ロータリーティラー２回掛		㎡	56		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	高圧洗浄					
	14.7MPa		㎡	1,581		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	研磨工					
			m	1,684		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	注入工及びシール工					
	エポキシ樹脂系　B=0.2㎜		m	18,108		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	注入工及びシール工					
	エポキシ樹脂系　B=0.3㎜		m	18,108		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	注入工及びシール工					
	エポキシ樹脂系　B=0.4㎜		m	18,108		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	ひび割れ充填工					
	エポキシ樹脂		m	8,284		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	プライマー塗布工					
	エポキシ樹脂系		㎡	6,704		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	断面修復工					
	ポリマーセメントモルタル　修復厚10㎜		㎡	45,645		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	断面修復工					
	ポリマーセメントモルタル　修復厚20㎜		㎡	51,233		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	目地補修工（充填工）					
	ポリウレタン系シーリング材		m	5,846		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	ネットフェンス撤去					
	H1000		m	889		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	片開き門扉					
	H1200、W1000		組	48,425		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	ネットフェンス					
	H1200、W2000		m	8,490		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	基礎ブロック土工					
	180*180*400　現場制約あり		式	9,411		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	基礎ブロック土工					
	180*180*400　現場制約なし		式	8,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	既設ネットフェンス					
	H1000		m3	3,259		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	既設構造物撤去					
	B550×H500		箇所	67,743		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	ゲート更新					
	B550×H500　SUS　材工共		箇所	615,486		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	既設構造物撤去					
	H600×W600		箇所	39,010		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	スクリーン更新					
	H600×W600　SUS（本体アンカーボルト共）　材工共		箇所	443,019		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	運搬、整地					
	玉石・礫混じり土		m3	2,122		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	運搬、処分					
	普通土		m3	4,854		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	運搬、処分					
	玉石・礫混じり土		m3	7,734		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	排水ポンプ　設置・撤去					
	口径50cm		式	18,272		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	排水ポンプ　運転					
	口径50cm　排水量0～7m^3/h		式	5,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	土のう					
	仕拵え・設置・撤去		m3	38,417		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	排水用ポンプ					
	設置・撤去		箇所	18,272		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	排水ポンプ					
	運転		箇所	5,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	土のう					
	仕拵え・設置・撤去		m3	38,417		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	排水用ポンプ					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	設置・撤去		箇所	18,272		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	排水ポンプ					
	運転		箇所	5,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	土のう					
	仕拵え・設置・撤去		m3	38,417		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	排水用ポンプ					
	設置・撤去		箇所	18,272		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	排水ポンプ					
	運転		箇所	5,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	土のう					
	仕拵え・設置・撤去		m3	38,417		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	敷設・撤去					
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡	379		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	運搬					
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3	1,925		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	廃棄処分					
			m3	16,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	設置・撤去					
	22*1524*6096		㎡	1,121		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	敷設・撤去					
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡	379		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	運搬					
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3	1,925		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	廃棄処分					
			m3	16,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	設置・撤去					
	22*1524*6096		㎡	1,315		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	敷設・撤去					
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡	379		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	運搬					
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3	1,925		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 130号 ＊＊＊					
000130	廃棄処分					
			m3	16,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 131号 ＊＊＊					
000131	設置・撤去					
	22*1524*6096		㎡	880		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 132号 ＊＊＊					
000132	敷鉄板					
	22*1524*6096		ton	10,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 133号 ＊＊＊					
000133	敷鉄板					
	22*1524*6096		ton	10,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 134号 ＊＊＊					
000134	敷鉄板					
	22*1524*6096		ton	10,200		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 135号 ＊＊＊					
000135	開渠調査					
			㎡	1,448		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 136号 ＊＊＊					
000136	カドミウム及びその化合物					
			検体	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 137号 ＊＊＊					
000137	六価クロム及びその化合物					
			検体	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 138号 ＊＊＊					
000138	シアン化合物					
			検体	4,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 139号 ＊＊＊					
000139	水銀及びその化合物					
			検体	4,950		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 140号 ＊＊＊					
000140	セレン及びその化合物					
			検体	4,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 141号 ＊＊＊					
000141	鉛及びその化合物					
			検体	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 142号 ＊＊＊					
000142	ひ素及びその化合物					
			検体	4,850		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 143号 ＊＊＊					
000143	ふっ素及びその化合物					
			検体	4,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 144号 ＊＊＊					
000144	ほう素およびその化合物					
			検体	4,450		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 145号 ＊＊＊					
000145	28項目一括試験					
			式	147,000		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	71,300	71,300	S単　27号
	合　　計				71,300	
	単　　価				71,300	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	S単　28号
	合　　計				1,200	
	単　　価				1,200	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	48,900	48,900	S単　29号
	合　　計				48,900	
	単　　価				48,900	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,	1.000	個	30,700	30,700	S単　30号
	合　　計				30,700	
	単　　価				30,700	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	管口補強材 φ400㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管口補強材 φ400㎜,,	1.000	m	3,000	3,000	S単　31号
	合　　計				3,000	
	単　　価				3,000	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	更生工準備後片付け工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	更生工準備後片付工	1.000	式	266,803	266,803	T単　1号
	合　　計				266,803	
	単　　価				266,803	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	反転工 60m以内		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	反転工 60m以内の場合	1.000	式	89,406	89,406	T単　8号
	合　　計				89,406	
	単　　価				89,406	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000008	硬化養生工					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00009	硬化養生工					
	60m以内の場合	1.000	式	450,103	450,103	T単　9号
	合　計				450,103	
	単　価				450,103	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	管口切断仕上工					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00004	管口切断仕上工					
		1.000	箇所	41,350	41,350	T単　4号
	合　計				41,350	
	単　価				41,350	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	端部パテ仕上工					歩A
	材工共		m		1.000 m	当たり算出
T00005	端部樹脂パテ仕上工					
		1.000	m	10,359	10,359	T単　5号
	合　計				10,359	
	単　価				10,359	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	本管洗浄工					歩A
			回		1.000 回	当たり算出
T00006	本管洗浄工					
		1.000	回	277,826	277,826	T単　6号
	合　計				277,826	
	単　価				277,826	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	管内TVカメラ調査工					歩A
			回		1.000 回	当たり算出
T00007	管内TVカメラ調査工					
		1.000	回	332,064	332,064	T単　7号
	合　計				332,064	
	単　価				332,064	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	更生材廃棄物処分費					歩A
	φ400mm*t6.0mm		式		1.000 式	当たり算出
S02116	更生材廃棄物処分費					
	φ400mm*t6.0mm,,	1.000	式	8,330	8,330	S単　35号
	合　計				8,330	
	単　価				8,330	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	コンクリート床板撤去工					歩A
	１号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工					
	1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	S単　74号
	合　計				2,949	
	単　価				2,949	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	コンクリート床板再設置工					歩A
	１号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	Ｓ単　74号
	合　　計				5,897	
	単　　価				5,897	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	鋼製パイプ蓋撤去工 １号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	Ｓ単　75号
	を行なう					
	合　　計				604	
	単　　価				604	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	鋼製パイプ蓋再設置工 １号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	Ｓ単　76号
	を行なわない					
	合　　計				974	
	単　　価				974	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜、高強度		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,	1.000	m	61,600	61,600	Ｓ単　36号
	合　　計				61,600	
	単　　価				61,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	Ｓ単　28号
	合　　計				1,200	
	単　　価				1,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜、高強度		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,	1.000	m	43,200	43,200	Ｓ単　37号
	合　　計				43,200	
	単　　価				43,200	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,	1.000	個	30,700	30,700	Ｓ単　30号
	合　　計				30,700	
	単　　価				30,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000022	管口補強材 φ400㎜		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	管口補強材 φ400㎜,,	1.000	m	3,000	3,000	Ｓ単　31号
	合　計				3,000	
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	更生工準備後片付け工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
T00001	更生工準備後片付工	1.000	式	266,803	266,803	Ｔ単　1号
	合　計				266,803	
	単　価				266,803	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	反転工 60ｍより長い		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00002	反転工 60ｍより長い場合	1.000	m	1,490	1,490	Ｔ単　2号
	合　計				1,490	
	単　価				1,490	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	硬化養生工 60mより長い		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00003	硬化養生工 60ｍより長い場合	1.000	m	7,502	7,502	Ｔ単　3号
	合　計				7,502	
	単　価				7,502	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00004	管口切断仕上工	1.000	箇所	41,350	41,350	Ｔ単　4号
	合　計				41,350	
	単　価				41,350	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	端部パテ仕上工 材工共		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00005	端部樹脂パテ仕上工	1.000	m	10,359	10,359	Ｔ単　5号
	合　計				10,359	
	単　価				10,359	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	本管洗浄工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
T00006	本管洗浄工	1.000	回	277,826	277,826	Ｔ単　6号
	合　計				277,826	
	単　価				277,826	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	管内TVカメラ調査工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00007	管内TVカメラ調査工	1.000	回	332,064	332,064	T単　7号
	合　計				332,064	
	単　価				332,064	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜,,	1.000	式	6,930	6,930	Ｓ単　38号
	合　計				6,930	
	単　価				6,930	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15004	耕地復旧 無	2.000	㎡	28	56	Ｓ単　90号
	合　計				56	
	単　価				56	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	鋼製パイプ蓋撤去工 ２号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	Ｓ単　75号
	を行なう					
	合　計				604	
	単　価				604	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	鋼製パイプ蓋再設置工 ２号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	Ｓ単　76号
	を行なわない					
	合　計				974	
	単　価				974	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	97,900	97,900	Ｓ単　39号
	合　計				97,900	
	単　価				97,900	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	Ｓ単　28号
	合　計				1,200	
	単　価				1,200	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000036	未含浸部					歩A
	φ600㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	当たり算出
S02116	未含浸部					
	φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	64,800	64,800	S単　40号
	合　計				64,800	
	単　価				64,800	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端					歩A
	φ600㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端					
	φ600㎜,,	1.000	個	35,000	35,000	S単　41号
	合　計				35,000	
	単　価				35,000	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	管口補強材					歩A
	φ600㎜		m		1.000 m	当たり算出
S02116	管口補強材					
	φ600㎜,,	1.000	m	4,600	4,600	S単　42号
	合　計				4,600	
	単　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	更生工準備後片付け工					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00001	更生工準備後片付工					
		1.000	式	266,803	266,803	T単　1号
	合　計				266,803	
	単　価				266,803	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	反転工					歩A
	60m以内		式		1.000 式	当たり算出
T00008	反転工					
	60m以内の場合	1.000	式	89,406	89,406	T単　8号
	合　計				89,406	
	単　価				89,406	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	硬化養生工					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00009	硬化養生工					
	60m以内の場合	1.000	式	450,103	450,103	T単　9号
	合　計				450,103	
	単　価				450,103	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	管口切断仕上工					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00004	管口切断仕上工					
		1.000	箇所	41,350	41,350	T単　4号
	合　計				41,350	
	単　価				41,350	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	端部パテ仕上工					歩A
	材工共		m		1.000 m	当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00005	端部樹脂パテ仕上工	1.000	m	10,359	10,359	T単　5号
	合　計				10,359	
	単　価				10,359	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	本管洗浄工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00006	本管洗浄工	1.000	回	277,826	277,826	T単　6号
	合　計				277,826	
	単　価				277,826	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	管内TVカメラ調査工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00007	管内TVカメラ調査工	1.000	回	332,064	332,064	T単　7号
	合　計				332,064	
	単　価				332,064	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜,,	1.000	式	12,530	12,530	S単　43号
	合　計				12,530	
	単　価				12,530	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧 無	2.000	㎡	28	56	S単　90号
	合　計				56	
	単　価				56	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	コンクリート床板撤去工 ３号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	S単　74号
	合　計				2,949	
	単　価				2,949	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	コンクリート床板再設置工 ３号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	S単　74号
	合　計				5,897	
	単　価				5,897	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	鋼製パイプ蓋撤去工 ３号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	S単　75号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	を行なう					
	合　　計				604	
	単　　価				604	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	鋼製パイプ蓋再設置工 ３号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	S単　76号
	を行なわない					
	合　　計				974	
	単　　価				974	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	鋼製パイプ蓋撤去工 ３号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	S単　75号
	を行なう					
	合　　計				604	
	単　　価				604	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	鋼製パイプ蓋再設置工 ３号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	S単　76号
	を行なわない					
	合　　計				974	
	単　　価				974	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜,,	1.000	m	84,000	84,000	S単　44号
	合　　計				84,000	
	単　　価				84,000	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	管端リング φ400㎜：ダブルリング		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	管端リング φ400㎜：ダブルリング,,	1.000	箇所	90,600	90,600	S単　45号
	合　　計				90,600	
	単　　価				90,600	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	事前調査工 材工共		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00010	事前調査工 材工共	1.000	回	97,671	97,671	T単　10号
	合　　計				97,671	
	単　　価				97,671	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	高圧洗浄クリーニング 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高圧洗浄クリーニング 材工共,,	1.000	m	204,164	204,164	S単　47号
	合　　計				204,164	
	単　　価				204,164	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	管内確認工（施工前） 材工共		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	管内確認工（施行前） 材工共,,	1.000	回	282,676	282,676	S単　48号
	合　　計				282,676	
	単　　価				282,676	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	反転挿入準備工 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	反転挿入準備工 材工共,,	1.000	m	32,569	32,569	S単　49号
	合　　計				32,569	
	単　　価				32,569	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	反転挿入工 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	反転挿入工 材工共,,	1.000	m	240,361	240,361	S単　50号
	合　　計				240,361	
	単　　価				240,361	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	加熱硬化工 材工共		工事区		1.000 工事区	歩A 当たり算出
S02116	加熱硬化工 材工共,,	1.000	工事区	316,800	316,800	S単　51号
	合　　計				316,800	
	単　　価				316,800	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共		工事区		1.000 工事区	歩A 当たり算出
S02116	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共,,	1.000	工事区	131,003	131,003	S単　52号
	合　　計				131,003	
	単　　価				131,003	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	管内確認工（施行後） 材工共		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	管内確認工（施行後） 材工共,,	1.000	回	282,676	282,676	S単　53号
	合　　計				282,676	
	単　　価				282,676	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000064	管端処理工					歩A
	材工共		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00011	管端処理工					
	材工共	1.000	箇所	78,236	78,236	T単　11号
	合　　計				78,236	
	単　　価				78,236	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	舗装切断					歩A
	アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	711.4	711	S単 111号
	合　　計				711	
	単　　価				711	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	舗装撤去					歩A
	アスファルト舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	238.6	239	S単 110号
	合　　計				239	
	単　　価				239	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	舗装復旧					歩A
	アスファルト舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	2,890	2,890	S単 112号
	合　　計				2,890	
	単　　価				2,890	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	アスファルト汚泥運搬					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	アスファルト汚泥運搬					
	土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	16,196	16,196	S単　1号
	合　　計				16,196	
	単　　価				16,196	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	アスファルト汚泥処理					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02117	処分価格					
	アスファルト汚泥処理	0.100	各単位	35,000	3,500	S単　70号
	合　　計				3,500	
	単　　価				3,500	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	アスファルト殻					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,	1.000	m3	4,325	4,325	S単 109号
	合　　計				4,325	
	単　　価				4,325	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000071	アスファルト殻処理					歩Ａ
			㎥3		1.000 ㎥3	当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費					
		1.000	㎥3	5,875	5,875	Ｓ単　71号
	合　計				5,875	
	単　価				5,875	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	高圧洗浄					歩Ａ
	14.7MPa		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	㎡	1,581	1,581	Ｓ単　86号
	合　計				1,581	
	単　価				1,581	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	補修工					歩Ａ
	３号開渠		バレル		1.000 バレル	当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	研磨作業	2.560	m	1,684	4,311	Ｓ単　77号
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜）					
	注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	0.720	m	18,108	13,038	Ｓ単　78号
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜）					
	注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	0.400	m	18,108	7,243	Ｓ単　79号
S14211	ひび割れ充填工					
	充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.440	m	8,284	11,929	Ｓ単　83号
S14502	開水路目地補修工(充填工)					
	人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	4.240	m	5,852	24,812	Ｓ単　84号
	合　計				61,333	
	単　価				61,333	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	コンクリート床板撤去工					歩Ａ
			バレル		1.000 バレル	当たり算出
T00042	コンクリート床板設置工					
		0.500	バレル	129,734	64,867	Ｔ単　16号
	合　計				64,867	
	単　価				64,867	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	コンクリート床板再設置工					歩Ａ
			バレル		1.000 バレル	当たり算出
T00042	コンクリート床板設置工					
		1.000	バレル	129,734	129,734	Ｔ単　16号
	合　計				129,734	
	単　価				129,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	耕地復旧工					歩Ａ
	ロータリーティラー２回掛		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S15004	耕地復旧					
	無	2.000	㎡	28	56	Ｓ単　90号
	合　計				56	
	単　価				56	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					
000077	高圧洗浄					歩Ａ
	14.7MPa		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	㎡	1,581	1,581	Ｓ単　86号
	合　計				1,581	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				1,581	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	研磨工					歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	研磨作業	1.000	m	1,684	1,684	Ｓ単　77号
	合　　計				1,684	
	単　　価				1,684	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	注入工及びシール工					歩Ａ
	エポキシ樹脂系　B=0.2㎜		m		1.000 m	当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工					
	注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	Ｓ単　80号
	合　　計				18,108	
	単　　価				18,108	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	注入工及びシール工					歩Ａ
	エポキシ樹脂系　B=0.3㎜		m		1.000 m	当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工					
	注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	Ｓ単　81号
	合　　計				18,108	
	単　　価				18,108	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	注入工及びシール工					歩Ａ
	エポキシ樹脂系　B=0.4㎜		m		1.000 m	当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工					
	注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	Ｓ単　82号
	合　　計				18,108	
	単　　価				18,108	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	ひび割れ充填工					歩Ａ
	エポキシ樹脂		m		1.000 m	当たり算出
S14211	ひび割れ充填工					
	充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	8,284	8,284	Ｓ単　83号
	合　　計				8,284	
	単　　価				8,284	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	プライマー塗布工					歩Ａ
	エポキシ樹脂系		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布,2.00kg	1.000	㎡	6,704	6,704	Ｓ単　87号
	合　　計				6,704	
	単　　価				6,704	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	断面修復工					歩Ａ
	ポリマーセメントモルタル　修復厚10㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3＜t≦6㎝	1.000	㎡	7,596	7,596	Ｓ単　73号
S14603	断面修復工					
	断面修復工,179.80kg	1.000	㎡	38,049	38,049	Ｓ単　88号
	合　　計				45,645	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				45,645	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	断面修復工 ポリマーセメントモルタル　修復厚20㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm	1.000	㎡	7,596	7,596	S単　73号
S14603	断面修復工 断面修復工,359.60kg	1.000	㎡	43,637	43,637	S単　89号
	合　　計				51,233	
	単　　価				51,233	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	目地補修工（充填工） ポリウレタン系シーリング材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	1.000	m	5,846	5,846	S単　85号
	合　　計				5,846	
	単　　価				5,846	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	ネットフェンス撤去 H1000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	889	889	S単　6号
	合　　計				889	
	単　　価				889	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	片開き門扉 H1200、W1000		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製	1.000	組	48,425	48,425	S単　5号
	合　　計				48,425	
	単　　価				48,425	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	ネットフェンス H1200、W2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 5750,1.2m,有,2.0m	1.000	m	8,490	8,490	S単　4号
	合　　計				8,490	
	単　　価				8,490	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	基礎ブロック土工 180*180*400　現場制約あり		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	0.700	m3	10,890	7,623	S単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.500	m3	3,575	1,788	S単　3号
	合　　計				9,411	
	単　　価				9,411	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	基礎ブロック土工 180*180*400　現場制約なし		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.700	m3	2,339	3,976	S単 105号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	3,575	4,290	S単　3号
	合　計				8,266	
	単　価				8,266	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	既設ネットフェンス					歩A
	H1000		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	既設ネットフェンス運搬					
	土砂,2.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	3,259	3,259	S単　2号
	合　計				3,259	
	単　価				3,259	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	既設構造物撤去					歩A
	B550×H500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00034	ゲート撤去					
	B550×H500	1.000	箇所	67,743	67,743	T単　15号
	合　計				67,743	
	単　価				67,743	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	ゲート更新					歩A
	B550×H500　SUS　材工共		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00033	ゲート据付					
	B550×H500　SUS	1.000	箇所	615,486	615,486	T単　14号
	合　計				615,486	
	単　価				615,486	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	既設構造物撤去					歩A
	H600×W600		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00032	スクリーン撤去					
	B600×H600	1.000	箇所	39,010	39,010	T単　13号
	合　計				39,010	
	単　価				39,010	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	スクリーン更新					歩A
	H600×W600　SUS（本体アンカーボルト共）　材工共		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00031	スクリーン据付					
	B600×H600　SUS	1.000	箇所	443,019	443,019	T単　12号
	合　計				443,019	
	単　価				443,019	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	運搬、整地					歩A
	玉石・礫混じり土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	147.9	148	S単 108号
	合　計				2,122	
	単　価				2,122	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	運搬、処分					歩A
	普通土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号
S02116	残土処分費					
	普通土,,	1.000	m3	2,880	2,880	S単　58号
	合　　計				4,854	
	単　　価				4,854	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	運搬、処分					歩A
	玉石・礫混じり土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号
S02116	残土処分費					
	玉石混じり土,,	1.000	m3	5,760	5,760	S単　59号
	合　　計				7,734	
	単　　価				7,734	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	排水ポンプ　設置・撤去					歩A
	口径50cm		式		1.000 式	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	S単　97号
	合　　計				18,272	
	単　　価				18,272	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	排水ポンプ　運転					歩A
	口径50cm　排水量0～7m^3/h		式		1.000 式	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	S単　96号
	合　　計				5,397	
	単　　価				5,397	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	土のう					歩A
	仕掛え・設置・撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単　95号
	合　　計				38,417	
	単　　価				38,417	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B					
		1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000104	排水用ポンプ 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	S単　97号
	合　　計				18,272	
	単　　価				18,272	
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	排水ポンプ 運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	S単　96号
	合　　計				5,397	
	単　　価				5,397	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	土のう 仕拵え・設置・撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単　95号
	合　　計				38,417	
	単　　価				38,417	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	排水用ポンプ 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	S単　97号
	合　　計				18,272	
	単　　価				18,272	
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	排水ポンプ 運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	S単　96号
	合　　計				5,397	
	単　　価				5,397	
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	土のう 仕拵え・設置・撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単　95号
	合　　計				38,417	
	単　　価				38,417	
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	Ｓ単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
000112	排水用ポンプ 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	Ｓ単　97号
	合　　計				18,272	
	単　　価				18,272	
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
000113	排水ポンプ 運転		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	Ｓ単　96号
	合　　計				5,397	
	単　　価				5,397	
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
000114	土のう 仕拵え・設置・撤去		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	Ｓ単　95号
	合　　計				38,417	
	単　　価				38,417	
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
000115	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	Ｓ単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					
000116	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	Ｓ単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	Ｓ単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
000118	敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	Ｓ単 101号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				379	
	単　　価				379	
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	殻運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
	合　　計				1,925	
	単　　価				1,925	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	廃棄処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単　72号
	合　　計				16,200	
	単　　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	設置・撤去 22*1524*6096		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,1,なし	1.000	㎡	1,121	1,121	S単　98号
	合　　計				1,121	
	単　　価				1,121	
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
	合　　計				379	
	単　　価				379	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	殻運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
	合　　計				1,925	
	単　　価				1,925	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	廃棄処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単　72号
	合　　計				16,200	
	単　　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	設置・撤去 22*1524*6096		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし	1.000	㎡	1,315	1,315	S単　99号
	合　　計				1,315	
	単　　価				1,315	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
	合　　計				379	
	単　　価				379	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	殻運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
	合　　計				1,925	
	単　　価				1,925	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	廃棄処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単　72号
	合　　計				16,200	
	単　　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	設置・撤去 22*1524*6096		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし	1.000	㎡	880	880	S単 100号
	合　　計				880	
	単　　価				880	
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	敷鉄板 22*1524*6096		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,200	10,200	S単 102号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　計				10,200	
	単　価				10,200	
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	敷鉄板 22*1524*6096		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,200	10,200	S単 102号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　計				10,200	
	単　価				10,200	
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	敷鉄板 22*1524*6096		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	10,200	10,200	S単 102号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　計				10,200	
	単　価				10,200	
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	開渠調査		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00051	開渠調査	1.000	㎡	1,448	1,448	T単　17号
	合　計				1,448	
	単　価				1,448	
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	カドミウム及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 カドミウム及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	S単　60号
	合　計				4,000	
	単　価				4,000	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	六価クロム及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 六価クロム及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	S単　61号
	合　計				4,000	
	単　価				4,000	
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	シアン化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 シアン化合物,,	1.000	検体	4,700	4,700	S単　62号
	合　計				4,700	
	単　価				4,700	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	水銀及びその化合物		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	含有量試験 水銀及びその化合物,,	1.000	検体	4,950	4,950	Ｓ単　63号
	合　　計				4,950	
	単　　価				4,950	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	セレン及びその化合物		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	含有量試験 セレン及びその化合物,,	1.000	検体	4,850	4,850	Ｓ単　64号
	合　　計				4,850	
	単　　価				4,850	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	鉛及びその化合物		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	含有量試験 鉛及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	Ｓ単　65号
	合　　計				4,000	
	単　　価				4,000	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	ひ素及びその化合物		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	含有量試験 ひ素及びその化合物,,	1.000	検体	4,850	4,850	Ｓ単　66号
	合　　計				4,850	
	単　　価				4,850	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	ふっ素及びその化合物		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	含有量試験 ふっ素及びその化合物,,	1.000	検体	4,700	4,700	Ｓ単　67号
	合　　計				4,700	
	単　　価				4,700	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	ほう素およびその化合物		検体		1.000 検体	歩Ａ 当たり算出
S02116	含有量試験 ほう素及びその化合物,,	1.000	検体	4,450	4,450	Ｓ単　68号
	合　　計				4,450	
	単　　価				4,450	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	28項目一括試験		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	溶出量試験 28項目,,	1.000	式	147,000	147,000	Ｓ単　69号
	合　　計				147,000	
	単　　価				147,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	アスファルト汚泥運搬					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,60.0㎞以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	16,196		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01032	既設ネットフェンス運搬					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,4.5㎞以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	3,259		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,575		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	5750,1.2m,有,2.0m		m	8,490		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製		組	48,425		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.0m,構造物,廃棄,なし		m	889		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02111	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料					
	2t、133PS		時間	3,190		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量5m3		時間	464		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02111	給水車損料					
	給水車損料					
	4t、210PS		時間	3,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02111	CIPPレコーダー					
	CIPPレコーダー					
	2台／組		時間	2,250		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02111	発動発電機運転損料					
	発動発電機運転損料					
			日	1,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02111	管端処理機損料					
	管端処理機損料					
			日	3,449		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊		時間	2,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間	2,180		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,008		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	更生工技師（高強度）					
	更生工技師（高強度）					
			人	61,812		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	28,458		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）					
			人	27,336		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	31,314		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	25,908		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	清掃技師					
	清掃技師					
			人	31,008		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	管路調査技師					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管路調査技師		人	53,346		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02115	管路調査助手					
	管路調査助手		人	41,922		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02115	更生工技師					
	更生工技師		人	37,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	18,054		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	71,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	シャワーホース					
	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,		m	1,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02116	未含浸部					
	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	48,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端 φ400㎜,,		個	30,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02116	管口補強材					
	管口補強材 φ400㎜,,		m	3,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	138		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	燃料費					
	燃料費 灯油,,		L	103		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	ガソリン					
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,		L	153		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費					
	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜,,		式	8,330		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,		m	61,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	未含浸部					
	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,		m	43,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費					
	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜,,		式	6,930		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	97,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	未含浸部					
	未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	64,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端 φ600㎜,,		個	35,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	管口補強材					
	管口補強材 φ600㎜,,		m	4,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費					
	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜,,		式	12,530		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂					
	φ400㎜、t=4.5㎜,,		m	84,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	管端リング					
	管端リング					
	φ400㎜：ダブルリング,,		箇所	90,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	資機材運搬車両運転工					
	資機材運搬車両運転工					
	材工共,,		日	33,270		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	高圧洗浄クリーニング					
	高圧洗浄クリーニング					
	材工共,,		m	204,164		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行前）					
	管内確認工（施行前）					
	材工共,,		回	282,676		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	反転挿入準備工					
	反転挿入準備工					
	材工共,,		m	32,569		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	反転挿入工					
	反転挿入工					
	材工共,,		m	240,361		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	加熱硬化工					
	加熱硬化工					
	材工共,,		工事区	316,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	反転設備・気密（加熱）金具撤去工					
	反転設備・気密（加熱）金具撤去工					
	材工共,,		工事区	131,003		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行後）					
	管内確認工（施行後）					
	材工共,,		回	282,676		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ運転工					
	潜水ポンプ運転工					
	材工共,,		日	6,349		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ据付・撤去工					
	潜水ポンプ据付・撤去工					
	材工共,,		日	3,627		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	ゲート					
	ゲート					
	B550×H500,,		式	480,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	スクリーン					
	スクリーン					
	H600×W600,,		式	365,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	残土処分費					
	残土処分費					
	普通土,,		m3	2,880		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	残土処分費					
	残土処分費					
	玉石混じり土,,		m3	5,760		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	カドミウム及びその化合物,,		検体	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	六価クロム及びその化合物,,		検体	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	シアン化合物,,		検体	4,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	水銀及びその化合物,,		検体	4,950		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	セレン及びその化合物,,		検体	4,850		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	含有量試験 鉛及びその化合物,,		検体	4,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 含有量試験					
	含有量試験 ひ素及びその化合物,,		検体	4,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 含有量試験					
	含有量試験 ふっ素及びその化合物,,		検体	4,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 含有量試験					
	含有量試験 ほう素及びその化合物,,		検体	4,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 溶出量試験					
	溶出量試験 28項目,,		式	147,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 処分価格					
	処分価格 アスファルト汚泥処理		各単位	35,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ アスファルト殻処分費					
	アスファルト殻処分費		m3	5,875		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 廃シート処分費					
	廃シート処分費		m3	16,200		歩A・単A
S03020	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm		㎡	7,596		歩A・単A
S05041	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ コンクリート床板設置工					
	水路用Ｌ形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし		個	5,897		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	604		歩A・単A
	を行なう					
S05801	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	974		歩A・単A
	を行なわない					
S14011	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業		m	1,684		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜）					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜）					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14211	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し		m	8,284		歩A・単A
S14502	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 開水路目地補修工(充填工)					
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り		m	5,852		歩A・単A
S14502	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 開水路目地補修工(充填工)					
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り		m	5,846		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa		㎡	1,581		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布,2.00kg		㎡	6,704		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,179.80kg		㎡	38,049		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,359.60kg		㎡	43,637		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S15004	耕地復旧					
	耕地復旧(耕起)					
	無		㎡	28		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	3,660		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S16002	大型ボイラー搭載車損料					
	大型ボイラー搭載車損料					
	4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	17,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S16002	高圧洗浄車損料					
	高圧洗浄車損料					
	4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	9,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S16002	本管用TVカメラ車損料					
	本管用TVカメラ車損料					
	2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	13,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	5,397		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,なし		箇所	18,272		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,71,1,なし		㎡	1,121		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,92,1,なし		㎡	1,315		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,45,1,なし		㎡	880		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	379		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,200		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	296.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,現場制約あり,-,-,		m3	10,890		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,339		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以		m3	1,677		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ 殻運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km		m3	1,925		歩A・単A
	以下					
SA0161	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	147.9		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,		m3	4,325		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	238.6		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	711.4		歩A・単A
SA0843	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,890		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
T00001	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 更生工準備後片付工					
			式	266,803		歩A・単A
T00002	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 反転工					
	60mより長い場合		m	1,490		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 硬化養生工					
	60mより長い場合		m	7,502		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 管口切断仕上工					
			箇所	41,350		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 端部樹脂パテ仕上工					
			m	10,359		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 本管洗浄工					
			回	277,826		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 管内TVカメラ調査工					
			回	332,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 反転工					
	60m以内の場合		式	89,406		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 硬化養生工					
	60m以内の場合		式	450,103		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 事前調査工					
	材工共		回	97,671		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 管端処理工					
	材工共		箇所	78,236		歩A・単A
T00031	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ スクリーン据付					
	B600×H600 SUS		箇所	443,019		歩A・単A
T00032	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊ スクリーン撤去					
	B600×H600		箇所	39,010		歩A・単A
T00033	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊ ゲート据付					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	B550×H500 SUS		箇所	615,486		歩A・単A
T00034	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊ ゲート撤去					
	B550×H500		箇所	67,743		歩A・単A
T00042	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊ コンクリート床板設置工					
			パレル	129,734		歩A・単A
T00051	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊ 開渠調査					
			㎡	1,448		歩A・単A
C00001	＊＊＊ C単－ 1号 ＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工					
	2t、133PS		時間	8,600		歩A・単A
C00002	＊＊＊ C単－ 2号 ＊＊＊ 給水車運転工					
	4t、210PS		時間	9,936		歩A・単A
C00003	＊＊＊ C単－ 3号 ＊＊＊ 大型ボイラー搭載車運転工					
	4t、179PS		時間	24,619		歩A・単A
C00004	＊＊＊ C単－ 4号 ＊＊＊ 高圧洗浄車運転工					
	4t、210PS		時間	17,359		歩A・単A
C00005	＊＊＊ C単－ 5号 ＊＊＊ ラフテレーンクレーン車運転工					
	10t		時間	11,501		歩A・単A
C00006	＊＊＊ C単－ 6号 ＊＊＊ 本管用TVカメラ車運転工					
	2t、97PS		時間	22,485		歩A・単A
C00008	＊＊＊ C単－ 7号 ＊＊＊ スクリーン据付					
	H600×W600		箇所	78,019		歩A・単A
C00009	＊＊＊ C単－ 8号 ＊＊＊ ゲート据付					
	B550×H500		箇所	135,486		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	アスファルト汚泥運搬		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	60.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	5.170	供用日	5,520	28,538	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　２．０ｔ積	5.170	供用日	298	1,541	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	138	12,144	
R01022	運転手（一般）	4.380	人	27,336	119,732	
	合　　計				161,955	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		16,196	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01032	既設ネットフェンス運搬		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.5km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.040	供用日	5,520	5,741	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　２．０ｔ積	1.040	供用日	298	310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	138	2,484	
R01022	運転手（一般）	0.880	人	27,336	24,056	
	合　　計				32,591	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		3,259	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	25,908	35,753	
	合　　計				35,753	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		3,575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 5750,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/m） 2)柵高(m)	5,750.000 1.2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	5,750	115,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	720	7,200	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	31,008	10,853	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	25,908	36,271	
Y00004	諸雑費	0.010		47,124	471	
	合　計				169,795	算出数量 20.000 m
	単　価		m		8,490	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.2m ﾈｯﾄ式片開		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分	ﾒｯｷ着色塗装製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22318	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式片開	10.000	組	41,500	415,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	
R01003	普通作業員	1.560	人	25,908	40,416	
	合　計				484,253	算出数量 10.000 組
	単　価		組		48,425	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,構造物,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.0m 構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	31,008	3,721	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
Y00004	諸雑費	0.100		16,157	1,616	
	合　計				17,773	算出数量 20.000 m
	単　価		m		889	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02111	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 2t、133PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,190円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	
	合　計				3,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,190	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 容量5m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	464円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	
	合　計				464	算出数量 1.000 各単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				464	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02111	給水車損料		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水車損料 4t、210PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 4t、210PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	
	合　計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,400	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02111	CIPPレコーダー		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CIPPレコーダー 2台／組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005 2台／組		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,250円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96005	CIPPレコーダー 2台／組	1.000	時間	2,250	2,250	
	合　計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,250	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02111	発動発電機運転損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機運転損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,170円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96012	発動発電機運転損料	1.000	日	1,170	1,170	
	合　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,170	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02111	管端処理機損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管端処理機損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,449円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96011	管端処理機損料	1.000	日	3,449	3,449	
	合　計				3,449	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,449	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03103 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,180円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M03103	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
	合　計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,180	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03104 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,180円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
	合　計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,180	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合　計				31,008	算出数量 1.000 人
	単　価				31,008	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	更生工技師（高強度）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	更生工技師（高強度）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96001	更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	
	合　計				61,812	算出数量 1.000 人
	単　価				61,812	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				28,458	算出数量 1.000 人
	単　価				28,458	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	27,336	27,336	
	合　計				27,336	算出数量 1.000 人
	単　価				27,336	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				31,314	算出数量 1.000 人
	単　価				31,314	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合　計				25,908	算出数量 1.000 人
	単　価				25,908	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	清掃技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	清掃技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96002	清掃技師	1.000	人	31,008	31,008	
	合　計				31,008	算出数量 1.000 人
	単　価				31,008	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	管路調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	管路調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96003	管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	
	合　計				53,346	算出数量 1.000 人
	単　価				53,346	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02115	管路調査助手		人		1.000 人	当たり算出
	管路調査助手			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96004	管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	
	合　計				41,922	算出数量 1.000 人
	単　価				41,922	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	更生工技師		人		1.000 人	当たり算出
	更生工技師			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R96051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96051	更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	
	合　計				37,230	算出数量 1.000 人
	単　価				37,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	
	合　計				17,034	算出数量 1.000 人
	単　価				17,034	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	軽作業員		人		1.000 人	当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	18,054	18,054	
	合　計				18,054	算出数量 1.000 人
	単　価				18,054	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材		m		1.000 各単位	当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	φ400㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	71,300	71,300	
	合　計				71,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,300	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	シャワーホース		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96051	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	1.000	m	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	未含浸部		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	48,900	48,900	
	合　計				48,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	1.000	個	30,700	30,700	
	合　計				30,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	管口補強材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管口補強材 φ400㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	管口補強材 φ400㎜	1.000	m	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	138	138	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				138	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	燃料費 灯油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	燃料費 灯油	1.000	L	103	103	
	合　　計				103	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				103	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.000	L	153	153	
	合　　計				153	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜	1.000	式	8,330	8,330	
	合　　計				8,330	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	1.000	m	61,600	61,600	
	合　　計				61,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				61,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	未含浸部		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96005	未含浸部					
	φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	1.000	m	43,200	43,200	
						算出数量
	合　計				43,200	1.000 各単位
	単　価				43,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	更生材廃棄物処分費		式		1.000 各単位	当たり算出
	更生材廃棄物処分費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ400㎜*t3.5㎜,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96012	更生材廃棄物処分費					
	φ400㎜*t3.5㎜	1.000	式	6,930	6,930	
						算出数量
	合　計				6,930	1.000 各単位
	単　価				6,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材		m		1.000 各単位	当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96003	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	φ600㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	97,900	97,900	
						算出数量
	合　計				97,900	1.000 各単位
	単　価				97,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	未含浸部		m		1.000 各単位	当たり算出
	未含浸部			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96006	未含浸部					
	φ600㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	64,800	64,800	
						算出数量
	合　計				64,800	1.000 各単位
	単　価				64,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端		個		1.000 各単位	当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ600㎜,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96008	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端					
	φ600㎜	1.000	個	35,000	35,000	
						算出数量
	合　計				35,000	1.000 各単位
	単　価				35,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	管口補強材		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管口補強材 φ600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	管口補強材 φ600㎜	1.000	m	4,600	4,600	
	合　計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,600	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜	1.000	式	12,530	12,530	
	合　計				12,530	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,530	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96101	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜	1.000	m	84,000	84,000	
	合　計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				84,000	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	管端リング		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管端リング φ400㎜：ダブルリング,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96102	管端リング φ400㎜：ダブルリング	1.000	箇所	90,600	90,600	
	合　計				90,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				90,600	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	資機材運搬車両運転工		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	資機材運搬車両運転工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96103	資機材運搬車両運転工 材工共	1.000	日	33,270	33,270	
	合　計				33,270	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,270	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	高圧洗浄クリーニング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄クリーニング 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	高圧洗浄クリーニング 材工共	1.000	m	204,164	204,164	
	合　計				204,164	算出数量 1.000 各単位
	単　価				204,164	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行前）		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管内確認工（施行前） 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	管内確認工（施行前） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	
	合　計				282,676	算出数量 1.000 各単位
	単　価				282,676	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	反転挿入準備工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	反転挿入準備工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96106	反転挿入準備工 材工共	1.000	m	32,569	32,569	
	合　計				32,569	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32,569	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	反転挿入工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	反転挿入工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	反転挿入工 材工共	1.000	m	240,361	240,361	
	合　計				240,361	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240,361	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	加熱硬化工		工事区		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	加熱硬化工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96108	加熱硬化工 材工共	1.000	工事区	316,800	316,800	
	合　計				316,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				316,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	反転設備・気密（加熱）金具撤去工		工事区		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96109	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共	1.000	工事区	131,003	131,003	
	合　計				131,003	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131,003	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行後）		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管内確認工（施行後） 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96110	管内確認工（施行後） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	
	合　計				282,676	算出数量 1.000 各単位
	単　価				282,676	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ運転工		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水ポンプ運転工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96112	潜水ポンプ運転工 材工共	1.000	日	6,349	6,349	
	合　計				6,349	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,349	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ据付・撤去工		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96113	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共	1.000	日	3,627	3,627	
	合　計				3,627	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,627	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	ゲート		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲート B550×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96402	ゲート B550×H500	1.000	式	480,000	480,000	
	合　計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480,000	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	スクリーン		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーン H600×W600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	スクリーン H600×W600	1.000	式	365,000	365,000	
	合　計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				365,000	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 普通土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96601	残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	
	合　計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,880	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 玉石混じり土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96602	残土処分費 玉石混じり土	1.000	m3	5,760	5,760	
	合　計				5,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,760	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量試験 カドミウム及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96701	含有量試験 カドミウム及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量試験 六価クロム及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96702		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96702	含有量試験 六価クロム及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 シアン化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96703	含有量試験 シアン化合物	1.000	検体	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 水銀及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96704	含有量試験 水銀及びその化合物	1.000	検体	4,950	4,950	
	合　計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 セレン及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96705	含有量試験 セレン及びその化合物	1.000	検体	4,850	4,850	
	合　計				4,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 鉛及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96706		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96706	含有量試験 鉛及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	含有量試験 ひ素及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96707		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96707	含有量試験 ひ素及びその化合物	1.000	検体	4,850	4,850	
	合　計				4,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	含有量試験 ふっ素及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96708		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96708	含有量試験 ふっ素及びその化合物	1.000	検体	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	含有量試験 ほう素及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96709		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96709	含有量試験 ほう素及びその化合物	1.000	検体	4,450	4,450	
	合　計				4,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	溶出量試験		式		1.000 各単位	当たり算出
	溶出量試験 28項目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96710		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96710	溶出量試験 28項目	1.000	式	147,000	147,000	
	合　計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				147,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02117	処分価格		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	処分価格 アスファルト汚泥処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52999 アスファルト汚泥処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52999	処分価格 アスファルト汚泥処理	1.000	各単位	35,000	35,000	
	合　計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02123	アスファルト殻処分費		㎥		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	アスファルト殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	アスファルト殻処分費	1.000	㎥	5,875	5,875	
	合　計				5,875	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,875	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02123	廃シート処分費		㎥		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	廃シート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	廃シート処分費	1.000	㎥	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6㎝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(㎝)	壁 3＜t≦6㎝		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,908	20,726	
R02007	はつり工	1.300	人	30,396	39,515	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,241	9,639	
	合　計				69,880	算出数量 9.200 ㎡
	単　価		㎡		7,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S05041	コンクリート床板設置工		個		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	水路用Ｌ形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(㎜/個)	0円 1,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	80超え450以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)接合種別 6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)据付調整材種別 9)長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック 80超え450以下	30.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
Y00005	接合費	30.000		0	0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日	15,100	20,385	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	138	13,938	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				176,919	算出数量 30.000 個
	単　価		個		5,897	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	603.70	604	
	合　計				604	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		604	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	973.70	974	
	合　計				974	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		974	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	研磨作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.650	人	25,908	16,840	
	合　計				16,840	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,684	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01800 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01200 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01200 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01800 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.02400 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.05kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	1.58kg 4,800		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	2,770 養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	31,008	17,054	
R01002	特殊作業員	0.880	人	28,458	25,043	
R01003	普通作業員	1.080	人	25,908	27,981	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	4,800	480	
P25204	充填材	1.900	kg	2,770	5,263	
Y00004	諸雑費	0.020		70,078	1,402	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	31,008	1,550	
R01002	特殊作業員	0.070	人	28,458	1,992	
R01003	普通作業員	0.080	人	25,908	2,073	
	合　計				82,838	算出数量 10.000 m
	単　価		m		8,284	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	人力はつり 40.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)	 2,870		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	0.80 3,410				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	31,008	37,210	
R01002	特殊作業員	0.000	人	28,458	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	25,908	108,814	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		146,024	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,008	46,512	
R01002	特殊作業員	5.800	人	28,458	165,056	
R01003	普通作業員	2.200	人	25,908	56,998	
P25013	目地材(充填材)	48.000	L	2,870	137,760	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	3,410	3,274	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		268,566	29,542	
	合　計				585,166	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,852	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	人力はつり 40.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)	 2,870		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	0.80 2,800				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	31,008	37,210	
R01002	特殊作業員	0.000	人	28,458	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	25,908	108,814	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		146,024	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,008	46,512	
R01002	特殊作業員	5.800	人	28,458	165,056	
R01003	普通作業員	2.200	人	25,908	56,998	
P25013	目地材(充填材)	48.000	L	2,870	137,760	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	2,800	2,688	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		268,566	29,542	
	合　計				584,580	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,846	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S14601	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,008	22,016	
R01002	特殊作業員	1.420	人	28,458	40,410	
R01003	普通作業員	2.130	人	25,908	55,184	
M28411	高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	23.000	L	153	3,519	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		117,610	31,755	
	合　計				158,148	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,581	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,2.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 1,250円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/10㎡）	2.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	31,008	34,419	
R01003	普通作業員	1.110	人	25,908	28,758	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	2.080	kg	1,250	2,600	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 2%	0.020		63,177	1,264	
	合　計				67,041	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		6,704	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,179.80kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 280円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	179.80kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	31,008	103,257	
R02005	左官	6.670	人	32,232	214,987	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	199.580	kg	280	55,882	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		318,244	6,365	
	合　計				380,491	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		38,049	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,359.60kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 280円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	359.60kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	31,008	103,257	
R02005	左官	6.670	人	32,232	214,987	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	399.160	kg	280	111,765	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		318,244	6,365	
	合　計				436,374	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		43,637	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L	138	110	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	27,336	1,640	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,426	340	
	合　計				2,766	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		28	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96007 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,660	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S16002	大型ボイラー搭載車損料		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96004 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96004	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS	1.000	時間	17,500	17,500	
	合　計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		17,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S16002	高圧洗浄車損料		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄車損料 4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96006 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96006	高圧洗浄車損料 4t、210PS	1.000	時間	9,400	9,400	
	合　計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,400	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S16002	本管用TVカメラ車損料		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96008 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96008	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS	1.000	時間	13,800	13,800	
	合　計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		13,800	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕掛え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕掛え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,908	375,666	
	合　　計				384,166	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		38,417	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	1 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	700	1,085	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	9.000	Ｌ	153	1,377	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,008	1,240	
R01003	普通作業員	0.050	人	25,908	1,295	
Y00004	諸雑費	0.080		4,997	400	
	合　　計				5,397	算出数量 1.000 箇所
	単　　価				5,397	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,008	7,132	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
	合　　計				18,272	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		18,272	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 71		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日	657	657,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	15,100	49,981	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,314	90,811	
	合　計				1,121,063	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,121	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 92		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	851	851,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	15,100	49,981	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,314	90,811	
	合　計				1,315,063	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,315	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	416	416,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	15,100	49,981	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,314	90,811	
	合　計				880,063	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		880	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	245	25,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
	合　計				37,916	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		379	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,200	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		296.5	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		10,890	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		2,339	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,9.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単　　価		m3		1,677	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0121	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,11.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単　　価		m3		1,925	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		147.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	単　　価		m3		4,325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		238.6	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		711.4	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,890	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS		時間	3,190		
M96002	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3		時間	464		
M96003	給水車損料 4t、210PS		時間	3,400		
M96004	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS		時間	17,500		
M96005	CIPPレコーダー 2台／組		時間	2,250		
M96006	高圧洗浄車損料 4t、210PS		時間	9,400		
M96007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊		時間	3,660		
M96008	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS		時間	13,800		
M96011	管端処理機損料		日	3,449		
M96012	発動発電機運転損料		日	1,170		
P22318	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式片開		組	41,500		
P52999	処分価格 アスファルト汚泥処理		各単位	35,000		
P96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400mm*t6.0mm 高強度		m	71,300		
P96002	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400mm*t3.5mm 高強度		m	61,600		
P96003	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600mm*t6.0mm 高強度		m	97,900		
P96004	未含浸部 φ400mm*t6.0mm 高強度		m	48,900		
P96005	未含浸部 φ400mm*t3.5mm 高強度		m	43,200		
P96006	未含浸部 φ600mm*t6.0mm 高強度		m	64,800		
P96007	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400mm		個	30,700		
P96008	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600mm		個	35,000		
P96009	管口補強材 φ400mm		m	3,000		
P96010	管口補強材 φ600mm		m	4,600		
P96011	更生材廃棄物処分費 φ400mm*t6.0mm		式	8,330		
P96012	更生材廃棄物処分費 φ400mm*t3.5mm		式	6,930		
P96013	更生材廃棄物処分費 φ600mm*t6.0mm		式	12,530		
P96051	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m	1,200		
P96052	燃料費 灯油		L	103		
P96054	ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ		kg	9,100		
P96101	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400mm、t=4.5mm		m	84,000		
P96102	管端リング φ400mm：ダブルリング		箇所	90,600		
P96103	資機材運搬車両運転工 材工共		日	33,270		
P96104	高圧洗浄クリーニング 材工共		m	204,164		
P96105	管内確認工（施行前） 材工共		回	282,676		
P96106	反転挿入準備工 材工共		m	32,569		
P96107	反転挿入工 材工共		m	240,361		
P96108	加熱硬化工 材工共		工事区	316,800		
P96109	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共		工事区	131,003		
P96110	管内確認工（施行後） 材工共		回	282,676		
P96112	潜水ポンプ運転工 材工共		日	6,349		
P96113	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共		日	3,627		
P96301	廃シート処分費		m3	16,200		
P96302	アスファルト殻処分費		m3	5,875		
P96401	スクリーン H600×W600		式	365,000		

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96402	ゲート B550×H500		式	480,000		
P96601	残土処分費 普通土		m3	2,880		
P96602	残土処分費 玉石混じり土		m3	5,760		
P96701	含有量試験 カドミウム及びその化合物		検体	4,000		
P96702	含有量試験 六価クロム及びその化合物		検体	4,000		
P96703	含有量試験 シアン化合物		検体	4,700		
P96704	含有量試験 水銀及びその化合物		検体	4,950		
P96705	含有量試験 セレン及びその化合物		検体	4,850		
P96706	含有量試験 鉛及びその化合物		検体	4,000		
P96707	含有量試験 ひ素及びその化合物		検体	4,850		
P96708	含有量試験 ふっ素及びその化合物		検体	4,700		
P96709	含有量試験 ほう素及びその化合物		検体	4,450		
P96710	溶出量試験 28項目		式	147,000		
R96001	更生工技師（高強度）		人	61,812		
R96002	清掃技師		人	31,008		
R96003	管路調査技師		人	53,346		
R96004	管路調査助手		人	41,922		
R96051	更生工技師		人	37,230		

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	更生工準備後片付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.630	人	31,008	19,535	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.630	人	61,812	38,942	S単　16号
S02115	特殊作業員	1.880	人	28,458	53,501	S単　17号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	5.000	時間	8,600	43,000	C単　1号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	10.000	時間	464	4,640	S単　8号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	5.000	時間	9,936	49,680	C単　2号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	5.000	時間	11,501	57,505	C単　5号
	合　計				266,803	算出数量 1.000 式
	単　価		式		266,803	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	反転工		m		60.000 m	歩A 当たり算出
	60mより長い場合					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,008	5,892	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.190	人	61,812	11,744	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.380	人	28,458	10,814	S単　17号
S02115	普通作業員	0.560	人	25,908	14,508	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	1.500	時間	8,600	12,900	C単　1号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	1.500	時間	9,936	14,904	C単　2号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	3.000	時間	464	1,392	S単　8号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	1.500	時間	11,501	17,252	C単　5号
	合　計				89,406	算出数量 60.000 m
	単　価		m		1,490	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	硬化養生工		m		60.000 m	歩A 当たり算出
	60mより長い場合					
S02115	土木一般世話役	0.880	人	31,008	27,287	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.880	人	61,812	54,395	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.880	人	28,458	25,043	S単　17号
S02115	普通作業員	1.750	人	25,908	45,339	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	7.000	時間	8,600	60,200	C単　1号
C00003	大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS	7.000	時間	24,619	172,333	C単　3号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	14.000	時間	464	6,496	S単　8号
S02111	CIPPレコーダー 2台／組	7.000	時間	2,250	15,750	S単　10号
S02116	燃料費 灯油,,	420.000	L	103	43,260	S単　33号
	合　計				450,103	算出数量 60.000 m
	単　価		m		7,502	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00004	管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,008	5,892	Ｓ単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.190	人	61,812	11,744	Ｓ単　16号
S02115	特殊作業員	0.380	人	28,458	10,814	Ｓ単　17号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	1.500	時間	8,600	12,900	Ｃ単　1号
	合　計				41,350	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		41,350	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	端部樹脂パテ仕上工		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	Ｓ単　16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	Ｓ単　17号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	Ｓ単　20号
P96054	ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ	10.000	kg	9,100	91,000	
	合　計				207,178	算出数量 20.000 m
	単　価		m		10,359	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00006	本管洗浄工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	清掃技師	1.000	人	31,008	31,008	Ｓ単　21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	Ｓ単　17号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	8.000	時間	9,936	79,488	Ｃ単　2号
C00004	高圧洗浄車運転工 4t、210PS	8.000	時間	17,359	138,872	Ｃ単　4号
	合　計				277,826	算出数量 1.000 回
	単　価		回		277,826	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00007	管内TVカメラ調査工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
S02115	管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	Ｓ単　22号
S02115	管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	Ｓ単　23号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,458	56,916	Ｓ単　17号
C00006	本管用TVカメラ車運転工 2t、97PS	8.000	時間	22,485	179,880	Ｃ単　6号
	合　計				332,064	算出数量 1.000 回
	単　価		回		332,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00008	反転工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	60m以内の場合					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,008	5,892	Ｓ単　15号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	更生工技師（高強度）	0.190	人	61,812	11,744	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.380	人	28,458	10,814	S単　17号
S02115	普通作業員	0.560	人	25,908	14,508	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	1.500	時間	8,600	12,900	C単　1号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	1.500	時間	9,936	14,904	C単　2号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	3.000	時間	464	1,392	S単　8号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	1.500	時間	11,501	17,252	C単　5号
	合　計				89,406	算出数量 1.000 式
	単　価		式		89,406	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	硬化養生工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	60m以内の場合					
S02115	土木一般世話役	0.880	人	31,008	27,287	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.880	人	61,812	54,395	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.880	人	28,458	25,043	S単　17号
S02115	普通作業員	1.750	人	25,908	45,339	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	7.000	時間	8,600	60,200	C単　1号
C00003	大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS	7.000	時間	24,619	172,333	C単　3号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	14.000	時間	464	6,496	S単　8号
S02111	CIPPレコーダー 2台／組	7.000	時間	2,250	15,750	S単　10号
S02116	燃料費 灯油,,	420.000	L	103	43,260	S単　33号
	合　計				450,103	算出数量 1.000 式
	単　価		式		450,103	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	事前調査工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	材工共					
S02115	更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	S単　24号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	S単　20号
Y00004	雑品	0.020		63,138	1,263	
S02116	資機材運搬車両運転工 材工共,,	1.000	日	33,270	33,270	S単　46号
	合　計				97,671	算出数量 1.000 回
	単　価		回		97,671	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	管端処理工		箇所		2.000 箇所	歩A 当たり算出
	材工共					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	S単　15号
S02115	更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	S単　24号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単　17号
Y00004	雑品	0.020		96,696	1,934	
S02116	資機材運搬車両運転工 材工共,,	1.000	日	33,270	33,270	S単　46号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	発動発電機運転損料	1.000	日	1,170	1,170	S単　11号
S02116	潜水ポンプ運転工 材工共,,	2.000	日	6,349	12,698	S単　54号
S02116	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共,,	2.000	日	3,627	7,254	S単　55号
S02111	管端処理機損料	1.000	日	3,449	3,449	S単　12号
	合　計				156,471	算出数量 2.000 箇所
	単　価		箇所		78,236	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00031	スクリーン据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B600×H600　SUS					
S02116	スクリーン H600×W600,,	1.000	式	365,000	365,000	S単　57号
C00008	スクリーン据付 H600×W600	1.000	箇所	78,019	78,019	C単　7号
	合　計				443,019	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		443,019	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00032	スクリーン撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B600×H600					
C00008	スクリーン据付 H600×W600	0.500	箇所	78,019	39,010	C単　7号
	合　計				39,010	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		39,010	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00033	ゲート据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B550×H500　SUS					
S02116	ゲート B550×H500,,	1.000	式	480,000	480,000	S単　56号
C00009	ゲート据付 B550×H500	1.000	箇所	135,486	135,486	C単　8号
	合　計				615,486	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		615,486	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00034	ゲート撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B550×H500					
C00009	ゲート据付 B550×H500	0.500	箇所	135,486	67,743	C単　8号
	合　計				67,743	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		67,743	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00042	コンクリート床板設置工		バレル		1.000 バレル	歩A 当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	22.000	個	5,897	129,734	S単　74号
	合　計				129,734	算出数量 1.000 バレル
	単　価		バレル		129,734	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00051	開渠調査		㎡		50.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	Ｓ単　17号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	Ｓ単　20号
S02115	軽作業員	1.000	人	18,054	18,054	Ｓ単　26号
	合　計				72,420	算出数量 50.000 ㎡
	単　価		㎡		1,448	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	2t、133PS					
S02115	運転手（一般）	0.140	人	27,336	3,827	Ｓ単　18号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	8.500	L	138	1,173	Ｓ単　32号
S02111	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	Ｓ単　7号
Y00004	雑品	0.050		8,190	410	
	合　計				8,600	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		8,600	
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
C00002	給水車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	4t、210PS					
S02115	運転手（一般）	0.190	人	27,336	5,194	Ｓ単　18号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	6.300	L	138	869	Ｓ単　32号
S02111	給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	Ｓ単　9号
Y00004	雑品	0.050		9,463	473	
	合　計				9,936	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		9,936	
	＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊					
C00003	大型ボイラー搭載車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	4t、179PS					
S02115	運転手（一般）	0.160	人	27,336	4,374	Ｓ単　18号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	11.400	L	138	1,573	Ｓ単　32号
S16002	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	17,500	17,500	Ｓ単　92号
Y00004	雑品	0.050		23,447	1,172	
	合　計				24,619	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		24,619	
	＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊					
C00004	高圧洗浄車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	4t、210PS					
S02115	運転手（特殊）	0.200	人	31,314	6,263	Ｓ単　19号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	6.300	L	138	869	Ｓ単　32号
S16002	高圧洗浄車損料 4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	9,400	9,400	Ｓ単　93号
Y00004	雑品	0.050		16,532	827	
	合　計				17,359	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		17,359	
	＊＊＊　Ｃ単－ 5号　＊＊＊					
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	10t					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	運転手（特殊）	0.180	人	31,314	5,637	Ｓ単　19号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	12.000	Ｌ	138	1,656	Ｓ単　32号
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	3,660	3,660	Ｓ単　91号
Y00004	雑品	0.050		10,953	548	
	合　　計				11,501	算出数量 1.000 時間
	単　　価		時間		11,501	
	＊＊＊　Ｃ単－ 6号　＊＊＊					
C00006	本管用TVカメラ車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	2t、97PS					
S02115	運転手（一般）	0.250	人	27,336	6,834	Ｓ単　18号
S02116	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,	5.100	Ｌ	153	780	Ｓ単　34号
S16002	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	13,800	13,800	Ｓ単　94号
Y00004	雑品	0.050		21,414	1,071	
	合　　計				22,485	算出数量 1.000 時間
	単　　価		時間		22,485	
	＊＊＊　Ｃ単－ 7号　＊＊＊					
C00008	スクリーン据付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	H600×W600					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,008	7,752	Ｓ単　15号
S02115	特殊作業員	0.500	人	28,458	14,229	Ｓ単　17号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	Ｓ単　19号
Y00004	雑品	0.200		53,295	10,659	
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	4.700	時間	2,180	10,246	Ｓ単　14号
P34002	軽油 ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	31.000	Ｌ	123.20	3,819	
	合　　計				78,019	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		78,019	
	＊＊＊　Ｃ単－ 8号　＊＊＊					
C00009	ゲート据付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	B550×H500					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	Ｓ単　15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	Ｓ単　17号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	Ｓ単　20号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	Ｓ単　19号
Y00004	雑品	0.200		101,184	20,237	
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	4.700	時間	2,180	10,246	Ｓ単　13号
P34002	軽油 ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	31.000	Ｌ	123.20	3,819	
	合　　計				135,486	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		135,486	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度	29.900	m	71,300	2,131,870	単A
P96002	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	104.900	m	61,600	6,461,840	単A
P96003	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度	16.800	m	97,900	1,644,720	単A
P96004	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度	8.000	m	48,900	391,200	単A
P96005	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	8.000	m	43,200	345,600	単A
P96006	未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度	8.000	m	64,800	518,400	単A
P96007	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	2.000	個	30,700	61,400	単A
P96008	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜	1.000	個	35,000	35,000	単A
P96009	管口補強材 φ400㎜	20.000	m	3,000	60,000	単A
P96010	管口補強材 φ600㎜	10.000	m	4,600	46,000	単A
P96011	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜	1.000	式	8,330	8,330	単A
P96012	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜	1.000	式	6,930	6,930	単A
P96013	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜	1.000	式	12,530	12,530	単A
P96051	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	151.600	m	1,200	181,920	単A
P96052	燃料費 灯油	1,560.300	L	103	160,711	単A
P96054	ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ	4.400	kg	9,100	40,040	単A
P96101	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜	5.300	m	84,000	445,200	単A
P96102	管端リング φ400㎜：ダブルリング	2.000	箇所	90,600	181,200	単A
P96103	資機材運搬車両運転工 材工共	2.000	日	33,270	66,540	単A
P96104	高圧洗浄クリーニング 材工共	5.300	m	204,164	1,082,069	単A
P96105	管内確認工（施行前） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	単A
P96106	反転挿入準備工 材工共	5.300	m	32,569	172,616	単A
P96107	反転挿入工 材工共	5.300	m	240,361	1,273,913	単A
P96108	加熱硬化工 材工共	1.000	工事区	316,800	316,800	単A
P96109	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共	1.000	工事区	131,003	131,003	単A
P96110	管内確認工（施行後） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	単A
P96112	潜水ポンプ運転工 材工共	2.000	日	6,349	12,698	単A
P96113	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共	2.000	日	3,627	7,254	単A
P96301	廃シート処分費	0.880	m3	16,200	14,256	単A
P96302	アスファルト殻処分費	0.400	m3	5,875	2,350	単A
P96401	スクリーン H600×W600	1.000	式	365,000	365,000	単A
P96402	ゲート B550×H500	1.000	式	480,000	480,000	単A
P96601	残土処分費 普通土	1,907.600	m3	2,880	5,493,888	単A
P96602	残土処分費 玉石混じり土	223.200	m3	5,760	1,285,632	単A
P96701	含有量試験 カドミウム及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	単A
P96702	含有量試験 六価クロム及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	単A
P96703	含有量試験 シアン化合物	6.000	検体	4,700	28,200	単A
P96704	含有量試験 水銀及びその化合物	6.000	検体	4,950	29,700	単A
P96705	含有量試験 セレン及びその化合物	6.000	検体	4,850	29,100	単A
P96706	含有量試験 鉛及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	単A
P96707	含有量試験 ひ素及びその化合物	5.000	検体	4,850	24,250	単A
P96708	含有量試験 ふっ素及びその化合物	6.000	検体	4,700	28,200	単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	含有量試験					
P96709	ほう素及びその化合物	6.000	検体	4,450	26,700	単A
	溶出量試験					
P96710	28項目	2.000	式	147,000	294,000	単A
	小　計				24,534,412	
	水路用鉄筋コンＬ型ブロック					
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック					
P13101	80超え450以下	597.000	個	0	0	単A
	安全防護柵類					
	ネットフェンス扉					
P22318	ﾈｯﾄ式片開	3.000	組	41,500	124,500	単A
	ネットフェンス用アンカーブロック					
P22323	180×180×450	45.200	個	720	32,544	単A
	ネットフェンス					
P22331		90.400	m	5,750	519,800	単A
	小　計				676,844	
	目地材類					
	目地材(充填材)					
P25013		57.322	L	2,870	164,514	単A
	注入器					
P25201	ゴム圧式	207.064	本	390	80,755	単A
	注入材					
P25202		0.000	kg	2,420	0	単A
	シール材					
P25203		5.647	kg	2,630	14,852	単A
	充填材					
P25204		5.343	kg	2,770	14,800	単A
	プライマー					
P25205	ひび割れ充填工用	0.281	kg	4,800	1,349	単A
	プライマー					
P25210	充填目地用	0.733	L	3,410	2,500	単A
	プライマー					
P25210	充填目地用	0.414	L	2,800	1,159	単A
	プライマー					
P25211	水路断面修復・表面被覆用	0.021	kg	1,250	26	単A
	小　計				279,955	
	吸出防止材					
	土木安定用材（マット・シート類）					
P26102		2,477.280	㎡	245	606,934	単A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）					
P28003	浸透用　ＰＫ－３	0.010	ton	111,000	1,110	単A
	セメント					
	水路補修材					
P32205	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	1.996	kg	280	559	単A
	燃料類					
	ガソリン					
P34001	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	462.730	L	153	70,798	単A
【SP】	ガソリン					
P34001	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.789	L	153	274	単A
	軽油					
P34002	ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	93.000	L	123.20	11,458	単A
	軽油					
P34029	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4,583.128	L	138	632,472	単A
【SP】	軽油					
P34029	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	10,576.916	L	138	1,459,614	単A
	小　計				2,174,616	
	土のう 化学繊維使用					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう 化学繊維使用					
P37001	62cm×48cm	80.000	枚	17	1,360	単A
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード					
P37211	径450mm	0.028	枚	71,500	2,002	単A
	積卸し費					
	積卸し費					
P46402	積込み･取卸し	392.970	ton	1,500	589,455	単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金					
P46601	10km以下 製品長12m以内	392.970	ton	8,700	3,418,839	単A
	建設廃材					
	処分価格					
P52999	アスファルト汚泥処理	0.001	各単位	35,000	35	単A
	合 計				32,286,121	
	アスファルト舗装材					
【SP】	再生アスファルト混合物（一般地域）					
J01016	密粒度アスコン(13)	0.020	ton	570,000	11,400	単A
	合 計				11,400	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)]					
M02056	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	26.949	供用日	21,500	579,404	単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]					
M02065	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.085	供用日	8,460	719	単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
M03001	2t積級	0.055	供用日	5,702	314	単A
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
M03001	2t積級	0.006	供用日	5,520	33	単A
	小 計				347	
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
M03005	10t積級	160.731	供用日	20,847	3,350,759	単A
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
M03103	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	7.050	時間	2,180	15,369	単A
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
M03104	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	7.050	時間	2,180	15,369	単A
【SP】	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
M14181	質量0.5～0.6t	0.039	供用日	1,430	56	単A
【SP】	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					
M14301	質量40～60kg	0.084	供用日	356	30	単A
【SP】	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]					
M16470	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	0.066	供用日	13,000	858	単A
	高圧洗浄機[工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					
M28411	14.7Mpa	6.882	供用日	6,050	41,636	単A
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型]					
M35062	四輪駆動 22kw級(30PS)	13.816	時間	2,330	32,191	単A
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料					
M96001	2t、133PS	55.578	時間	3,190	177,294	単A
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
M96002	容量5m3	93.155	時間	464	43,224	単A
	給水車損料					
M96003	4t、210PS	68.573	時間	3,400	233,148	単A
	大型ボイラー搭載車損料					
M96004	4t、179PS	26.005	時間	17,500	455,088	単A
	CIPPレコーダー					
M96005	2台／組	26.005	時間	2,250	58,511	単A
	高圧洗浄車損料					
M96006	4t、210PS	48.000	時間	9,400	451,200	単A
M96007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]	20.573	時間	3,660	75,297	単A
	10t吊					
	本管用TVカメラ車損料					
M96008	2t、97PS	48.000	時間	13,800	662,400	単A
	管端処理機損料					
M96011		1.000	日	3,449	3,449	単A
	発動発電機運転損料					
M96012		1.000	日	1,170	1,170	単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,197,519	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	6.200	日	700	4,340	単A
【SP】 F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	8.523	日	13,500	115,061	単A
【SP】 F08017	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.035	日	9,950	348	単A
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	34.395	日	15,100	519,365	単A
	合 計				639,114	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板					
G03041	22*1524*6096 ［賃料］	1,130.000	㎡供用日	851	961,630	単A
	敷鉄板					
G03041	22*1524*6096 ［賃料］	226.000	㎡供用日	657	148,482	単A
	敷鉄板					
G03041	22*1524*6096 ［賃料］	919.000	㎡供用日	416	382,304	単A
	小 計				1,492,416	
	敷鉄板					
G03042	22*1524*6096 ［整備費］	2,275.000	㎡	118	268,450	単A
	合 計				1,760,866	
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D）					
W14061	積載重量 ２．０ｔ積	0.006	供用日	298	2	単A
	合 計				2	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R96002	清掃技師	6.000	人	31,008	186,048	単A
R96003	管路調査技師	6.000	人	53,346	320,076	単A
R96004	管路調査助手	6.000	人	41,922	251,532	単A
R96051	更生工技師	2.000	人	37,230	74,460	単A
R01001	土木一般世話役	49.205	人	31,008	1,525,749	単A
【SP】R01001	土木一般世話役	0.078	人	31,008	2,419	単A
	小　計	49.283			1,528,168	
R01002	特殊作業員	97.415	人	28,458	2,772,236	単A
【SP】R01002	特殊作業員	0.219	人	28,458	6,232	単A
	小　計	97.634			2,778,468	
R01003	普通作業員	134.584	人	25,908	3,486,802	単A
【SP】R01003	普通作業員	0.519	人	25,908	13,446	単A
	小　計	135.103			3,500,248	
R01004	軽作業員	8.408	人	18,054	151,798	単A
R96001	更生工技師（高強度）	7.445	人	61,812	460,190	単A
R01021	運転手（特殊）	42.801	人	31,314	1,340,271	単A
【SP】R01021	運転手（特殊）	24.441	人	31,314	765,345	単A
	小　計	67.242			2,105,616	
R01022	運転手（一般）	39.834	人	27,336	1,088,902	単A
【SP】R01022	運転手（一般）	128.583	人	27,336	3,514,945	単A
	小　計	168.417			4,603,847	
R01032	交通誘導警備員B	237.000	人	17,034	4,037,058	単A
R02005	左官	0.047	人	32,232	1,515	単A
R02007	はつり工	0.010	人	30,396	304	単A
	合　計	790.589	人		19,999,328	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	蓋版					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4.000	枚	973.70	3,895	単A
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	4.000	枚	603.70	2,415	単A
	小 計				6,310	
	合 計				6,310	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・管更生工 １号サイホン　反転工					
・・反転工法 材料費					
000001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜、高強度	29.900	m	71,300	2,131,870	歩A・単A B単　1号
・管更生工 ２号サイホン　反転工					
・・反転工法 材料費					
000018 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜、高強度	104.900	m	61,600	6,461,840	歩A・単A B単　18号
・管更生工 ３号サイホン　反転工					
・・反転工法 材料費					
000034 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜、高強度	16.800	m	97,900	1,644,720	歩A・単A B単　34号
・管更生工 ４号サイホン　反転工					
・・反転工法 クリーニング工（高圧洗浄）					
000057 高圧洗浄クリーニング 材工共	5.300	m	204,164	1,082,069	歩A・単A B単　57号
・・反転工法 反転挿入工					
000060 反転挿入工 材工共	5.300	m	240,361	1,273,913	歩A・単A B単　60号
・補修工 ３号開渠					
・・補修工 ３号開渠					
000073 補修工 ３号開渠	18.000	バレル	61,333	1,103,994	歩A・単A B単　73号
・・撤去復旧工					
000074 コンクリート床板撤去工	18.000	バレル	64,867	1,167,606	歩A・単A B単　74号
000075 コンクリート床板再設置工	18.000	バレル	129,734	2,335,212	歩A・単A B単　75号
・土砂搬出工					
・・土砂搬出					
000097 運搬、整地 玉石・礫混じり土	2,629.300	㎥	2,122	5,579,375	歩A・単A B単　97号
000098 運搬、処分 普通土	1,907.600	㎥	4,854	9,259,490	歩A・単A B単　98号
000099 運搬、処分 玉石・礫混じり土	223.200	㎥	7,734	1,726,229	歩A・単A B単　99号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・仮設ヤード 3号開渠					
・・交通誘導警備員					
000117 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	71.000	人	17,034	1,209,414	歩A・単A B単 117号
・仮設ヤード 2号サイホン					
・・交通誘導警備員					
000122 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	92.000	人	17,034	1,567,128	歩A・単A B単 122号
・・敷鉄板					
000126 設置・撤去 22*1524*6096	1,130.000	㎡	1,315	1,485,950	歩A・単A B単 126号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
・仮設工					
・・仮設ヤード ２号サイホン					
000133 敷鉄板 22*1524*6096	195.240	ton	10,200	1,991,448	歩A・単A B単 133号
・・仮設ヤード ３・４号サイホン					
000134 敷鉄板 22*1524*6096	158.780	ton	10,200	1,619,556	歩A・単A B単 134号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・管更生工 １号サイホン　反転工					
・・反転工法 更生工費					
000006 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A B単　6号
000008 硬化養生工	1.000	式	450,103	450,103	歩A・単A B単　8号
・・反転工法 付帯工費					
000011 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	歩A・単A B単　11号
000012 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	歩A・単A B単　12号
・管更生工 ２号サイホン　反転工					
・・反転工法 更生工費					
000023 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A B単　23号
・・反転工法 付帯工費					
000028 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	歩A・単A B単　28号
000029 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	歩A・単A B単　29号
・管更生工 ３号サイホン　反転工					
・・反転工法 更生工費					
000039 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A B単　39号
000041 硬化養生工	1.000	式	450,103	450,103	歩A・単A B単　41号
・・反転工法 付帯工費					
000044 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	歩A・単A B単　44号
000045 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	歩A・単A B単　45号
・管更生工 ４号サイホン　反転工					
・・反転工法 クリーニング工（高圧洗浄）					
000057 高圧洗浄クリーニング 材工共	5.300	m	204,164	1,082,069	歩A・単A B単　57号
000058 管内確認工（施工前） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	歩A・単A B単　58号
・・反転工法 反転挿入工					
000060 反転挿入工 材工共	5.300	m	240,361	1,273,913	歩A・単A B単　60号
・・反転工法 加熱硬化工					
000061 加熱硬化工 材工共	1.000	工事区	316,800	316,800	歩A・単A B単　61号
000063 管内確認工（施行後） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	歩A・単A B単　63号
・付帯工					
・・３号開渠ゲート B550×H500					
000094 ゲート更新 B550×H500　SUS　材工共	1.000	箇所	615,486	615,486	歩A・単A B単　94号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・４号サイホン呑口スクリーン H600×W600					
000096 スクリーン更新 H600×W600 SUS（本体アンカーボルト共） 材工共	1.000	箇所	443,019	443,019	歩A・単A B単 96号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				48,654,000	
・管更生工 1号サイホン　反転工	1.000	式		4,773,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式		2,620,000	
000001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜、高強度	29.900	m	71,300	2,131,870	1 m当たり B単　1号
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	71,300	71,300	歩A・単A S単　27号
			計	71,300	
000002 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	29.900	m	1,200	35,880	1 m当たり B単　2号
S02116 シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	歩A・単A S単　28号
			計	1,200	
000003 未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜、高強度	8.000	m	48,900	391,200	1 m当たり B単　3号
S02116 未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	48,900	48,900	歩A・単A S単　29号
			計	48,900	
000004 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	1.000	個	30,700	30,700	1 個当たり B単　4号
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,	1.000	個	30,700	30,700	歩A・単A S単　30号
			計	30,700	
000005 管口補強材 φ400㎜	10.000	m	3,000	30,000	1 m当たり B単　5号
S02116 管口補強材 φ400㎜,,	1.000	m	3,000	3,000	歩A・単A S単　31号
			計	3,000	
合　計				2,619,650	
・・反転工法 更生工費	1.000	式		915,000	
000006 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	1 式当たり B単　6号
T00001 更生工準備後片付工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A T単　1号
			計	266,803	
000007 反転工 60m以内	1.000	式	89,406	89,406	1 式当たり B単　7号
T00008 反転工 60m以内の場合	1.000	式	89,406	89,406	歩A・単A T単　8号
			計	89,406	
000008 硬化養生工	1.000	式	450,103	450,103	1 式当たり B単　8号
T00009 硬化養生工 60m以内の場合	1.000	式	450,103	450,103	歩A・単A T単　9号
			計	450,103	
000009 管口切断仕上工	2.000	箇所	41,350	82,700	1 箇所当たり B単　9号
T00004 管口切断仕上工	1.000	箇所	41,350	41,350	歩A・単A T単　4号
			計	41,350	
000010 端部パテ仕上工 材工共	2.500	m	10,359	25,898	1 m当たり B単　10号
T00005 端部樹脂パテ仕上工	1.000	m	10,359	10,359	歩A・単A T単　5号
			計	10,359	
合　計				914,910	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式		1,228,000	
000011 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	1 回当たり B単　11号
T00006 本管洗浄工	1.000	回	277,826	277,826	歩A・単A T単　6号
			計	277,826	
000012 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	1 回当たり B単　12号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00007 管内TVカメラ調査工	1.000	回	332,064	332,064	歩A・単A T単 7号
			計	332,064	
000013 更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜	1.000	式	8,330	8,330	1 式当たり B単 13号
S02116 更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜,,	1.000	式	8,330	8,330	歩A・単A S単 35号
			計	8,330	
合 計				1,228,110	
・・撤去復旧工	1.000	式		10,000	
000014 コンクリート床板撤去工 １号サイホン呑口水槽	1.000	個	2,949	2,949	1 個当たり B単 14号
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	歩A・単A S単 74号
			計	2,949	
000015 コンクリート床板再設置工 １号サイホン呑口水槽	1.000	個	5,897	5,897	1 個当たり B単 15号
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	歩A・単A S単 74号
			計	5,897	
000016 鋼製パイプ蓋撤去工 １号サイホン吐口水槽	1.000	枚	604	604	1 枚当たり B単 16号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	604	604	歩A・単A S単 75号
			計	604	
000017 鋼製パイプ蓋再設置工 １号サイホン吐口水槽	1.000	枚	974	974	1 枚当たり B単 17号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	974	974	歩A・単A S単 76号
			計	974	
合 計				10,424	
・管更生工 ２号サイホン 反転工	1.000	式		9,587,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式		6,994,000	
000018 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜、高強度	104.900	m	61,600	6,461,840	1 m当たり B単 18号
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,	1.000	m	61,600	61,600	歩A・単A S単 36号
			計	61,600	
000019 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	104.900	m	1,200	125,880	1 m当たり B単 19号
S02116 シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	歩A・単A S単 28号
			計	1,200	
000020 未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜、高強度	8.000	m	43,200	345,600	1 m当たり B単 20号
S02116 未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,	1.000	m	43,200	43,200	歩A・単A S単 37号
			計	43,200	
000021 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	1.000	個	30,700	30,700	1 個当たり B単 21号
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,	1.000	個	30,700	30,700	歩A・単A S単 30号
			計	30,700	
000022 管口補強材 φ400㎜	10.000	m	3,000	30,000	1 m当たり B単 22号
S02116 管口補強材 φ400㎜,,	1.000	m	3,000	3,000	歩A・単A S単 31号
			計	3,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				6,994,020	
・・反転工法					
更生工費	1.000	式		1,301,000	
000023 更生工準備後片付け工					1 式当たり
	1.000	式	266,803	266,803	B単　23号
T00001 更生工準備後片付工					歩A・単A
	1.000	式	266,803	266,803	T単　1号
			計	266,803	
000024 反転工					1 m当たり
60mより長い	102.900	m	1,490	153,321	B単　24号
T00002 反転工					歩A・単A
60mより長い場合	1.000	m	1,490	1,490	T単　2号
			計	1,490	
000025 硬化養生工					1 m当たり
60mより長い	102.900	m	7,502	771,956	B単　25号
T00003 硬化養生工					歩A・単A
60mより長い場合	1.000	m	7,502	7,502	T単　3号
			計	7,502	
000026 管口切断仕上工					1 箇所当たり
	2.000	箇所	41,350	82,700	B単　26号
T00004 管口切断仕上工					歩A・単A
	1.000	箇所	41,350	41,350	T単　4号
			計	41,350	
000027 端部パテ仕上工					1 m当たり
材工共	2.500	m	10,359	25,898	B単　27号
T00005 端部樹脂パテ仕上工					歩A・単A
	1.000	m	10,359	10,359	T単　5号
			計	10,359	
合　　計				1,300,678	
・・反転工法					
付帯工費	1.000	式		1,227,000	
000028 本管洗浄工					1 回当たり
	2.000	回	277,826	555,652	B単　28号
T00006 本管洗浄工					歩A・単A
	1.000	回	277,826	277,826	T単　6号
			計	277,826	
000029 管内TVカメラ調査工					1 回当たり
	2.000	回	332,064	664,128	B単　29号
T00007 管内TVカメラ調査工					歩A・単A
	1.000	回	332,064	332,064	T単　7号
			計	332,064	
000030 更生材廃棄物処分費					1 式当たり
φ400㎜*t3.5㎜	1.000	式	6,930	6,930	B単　30号
S02116 更生材廃棄物処分費					歩A・単A
φ400㎜*t3.5㎜,,	1.000	式	6,930	6,930	S単　38号
			計	6,930	
合　　計				1,226,710	
・・撤去復旧工					
	1.000	式		65,000	
000031 耕地復旧工					1 ㎡当たり
ロータリーティラー２回掛	1,130.000	㎡	56	63,280	B単　31号
S15004 耕地復旧					歩A・単A
無	2.000	㎡	28	56	S単　90号
			計	56	
000032 鋼製パイプ蓋撤去工					1 枚当たり
２号サイホン呑口水槽	1.000	枚	604	604	B単　32号
S05801 【排水構造物工】					歩A・単A
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再	1.000	枚	604	604	S単　75号
利用撤去を行なう					
			計	604	
000033 鋼製パイプ蓋再設置工					1 枚当たり
２号サイホン呑口水槽	1.000	枚	974	974	B単　33号
S05801 【排水構造物工】					歩A・単A
蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再	1.000	枚	974	974	S単　76号
利用撤去を行なわない					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			計	974	
合 計				64,858	
・管更生工 ３号サイホン 反転工	1.000	式		4,487,000	
・・反転工法 材料費	1.000	式		2,264,000	
000034 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜、高強度	16.800	m	97,900	1,644,720	1 m当たり B単 34号
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	97,900	97,900	歩A・単A S単 39号
			計	97,900	
000035 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	16.800	m	1,200	20,160	1 m当たり B単 35号
S02116 シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	歩A・単A S単 28号
			計	1,200	
000036 未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜、高強度	8.000	m	64,800	518,400	1 m当たり B単 36号
S02116 未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	64,800	64,800	歩A・単A S単 40号
			計	64,800	
000037 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜	1.000	個	35,000	35,000	1 個当たり B単 37号
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜,,	1.000	個	35,000	35,000	歩A・単A S単 41号
			計	35,000	
000038 管口補強材 φ600㎜	10.000	m	4,600	46,000	1 m当たり B単 38号
S02116 管口補強材 φ600㎜,,	1.000	m	4,600	4,600	歩A・単A S単 42号
			計	4,600	
合 計				2,264,280	
・・反転工法 更生工費	1.000	式		928,000	
000039 更生工準備後片付け工	1.000	式	266,803	266,803	1 式当たり B単 39号
T00001 更生工準備後片付工	1.000	式	266,803	266,803	歩A・単A T単 1号
			計	266,803	
000040 反転工 60m以内	1.000	式	89,406	89,406	1 式当たり B単 40号
T00008 反転工 60m以内の場合	1.000	式	89,406	89,406	歩A・単A T単 8号
			計	89,406	
000041 硬化養生工	1.000	式	450,103	450,103	1 式当たり B単 41号
T00009 硬化養生工 60m以内の場合	1.000	式	450,103	450,103	歩A・単A T単 9号
			計	450,103	
000042 管口切断仕上工	2.000	箇所	41,350	82,700	1 箇所当たり B単 42号
T00004 管口切断仕上工	1.000	箇所	41,350	41,350	歩A・単A T単 4号
			計	41,350	
000043 端部パテ仕上工 材工共	3.800	m	10,359	39,364	1 m当たり B単 43号
T00005 端部樹脂パテ仕上工	1.000	m	10,359	10,359	歩A・単A T単 5号
			計	10,359	
合 計				928,376	
・・反転工法 付帯工費	1.000	式		1,232,000	
000044 本管洗浄工	2.000	回	277,826	555,652	1 回当たり B単 44号
T00006 本管洗浄工	1.000	回	277,826	277,826	歩A・単A T単 6号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			計	277,826	
000045 管内TVカメラ調査工	2.000	回	332,064	664,128	1 回当たり B単 45号
T00007 管内TVカメラ調査工	1.000	回	332,064	332,064	歩A・単A T単 7号
			計	332,064	
000046 更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜	1.000	式	12,530	12,530	1 式当たり B単 46号
S02116 更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜,,	1.000	式	12,530	12,530	歩A・単A S単 43号
			計	12,530	
合 計				1,232,310	
・・撤去復旧工	1.000	式		63,000	
000047 耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛	919.000	㎡	56	51,464	1 ㎡当たり B単 47号
S15004 耕地復旧 無	2.000	㎡	28	56	歩A・単A S単 90号
			計	56	
000048 コンクリート床板撤去工 ３号サイホン呑口水槽	1.000	個	2,949	2,949	1 個当たり B単 48号
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾟｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	歩A・単A S単 74号
			計	2,949	
000049 コンクリート床板再設置工 ３号サイホン呑口水槽	1.000	個	5,897	5,897	1 個当たり B単 49号
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾟｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	歩A・単A S単 74号
			計	5,897	
000050 鋼製パイプ蓋撤去工 ３号サイホン呑口水槽	1.000	枚	604	604	1 枚当たり B単 50号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	604	604	歩A・単A S単 75号
			計	604	
000051 鋼製パイプ蓋再設置工 ３号サイホン呑口水槽	1.000	枚	974	974	1 枚当たり B単 51号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	974	974	歩A・単A S単 76号
			計	974	
000052 鋼製パイプ蓋撤去工 ３号サイホン吐口水槽	1.000	枚	604	604	1 枚当たり B単 52号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なう	1.000	枚	604	604	歩A・単A S単 75号
			計	604	
000053 鋼製パイプ蓋再設置工 ３号サイホン吐口水槽	1.000	枚	974	974	1 枚当たり B単 53号
S05801 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	974	974	歩A・単A S単 76号
			計	974	
合 計				63,466	
・管更生工 ４号サイホン 反転工	1.000	式		4,460,000	
・・反転工法 主要材料費	1.000	式		626,000	
000054 管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜	5.300	m	84,000	445,200	1 m当たり B単 54号
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜,,	1.000	m	84,000	84,000	歩A・単A S単 44号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			計	84,000	
000055 管端リング φ400㎜：ダブルリング	2.000	箇所	90,600	181,200	1 箇所当たり B単 55号
S02116 管端リング φ400㎜：ダブルリング,,	1.000	箇所	90,600	90,600	歩A・単A S単 45号
			計	90,600	
合 計				626,400	
・・反転工法 事前調査工	1.000	式		98,000	
000056 事前調査工 材工共	1.000	回	97,671	97,671	1 回当たり B単 56号
T00010 事前調査工 材工共	1.000	回	97,671	97,671	歩A・単A T単 10号
			計	97,671	
合 計				97,671	
・・反転工法 クリーニング工（高圧洗浄）	1.000	式		1,365,000	
000057 高圧洗浄クリーニング 材工共	5.300	m	204,164	1,082,069	1 m当たり B単 57号
S02116 高圧洗浄クリーニング 材工共,,	1.000	m	204,164	204,164	歩A・単A S単 47号
			計	204,164	
000058 管内確認工（施工前） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	1 回当たり B単 58号
S02116 管内確認工（施行前） 材工共,,	1.000	回	282,676	282,676	歩A・単A S単 48号
			計	282,676	
合 計				1,364,745	
・・反転工法 反転挿入工	1.000	式		1,447,000	
000059 反転挿入準備工 材工共	5.300	m	32,569	172,616	1 m当たり B単 59号
S02116 反転挿入準備工 材工共,,	1.000	m	32,569	32,569	歩A・単A S単 49号
			計	32,569	
000060 反転挿入工 材工共	5.300	m	240,361	1,273,913	1 m当たり B単 60号
S02116 反転挿入工 材工共,,	1.000	m	240,361	240,361	歩A・単A S単 50号
			計	240,361	
合 計				1,446,529	
・・反転工法 加熱硬化工	1.000	式		730,000	
000061 加熱硬化工 材工共	1.000	工事区	316,800	316,800	1 工事区当たり B単 61号
S02116 加熱硬化工 材工共,,	1.000	工事区	316,800	316,800	歩A・単A S単 51号
			計	316,800	
000062 反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共	1.000	工事区	131,003	131,003	1 工事区当たり B単 62号
S02116 反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共,,	1.000	工事区	131,003	131,003	歩A・単A S単 52号
			計	131,003	
000063 管内確認工（施行後） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	1 回当たり B単 63号
S02116 管内確認工（施行後） 材工共,,	1.000	回	282,676	282,676	歩A・単A S単 53号
			計	282,676	
合 計				730,479	
・・反転工法 管端処理工	1.000	式		156,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000064 管端処理工					1 箇所当たり
材工共	2.000	箇所	78,236	156,472	B単 64号
T00011 管端処理工					歩A・単A
材工共	1.000	箇所	78,236	78,236	T単 11号
			計	78,236	
合 計				156,472	
・・撤去復旧工					
受口側道路	1.000	式		34,000	
000065 舗装切断					1 m当たり
アスファルト舗装	12.000	m	711	8,532	B単 65号
SA0223 SP 舗装版切断					歩A・単A
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	711.4	711	S単 111号
			計	711	
000066 舗装撤去					1 ㎡当たり
アスファルト舗装	8.000	㎡	239	1,912	B単 66号
SA0222 SP 舗装版破砕					歩A・単A
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	238.6	239	S単 110号
			計	239	
000067 舗装復旧					1 ㎡当たり
アスファルト舗装	8.000	㎡	2,890	23,120	B単 67号
SA0843 SP 表層（車道・路肩部）					歩A・単A
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲ	1.000	㎡	2,890	2,890	S単 112号
ﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
			計	2,890	
合 計				33,564	
・・運搬費	1.000	式		4,000	
000068 アスファルト汚泥運搬	0.010	m3	16,196	162	1 m3当たり B単 68号
S01032 アスファルト汚泥運搬					歩A・単A
土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	16,196	16,196	S単 1号
			計	16,196	
000069 アスファルト汚泥処理	0.010	m3	3,500	35	1 m3当たり B単 69号
S02117 処分価格					歩A・単A
アスファルト汚泥処理	0.100	各単位	35,000	3,500	S単 70号
			計	3,500	
000070 アスファルト殻	0.400	m3	4,325	1,730	1 m3当たり B単 70号
SA0221 SP 殻運搬					歩A・単A
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,	1.000	m3	4,325	4,325	S単 109号
			計	4,325	
000071 アスファルト殻処理	0.400	m3	5,875	2,350	1 m3当たり B単 71号
S02123 アスファルト殻処分費					歩A・単A
	1.000	m3	5,875	5,875	S単 71号
			計	5,875	
合 計				4,277	
・補修工					
３号開渠	1.000	式		5,289,000	
・・洗浄工	1.000	式		664,000	
000072 高圧洗浄					1 ㎡当たり
14.7MPa	420.000	㎡	1,581	664,020	B単 72号
S14601 高圧洗浄工					歩A・単A
高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	㎡	1,581	1,581	S単 86号
			計	1,581	
合 計				664,020	
・・補修工					
３号開渠	1.000	式		1,104,000	
000073 補修工					1 バレル当たり
３号開渠	18.000	バレル	61,333	1,103,994	B単 73号
S14011 ひび割れ表面処理工(研磨工)					歩A・単A
研磨作業	2.560	m	1,684	4,311	S単 77号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S14202 ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜） 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	0.720	m	18,108	13,038	歩A・単A S単　78号
S14202 ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜） 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	0.400	m	18,108	7,243	歩A・単A S単　79号
S14211 ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.440	m	8,284	11,929	歩A・単A S単　83号
S14502 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	4.240	m	5,852	24,812	歩A・単A S単　84号
			計	61,333	
合　計				1,103,994	
・・撤去復旧工	1.000	式		3,521,000	
000074 コンクリート床板撤去工	18.000	バレル	64,867	1,167,606	1 バレル当たり B単　74号
T00042 コンクリート床板設置工	0.500	バレル	129,734	64,867	歩A・単A T単　16号
			計	64,867	
000075 コンクリート床板再設置工	18.000	バレル	129,734	2,335,212	1 バレル当たり B単　75号
T00042 コンクリート床板設置工	1.000	バレル	129,734	129,734	歩A・単A T単　16号
			計	129,734	
000076 耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛	333.000	㎡	56	18,648	1 ㎡当たり B単　76号
S15004 耕地復旧 無	2.000	㎡	28	56	歩A・単A S単　90号
			計	56	
合　計				3,521,466	
・補修工 ４号開渠	1.000	式		1,393,000	
・・洗浄工	1.000	式		587,000	
000077 高圧洗浄 14.7MPa	371.000	㎡	1,581	586,551	1 ㎡当たり B単　77号
S14601 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	㎡	1,581	1,581	歩A・単A S単　86号
			計	1,581	
合　計				586,551	
・・ひび割れ低圧注入工	1.000	式		532,000	
000078 研磨工	26.900	m	1,684	45,300	1 m当たり B単　78号
S14011 ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	1.000	m	1,684	1,684	歩A・単A S単　77号
			計	1,684	
000079 注入工及びシール工 エポキシ樹脂系　B=0.2㎜	19.000	m	18,108	344,052	1 m当たり B単　79号
S14202 ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	歩A・単A S単　80号
			計	18,108	
000080 注入工及びシール工 エポキシ樹脂系　B=0.3㎜	6.500	m	18,108	117,702	1 m当たり B単　80号
S14202 ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	歩A・単A S単　81号
			計	18,108	
000081 注入工及びシール工 エポキシ樹脂系　B=0.4㎜	1.400	m	18,108	25,351	1 m当たり B単　81号
S14202 ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	歩A・単A S単　82号
			計	18,108	
合　計				532,405	
・・ひび割れ充填工	1.000	式		18,000	
000082 ひび割れ充填工 エポキシ樹脂	2.200	m	8,284	18,225	1 m当たり B単　82号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S14211 ひび割れ充填工					歩A・単A
充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	8,284	8,284	S単 83号
			計	8,284	
合 計				18,225	
・・断面修復工	1.000	式		4,000	
000083 プライマー塗布工					1 ㎡当たり
エポキシ樹脂系	0.100	㎡	6,704	670	B単 83号
S14602 プライマー塗布（断面修復工）					歩A・単A
プライマー塗布,2.00kg	1.000	㎡	6,704	6,704	S単 87号
			計	6,704	
000084 断面修復工					1 ㎡当たり
ポリマーセメントモルタル 修復厚10㎜	0.040	㎡	45,645	1,826	B単 84号
S03020 コンクリートはつり(人力)					歩A・単A
壁,3＜t≦6㎝	1.000	㎡	7,596	7,596	S単 73号
S14603 断面修復工					歩A・単A
断面修復工,179.80kg	1.000	㎡	38,049	38,049	S単 88号
			計	45,645	
000085 断面修復工					1 ㎡当たり
ポリマーセメントモルタル 修復厚20㎜	0.030	㎡	51,233	1,537	B単 85号
S03020 コンクリートはつり(人力)					歩A・単A
壁,3＜t≦6㎝	1.000	㎡	7,596	7,596	S単 73号
S14603 断面修復工					歩A・単A
断面修復工,359.60kg	1.000	㎡	43,637	43,637	S単 89号
			計	51,233	
合 計				4,033	
・・目地補修工	1.000	式		252,000	
000086 目地補修工（充填工）					1 m当たり
ポリウレタン系シーリング材	43.100	m	5,846	251,963	B単 86号
S14502 開水路目地補修工(充填工)					歩A・単A
人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	1.000	m	5,846	5,846	S単 85号
			計	5,846	
合 計				251,963	
・安全施設工	1.000	式		935,000	
・・既設ネットフェンス撤去工	1.000	式		5,000	
000087 ネットフェンス撤去					1 m当たり
H1000	6.000	m	889	5,334	B単 87号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					歩A・単A
1.0m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	889	889	S単 6号
			計	889	
合 計				5,334	
・・ネットフェンス更新工	1.000	式		930,000	
000088 片開き門扉					1 組当たり
H1200、W1000	3.000	組	48,425	145,275	B単 88号
S02012 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					歩A・単A
1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製	1.000	組	48,425	48,425	S単 5号
			計	48,425	
000089 ネットフェンス					1 m当たり
H1200、W2000	90.400	m	8,490	767,496	B単 89号
S02011 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					歩A・単A
5750,1.2m,有,2.0m	1.000	m	8,490	8,490	S単 4号
			計	8,490	
000090 基礎ブロック土工					1 式当たり
180*180*400 現場制約あり	1.000	式	9,411	9,411	B単 90号
SA0103 SP 床掘り					歩A・単A
土砂,現場制約あり,-,-,	0.700	m3	10,890	7,623	S単 104号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)					歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.500	m3	3,575	1,788	S単 3号
			計	9,411	
000091 基礎ブロック土工					1 式当たり
180*180*400 現場制約なし	1.000	式	8,266	8,266	B単 91号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103 SP 床掘り					歩A・単A
土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.700	m3	2,339	3,976	S単 105号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)					歩A・単A
砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	3,575	4,290	S単 3号
			計	8,266	
合 計				930,448	
・・既設ネットフェンス運搬工					
H1000	1.000	式		0	
000092 既設ネットフェンス					1 m3当たり
H1000	0.006	m3	3,259	20	B単 92号
S01032 既設ネットフェンス運搬					歩A・単A
土砂,2.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	3,259	3,259	S単 2号
			計	3,259	
合 計				20	
・付帯工	1.000	式		1,165,000	
・・３号開渠ゲート					
B550×H500	1.000	式		683,000	
000093 既設構造物撤去					1 箇所当たり
B550×H500	1.000	箇所	67,743	67,743	B単 93号
T00034 ゲート撤去					歩A・単A
B550×H500	1.000	箇所	67,743	67,743	T単 15号
			計	67,743	
000094 ゲート更新					1 箇所当たり
B550×H500 SUS 材工共	1.000	箇所	615,486	615,486	B単 94号
T00033 ゲート据付					歩A・単A
B550×H500 SUS	1.000	箇所	615,486	615,486	T単 14号
			計	615,486	
合 計				683,229	
・・４号サイホン呑口スクリーン					
H600×W600	1.000	式		482,000	
000095 既設構造物撤去					1 箇所当たり
H600×W600	1.000	箇所	39,010	39,010	B単 95号
T00032 スクリーン撤去					歩A・単A
B600×H600	1.000	箇所	39,010	39,010	T単 13号
			計	39,010	
000096 スクリーン更新					1 箇所当たり
H600×W600 SUS（本体アンカーボルト共） 材工共	1.000	箇所	443,019	443,019	B単 96号
T00031 スクリーン据付					歩A・単A
B600×H600 SUS	1.000	箇所	443,019	443,019	T単 12号
			計	443,019	
合 計				482,029	
・土砂搬出工	1.000	式		16,565,000	
・・土砂搬出	1.000	式		16,565,000	
000097 運搬、整地					1 m3当たり
玉石・礫混じり土	2,629.300	m3	2,122	5,579,375	B単 97号
SA0102 SP 積込(ルーズ)					歩A・単A
岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121 SP 土砂等運搬					歩A・単A
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号
,9.5km以下					
SA0161 SP 整地					歩A・単A
残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	147.9	148	S単 108号
			計	2,122	
000098 運搬、処分					1 m3当たり
普通土	1,907.600	m3	4,854	9,259,490	B単 98号
SA0102 SP 積込(ルーズ)					歩A・単A
岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121 SP 土砂等運搬					歩A・単A
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号
,9.5km以下					
S02116 残土処分費					歩A・単A
普通土,,	1.000	m3	2,880	2,880	S単 58号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			計	4,854	
000099 運搬、処分 玉石・礫混じり土	223.200	m3	7,734	1,726,229	1 m3当たり B単 99号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	歩A・単A S単 103号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し ,9.5km以下	1.000	m3	1,677	1,677	歩A・単A S単 106号
S02116 残土処分費 玉石混じり土,,	1.000	m3	5,760	5,760	歩A・単A S単 59号
			計	7,734	
合 計				16,565,094	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				7,659,000	
・管更生工 1号サイホン	1.000	式		94,000	
・・水替工	1.000	式		43,000	
000100 排水ポンプ 設置・撤去 口径50cm	1.000	式	18,272	18,272	1 式当たり B単 100号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	歩A・単A S単 97号
			計	18,272	
000101 排水ポンプ 運転 口径50cm 排水量0～7m³/h	1.000	式	5,397	5,397	1 式当たり B単 101号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	歩A・単A S単 96号
			計	5,397	
000102 土のう 仕拵え・設置・撤去	0.500	m3	38,417	19,209	1 m3当たり B単 102号
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	歩A・単A S単 95号
			計	38,417	
合 計				42,878	
・・交通誘導警備員	1.000	式		51,000	
000103 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	3.000	人	17,034	51,102	1 人当たり B単 103号
S02115 交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 25号
			計	17,034	
合 計				51,102	
・管更生工 2号サイホン	1.000	式		102,000	
・・水替工	1.000	式		51,000	
000104 排水用ポンプ 設置・撤去	1.000	箇所	18,272	18,272	1 箇所当たり B単 104号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	歩A・単A S単 97号
			計	18,272	
000105 排水ポンプ 運転	1.000	箇所	5,397	5,397	1 箇所当たり B単 105号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	歩A・単A S単 96号
			計	5,397	
000106 土のう 仕拵え・設置・撤去	0.700	m3	38,417	26,892	1 m3当たり B単 106号
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	歩A・単A S単 95号
			計	38,417	
合 計				50,561	
・・交通誘導警備員	1.000	式		51,000	
000107 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	3.000	人	17,034	51,102	1 人当たり B単 107号
S02115 交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 25号
			計	17,034	
合 計				51,102	
・管更生工 ３号サイホン	1.000	式		82,000	
・・水替工	1.000	式		31,000	
000108 排水用ポンプ 設置・撤去	1.000	箇所	18,272	18,272	1 箇所当たり B単 108号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	歩A・単A S単 97号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			計	18,272	
000109 排水ポンプ 運転	1.000	箇所	5,397	5,397	1 箇所当たり B単 109号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	歩A・単A S単 96号
			計	5,397	
000110 土のう 仕拵え・設置・撤去	0.200	m3	38,417	7,683	1 m3当たり B単 110号
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	歩A・単A S単 95号
			計	38,417	
合 計				31,352	
・・交通誘導警備員	1.000	式		51,000	
000111 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	3.000	人	17,034	51,102	1 人当たり B単 111号
S02115 交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 25号
			計	17,034	
合 計				51,102	
・管更生工 4号サイホン	1.000	式		338,000	
・・水替工	1.000	式		31,000	
000112 排水用ポンプ 設置・撤去	1.000	箇所	18,272	18,272	1 箇所当たり B単 112号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50㎜,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	歩A・単A S単 97号
			計	18,272	
000113 排水ポンプ 運転	1.000	箇所	5,397	5,397	1 箇所当たり B単 113号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	歩A・単A S単 96号
			計	5,397	
000114 土のう 仕拵え・設置・撤去	0.200	m3	38,417	7,683	1 m3当たり B単 114号
S18001 土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	歩A・単A S単 95号
			計	38,417	
合 計				31,352	
・・交通誘導警備員	1.000	式		307,000	
000115 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	18.000	人	17,034	306,612	1 人当たり B単 115号
S02115 交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 25号
			計	17,034	
合 計				306,612	
・安全施設工	1.000	式		34,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		34,000	
000116 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	2.000	人	17,034	34,068	1 人当たり B単 116号
S02115 交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 25号
			計	17,034	
合 計				34,068	
・仮設ヤード 3号開渠	1.000	式		1,590,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		1,209,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000117 交通誘導警備員					1 人当たり
交通誘導警備員B	71.000	人	17,034	1,209,414	B単 117号
S02115 交通誘導警備員B					歩A・単A
	1.000	人	17,034	17,034	S単 25号
			計	17,034	
合 計				1,209,414	
・・土木安定シート					
	1.000	式		128,000	
000118 敷設・撤去					1 ㎡当たり
強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	333.000	㎡	379	126,207	B単 118号
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					歩A・単A
敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
			計	379	
000119 運搬					1 m3当たり
強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	0.120	m3	1,925	231	B単 119号
SA0121 殻運搬					歩A・単A
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
,11.0km以下					
			計	1,925	
000120 廃棄処分					1 m3当たり
	0.120	m3	16,200	1,944	B単 120号
S02123 廃シート処分費					歩A・単A
	1.000	m3	16,200	16,200	S単 72号
			計	16,200	
合 計				128,382	
・・敷鉄板					
	1.000	式		253,000	
000121 設置・撤去					1 ㎡当たり
22*1524*6096	226.000	㎡	1,121	253,346	B単 121号
S18054 敷鉄板設置・撤去工					歩A・単A
設置～賃料～撤去,71,1,なし	1.000	㎡	1,121	1,121	S単 98号
			計	1,121	
合 計				253,346	
・仮設ヤード					
2号サイホン	1.000	式		3,489,000	
・・交通誘導警備員					
	1.000	式		1,567,000	
000122 交通誘導警備員					1 人当たり
交通誘導警備員B	92.000	人	17,034	1,567,128	B単 122号
S02115 交通誘導警備員B					歩A・単A
	1.000	人	17,034	17,034	S単 25号
			計	17,034	
合 計				1,567,128	
・・土木安定シート					
	1.000	式		436,000	
000123 敷設・撤去					1 ㎡当たり
強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	1,130.000	㎡	379	428,270	B単 123号
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					歩A・単A
敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
			計	379	
000124 運搬					1 m3当たり
強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	0.420	m3	1,925	809	B単 124号
SA0121 殻運搬					歩A・単A
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
,11.0km以下					
			計	1,925	
000125 廃棄処分					1 m3当たり
	0.420	m3	16,200	6,804	B単 125号
S02123 廃シート処分費					歩A・単A
	1.000	m3	16,200	16,200	S単 72号
			計	16,200	
合 計				435,883	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・敷鉄板	1.000	式		1,486,000	
000126 設置・撤去 22*1524*6096	1,130.000	㎡	1,315	1,485,950	1 ㎡当たり B単 126号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし	1.000	㎡	1,315	1,315	歩A・単A S単 99号
			計	1,315	
合 計				1,485,950	
・仮設ヤード 3・4号サイホン	1.000	式		1,930,000	
・・交通誘導警備員	1.000	式		767,000	
000127 交通誘導警備員 交通誘導警備員B	45.000	人	17,034	766,530	1 人当たり B単 127号
S02115 交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	17,034	17,034	歩A・単A S単 25号
			計	17,034	
合 計				766,530	
・・土木安定シート	1.000	式		354,000	
000128 敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	919.000	㎡	379	348,301	1 ㎡当たり B単 128号
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	歩A・単A S単 101号
			計	379	
000129 運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	0.340	m3	1,925	655	1 m3当たり B単 129号
SA0121 殻運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り ,11.0km以下	1.000	m3	1,925	1,925	歩A・単A S単 107号
			計	1,925	
000130 廃棄処分	0.340	m3	16,200	5,508	1 m3当たり B単 130号
S02123 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	歩A・単A S単 72号
			計	16,200	
合 計				354,464	
・・敷鉄板	1.000	式		809,000	
000131 設置・撤去 22*1524*6096	919.000	㎡	880	808,720	1 ㎡当たり B単 131号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし	1.000	㎡	880	880	歩A・単A S単 100号
			計	880	
合 計				808,720	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				4,008,000	
・仮設工	1.000	式		4,008,000	
・・仮設ヤード ３号開渠	1.000	式		397,000	
000132 敷鉄板 22*1524*6096	38.950	ton	10,200	397,290	1 ton当たり B単 132号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	歩A・単A S単 102号
			計	10,200	
合 計				397,290	
・・仮設ヤード ２号サイホン	1.000	式		1,991,000	
000133 敷鉄板 22*1524*6096	195.240	ton	10,200	1,991,448	1 ton当たり B単 133号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	歩A・単A S単 102号
			計	10,200	
合 計				1,991,448	
・・仮設ヤード ３・４号サイホン	1.000	式		1,620,000	
000134 敷鉄板 22*1524*6096	158.780	ton	10,200	1,619,556	1 ton当たり B単 134号
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	歩A・単A S単 102号
			計	10,200	
合 計				1,619,556	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				1,141,000	
・開渠調査	1.000	式		609,000	
・・３号開渠	1.000	式		609,000	
000135 開渠調査	420.400	㎡	1,448	608,739	1 ㎡当たり B単 135号
T00051 開渠調査	1.000	㎡	1,448	1,448	歩A・単A T単 17号
			計	1,448	
合 計				608,739	
・土壌調査	1.000	式		532,000	
・・含有量試験	1.000	式		238,000	
000136 カドミウム及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	1 検体当たり B単 136号
S02116 含有量試験 カドミウム及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	歩A・単A S単 60号
			計	4,000	
000137 六価クロム及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	1 検体当たり B単 137号
S02116 含有量試験 六価クロム及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	歩A・単A S単 61号
			計	4,000	
000138 シアン化合物	6.000	検体	4,700	28,200	1 検体当たり B単 138号
S02116 含有量試験 シアン化合物,,	1.000	検体	4,700	4,700	歩A・単A S単 62号
			計	4,700	
000139 水銀及びその化合物	6.000	検体	4,950	29,700	1 検体当たり B単 139号
S02116 含有量試験 水銀及びその化合物,,	1.000	検体	4,950	4,950	歩A・単A S単 63号
			計	4,950	
000140 セレン及びその化合物	6.000	検体	4,850	29,100	1 検体当たり B単 140号
S02116 含有量試験 セレン及びその化合物,,	1.000	検体	4,850	4,850	歩A・単A S単 64号
			計	4,850	
000141 鉛及びその化合物	6.000	検体	4,000	24,000	1 検体当たり B単 141号
S02116 含有量試験 鉛及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	歩A・単A S単 65号
			計	4,000	
000142 ひ素及びその化合物	5.000	検体	4,850	24,250	1 検体当たり B単 142号
S02116 含有量試験 ひ素及びその化合物,,	1.000	検体	4,850	4,850	歩A・単A S単 66号
			計	4,850	
000143 ふっ素及びその化合物	6.000	検体	4,700	28,200	1 検体当たり B単 143号
S02116 含有量試験 ふっ素及びその化合物,,	1.000	検体	4,700	4,700	歩A・単A S単 67号
			計	4,700	
000144 ほう素およびその化合物	6.000	検体	4,450	26,700	1 検体当たり B単 144号
S02116 含有量試験 ほう素及びその化合物,,	1.000	検体	4,450	4,450	歩A・単A S単 68号
			計	4,450	
合 計				238,150	
・・溶出量試験	1.000	式		294,000	
000145 28項目一括試験	2.000	式	147,000	294,000	1 式当たり B単 145号
S02116 溶出量試験 28項目,,	1.000	式	147,000	147,000	歩A・単A S単 69号
			計	147,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				294,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	71,300	71,300	S単　27号
	合　　計				71,300	
	単　　価				71,300	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	S単　28号
	合　　計				1,200	
	単　　価				1,200	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	48,900	48,900	S単　29号
	合　　計				48,900	
	単　　価				48,900	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,	1.000	個	30,700	30,700	S単　30号
	合　　計				30,700	
	単　　価				30,700	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	管口補強材 φ400㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管口補強材 φ400㎜,,	1.000	m	3,000	3,000	S単　31号
	合　　計				3,000	
	単　　価				3,000	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	更生工準備後片付け工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	更生工準備後片付工	1.000	式	266,803	266,803	T単　1号
	合　　計				266,803	
	単　　価				266,803	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	反転工 60m以内		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	反転工 60m以内の場合	1.000	式	89,406	89,406	T単　8号
	合　　計				89,406	
	単　　価				89,406	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000008	硬化養生工					歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00009	硬化養生工					
	60m以内の場合	1.000	式	450,103	450,103	T単　9号
	合　計				450,103	
	単　価				450,103	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	管口切断仕上工					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00004	管口切断仕上工					
		1.000	箇所	41,350	41,350	T単　4号
	合　計				41,350	
	単　価				41,350	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	端部パテ仕上工					歩A
	材工共		m		1.000 m	当たり算出
T00005	端部樹脂パテ仕上工					
		1.000	m	10,359	10,359	T単　5号
	合　計				10,359	
	単　価				10,359	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	本管洗浄工					歩A
			回		1.000 回	当たり算出
T00006	本管洗浄工					
		1.000	回	277,826	277,826	T単　6号
	合　計				277,826	
	単　価				277,826	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	管内TVカメラ調査工					歩A
			回		1.000 回	当たり算出
T00007	管内TVカメラ調査工					
		1.000	回	332,064	332,064	T単　7号
	合　計				332,064	
	単　価				332,064	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	更生材廃棄物処分費					歩A
	φ400㎜*t6.0㎜		式		1.000 式	当たり算出
S02116	更生材廃棄物処分費					
	φ400㎜*t6.0㎜,,	1.000	式	8,330	8,330	S単　35号
	合　計				8,330	
	単　価				8,330	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	コンクリート床板撤去工					歩A
	１号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工					
	1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	S単　74号
	合　計				2,949	
	単　価				2,949	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	コンクリート床板再設置工					歩A
	１号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	S単　74号
	合　　計				5,897	
	単　　価				5,897	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	鋼製パイプ蓋撤去工 １号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	S単　75号
	を行なう					
	合　　計				604	
	単　　価				604	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	鋼製パイプ蓋再設置工 １号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	S単　76号
	を行なわない					
	合　　計				974	
	単　　価				974	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜、高強度		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,	1.000	m	61,600	61,600	S単　36号
	合　　計				61,600	
	単　　価				61,600	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	S単　28号
	合　　計				1,200	
	単　　価				1,200	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜、高強度		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,	1.000	m	43,200	43,200	S単　37号
	合　　計				43,200	
	単　　価				43,200	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,	1.000	個	30,700	30,700	S単　30号
	合　　計				30,700	
	単　　価				30,700	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000022	管口補強材 φ400㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管口補強材 φ400㎜,,	1.000	m	3,000	3,000	S単　31号
	合　計				3,000	
	単　価				3,000	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	更生工準備後片付け工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	更生工準備後片付工	1.000	式	266,803	266,803	T単　1号
	合　計				266,803	
	単　価				266,803	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	反転工 60mより長い		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	反転工 60mより長い場合	1.000	m	1,490	1,490	T単　2号
	合　計				1,490	
	単　価				1,490	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	硬化養生工 60mより長い		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	硬化養生工 60mより長い場合	1.000	m	7,502	7,502	T単　3号
	合　計				7,502	
	単　価				7,502	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	管口切断仕上工	1.000	箇所	41,350	41,350	T単　4号
	合　計				41,350	
	単　価				41,350	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	端部パテ仕上工 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	端部樹脂パテ仕上工	1.000	m	10,359	10,359	T単　5号
	合　計				10,359	
	単　価				10,359	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	本管洗浄工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00006	本管洗浄工	1.000	回	277,826	277,826	T単　6号
	合　計				277,826	
	単　価				277,826	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	管内TVカメラ調査工		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00007	管内TVカメラ調査工	1.000	回	332,064	332,064	T単　7号
	合　計				332,064	
	単　価				332,064	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜,,	1.000	式	6,930	6,930	Ｓ単　38号
	合　計				6,930	
	単　価				6,930	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15004	耕地復旧 無	2.000	㎡	28	56	Ｓ単　90号
	合　計				56	
	単　価				56	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	鋼製パイプ蓋撤去工 ２号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	Ｓ単　75号
	を行なう					
	合　計				604	
	単　価				604	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	鋼製パイプ蓋再設置工 ２号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩Ａ 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	Ｓ単　76号
	を行なわない					
	合　計				974	
	単　価				974	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	97,900	97,900	Ｓ単　39号
	合　計				97,900	
	単　価				97,900	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02116	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,	1.000	m	1,200	1,200	Ｓ単　28号
	合　計				1,200	
	単　価				1,200	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000036	未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜、高強度		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,	1.000	m	64,800	64,800	S単　40号
	合　計				64,800	
	単　価				64,800	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜,,	1.000	個	35,000	35,000	S単　41号
	合　計				35,000	
	単　価				35,000	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	管口補強材 φ600㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管口補強材 φ600㎜,,	1.000	m	4,600	4,600	S単　42号
	合　計				4,600	
	単　価				4,600	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	更生工準備後片付け工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	更生工準備後片付工	1.000	式	266,803	266,803	T単　1号
	合　計				266,803	
	単　価				266,803	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	反転工 60m以内		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	反転工 60m以内の場合	1.000	式	89,406	89,406	T単　8号
	合　計				89,406	
	単　価				89,406	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	硬化養生工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00009	硬化養生工 60m以内の場合	1.000	式	450,103	450,103	T単　9号
	合　計				450,103	
	単　価				450,103	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	管口切断仕上工	1.000	箇所	41,350	41,350	T単　4号
	合　計				41,350	
	単　価				41,350	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	端部パテ仕上工 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00005	端部樹脂パテ仕上工	1.000	m	10,359	10,359	T単　5号
	合　計				10,359	
	単　価				10,359	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	本管洗浄工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00006	本管洗浄工	1.000	回	277,826	277,826	T単　6号
	合　計				277,826	
	単　価				277,826	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	管内TVカメラ調査工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00007	管内TVカメラ調査工	1.000	回	332,064	332,064	T単　7号
	合　計				332,064	
	単　価				332,064	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜,,	1.000	式	12,530	12,530	S単　43号
	合　計				12,530	
	単　価				12,530	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧 無	2.000	㎡	28	56	S単　90号
	合　計				56	
	単　価				56	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	コンクリート床板撤去工 ３号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	S単　74号
	合　計				2,949	
	単　価				2,949	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	コンクリート床板再設置工 ３号サイホン呑口水槽		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	S単　74号
	合　計				5,897	
	単　価				5,897	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	鋼製パイプ蓋撤去工 ３号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	S単　75号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	を行なう					
	合　　計				604	
	単　　価				604	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	鋼製パイプ蓋再設置工 ３号サイホン呑口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	S単　76号
	を行なわない					
	合　　計				974	
	単　　価				974	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	鋼製パイプ蓋撤去工 ３号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	604	604	S単　75号
	を行なう					
	合　　計				604	
	単　　価				604	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	鋼製パイプ蓋再設置工 ３号サイホン吐口水槽		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	974	974	S単　76号
	を行なわない					
	合　　計				974	
	単　　価				974	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜,,	1.000	m	84,000	84,000	S単　44号
	合　　計				84,000	
	単　　価				84,000	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	管端リング φ400㎜：ダブルリング		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	管端リング φ400㎜：ダブルリング,,	1.000	箇所	90,600	90,600	S単　45号
	合　　計				90,600	
	単　　価				90,600	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	事前調査工 材工共		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00010	事前調査工 材工共	1.000	回	97,671	97,671	T単　10号
	合　　計				97,671	
	単　　価				97,671	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	高圧洗浄クリーニング 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高圧洗浄クリーニング 材工共,,	1.000	m	204,164	204,164	S単　47号
	合　　計				204,164	
	単　　価				204,164	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	管内確認工（施工前） 材工共		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	管内確認工（施行前） 材工共,,	1.000	回	282,676	282,676	S単　48号
	合　　計				282,676	
	単　　価				282,676	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	反転挿入準備工 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	反転挿入準備工 材工共,,	1.000	m	32,569	32,569	S単　49号
	合　　計				32,569	
	単　　価				32,569	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	反転挿入工 材工共		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	反転挿入工 材工共,,	1.000	m	240,361	240,361	S単　50号
	合　　計				240,361	
	単　　価				240,361	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	加熱硬化工 材工共		工事区		1.000 工事区	歩A 当たり算出
S02116	加熱硬化工 材工共,,	1.000	工事区	316,800	316,800	S単　51号
	合　　計				316,800	
	単　　価				316,800	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共		工事区		1.000 工事区	歩A 当たり算出
S02116	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共,,	1.000	工事区	131,003	131,003	S単　52号
	合　　計				131,003	
	単　　価				131,003	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	管内確認工（施行後） 材工共		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	管内確認工（施行後） 材工共,,	1.000	回	282,676	282,676	S単　53号
	合　　計				282,676	
	単　　価				282,676	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000064	管端処理工					歩A
	材工共		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00011	管端処理工					
	材工共	1.000	箇所	78,236	78,236	T単　11号
	合　計				78,236	
	単　価				78,236	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	舗装切断					歩A
	アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
	1辺1.65m×４辺＝6.60m					
SA0223	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	711.4	711	S単 111号
	合　計				711	
	単　価				711	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	舗装撤去					歩A
	アスファルト舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	1.65m×1.65m＝2.7225m２					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	238.6	239	S単 110号
	合　計				239	
	単　価				239	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	舗装復旧					歩A
	アスファルト舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各	1.000	㎡	2,890	2,890	S単 112号
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　計				2,890	
	単　価				2,890	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	アスファルト汚泥運搬					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	アスファルト汚泥運搬					
	土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	16,196	16,196	S単　1号
	合　計				16,196	
	単　価				16,196	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	アスファルト汚泥処理					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02117	処分価格					
	アスファルト汚泥処理	0.100	各単位	35,000	3,500	S単　70号
	合　計				3,500	
	単　価				3,500	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	アスファルト殻					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
	8*0.05＝0.4					
SA0221	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,	1.000	m3	4,325	4,325	S単 109号
	合　計				4,325	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				4,325	
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	アスファルト殻処理					歩Ａ
			㎥		1.000 ㎥	当たり算出
S02123	アスファルト殻処分費	1.000	㎥	5,875	5,875	Ｓ単　71号
	合　　計				5,875	
	単　　価				5,875	
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	高圧洗浄 14.7MPa		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	㎡	1,581	1,581	Ｓ単　86号
	合　　計				1,581	
	単　　価				1,581	
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	補修工 ３号開渠		バレル		1.000 バレル	歩Ａ 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	2.560	m	1,684	4,311	Ｓ単　77号
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜） 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	0.720	m	18,108	13,038	Ｓ単　78号
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜） 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	0.400	m	18,108	7,243	Ｓ単　79号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.440	m	8,284	11,929	Ｓ単　83号
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	4.240	m	5,852	24,812	Ｓ単　84号
	合　　計				61,333	
	単　　価				61,333	
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	コンクリート床板撤去工		バレル		1.000 バレル	歩Ａ 当たり算出
T00042	コンクリート床板設置工	0.500	バレル	129,734	64,867	Ｔ単　16号
	合　　計				64,867	
	単　　価				64,867	
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	コンクリート床板再設置工		バレル		1.000 バレル	歩Ａ 当たり算出
T00042	コンクリート床板設置工	1.000	バレル	129,734	129,734	Ｔ単　16号
	合　　計				129,734	
	単　　価				129,734	
	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊					
000076	耕地復旧工 ロータリーティラー２回掛		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S15004	耕地復旧 無	2.000	㎡	28	56	Ｓ単　90号
	合　　計				56	
	単　　価				56	
	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000077	高圧洗浄 14.7Mpa		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	㎡	1,581	1,581	S単　86号
	合　計				1,581	
	単　価				1,581	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	研磨工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	1.000	m	1,684	1,684	S単　77号
	合　計				1,684	
	単　価				1,684	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	注入工及びシール工 エポキシ樹脂系　B=0.2㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	S単　80号
	合　計				18,108	
	単　価				18,108	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	注入工及びシール工 エポキシ樹脂系　B=0.3㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	S単　81号
	合　計				18,108	
	単　価				18,108	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	注入工及びシール工 エポキシ樹脂系　B=0.4㎜		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14202	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	S単　82号
	合　計				18,108	
	単　価				18,108	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	ひび割れ充填工 エポキシ樹脂		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	8,284	8,284	S単　83号
	合　計				8,284	
	単　価				8,284	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	プライマー塗布工 エポキシ樹脂系		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,2.00kg	1.000	㎡	6,704	6,704	S単　87号
	合　計				6,704	
	単　価				6,704	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	断面修復工 ポリマーセメントモルタル　修復厚10㎜		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3＜t≦6cm	1.000	㎡	7,596	7,596	S単　73号
S14603	断面修復工					
	断面修復工,179.80kg	1.000	㎡	38,049	38,049	S単　88号
	合　計				45,645	
	単　価				45,645	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	断面修復工					歩A
	ポリマーセメントモルタル　修復厚20㎜		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3＜t≦6cm	1.000	㎡	7,596	7,596	S単　73号
S14603	断面修復工					
	断面修復工,359.60kg	1.000	㎡	43,637	43,637	S単　89号
	合　計				51,233	
	単　価				51,233	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	目地補修工（充填工）					歩A
	ポリウレタン系シーリング材		m		1.000 m	当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工)					
	人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	1.000	m	5,846	5,846	S単　85号
	合　計				5,846	
	単　価				5,846	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	ネットフェンス撤去					歩A
	H1000		m		1.000 m	当たり算出
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.0m,構造物,廃棄,なし	1.000	m	889	889	S単　6号
	合　計				889	
	単　価				889	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	片開き門扉					歩A
	H1200、W1000		組		1.000 組	当たり算出
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製	1.000	組	48,425	48,425	S単　5号
	合　計				48,425	
	単　価				48,425	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	ネットフェンス					歩A
	H1200、W2000		m		1.000 m	当たり算出
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	5750,1.2m,有,2.0m	1.000	m	8,490	8,490	S単　4号
	合　計				8,490	
	単　価				8,490	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	基礎ブロック土工					歩A
	180*180*400　現場制約あり		式		1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,現場制約あり,-,-,	0.700	m3	10,890	7,623	S単 104号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.500	m3	3,575	1,788	S単　3号
	合　計				9,411	
	単　価				9,411	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	基礎ブロック土工					歩A
	180*180*400　現場制約なし		式		1.000 式	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.700	m3	2,339	3,976	S単 105号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	3,575	4,290	S単　3号
	合　計				8,266	
	単　価				8,266	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	既設ネットフェンス					歩A
	H1000		m3		1.000 m3	当たり算出
	7.6(kg/m)×64.7m＝491.72kg					
S01032	既設ネットフェンス運搬					
	土砂,2.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	3,259	3,259	S単　2号
	合　計				3,259	
	単　価				3,259	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	既設構造物撤去					歩A
	B550×H500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00034	ゲート撤去					
	B550×H500	1.000	箇所	67,743	67,743	T単　15号
	合　計				67,743	
	単　価				67,743	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	ゲート更新					歩A
	B550×H500　SUS　材工共		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00033	ゲート据付					
	B550×H500　SUS	1.000	箇所	615,486	615,486	T単　14号
	合　計				615,486	
	単　価				615,486	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	既設構造物撤去					歩A
	H600×W600		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00032	スクリーン撤去					
	B600×H600	1.000	箇所	39,010	39,010	T単　13号
	合　計				39,010	
	単　価				39,010	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	スクリーン更新					歩A
	H600×W600　SUS（本体アンカーボルト共）　材工共		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00031	スクリーン据付					
	B600×H600　SUS	1.000	箇所	443,019	443,019	T単　12号
	合　計				443,019	
	単　価				443,019	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	運搬、整地					歩A
	玉石・礫混じり土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	147.9	148	S単 108号
	合　計				2,122	
	単　価				2,122	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	運搬、処分					歩A
	普通土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号
S02116	残土処分費					
	普通土,,	1.000	m3	2,880	2,880	S単　58号
	合　計				4,854	
	単　価				4,854	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	運搬、処分					歩A
	玉石・礫混じり土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	296.5	297	S単 103号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,677	1,677	S単 106号
S02116	残土処分費					
	玉石混じり土,,	1.000	m3	5,760	5,760	S単　59号
	合　計				7,734	
	単　価				7,734	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	排水ポンプ　設置・撤去					歩A
	口径50cm		式		1.000 式	当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	S単　97号
	合　計				18,272	
	単　価				18,272	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	排水ポンプ　運転					歩A
	口径50cm　排水量0～7m^3/h		式		1.000 式	当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	S単　96号
	合　計				5,397	
	単　価				5,397	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	土のう					歩A
	仕掛え・設置・撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単　95号
	合　計				38,417	
	単　価				38,417	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	排水用ポンプ 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	S単　97号
	合　　計				18,272	
	単　　価				18,272	
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	排水ポンプ 運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	S単　96号
	合　　計				5,397	
	単　　価				5,397	
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	土のう 仕拵え・設置・撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単　95号
	合　　計				38,417	
	単　　価				38,417	
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　　計				17,034	
	単　　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	排水用ポンプ 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	S単　97号
	合　　計				18,272	
	単　　価				18,272	
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	排水ポンプ 運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	S単　96号
	合　　計				5,397	
	単　　価				5,397	
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	土のう 仕拵え・設置・撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単　95号
	合　　計				38,417	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				38,417	
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　計				17,034	
	単　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	排水用ポンプ 設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,272	18,272	S単　97号
	合　計				18,272	
	単　価				18,272	
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	排水ポンプ 運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	5,397	5,397	S単　96号
	合　計				5,397	
	単　価				5,397	
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	土のう 仕拵え・設置・撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m3	38,417	38,417	S単　95号
	合　計				38,417	
	単　価				38,417	
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　計				17,034	
	単　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　計				17,034	
	単　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　計				17,034	
	単　価				17,034	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
	合　計				379	
	単　価				379	
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	殻運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
	合　計				1,925	
	単　価				1,925	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	廃棄処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 72号
	合　計				16,200	
	単　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	設置・撤去 22*1524*6096		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,1,なし	1.000	㎡	1,121	1,121	S単 98号
	合　計				1,121	
	単　価				1,121	
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	S単 25号
	合　計				17,034	
	単　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
	合　計				379	
	単　価				379	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	運搬 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	殻運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
	合　計				1,925	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,925	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	廃棄処分					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	廃シート処分費					
		1.000	m3	16,200	16,200	S単　72号
	合　計				16,200	
	単　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	設置・撤去					歩A
	22*1524*6096		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,92,1,なし	1.000	㎡	1,315	1,315	S単　99号
	合　計				1,315	
	単　価				1,315	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	交通誘導警備員					歩A
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員Ｂ					
		1.000	人	17,034	17,034	S単　25号
	合　計				17,034	
	単　価				17,034	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	敷設・撤去					歩A
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37㎜以上		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
	合　計				379	
	単　価				379	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	運搬					歩A
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37㎜以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	殻運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km	1.000	m3	1,925	1,925	S単 107号
	以下					
	合　計				1,925	
	単　価				1,925	
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	廃棄処分					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	廃シート処分費					
		1.000	m3	16,200	16,200	S単　72号
	合　計				16,200	
	単　価				16,200	
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	設置・撤去					歩A
	22*1524*6096		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,45,1,なし	1.000	㎡	880	880	S単 100号
	合　計				880	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				880	
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	敷鉄板 22*1524*6096		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 102号
	合　　計				10,200	
	単　　価				10,200	
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	敷鉄板 22*1524*6096		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 102号
	合　　計				10,200	
	単　　価				10,200	
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	敷鉄板 22*1524*6096		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,200	10,200	S単 102号
	合　　計				10,200	
	単　　価				10,200	
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	開渠調査		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00051	開渠調査	1.000	㎡	1,448	1,448	T単　17号
	合　　計				1,448	
	単　　価				1,448	
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	カドミウム及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 カドミウム及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	S単　60号
	合　　計				4,000	
	単　　価				4,000	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	六価クロム及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 六価クロム及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	S単　61号
	合　　計				4,000	
	単　　価				4,000	
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	シアン化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	含有量試験 シアン化合物,,	1.000	検体	4,700	4,700	S単　62号
	合　　計				4,700	
	単　　価				4,700	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	水銀及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 水銀及びその化合物,,	1.000	検体	4,950	4,950	S単　63号
	合　　計				4,950	
	単　　価				4,950	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	セレン及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 セレン及びその化合物,,	1.000	検体	4,850	4,850	S単　64号
	合　　計				4,850	
	単　　価				4,850	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	鉛及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 鉛及びその化合物,,	1.000	検体	4,000	4,000	S単　65号
	合　　計				4,000	
	単　　価				4,000	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	ひ素及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 ひ素及びその化合物,,	1.000	検体	4,850	4,850	S単　66号
	合　　計				4,850	
	単　　価				4,850	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	ふっ素及びその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 ふっ素及びその化合物,,	1.000	検体	4,700	4,700	S単　67号
	合　　計				4,700	
	単　　価				4,700	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	ほう素およびその化合物		検体		1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	含有量試験 ほう素及びその化合物,,	1.000	検体	4,450	4,450	S単　68号
	合　　計				4,450	
	単　　価				4,450	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	28項目一括試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	溶出量試験 28項目,,	1.000	式	147,000	147,000	S単　69号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				147,000	
	単　　価				147,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	アスファルト汚泥運搬		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	60.0km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	5.170	供用日	5,520	28,538	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　２．０ｔ積	5.170	供用日	298	1,541	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	138	12,144	
R01022	運転手（一般）	4.380	人	27,336	119,732	
	合　　計				161,955	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		16,196	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01032	既設ネットフェンス運搬		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.5km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.040	供用日	5,520	5,741	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　２．０ｔ積	1.040	供用日	298	310	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L	138	2,484	
R01022	運転手（一般）	0.880	人	27,336	24,056	
	合　　計				32,591	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		3,259	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.380	人	25,908	35,753	
	合　　計				35,753	算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3		3,575	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)		m		20.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体) 5750,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/m） 2)柵高(m)	5,750.000 1.2m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22331	ネットフェンス	20.000	m	5,750	115,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	720	7,200	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	31,008	10,853	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	25,908	36,271	
Y00004	諸雑費	0.010		47,124	471	
	合　計				169,795	算出数量 20.000 m
	単　価		m		8,490	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)		組		10.000 組	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)規格区分	1.2m ﾈｯﾄ式片開		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材料区分	ﾒｯｷ着色塗装製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22318	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式片開	10.000	組	41,500	415,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	31,008	28,837	
R01003	普通作業員	1.560	人	25,908	40,416	
	合　計				484,253	算出数量 10.000 組
	単　価		組		48,425	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） 1.0m,構造物,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高 2)基礎区分	1.0m 構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	廃棄 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	31,008	3,721	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
Y00004	諸雑費	0.100		16,157	1,616	
	合　計				17,773	算出数量 20.000 m
	単　価		m		889	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02111	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 2t、133PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,190円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	
	合　計				3,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,190	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 容量5m3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	464円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96002	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	
	合　計				464	算出数量 1.000 各単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				464	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02111	給水車損料		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	給水車損料 4t、210PS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 4t、210PS		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,400円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96003	給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	
	合　計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02111	CIPPレコーダー		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CIPPレコーダー 2台／組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96005 2台／組		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,250円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96005	CIPPレコーダー 2台／組	1.000	時間	2,250	2,250	
	合　計				2,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02111	発動発電機運転損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機運転損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,170円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96012	発動発電機運転損料	1.000	日	1,170	1,170	
	合　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02111	管端処理機損料		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管端処理機損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,449円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M96011	管端処理機損料	1.000	日	3,449	3,449	
	合　計				3,449	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,449	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03103 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,180円		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M03103	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
	合　計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,180	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M03104 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,180円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,180	2,180	
	合　計				2,180	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,180	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
	合　計				31,008	算出数量 1.000 人
	単　価				31,008	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02115	更生工技師（高強度）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	更生工技師（高強度）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96001	更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	
	合　計				61,812	算出数量 1.000 人
	単　価				61,812	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
	合　計				28,458	算出数量 1.000 人
	単　価				28,458	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	27,336	27,336	
	合　計				27,336	算出数量 1.000 人
	単　価				27,336	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				31,314	算出数量 1.000 人
	単　価				31,314	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	
	合　計				25,908	算出数量 1.000 人
	単　価				25,908	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02115	清掃技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	清掃技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96002	清掃技師	1.000	人	31,008	31,008	
	合　計				31,008	算出数量 1.000 人
	単　価				31,008	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02115	管路調査技師		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	管路調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96003	管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	
	合　計				53,346	算出数量 1.000 人
	単　価				53,346	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩A
S02115	管路調査助手		人		1.000 人	当たり算出
	管路調査助手			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96004	管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	
	合　計				41,922	算出数量 1.000 人
	単　価				41,922	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
						歩A
S02115	更生工技師		人		1.000 人	当たり算出
	更生工技師			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R96051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R96051	更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	
	合　計				37,230	算出数量 1.000 人
	単　価				37,230	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
						歩A
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,034	17,034	
	合　計				17,034	算出数量 1.000 人
	単　価				17,034	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
						歩A
S02115	軽作業員		人		1.000 人	当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D2)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	18,054	18,054	
	合　計				18,054	算出数量 1.000 人
	単　価				18,054	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
						歩A
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材		m		1.000 各単位	当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	φ400㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	71,300	71,300	
	合　計				71,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,300	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	シャワーホース		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96051	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	1.000	m	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	未含浸部		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	48,900	48,900	
	合　計				48,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	1.000	個	30,700	30,700	
	合　計				30,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	管口補強材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管口補強材 φ400㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	管口補強材 φ400㎜	1.000	m	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	138	138	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				138	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	燃料費		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	燃料費 灯油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96052	燃料費 灯油	1.000	L	103	103	
	合　　計				103	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				103	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.000	L	153	153	
	合　　計				153	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				153	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96011	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜	1.000	式	8,330	8,330	
	合　　計				8,330	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				8,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	1.000	m	61,600	61,600	
	合　　計				61,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				61,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	未含浸部		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	1.000	m	43,200	43,200	
	合　計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,200	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜	1.000	式	6,930	6,930	
	合　計				6,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,930	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	97,900	97,900	
	合　計				97,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				97,900	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	未含浸部		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度	1.000	m	64,800	64,800	
	合　計				64,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				64,800	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96008	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600㎜	1.000	個	35,000	35,000	
	合　計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,000	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	管口補強材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管口補強材 φ600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	管口補強材 φ600㎜	1.000	m	4,600	4,600	
	合　計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	更生材廃棄物処分費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜	1.000	式	12,530	12,530	
	合　計				12,530	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96101	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜	1.000	m	84,000	84,000	
	合　計				84,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				84,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	管端リング		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管端リング φ400㎜：ダブルリング,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96102	管端リング φ400㎜：ダブルリング	1.000	箇所	90,600	90,600	
	合　計				90,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				90,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	資機材運搬車両運転工		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	資機材運搬車両運転工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96103	資機材運搬車両運転工 材工共	1.000	日	33,270	33,270	
	合　計				33,270	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,270	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	高圧洗浄クリーニング		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄クリーニング 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	高圧洗浄クリーニング 材工共	1.000	m	204,164	204,164	
	合　計				204,164	算出数量 1.000 各単位
	単　価				204,164	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行前）		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管内確認工（施行前） 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	管内確認工（施行前） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	
	合　計				282,676	算出数量 1.000 各単位
	単　価				282,676	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	反転挿入準備工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	反転挿入準備工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96106	反転挿入準備工 材工共	1.000	m	32,569	32,569	
	合　計				32,569	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32,569	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	反転挿入工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	反転挿入工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96107	反転挿入工 材工共	1.000	m	240,361	240,361	
	合　計				240,361	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240,361	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	加熱硬化工		工事区		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	加熱硬化工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96108	加熱硬化工 材工共	1.000	工事区	316,800	316,800	
	合　計				316,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				316,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	反転設備・気密（加熱）金具撤去工		工事区		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96109	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共	1.000	工事区	131,003	131,003	
	合　計				131,003	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131,003	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行後）		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	管内確認工（施行後） 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96110	管内確認工（施行後） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	
	合　計				282,676	算出数量 1.000 各単位
	単　価				282,676	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ運転工		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水ポンプ運転工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96112	潜水ポンプ運転工 材工共	1.000	日	6,349	6,349	
	合　計				6,349	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,349	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ据付・撤去工		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96113	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共	1.000	日	3,627	3,627	
	合　計				3,627	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,627	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	ゲート		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ゲート B550×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96402	ゲート B550×H500	1.000	式	480,000	480,000	
	合　計				480,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				480,000	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	スクリーン		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクリーン H600×W600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96401	スクリーン H600×W600	1.000	式	365,000	365,000	
	合　計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				365,000	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 普通土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96601	残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	
	合　計				2,880	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,880	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	残土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分費 玉石混じり土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96602	残土処分費 玉石混じり土	1.000	m3	5,760	5,760	
	合　計				5,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,760	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量試験 カドミウム及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96701	含有量試験 カドミウム及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	含有量試験 六価クロム及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96702		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96702	含有量試験 六価クロム及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 シアン化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96703	含有量試験 シアン化合物	1.000	検体	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 水銀及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96704	含有量試験 水銀及びその化合物	1.000	検体	4,950	4,950	
	合　計				4,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 セレン及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96705	含有量試験 セレン及びその化合物	1.000	検体	4,850	4,850	
	合　計				4,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 鉛及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96706		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96706	含有量試験 鉛及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 ひ素及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96707		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96707	含有量試験 ひ素及びその化合物	1.000	検体	4,850	4,850	
	合　計				4,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 ふっ素及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96708		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96708	含有量試験 ふっ素及びその化合物	1.000	検体	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	含有量試験		検体		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	含有量試験 ほう素及びその化合物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96709		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96709	含有量試験 ほう素及びその化合物	1.000	検体	4,450	4,450	
	合　計				4,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	溶出量試験		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	溶出量試験 28項目,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96710		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96710	溶出量試験 28項目	1.000	式	147,000	147,000	
	合　計				147,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				147,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02117	処分価格		各単位		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処分価格 アスファルト汚泥処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52999 アスファルト汚泥処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52999	処分価格 アスファルト汚泥処理	1.000	各単位	35,000	35,000	
	合　計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02123	アスファルト殻処分費		㎥		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96302	アスファルト殻処分費	1.000	㎥	5,875	5,875	
	合　計				5,875	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,875	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S02123	廃シート処分費		㎥		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃シート処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96301	廃シート処分費	1.000	㎥	16,200	16,200	
	合　計				16,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,200	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S03020	コンクリートはつり(人力)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6㎝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(㎝)	壁 3＜t≦6㎝		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	25,908	20,726	
R02007	はつり工	1.300	人	30,396	39,515	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,241	9,639	
	合　計				69,880	算出数量 9.200 ㎡
	単　価		㎡		7,596	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S05041	コンクリート床板設置工		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用Ｌ形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(㎜/個)	0円 1,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	80超え450以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)接合種別 6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				
	7)据付調整材種別 9)長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック 80超え450以下	30.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,908	51,816	
Y00005	接合費	30.000		0	0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日	15,100	20,385	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L	138	13,938	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	
	合　計				176,919	算出数量 30.000 個
	単　価		個		5,897	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	603.70	604	
	合　計				604	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		604	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	973.70	974	
	合　計				974	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		974	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	研磨作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.650	人	25,908	16,840	
	合　計				16,840	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,684	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01800 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01200 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01200 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01800 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
	設計数量は報告書を参照					
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S14202	ひび割れ低圧注入工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)シール材1kg当り単価(円/kg) 4)シール材の養生	2,630.000 養生あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)注入材設計量(kg/10m) 6)注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.02400 2,420				
	7)注入器1本当たり単価(円/本) 8)注入材の養生	390 養生あり				
R01001	土木一般世話役	1.410	人	31,008	43,721	
R01002	特殊作業員	1.570	人	28,458	44,679	
R01003	普通作業員	1.890	人	25,908	48,966	
R01003	普通作業員	0.300	人	25,908	7,772	
R01003	普通作業員	0.550	人	25,908	14,249	
P25203	シール材	1.200	kg	2,630	3,156	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P25202	注入材	0.000	kg	2,420	0	
P25201	注入器 ゴム圧式	44.000	本	390	17,160	
Y00004	諸雑費	0.010		137,366	1,374	
	合　計				181,077	算出数量 10.000 m
	単　価		m		18,108	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー設計量(kg/10m)	充填工 0.05kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)充填材設計量(kg/10m) 4)プライマー単価(円/kg)	1.58kg 4,800		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)充填材単価(円/kg) 6)養生実施区分	2,770 養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	31,008	17,054	
R01002	特殊作業員	0.880	人	28,458	25,043	
R01003	普通作業員	1.080	人	25,908	27,981	
P25205	プライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	4,800	480	
P25204	充填材	1.900	kg	2,770	5,263	
Y00004	諸雑費	0.020		70,078	1,402	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	31,008	1,550	
R01002	特殊作業員	0.070	人	28,458	1,992	
R01003	普通作業員	0.080	人	25,908	2,073	
	合　計				82,838	算出数量 10.000 m
	単　価		m		8,284	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	人力はつり 40.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)	 2,870		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	0.80 3,410				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	31,008	37,210	
R01002	特殊作業員	0.000	人	28,458	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	25,908	108,814	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		146,024	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,008	46,512	
R01002	特殊作業員	5.800	人	28,458	165,056	
R01003	普通作業員	2.200	人	25,908	56,998	
P25013	目地材(充填材)	48.000	L	2,870	137,760	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	3,410	3,274	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		268,566	29,542	
	合　計				585,166	算出数量 100.000 m

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		5,852	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	人力はつり 40.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)	 2,870		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	0.80 2,800				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	31,008	37,210	
R01002	特殊作業員	0.000	人	28,458	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	25,908	108,814	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		146,024	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,008	46,512	
R01002	特殊作業員	5.800	人	28,458	165,056	
R01003	普通作業員	2.200	人	25,908	56,998	
P25013	目地材(充填材)	48.000	L	2,870	137,760	
P25210	プライマー 充填目地用	0.960	L	2,800	2,688	
Y00004	諸雑費(2)	0.110		268,566	29,542	
	合　計				584,580	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,846	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S14601	高圧洗浄工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,008	22,016	
R01002	特殊作業員	1.420	人	28,458	40,410	
R01003	普通作業員	2.130	人	25,908	55,184	
M28411	高圧洗浄機[工事用･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,050	5,264	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	23.000	L	153	3,519	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		117,610	31,755	
	合　計				158,148	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,581	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布,2.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 1,250円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/10㎡）	2.00kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	31,008	34,419	
R01003	普通作業員	1.110	人	25,908	28,758	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	2.080	kg	1,250	2,600	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		63,177	1,264	
	合　計				67,041	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		6,704	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,179.80kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 280円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	179.80kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	31,008	103,257	
R02005	左官	6.670	人	32,232	214,987	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	199.580	kg	280	55,882	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		318,244	6,365	
	合　計				380,491	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		38,049	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S14603	断面修復工		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工,359.60kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)修復材単価(円/kg)	断面修復工 280円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10㎡)	359.60kg		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	31,008	103,257	
R02005	左官	6.670	人	32,232	214,987	
P32205	水路補修材 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	399.160	kg	280	111,765	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		318,244	6,365	
	合　計				436,374	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		43,637	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S15004	耕地復旧		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.800	L	138	110	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	27,336	1,640	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,426	340	
	合　計				2,766	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		28	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96007 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,660	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S16002	大型ボイラー搭載車損料		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96004 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96004	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS	1.000	時間	17,500	17,500	
	合　計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		17,500	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S16002	高圧洗浄車損料		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高圧洗浄車損料 4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96006 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96006	高圧洗浄車損料 4t、210PS	1.000	時間	9,400	9,400	
	合　計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		9,400	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S16002	本管用TVカメラ車損料		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96008 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96008	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS	1.000	時間	13,800	13,800	
	合　計				13,800	算出数量 1.000 各単位

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		各単位		13,800	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S18001	土のう工		ｍ3		10.000 ｍ3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	25,908	375,666	
	合　計				384,166	算出数量 10.000 ｍ3
	単　価		ｍ3		38,417	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	1 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	1.550	日	700	1,085	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	9.000	Ｌ	153	1,377	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,008	1,240	
R01003	普通作業員	0.050	人	25,908	1,295	
Y00004	諸雑費	0.080		4,997	400	
	合　計				5,397	算出数量 1.000 箇所
	単　価				5,397	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,008	7,132	
R01003	普通作業員	0.430	人	25,908	11,140	
	合　計				18,272	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		18,272	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 71		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	657	657,000	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	15,100	49,981	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,314	90,811	
	合　計				1,121,063	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,121	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 92		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	851	851,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	15,100	49,981	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,314	90,811	
	合　計				1,315,063	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,315	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	1,000.000	㎡供用日	416	416,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,458	82,528	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,908	75,133	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	15,100	49,981	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	138	47,610	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,314	90,811	
	合　計				880,063	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		880	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	245	25,480	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,908	12,436	
	合　計				37,916	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		379	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,700	8,700	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				10,200	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,200	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		296.5	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 現場制約あり				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		10,890	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		2,339	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,9.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単　　価		m3		1,677	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0121	殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,11.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単　　価		m3		1,925	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		m3		147.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(小規模土工)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 3.5km以下				
	単　　価		m3		4,325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		238.6	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		711.4	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,890	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容		岩塊・玉石 土量50,000m3未満			
	標準単価 K)機械構成比		42.39%	287.14		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		38.74% 18.87%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02056	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%	21,500	21,500	K1
R01021	運転手（特殊）	人	38.74%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	18.87%	138	138	Z1
	単　　価	m3			296.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法		土砂 現場制約あり			
	3)土留方式の種類 4)障害の有無		- -			
	標準単価 K)機械構成比		0.00%	10,668		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		100.00% 0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%	25,400	25,908	R1
	単　　価	m3			10,890	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法		土砂 上記以外(小規模)			
	3)土留方式の種類 4)障害の有無		- -			
	標準単価 K)機械構成比		18.73%	2,247.4		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		74.16% 7.11%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02065	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	18.73%	8,460	8,460	K1
R01021	運転手（特殊）	人	40.26%	28,900	31,314	R1
R01003	普通作業員	人	33.90%	25,400	25,908	R2
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	7.11%	138	138	Z1
	単　　価	m3			2,339	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,9.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		9.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比		44.67%	1,575.5		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		40.44% 14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手（一般）	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.89%	138	138	Z1
	単　価	m3			1,677	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0121	殻運搬	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	り,11.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格		標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り			
	5)運搬距離		11.0km以下			
	標準単価 K)機械構成比		44.67%	1,808.9		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		40.44% 14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	44.67%	20,847	20,847	K1
R01022	運転手（一般）	人	40.44%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	14.89%	138	138	Z1
	単　価	m3			1,925	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地	m3			1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量		残土受入れ地での処理 -			
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分		- なし			
	標準単価 K)機械構成比		22.45%	127.07		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		52.33% 25.22%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	22.45%	8,800	13,500	K1

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
R01021	運転手（特殊）	人	52.33%	28,900	31,314	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	25.22%	138	138	Z1
	単　価	m3			147.9	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分		舗装版破砕 機械積込(小規模土工)			
	3)DID区間の有無 4)運搬距離		無し 3.5km以下			
	標準単価 K)機械構成比		3,887.5 20.25%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		71.03% 8.72%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日	20.25%	5,702	5,702	K1
R01022	運転手（一般）	人	71.03%	23,600	27,336	R1
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	8.72%	138	138	Z1
	単　価	m3			4,325	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕	㎡			1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し			
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚		不要 15cm以下			
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無		- 有り			
	7)長期割引単価区分		なし			
	標準単価 K)機械構成比		217.37 12.85%			
	R)労務構成比 Z)材料構成比		81.24% 5.91%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08017	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･～超低･排対(～2014)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	12.85%	6,460	9,950	K1
R01001	土木一般世話役	人	29.54%	31,000	31,008	R1
R01021	運転手（特殊）	人	27.52%	28,900	31,314	R2
R01003	普通作業員	人	24.18%	25,400	25,908	R3
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	5.91%	138	138	Z1
	単　価	㎡			238.6	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称	単位	構　成　比　(%)	東　京　単　価	地　区　単　価	備　考
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下			
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版		- -			
	標準単価 K)機械構成比		15.05%	700.44		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		58.43% 26.52%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M16470	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	供用日	10.24%	13,000	13,000	K1
R01002	特殊作業員	人	19.96%	28,300	28,458	R1
R01001	土木一般世話役	人	10.88%	31,000	31,008	R2
R01003	普通作業員	人	8.92%	25,400	25,908	R3
P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	枚	22.39%	68,200	71,500	Z1
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	Ｌ	2.81%	154	153	Z2
	単　　価	m			711.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	㎡			1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚		1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm			
	3)比重区分 4)瀝青材料種類		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種			
	6)材料区分		再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			
	標準単価 K)機械構成比		0.43%	2,891.1		
	R)労務構成比 Z)材料構成比		44.34% 55.23%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M14181	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	供用日	0.24%	1,430	1,430	K1
M14301	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量40～60kg	供用日	0.13%	356	356	K2
R01002	特殊作業員	人	19.57%	28,300	28,458	R1
R01003	普通作業員	人	14.05%	25,400	25,908	R2
R01001	土木一般世話役	人	4.28%	31,000	31,008	R3
J01016	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	50.52%	580,000	570,000	Z1
P28003	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３	ton	4.48%	103,000	111,000	Z2
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	Ｌ	0.17%	154	153	Z3
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	Ｌ	0.03%	138	138	Z4
	単　　価	㎡			2,890	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS		時間	3,190		
M96002	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3		時間	464		
M96003	給水車損料 4t、210PS		時間	3,400		
M96004	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS		時間	17,500		
M96005	CIPPレコーダー 2台／組		時間	2,250		
M96006	高圧洗浄車損料 4t、210PS		時間	9,400		
M96007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊		時間	3,660		
M96008	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS		時間	13,800		
M96011	管端処理機損料		日	3,449		
M96012	発動発電機運転損料		日	1,170		
P22318	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ式片開		組	41,500		
P52999	処分価格 アスファルト汚泥処理		各単位	35,000		
P96001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400mm*t6.0mm 高強度		m	71,300		
P96002	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400mm*t3.5mm 高強度		m	61,600		
P96003	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600mm*t6.0mm 高強度		m	97,900		
P96004	未含浸部 φ400mm*t6.0mm 高強度		m	48,900		
P96005	未含浸部 φ400mm*t3.5mm 高強度		m	43,200		
P96006	未含浸部 φ600mm*t6.0mm 高強度		m	64,800		
P96007	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400mm		個	30,700		
P96008	管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600mm		個	35,000		
P96009	管口補強材 φ400mm		m	3,000		
P96010	管口補強材 φ600mm		m	4,600		
P96011	更生材廃棄物処分費 φ400mm*t6.0mm		式	8,330		
P96012	更生材廃棄物処分費 φ400mm*t3.5mm		式	6,930		
P96013	更生材廃棄物処分費 φ600mm*t6.0mm		式	12,530		
P96051	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり		m	1,200		
P96052	燃料費 灯油		L	103		
P96054	ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ		kg	9,100		
P96101	管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400mm、t=4.5mm		m	84,000		
P96102	管端リング φ400mm：ダブルリング		箇所	90,600		
P96103	資機材運搬車両運転工 材工共		日	33,270		
P96104	高圧洗浄クリーニング 材工共		m	204,164		
P96105	管内確認工（施行前） 材工共		回	282,676		
P96106	反転挿入準備工 材工共		m	32,569		
P96107	反転挿入工 材工共		m	240,361		
P96108	加熱硬化工 材工共		工事区	316,800		
P96109	反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共		工事区	131,003		
P96110	管内確認工（施行後） 材工共		回	282,676		
P96112	潜水ポンプ運転工 材工共		日	6,349		
P96113	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共		日	3,627		
	内訳は100%労務費だが、見積書上、日当りで計上しているため材工共として利用する					
P96301	廃シート処分費		m3	16,200		
P96302	アスファルト殻処分費		m3	5,875		

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96401	スクリーン H600×W600		式	365,000		
P96402	ゲート B550×H500		式	480,000		
P96601	残土処分費 普通土		m3	2,880		
P96602	残土処分費 玉石混じり土		m3	5,760		
	見積結果から、想定を含めて計算。実績変更対象。					
P96701	含有量試験 カドミウム及びその化合物		検体	4,000		
P96702	含有量試験 六価クロム及びその化合物		検体	4,000		
P96703	含有量試験 シアン化合物		検体	4,700		
P96704	含有量試験 水銀及びその化合物		検体	4,950		
P96705	含有量試験 セレン及びその化合物		検体	4,850		
P96706	含有量試験 鉛及びその化合物		検体	4,000		
P96707	含有量試験 ひ素及びその化合物		検体	4,850		
P96708	含有量試験 ふっ素及びその化合物		検体	4,700		
P96709	含有量試験 ほう素及びその化合物		検体	4,450		
P96710	溶出量試験 28項目		式	147,000		
R96001	更生工技師（高強度）		人	61,812		
R96002	清掃技師		人	31,008		
R96003	管路調査技師		人	53,346		
R96004	管路調査助手		人	41,922		
R96051	更生工技師		人	37,230		

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	更生工準備後片付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.630	人	31,008	19,535	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.630	人	61,812	38,942	S単　16号
S02115	特殊作業員	1.880	人	28,458	53,501	S単　17号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	5.000	時間	8,600	43,000	C単　1号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	10.000	時間	464	4,640	S単　8号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	5.000	時間	9,936	49,680	C単　2号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	5.000	時間	11,501	57,505	C単　5号
	合　計				266,803	算出数量 1.000 式
	単　価		式		266,803	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	反転工		m		60.000 m	歩A 当たり算出
	60mより長い場合					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,008	5,892	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.190	人	61,812	11,744	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.380	人	28,458	10,814	S単　17号
S02115	普通作業員	0.560	人	25,908	14,508	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	1.500	時間	8,600	12,900	C単　1号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	1.500	時間	9,936	14,904	C単　2号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	3.000	時間	464	1,392	S単　8号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	1.500	時間	11,501	17,252	C単　5号
	合　計				89,406	算出数量 60.000 m
	単　価		m		1,490	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	硬化養生工		m		60.000 m	歩A 当たり算出
	60mより長い場合					
S02115	土木一般世話役	0.880	人	31,008	27,287	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.880	人	61,812	54,395	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.880	人	28,458	25,043	S単　17号
S02115	普通作業員	1.750	人	25,908	45,339	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	7.000	時間	8,600	60,200	C単　1号
C00003	大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS	7.000	時間	24,619	172,333	C単　3号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	14.000	時間	464	6,496	S単　8号
S02111	CIPPレコーダー 2台／組	7.000	時間	2,250	15,750	S単　10号
S02116	燃料費 灯油,,	420.000	L	103	43,260	S単　33号
	合　計				450,103	算出数量 60.000 m
	単　価		m		7,502	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00004	管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,008	5,892	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.190	人	61,812	11,744	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.380	人	28,458	10,814	S単　17号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	1.500	時間	8,600	12,900	C単　1号
	合　計				41,350	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		41,350	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00005	端部樹脂パテ仕上工		m		20.000 m	歩A 当たり算出
S02115	更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	S単　16号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単　17号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	S単　20号
P96054	ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ	10.000	kg	9,100	91,000	
	合　計				207,178	算出数量 20.000 m
	単　価		m		10,359	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00006	本管洗浄工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	清掃技師	1.000	人	31,008	31,008	S単　21号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単　17号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	8.000	時間	9,936	79,488	C単　2号
C00004	高圧洗浄車運転工 4t、210PS	8.000	時間	17,359	138,872	C単　4号
	合　計				277,826	算出数量 1.000 回
	単　価		回		277,826	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00007	管内TVカメラ調査工		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02115	管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	S単　22号
S02115	管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	S単　23号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,458	56,916	S単　17号
C00006	本管用TVカメラ車運転工 2t、97PS	8.000	時間	22,485	179,880	C単　6号
	合　計				332,064	算出数量 1.000 回
	単　価		回		332,064	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00008	反転工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	60m以内の場合					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	31,008	5,892	S単　15号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	更生工技師（高強度）	0.190	人	61,812	11,744	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.380	人	28,458	10,814	S単　17号
S02115	普通作業員	0.560	人	25,908	14,508	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	1.500	時間	8,600	12,900	C単　1号
C00002	給水車運転工 4t、210PS	1.500	時間	9,936	14,904	C単　2号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	3.000	時間	464	1,392	S単　8号
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工 10t	1.500	時間	11,501	17,252	C単　5号
	合　計				89,406	算出数量 1.000 式
	単　価		式		89,406	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00009	硬化養生工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	60m以内の場合					
S02115	土木一般世話役	0.880	人	31,008	27,287	S単　15号
S02115	更生工技師（高強度）	0.880	人	61,812	54,395	S単　16号
S02115	特殊作業員	0.880	人	28,458	25,043	S単　17号
S02115	普通作業員	1.750	人	25,908	45,339	S単　20号
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS	7.000	時間	8,600	60,200	C単　1号
C00003	大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS	7.000	時間	24,619	172,333	C単　3号
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	14.000	時間	464	6,496	S単　8号
S02111	CIPPレコーダー 2台／組	7.000	時間	2,250	15,750	S単　10号
S02116	燃料費 灯油,,	420.000	L	103	43,260	S単　33号
	合　計				450,103	算出数量 1.000 式
	単　価		式		450,103	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00010	事前調査工		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	材工共					
S02115	更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	S単　24号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	S単　20号
Y00004	雑品	0.020		63,138	1,263	
S02116	資機材運搬車両運転工 材工共,,	1.000	日	33,270	33,270	S単　46号
	合　計				97,671	算出数量 1.000 回
	単　価		回		97,671	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00011	管端処理工		箇所		2.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	材工共					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,008	31,008	S単　15号
S02115	更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	S単　24号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	S単　17号
Y00004	雑品	0.020		96,696	1,934	
S02116	資機材運搬車両運転工 材工共,,	1.000	日	33,270	33,270	S単　46号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02111	発動発電機運転損料	1.000	日	1,170	1,170	S単　11号
S02116	潜水ポンプ運転工 材工共,,	2.000	日	6,349	12,698	S単　54号
S02116	潜水ポンプ据付・撤去工 材工共,,	2.000	日	3,627	7,254	S単　55号
S02111	管端処理機損料	1.000	日	3,449	3,449	S単　12号
	合　計				156,471	算出数量 2.000 箇所
	単　価		箇所		78,236	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00031	スクリーン据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B600×H600　SUS					
S02116	スクリーン H600×W600,,	1.000	式	365,000	365,000	S単　57号
C00008	スクリーン据付 H600×W600	1.000	箇所	78,019	78,019	C単　7号
	合　計				443,019	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		443,019	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00032	スクリーン撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B600×H600					
C00008	スクリーン据付 H600×W600	0.500	箇所	78,019	39,010	C単　7号
	合　計				39,010	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		39,010	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00033	ゲート据付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B550×H500　SUS					
S02116	ゲート B550×H500,,	1.000	式	480,000	480,000	S単　56号
C00009	ゲート据付 B550×H500	1.000	箇所	135,486	135,486	C単　8号
	合　計				615,486	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		615,486	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00034	ゲート撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	B550×H500					
C00009	ゲート据付 B550×H500	0.500	箇所	135,486	67,743	C単　8号
	合　計				67,743	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		67,743	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00042	コンクリート床板設置工		バレル		1.000 バレル	歩A 当たり算出
S05041	コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	22.000	個	5,897	129,734	S単　74号
	合　計				129,734	算出数量 1.000 バレル
	単　価		バレル		129,734	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00051	開渠調査		㎡		50.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	Ｓ単　17号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	Ｓ単　20号
S02115	軽作業員	1.000	人	18,054	18,054	Ｓ単　26号
	合　計				72,420	算出数量 50.000 ㎡
	単　価		㎡		1,448	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｃ単－ 1号　＊＊＊					
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	2t、133PS					
S02115	運転手（一般）	0.140	人	27,336	3,827	Ｓ単　18号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	8.500	Ｌ	138	1,173	Ｓ単　32号
S02111	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	Ｓ単　7号
Y00004	雑品	0.050		8,190	410	
	合　計				8,600	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		8,600	
	＊＊＊　Ｃ単－ 2号　＊＊＊					
C00002	給水車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	4t、210PS					
S02115	運転手（一般）	0.190	人	27,336	5,194	Ｓ単　18号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	6.300	Ｌ	138	869	Ｓ単　32号
S02111	給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	Ｓ単　9号
Y00004	雑品	0.050		9,463	473	
	合　計				9,936	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		9,936	
	＊＊＊　Ｃ単－ 3号　＊＊＊					
C00003	大型ボイラー搭載車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	4t、179PS					
S02115	運転手（一般）	0.160	人	27,336	4,374	Ｓ単　18号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	11.400	Ｌ	138	1,573	Ｓ単　32号
S16002	大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	17,500	17,500	Ｓ単　92号
Y00004	雑品	0.050		23,447	1,172	
	合　計				24,619	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		24,619	
	＊＊＊　Ｃ単－ 4号　＊＊＊					
C00004	高圧洗浄車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	4t、210PS					
S02115	運転手（特殊）	0.200	人	31,314	6,263	Ｓ単　19号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	6.300	Ｌ	138	869	Ｓ単　32号
S16002	高圧洗浄車損料 4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	9,400	9,400	Ｓ単　93号
Y00004	雑品	0.050		16,532	827	
	合　計				17,359	算出数量 1.000 時間
	単　価		時間		17,359	
	＊＊＊　Ｃ単－ 5号　＊＊＊					
C00005	ラフテレーンクレーン車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	10t					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	運転手（特殊）	0.180	人	31,314	5,637	Ｓ単　19号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	12.000	Ｌ	138	1,656	Ｓ単　32号
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	3,660	3,660	Ｓ単　91号
Y00004	雑品	0.050		10,953	548	
	合　　計				11,501	算出数量 1.000 時間
	単　　価		時間		11,501	
	＊＊＊　Ｃ単－ 6号　＊＊＊					
C00006	本管用TVカメラ車運転工		時間		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	2t、97PS					
S02115	運転手（一般）	0.250	人	27,336	6,834	Ｓ単　18号
S02116	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド,,	5.100	Ｌ	153	780	Ｓ単　34号
S16002	本管用TVカメラ車損料 2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出	1.000	時間	13,800	13,800	Ｓ単　94号
Y00004	雑品	0.050		21,414	1,071	
	合　　計				22,485	算出数量 1.000 時間
	単　　価		時間		22,485	
	＊＊＊　Ｃ単－ 7号　＊＊＊					
C00008	スクリーン据付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	H600×W600					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,008	7,752	Ｓ単　15号
S02115	特殊作業員	0.500	人	28,458	14,229	Ｓ単　17号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	Ｓ単　19号
Y00004	雑品	0.200		53,295	10,659	
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	4.700	時間	2,180	10,246	Ｓ単　14号
P34002	軽油 ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	31.000	Ｌ	123.20	3,819	
	合　　計				78,019	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		78,019	
	＊＊＊　Ｃ単－ 8号　＊＊＊					
C00009	ゲート据付		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	B550×H500					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,008	15,504	Ｓ単　15号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,458	28,458	Ｓ単　17号
S02115	普通作業員	1.000	人	25,908	25,908	Ｓ単　20号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	31,314	31,314	Ｓ単　19号
Y00004	雑品	0.200		101,184	20,237	
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	4.700	時間	2,180	10,246	Ｓ単　13号
P34002	軽油 ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	31.000	Ｌ	123.20	3,819	
	合　　計				135,486	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		135,486	

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・管更生工 １号サイホン　反転工					
・・反転工法 材料費					
000001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400mm*t6.0mm、高強度					
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400mm*t6.0mm 高強度,,					S単　27号
P96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400mm*t6.0mm 高強度	1.000	m	71,300	71,300	<共通単価空きコード>
000002 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり					
S02116 シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,					S単　28号
P96051 シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	1.000	m	1,200	1,200	<共通単価空きコード>
000003 未含浸部 φ400mm*t6.0mm、高強度					
S02116 未含浸部 φ400mm*t6.0mm 高強度,,					S単　29号
P96004 未含浸部 φ400mm*t6.0mm 高強度	1.000	m	48,900	48,900	<共通単価空きコード>
000004 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400mm					
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400mm,,					S単　30号
P96007 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400mm	1.000	個	30,700	30,700	<共通単価空きコード>
000005 管口補強材 φ400mm					
S02116 管口補強材 φ400mm,,					S単　31号
P96009 管口補強材 φ400mm	1.000	m	3,000	3,000	<共通単価空きコード>
・・反転工法 更生工費					
000006 更生工準備後片付け工					
T00001 更生工準備後片付工					T単　1号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	10.000	時間	464	4,640	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単　2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単　9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
C00005 ラフテレーンクレーン車運転工 10t					C単　5号
S16002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　91号
M96007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	<共通単価空きコード>
000007 反転工 60m以内					
T00008 反転工 60m以内の場合					T単　8号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単　2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単　9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	3.000	時間	464	1,392	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
C00005 ラフテレーンクレーン車運転工 10t					C単　5号
S16002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　91号
M96007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	<共通単価空きコード>
000008 硬化養生工					
T00009 硬化養生工 60m以内の場合					T単　9号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
C00003 大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS					C単　3号
S16002 大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　92号
M96004 大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS	1.000	時間	17,500	17,500	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	14.000	時間	464	6,496	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
S02111 CIPPレコーダー 2台／組	7.000	時間	2,250	15,750	S単　10号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96005 2台／組				
条件名：単価の入力	2,250円				<金額入力の条件>
M96005 CIPPレコーダー 2台／組	1.000	時間	2,250	2,250	<共通単価空きコード>
S02116 燃料費 灯油,,					S単　33号
P96052 燃料費 灯油	1.000	L	103	103	<共通単価空きコード>
000009 管口切断仕上工					
T00004 管口切断仕上工					T単　4号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単 1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単 7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
000010 端部パテ仕上工 材工共					
T00005 端部樹脂パテ仕上工					T単 5号
S02115 更生工技師（高強度）					S単 16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
P96054 ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ	10.000	kg	9,100	91,000	<共通単価空きコード>
・・反転工法 付帯工費					
000011 本管洗浄工					
T00006 本管洗浄工					T単 6号
S02115 清掃技師					S単 21号
R96002 清掃技師	1.000	人	31,008	31,008	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単 2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単 9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
C00004 高圧洗浄車運転工 4t、210PS					C単 4号
S16002 高圧洗浄車損料 4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単 93号
M96006 高圧洗浄車損料 4t、210PS	1.000	時間	9,400	9,400	<共通単価空きコード>
000012 管内TVカメラ調査工					
T00007 管内TVカメラ調査工					T単 7号
S02115 管路調査技師					S単 22号
R96003 管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	<共通単価空きコード>
S02115 管路調査助手					S単 23号
R96004 管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	<共通単価空きコード>
C00006 本管用TVカメラ車運転工 2t、97PS					C単 6号
S16002 本管用TVカメラ車損料 2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単 94号
M96008 本管用TVカメラ車損料 2t、97PS	1.000	時間	13,800	13,800	<共通単価空きコード>
000013 更生材廃棄物処分費 φ400mm*t6.0mm					
S02116 更生材廃棄物処分費 φ400mm*t6.0mm,,					S単 35号
P96011 更生材廃棄物処分費 φ400mm*t6.0mm	1.000	式	8,330	8,330	<共通単価空きコード>
・・撤去復旧工					
000014 コンクリート床板撤去工 １号サイホン呑口水槽					
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	S単 74号
条件名：水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 条件名：製品長さ(mm/個)	0円 1,000				<金額入力の条件>
条件名：製品質量(kg/個) 条件名：据付機械	80超え450以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
条件名：接合種別 条件名：目地１ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				<金額入力の条件>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
条件名：据付調整材種別 条件名：長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 なし				
000015 コンクリート床板再設置工 １号サイホン呑口水槽					
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	S単　74号
条件名：水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 条件名：製品長さ(㎜/個)	0円 1,000				<金額入力の条件>
条件名：製品質量(kg/個) 条件名：据付機械	80超え450以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
条件名：接合種別 条件名：目地１ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				<金額入力の条件>
条件名：据付調整材種別 条件名：長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 なし				
・管更生工 ２号サイホン　反転工					
・・反転工法 材料費					
000018 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜、高強度					
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,					S単　36号
P96002 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	1.000	m	61,600	61,600	<共通単価空きコード>
000019 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり					
S02116 シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,					S単　28号
P96051 シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	1.000	m	1,200	1,200	<共通単価空きコード>
000020 未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜、高強度					
S02116 未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,					S単　37号
P96005 未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度	1.000	m	43,200	43,200	<共通単価空きコード>
000021 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜					
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜,,					S単　30号
P96007 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ400㎜	1.000	個	30,700	30,700	<共通単価空きコード>
000022 管口補強材 φ400㎜					
S02116 管口補強材 φ400㎜,,					S単　31号
P96009 管口補強材 φ400㎜	1.000	m	3,000	3,000	<共通単価空きコード>
・・反転工法 更生工費					
000023 更生工準備後片付け工					
T00001 更生工準備後片付工					T単　1号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	10.000	時間	464	4,640	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単　2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単　9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
C00005 ラフテレーンクレーン車運転工 10t					C単　5号
S16002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　91号
M96007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	<共通単価空きコード>
000024 反転工 60mより長い					
T00002 反転工 60mより長い場合					T単　2号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単　2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単　9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	3.000	時間	464	1,392	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
C00005 ラフテレーンクレーン車運転工 10t					C単　5号
S16002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　91号
M96007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	<共通単価空きコード>
000025 硬化養生工 60mより長い					
T00003 硬化養生工 60mより長い場合					T単　3号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
C00003 大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS					C単　3号
S16002 大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　92号
M96004 大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS	1.000	時間	17,500	17,500	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	14.000	時間	464	6,496	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
S02111 CIPPレコーダー 2台／組	7.000	時間	2,250	15,750	S単　10号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96005 2台／組				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
条件名：単価の入力	2,250円				<金額入力の条件>
M96005 CIPPレコーダー 2台／組	1.000	時間	2,250	2,250	<共通単価空きコード>
S02116 燃料費 灯油,,					S単　33号
P96052 燃料費 灯油	1.000	L	103	103	<共通単価空きコード>
000026 管口切断仕上工					
T00004 管口切断仕上工					T単　4号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
000027 端部パテ仕上工 材工共					
T00005 端部樹脂パテ仕上工					T単　5号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
P96054 ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ	10.000	kg	9,100	91,000	<共通単価空きコード>
・・反転工法 付帯工費					
000028 本管洗浄工					
T00006 本管洗浄工					T単　6号
S02115 清掃技師					S単　21号
R96002 清掃技師	1.000	人	31,008	31,008	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単　2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単　9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
C00004 高圧洗浄車運転工 4t、210PS					C単　4号
S16002 高圧洗浄車損料 4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　93号
M96006 高圧洗浄車損料 4t、210PS	1.000	時間	9,400	9,400	<共通単価空きコード>
000029 管内TVカメラ調査工					
T00007 管内TVカメラ調査工					T単　7号
S02115 管路調査技師					S単　22号
R96003 管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	<共通単価空きコード>
S02115 管路調査助手					S単　23号
R96004 管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	<共通単価空きコード>
C00006 本管用TVカメラ車運転工 2t、97PS					C単　6号
S16002 本管用TVカメラ車損料 2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　94号
M96008 本管用TVカメラ車損料 2t、97PS	1.000	時間	13,800	13,800	<共通単価空きコード>
000030 更生材廃棄物処分費 φ400mm*t3.5mm					
S02116 更生材廃棄物処分費 φ400mm*t3.5mm,,					S単　38号
P96012 更生材廃棄物処分費 φ400mm*t3.5mm	1.000	式	6,930	6,930	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・管更生工 3号サイホン 反転工					
・・反転工法 材料費					
000034 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600mm*t6.0mm、高強度					
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600mm*t6.0mm 高強度,,					S単 39号
P96003 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600mm*t6.0mm 高強度	1.000	m	97,900	97,900	<共通単価空きコード>
000035 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり					
S02116 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,					S単 28号
P96051 シャワーホース 3インチ（φ80）、通常又は曲がりあり	1.000	m	1,200	1,200	<共通単価空きコード>
000036 未含浸部 φ600mm*t6.0mm、高強度					
S02116 未含浸部 φ600mm*t6.0mm 高強度,,					S単 40号
P96006 未含浸部 φ600mm*t6.0mm 高強度	1.000	m	64,800	64,800	<共通単価空きコード>
000037 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600mm					
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600mm,,					S単 41号
P96008 管状不織布含浸熱硬化性樹脂末端 φ600mm	1.000	個	35,000	35,000	<共通単価空きコード>
000038 管口補強材 φ600mm					
S02116 管口補強材 φ600mm,,					S単 42号
P96010 管口補強材 φ600mm	1.000	m	4,600	4,600	<共通単価空きコード>
・・反転工法 更生工費					
000039 更生工準備後片付け工					
T00001 更生工準備後片付工					T単 1号
S02115 更生工技師（高強度）					S単 16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単 1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単 7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	10.000	時間	464	4,640	S単 8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単 2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単 9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
C00005 ラフテレーンクレーン車運転工 10t					C単 5号
S16002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単 91号
M96007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	<共通単価空きコード>
000040 反転工 60m以内					
T00008 反転工 60m以内の場合					T単 8号
S02115 更生工技師（高強度）					S単 16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単　2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単　9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	3.000	時間	464	1,392	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
C00005 ラフテレーンクレーン車運転工 10t					C単　5号
S16002 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　91号
M96007 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)] 10t吊	1.000	時間	3,660	3,660	<共通単価空きコード>
000041 硬化養生工					
T00009 硬化養生工 60m以内の場合					T単　9号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
C00003 大型ボイラー搭載車運転工 4t、179PS					C単　3号
S16002 大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　92号
M96004 大型ボイラー搭載車損料 4t、179PS	1.000	時間	17,500	17,500	<共通単価空きコード>
S02111 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	14.000	時間	464	6,496	S単　8号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96002 容量5m3				
条件名：単価の入力	464円				<金額入力の条件>
M96002 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	時間	464	464	<共通単価空きコード>
S02111 CIPPレコーダー 2台／組	7.000	時間	2,250	15,750	S単　10号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96005 2台／組				
条件名：単価の入力	2,250円				<金額入力の条件>
M96005 CIPPレコーダー 2台／組	1.000	時間	2,250	2,250	<共通単価空きコード>
S02116 燃料費 灯油,,					S単　33号
P96052 燃料費 灯油	1.000	L	103	103	<共通単価空きコード>
000042 管口切断仕上工					
T00004 管口切断仕上工					T単　4号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C00001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工 2t、133PS					C単　1号
S02111 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	S単　7号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96001 2t、133PS				
条件名：単価の入力	3,190円				<金額入力の条件>
M96001 管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料 2t、133PS	1.000	時間	3,190	3,190	<共通単価空きコード>
000043 端部パテ仕上工 材工共					
T00005 端部樹脂パテ仕上工					T単　5号
S02115 更生工技師（高強度）					S単　16号
R96001 更生工技師（高強度）	1.000	人	61,812	61,812	<共通単価空きコード>
P96054 ｴﾎﾟｷｼ樹脂パテ	10.000	kg	9,100	91,000	<共通単価空きコード>
・・反転工法 付帯工費					
000044 本管洗浄工					
T00006 本管洗浄工					T単　6号
S02115 清掃技師					S単　21号
R96002 清掃技師	1.000	人	31,008	31,008	<共通単価空きコード>
C00002 給水車運転工 4t、210PS					C単　2号
S02111 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	S単　9号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96003 4t、210PS				
条件名：単価の入力	3,400円				<金額入力の条件>
M96003 給水車損料 4t、210PS	1.000	時間	3,400	3,400	<共通単価空きコード>
C00004 高圧洗浄車運転工 4t、210PS					C単　4号
S16002 高圧洗浄車損料 4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　93号
M96006 高圧洗浄車損料 4t、210PS	1.000	時間	9,400	9,400	<共通単価空きコード>
000045 管内TVカメラ調査工					
T00007 管内TVカメラ調査工					T単　7号
S02115 管路調査技師					S単　22号
R96003 管路調査技師	1.000	人	53,346	53,346	<共通単価空きコード>
S02115 管路調査助手					S単　23号
R96004 管路調査助手	1.000	人	41,922	41,922	<共通単価空きコード>
C00006 本管用TVカメラ車運転工 2t、97PS					C単　6号
S16002 本管用TVカメラ車損料 2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出					S単　94号
M96008 本管用TVカメラ車損料 2t、97PS	1.000	時間	13,800	13,800	<共通単価空きコード>
000046 更生材廃棄物処分費 φ600mm*t6.0mm					
S02116 更生材廃棄物処分費 φ600mm*t6.0mm,,					S単　43号
P96013 更生材廃棄物処分費 φ600mm*t6.0mm	1.000	式	12,530	12,530	<共通単価空きコード>
・・撤去復旧工					
000048 コンクリート床板撤去工 ３号サイホン呑口水槽					
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	0.500	個	5,897	2,949	S単　74号
条件名：水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 条件名：製品長さ(mm/個)	0円 1,000				<金額入力の条件>
条件名：製品質量(kg/個) 条件名：据付機械	80超え450以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
条件名：接合種別 条件名：目地１ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				<金額入力の条件>
条件名：据付調整材種別 条件名：長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 なし				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000049 コンクリート床板再設置工 ３号サイホン呑口水槽					
S05041 コンクリート床板設置工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	1.000	個	5,897	5,897	S単 74号
条件名：水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 条件名：製品長さ(㎜/個)	0円 1,000				<金額入力の条件>
条件名：製品質量(kg/個) 条件名：据付機械	80超え450以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
条件名：接合種別 条件名：目地１ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル以外 0円				<金額入力の条件>
条件名：据付調整材種別 条件名：長期割引単価区分(賃料機械)	モルタル以外 なし				
・管更生工 ４号サイホン 反転工					
・・反転工法 主要材料費					
000054 管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜					
S02116 管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜,,					S単 44号
P96101 管状不織布含浸熱硬化性樹脂 φ400㎜、t=4.5㎜	1.000	m	84,000	84,000	<共通単価空きコード>
000055 管端リング φ400㎜：ダブルリング					
S02116 管端リング φ400㎜：ダブルリング,,					S単 45号
P96102 管端リング φ400㎜：ダブルリング	1.000	箇所	90,600	90,600	<共通単価空きコード>
・・反転工法 事前調査工					
000056 事前調査工 材工共					
T00010 事前調査工 材工共					T単 10号
S02115 更生工技師					S単 24号
R96051 更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	<共通単価空きコード>
S02116 資機材運搬車両運転工 材工共,,					S単 46号
P96103 資機材運搬車両運転工 材工共	1.000	日	33,270	33,270	<共通単価空きコード>
・・反転工法 クリーニング工（高圧洗浄）					
000057 高圧洗浄クリーニング 材工共					
S02116 高圧洗浄クリーニング 材工共,,					S単 47号
P96104 高圧洗浄クリーニング 材工共	1.000	m	204,164	204,164	<共通単価空きコード>
000058 管内確認工（施工前） 材工共					
S02116 管内確認工（施行前） 材工共,,					S単 48号
P96105 管内確認工（施行前） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	<共通単価空きコード>
・・反転工法 反転挿入工					
000059 反転挿入準備工 材工共					
S02116 反転挿入準備工 材工共,,					S単 49号
P96106 反転挿入準備工 材工共	1.000	m	32,569	32,569	<共通単価空きコード>
000060 反転挿入工 材工共					
S02116 反転挿入工 材工共,,					S単 50号
P96107 反転挿入工 材工共	1.000	m	240,361	240,361	<共通単価空きコード>
・・反転工法 加熱硬化工					
000061 加熱硬化工 材工共					
S02116 加熱硬化工 材工共,,					S単 51号
P96108 加熱硬化工 材工共	1.000	工事区	316,800	316,800	<共通単価空きコード>
000062 反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共					
S02116 反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共,,					S単 52号
P96109 反転設備・気密（加熱）金具撤去工 材工共	1.000	工事区	131,003	131,003	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000063 管内確認工（施行後） 材工共					
S02116 管内確認工（施行後） 材工共,,					S単 53号
P96110 管内確認工（施行後） 材工共	1.000	回	282,676	282,676	<共通単価空きコード>
・・反転工法 管端処理工					
000064 管端処理工 材工共					
T00011 管端処理工 材工共					T単 11号
S02115 更生工技師					S単 24号
R96051 更生工技師	1.000	人	37,230	37,230	<共通単価空きコード>
S02116 資機材運搬車両運転工 材工共,,					S単 46号
P96103 資機材運搬車両運転工 材工共	1.000	日	33,270	33,270	<共通単価空きコード>
S02111 発動発電機運転損料	1.000	日	1,170	1,170	S単 11号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96012				
条件名：単価の入力	1,170円				<金額入力の条件>
M96012 発動発電機運転損料	1.000	日	1,170	1,170	<共通単価空きコード>
S02116 潜水ポンプ運転工 材工共,,					S単 54号
P96112 潜水ポンプ運転工 材工共	1.000	日	6,349	6,349	<共通単価空きコード>
S02116 潜水ポンプ据付・撤去工 材工共,,					S単 55号
P96113 潜水ポンプ据付・撤去工 材工共	1.000	日	3,627	3,627	<共通単価空きコード>
S02111 管端処理機損料	1.000	日	3,449	3,449	S単 12号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M96011				
条件名：単価の入力	3,449円				<金額入力の条件>
M96011 管端処理機損料	1.000	日	3,449	3,449	<共通単価空きコード>
・・運搬費					
000069 アスファルト汚泥処理					
S02117 処分価格 アスファルト汚泥処理	0.100	各単位	35,000	3,500	S単 70号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P52999 アスファルト汚泥処理				
条件名：単価の入力	35,000円				<金額入力の条件>
P52999 処分価格 アスファルト汚泥処理	1.000	各単位	35,000	35,000	<共通単価置き換え>
000071 アスファルト殻処理					
S02123 アスファルト殻処分費	1.000	m3	5,875	5,875	S単 71号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P96302				
条件名：単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96302 アスファルト殻処分費	1.000	m3	5,875	5,875	<共通単価空きコード>
・補修工 ３号開渠					
・・補修工 ３号開渠					
000073 補修工 ３号開渠					
S14202 ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜） 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	0.720	m	18,108	13,038	S単 78号
条件名：施工区分 条件名：シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050				
条件名：シール材1kg当り単価(円/kg) 条件名：シール材の養生	2,630.000 養生あり				<金額入力の条件>
条件名：注入材設計量(kg/10m) 条件名：注入材1kg当たり単価(円/kg)	0.01800 2,420				<金額入力の条件>
条件名：注入器1本当たり単価(円/本) 条件名：注入材の養生	390 養生あり				<金額入力の条件>
S14202 ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜） 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	0.400	m	18,108	7,243	S単 79号
条件名：施工区分 条件名：シール材設計数量(kg/10m)	注入工 1.050				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
条件名：シール材1kg当り単価(円/kg)	2,630.000				<金額入力の条件>
条件名：シール材の養生	養生あり				
条件名：注入材設計量(kg/10m)	0.01200				
条件名：注入材1kg当たり単価(円/kg)	2,420				<金額入力の条件>
条件名：注入器1本当たり単価(円/本)	390				<金額入力の条件>
条件名：注入材の養生	養生あり				
S14211 ひび割れ充填工					
充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.440	m	8,284	11,929	S単 83号
条件名：施工区分	充填工				
条件名：プライマー設計量(kg/10m)	0.05kg				
条件名：充填材設計量(kg/10m)	1.58kg				
条件名：プライマー単価(円/kg)	4,800				<金額入力の条件>
条件名：充填材単価(円/kg)	2,770				<金額入力の条件>
条件名：養生実施区分	養生有り				
条件名：表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
S14502 開水路目地補修工(充填工)					
人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	4.240	m	5,852	24,812	S単 84号
条件名：作業区分	人力はつり				
条件名：目地材(充填材)設計量(L/100m)	40.00				
条件名：目地材(充填材)規格					
条件名：目地材(充填材)単価(円/L)	2,870				<金額入力の条件>
条件名：プライマー設計量(L/100m)	0.80				
条件名：プライマー単価(円/L)	3,410				<金額入力の条件>
条件名：バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
・・撤去復旧工					
000074 コンクリート床板撤去工					
T00042 コンクリート床板設置工					T単 16号
S05041 コンクリート床板設置工					
1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	22.000	個	5,897	129,734	S単 74号
条件名：水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	0円				<金額入力の条件>
条件名：製品長さ(mm/個)	1,000				
条件名：製品質量(kg/個)	80超え450以下				
条件名：据付機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
条件名：接合種別	モルタル以外				
条件名：目地１ヵ所当たり目地材費(円)	0円				<金額入力の条件>
条件名：据付調整材種別	モルタル以外				
条件名：長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
000075 コンクリート床板再設置工					
T00042 コンクリート床板設置工					T単 16号
S05041 コンクリート床板設置工					
1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし	22.000	個	5,897	129,734	S単 74号
条件名：水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)	0円				<金額入力の条件>
条件名：製品長さ(mm/個)	1,000				
条件名：製品質量(kg/個)	80超え450以下				
条件名：据付機械	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
条件名：接合種別	モルタル以外				
条件名：目地１ヵ所当たり目地材費(円)	0円				<金額入力の条件>
条件名：据付調整材種別	モルタル以外				
条件名：長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
・補修工					
４号開渠					
・・ひび割れ低圧注入工					
000079 注入工及びシール工					
エポキシ樹脂系 B=0.2mm					
S14202 ひび割れ低圧注入工					
注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	S単 80号
条件名：施工区分	注入工				
条件名：シール材設計数量(kg/10m)	1.050				
条件名：シール材1kg当り単価(円/kg)	2,630.000				<金額入力の条件>
条件名：シール材の養生	養生あり				
条件名：注入材設計量(kg/10m)	0.01200				
条件名：注入材1kg当たり単価(円/kg)	2,420				<金額入力の条件>
条件名：注入器1本当たり単価(円/本)	390				<金額入力の条件>
条件名：注入材の養生	養生あり				
000080 注入工及びシール工					
エポキシ樹脂系 B=0.3mm					
S14202 ひび割れ低圧注入工					
注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	S単 81号
条件名：施工区分	注入工				
条件名：シール材設計数量(kg/10m)	1.050				
条件名：シール材1kg当り単価(円/kg)	2,630.000				<金額入力の条件>
条件名：シール材の養生	養生あり				
条件名：注入材設計量(kg/10m)	0.01800				
条件名：注入材1kg当たり単価(円/kg)	2,420				<金額入力の条件>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
条件名：注入器1本当たり単価(円/本)	390				<金額入力の条件>
条件名：注入材の養生	養生あり				
000081 注入工及びシール工					
エポキシ樹脂系　B=0.4㎜					
S14202 ひび割れ低圧注入工					
注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり	1.000	m	18,108	18,108	S単　82号
条件名：施工区分	注入工				
条件名：シール材設計数量(kg/10m)	1.050				
条件名：シール材1kg当り単価(円/kg)	2,630.000				<金額入力の条件>
条件名：注入材の養生	養生あり				
条件名：注入材設計量(kg/10m)	0.02400				
条件名：注入材1kg当たり単価(円/kg)	2,420				<金額入力の条件>
条件名：注入器1本当たり単価(円/本)	390				<金額入力の条件>
条件名：注入材の養生	養生あり				
・・ひび割れ充填工					
000082 ひび割れ充填工					
エポキシ樹脂					
S14211 ひび割れ充填工					
充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1.000	m	8,284	8,284	S単　83号
条件名：施工区分	充填工				
条件名：プライマー設計量(kg/10m)	0.05kg				
条件名：充填材設計量(kg/10m)	1.58kg				
条件名：プライマー単価(円/kg)	4,800				<金額入力の条件>
条件名：充填材単価(円/kg)	2,770				<金額入力の条件>
条件名：養生実施区分	養生有り				
条件名：表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
・・断面修復工					
000083 プライマー塗布工					
エポキシ樹脂系					
S14602 プライマー塗布（断面修復工）					
プライマー塗布,2.00kg	1.000	㎡	6,704	6,704	S単　87号
条件名：施工区分	プライマー塗布				
条件名：プライマー単価(円/kg)	1,250円				<金額入力の条件>
条件名：プライマー設計量（kg/10㎡）	2.00kg				
000084 断面修復工					
ポリマーセメントモルタル　修復厚10㎜					
S14603 断面修復工					
断面修復工,179.80kg	1.000	㎡	38,049	38,049	S単　88号
条件名：施工区分	断面修復工				
条件名：修復材単価(円/kg)	280円				<金額入力の条件>
条件名：修復材設計量(kg/10㎡)	179.80kg				
000085 断面修復工					
ポリマーセメントモルタル　修復厚20㎜					
S14603 断面修復工					
断面修復工,359.60kg	1.000	㎡	43,637	43,637	S単　89号
条件名：施工区分	断面修復工				
条件名：修復材単価(円/kg)	280円				<金額入力の条件>
条件名：修復材設計量(kg/10㎡)	359.60kg				
・・目地補修工					
000086 目地補修工（充填工）					
ポリウレタン系シーリング材					
S14502 開水路目地補修工(充填工)					
人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り	1.000	m	5,846	5,846	S単　85号
条件名：作業区分	人力はつり				
条件名：目地材(充填材)設計量(L/100m)	40.00				
条件名：目地材(充填材)規格					
条件名：目地材(充填材)単価(円/L)	2,870				<金額入力の条件>
条件名：プライマー設計量(L/100m)	0.80				
条件名：プライマー単価(円/L)	2,800				<金額入力の条件>
条件名：バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
・安全施設工					
・・ネットフェンス更新工					
000088 片開き門扉					
H1200、W1000					
S02012 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製					S単　5号
P22318 ネットフェンス扉					
ﾈｯﾄ式片開	10.000	組	41,500	415,000	<共通単価置き換え>
000089 ネットフェンス					
H1200、W2000					
S02011 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
5750,1.2m,有,2.0m	1.000	m	8,490	8,490	S単　4号
条件名：ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ1単位当たり単価（円/m）	5,750.000				<金額入力の条件>
条件名：柵高(m)	1.2m				
条件名：ブロック基礎区分	有				
条件名：支柱間隔(m)	2.0m				

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・付帯工					
・・３号開渠ゲート B550×H500					
000093 既設構造物撤去 B550×H500					
T00034 ゲート撤去 B550×H500					T単 15号
C00009 ゲート据付 B550×H500					C単 8号
S02111 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	4.700	時間	2,180	10,246	S単 13号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M03103 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊				
条件名：単価の入力	2,180円				<金額入力の条件>
000094 ゲート更新 B550×H500 SUS 材工共					
T00033 ゲート据付 B550×H500 SUS					T単 14号
S02116 ゲート B550×H500,,					S単 56号
P96402 ゲート B550×H500	1.000	式	480,000	480,000	<共通単価空きコード>
C00009 ゲート据付 B550×H500					C単 8号
S02111 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	4.700	時間	2,180	10,246	S単 13号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M03103 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊				
条件名：単価の入力	2,180円				<金額入力の条件>
・・４号サイホン呑口スクリーン H600×W600					
000095 既設構造物撤去 H600×W600					
T00032 スクリーン撤去 B600×H600					T単 13号
C00008 スクリーン据付 H600×W600					C単 7号
S02111 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	4.700	時間	2,180	10,246	S単 14号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M03104 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊				
条件名：単価の入力	2,180円				<金額入力の条件>
000096 スクリーン更新 H600×W600 SUS（本体アンカーボルト共） 材工共					
T00031 スクリーン据付 B600×H600 SUS					T単 12号
S02116 スクリーン H600×W600,,					S単 57号
P96401 スクリーン H600×W600	1.000	式	365,000	365,000	<共通単価空きコード>
C00008 スクリーン据付 H600×W600					C単 7号
S02111 ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	4.700	時間	2,180	10,246	S単 14号
条件名：機械器具損料コード 条件名：機械器具規格	M03104 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊				
条件名：単価の入力	2,180円				<金額入力の条件>
・土砂搬出工					
・・土砂搬出					
000098 運搬、処分 普通土					
S02116 残土処分費 普通土,,					S単 58号
P96601 残土処分費 普通土	1.000	m3	2,880	2,880	<共通単価空きコード>
000099 運搬、処分 玉石・礫混じり土					
S02116 残土処分費 玉石混じり土,,					S単 59号
P96602 残土処分費 玉石混じり土	1.000	m3	5,760	5,760	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・仮設ヤード 3号開渠					
・・土木安定シート					
000118 敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上					
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 245				<金額入力の条件>
000120 廃棄処分					
S02123 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 72号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P96301				
条件名：単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96301 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	<共通単価空きコード>
・仮設ヤード 2号サイホン					
・・土木安定シート					
000123 敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上					
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 245				<金額入力の条件>
000125 廃棄処分					
S02123 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 72号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P96301				
条件名：単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96301 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	<共通単価空きコード>
・仮設ヤード ３・4号サイホン					
・・土木安定シート					
000128 敷設・撤去 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上					
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	1.000	㎡	379	379	S単 101号
条件名：施工区分 条件名：土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 245				<金額入力の条件>
000130 廃棄処分					
S02123 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	S単 72号
条件名：地域資材単価コード 条件名：資材規格	P96301				
条件名：単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96301 廃シート処分費	1.000	m3	16,200	16,200	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費					
・土壌調査					
・・含有量試験					
000136 カドミウム及びその化合物					
S02116 含有量試験 カドミウム及びその化合物,,					S単 60号
P96701 含有量試験 カドミウム及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	<共通単価空きコード>
000137 六価クロム及びその化合物					
S02116 含有量試験 六価クロム及びその化合物,,					S単 61号
P96702 含有量試験 六価クロム及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	<共通単価空きコード>
000138 シアン化合物					
S02116 含有量試験 シアン化合物,,					S単 62号
P96703 含有量試験 シアン化合物	1.000	検体	4,700	4,700	<共通単価空きコード>
000139 水銀及びその化合物					
S02116 含有量試験 水銀及びその化合物,,					S単 63号
P96704 含有量試験 水銀及びその化合物	1.000	検体	4,950	4,950	<共通単価空きコード>
000140 セレン及びその化合物					
S02116 含有量試験 セレン及びその化合物,,					S単 64号
P96705 含有量試験 セレン及びその化合物	1.000	検体	4,850	4,850	<共通単価空きコード>
000141 鉛及びその化合物					
S02116 含有量試験 鉛及びその化合物,,					S単 65号
P96706 含有量試験 鉛及びその化合物	1.000	検体	4,000	4,000	<共通単価空きコード>
000142 ひ素及びその化合物					
S02116 含有量試験 ひ素及びその化合物,,					S単 66号
P96707 含有量試験 ひ素及びその化合物	1.000	検体	4,850	4,850	<共通単価空きコード>
000143 ふっ素及びその化合物					
S02116 含有量試験 ふっ素及びその化合物,,					S単 67号
P96708 含有量試験 ふっ素及びその化合物	1.000	検体	4,700	4,700	<共通単価空きコード>
000144 ほう素およびその化合物					
S02116 含有量試験 ほう素及びその化合物,,					S単 68号
P96709 含有量試験 ほう素及びその化合物	1.000	検体	4,450	4,450	<共通単価空きコード>
・・溶出量試験					
000145 28項目一括試験					
S02116 溶出量試験 28項目,,					S単 69号
P96710 溶出量試験 28項目	1.000	式	147,000	147,000	<共通単価空きコード>

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01032	アスファルト汚泥運搬					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,60.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	16,196		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01032	既設ネットフェンス運搬					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通		m3	3,259		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,575		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02011	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)					
	5750,1.2m,有,2.0m		m	8,490		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02012	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉)					
	1.2m,ﾈｯﾄ式片開,ﾒｯｷ着色塗装製		組	48,425		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02017	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）					
	1.0m,構造物,廃棄,なし		m	889		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02111	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車損料					
	2t、133PS		時間	3,190		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02111	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]					
	容量5m3		時間	464		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02111	給水車損料					
	給水車損料					
	4t、210PS		時間	3,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02111	CIPPレコーダー					
	CIPPレコーダー					
	2台／組		時間	2,250		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02111	発動発電機運転損料					
	発動発電機運転損料					
			日	1,170		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S02111	管端処理機損料					
	管端処理機損料					
			日	3,449		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊		時間	2,180		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S02111	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊		時間	2,180		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	31,008		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S02115	更生工技師（高強度）					
	更生工技師（高強度）					
			人	61,812		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	28,458		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）					
			人	27,336		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	31,314		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	25,908		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S02115	清掃技師					
	清掃技師					
			人	31,008		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02115	管路調査技師					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	管路調査技師		人	53,346		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 管路調査助手					
	管路調査助手		人	41,922		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 更生工技師					
	更生工技師		人	37,230		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,034		歩A・単A
S02115	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 軽作業員					
	軽作業員		人	18,054		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	71,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ シャワーホース					
	シャワーホース ３インチ（φ80）、通常又は曲がりあり,,		m	1,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 未含浸部					
	未含浸部 φ400㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	48,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端 φ400㎜,,		個	30,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 管口補強材					
	管口補強材 φ400㎜,,		m	3,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	138		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 燃料費					
	燃料費 灯油,,		L	103		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ ガソリン					
	ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド,,		L	153		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 更生材廃棄物処分費					
	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t6.0㎜,,		式	8,330		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,		m	61,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 未含浸部					
	未含浸部 φ400㎜*t3.5㎜ 高強度,,		m	43,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 更生材廃棄物処分費					
	更生材廃棄物処分費 φ400㎜*t3.5㎜,,		式	6,930		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂材					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂材 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	97,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 未含浸部					
	未含浸部 φ600㎜*t6.0㎜ 高強度,,		m	64,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂未端 φ600㎜,,		個	35,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 管口補強材					
	管口補強材 φ600㎜,,		m	4,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 更生材廃棄物処分費					
	更生材廃棄物処分費 φ600㎜*t6.0㎜,,		式	12,530		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S02116	管状不織布含浸熱硬化性樹脂					
	管状不織布含浸熱硬化性樹脂					
	φ400㎜、t=4.5㎜,,		m	84,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S02116	管端リング					
	管端リング					
	φ400㎜：ダブルリング,,		箇所	90,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S02116	資機材運搬車両運転工					
	資機材運搬車両運転工					
	材工共,,		日	33,270		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S02116	高圧洗浄クリーニング					
	高圧洗浄クリーニング					
	材工共,,		m	204,164		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行前）					
	管内確認工（施行前）					
	材工共,,		回	282,676		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S02116	反転挿入準備工					
	反転挿入準備工					
	材工共,,		m	32,569		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S02116	反転挿入工					
	反転挿入工					
	材工共,,		m	240,361		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S02116	加熱硬化工					
	加熱硬化工					
	材工共,,		工事区	316,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S02116	反転設備・気密（加熱）金具撤去工					
	反転設備・気密（加熱）金具撤去工					
	材工共,,		工事区	131,003		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S02116	管内確認工（施行後）					
	管内確認工（施行後）					
	材工共,,		回	282,676		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ運転工					
	潜水ポンプ運転工					
	材工共,,		日	6,349		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S02116	潜水ポンプ据付・撤去工					
	潜水ポンプ据付・撤去工					
	材工共,,		日	3,627		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S02116	ゲート					
	ゲート					
	B550×H500,,		式	480,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S02116	スクリーン					
	スクリーン					
	H600×W600,,		式	365,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S02116	残土処分費					
	残土処分費					
	普通土,,		m3	2,880		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S02116	残土処分費					
	残土処分費					
	玉石混じり土,,		m3	5,760		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	カドミウム及びその化合物,,		検体	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	六価クロム及びその化合物,,		検体	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	シアン化合物,,		検体	4,700		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	水銀及びその化合物,,		検体	4,950		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					
	含有量試験					
	セレン及びその化合物,,		検体	4,850		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S02116	含有量試験					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	含有量試験 鉛及びその化合物,,		検体	4,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 含有量試験					
	含有量試験 ひ素及びその化合物,,		検体	4,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 含有量試験					
	含有量試験 ふっ素及びその化合物,,		検体	4,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 含有量試験					
	含有量試験 ほう素及びその化合物,,		検体	4,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 溶出量試験					
	溶出量試験 28項目,,		式	147,000		歩A・単A
S02117	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 処分価格					
	処分価格 アスファルト汚泥処理		各単位	35,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ アスファルト殻処分費					
	アスファルト殻処分費		m3	5,875		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 廃シート処分費					
	廃シート処分費		m3	16,200		歩A・単A
S03020	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁,3＜t≦6cm		㎡	7,596		歩A・単A
S05041	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ コンクリート床板設置工					
	水路用Ｌ形ブロック機械据付工 1,000,80超え450以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル以外,モルタル以外,,なし		個	5,897		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	＊＊＊		歩A・単A
	を行なう					
S05801	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	＊＊＊		歩A・単A
	を行なわない					
S14011	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ ひび割れ表面処理工(研磨工)					
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業		m	1,684		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工（幅0.3㎜）					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工（幅0.2㎜）					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01200,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.01800,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14202	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ ひび割れ低圧注入工					
	ひび割れ低圧注入工 注入工,1.05,養生あり,0.02400,養生あり		m	18,108		歩A・単A
S14211	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し		m	8,284		歩A・単A
S14502	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ 開水路目地補修工(充填工)					
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り		m	5,852		歩A・単A
S14502	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 開水路目地補修工(充填工)					
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,40.00,,0.80,バックアップ材有り		m	5,846		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,14.7Mpa		㎡	1,581		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布,2.00kg		㎡	6,704		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,179.80kg		㎡	38,049		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,359.60kg		㎡	43,637		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S15004	耕地復旧					
	耕地復旧(耕起)					
	無		㎡	28		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S16002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	10t吊,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	3,660		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S16002	大型ボイラー搭載車損料					
	大型ボイラー搭載車損料					
	4t、179PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	17,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S16002	高圧洗浄車損料					
	高圧洗浄車損料					
	4t、210PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	9,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S16002	本管用TVカメラ車損料					
	本管用TVカメラ車損料					
	2t、97PS,,交替制補正対象外,運転１時間当たり算出		時間	13,800		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕掛え～設置～撤去		m3	38,417		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	1,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし		箇所	5,397		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,なし		箇所	18,272		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,71,1,なし		㎡	1,121		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,92,1,なし		㎡	1,315		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,45,1,なし		㎡	880		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	379		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,200		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	296.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,現場制約あり,-,-,		m3	10,890		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,339		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以		m3	1,677		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0121	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ 殻運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,11.0km		m3	1,925		歩A・単A
	以下					
SA0161	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	147.9		歩A・単A
SA0221	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,3.5km以下,		m3	4,325		歩A・単A
SA0222	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	238.6		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	711.4		歩A・単A
SA0843	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,890		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	更生工準備後片付工					
			式	266,803		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00002	反転工					
	60m より長い場合		m	1,490		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00003	硬化養生工					
	60m より長い場合		m	7,502		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00004	管口切断仕上工					
			箇所	41,350		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00005	端部樹脂パテ仕上工					
			m	10,359		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00006	本管洗浄工					
			回	277,826		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00007	管内TVカメラ調査工					
			回	332,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00008	反転工					
	60m 以内の場合		式	89,406		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00009	硬化養生工					
	60m 以内の場合		式	450,103		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00010	事前調査工					
	材工共		回	97,671		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00011	管端処理工					
	材工共		箇所	78,236		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00031	スクリーン据付					
	B600×H600 SUS		箇所	443,019		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00032	スクリーン撤去					
	B600×H600		箇所	39,010		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00033	ゲート据付					
	B550×H500 SUS		箇所	615,486		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00034	ゲート撤去					
	B550×H500		箇所	67,743		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00042	コンクリート床板設置工					
			バレル	129,734		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00051	開渠調査					
			m^2	1,448		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 1号 ＊＊＊					
C00001	管状不織布含浸熱硬化性樹脂搭載車運転工					
	2t、133PS		時間	8,600		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 2号 ＊＊＊					
C00002	給水車運転工					
	4t、210PS		時間	9,936		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 3号 ＊＊＊					
C00003	大型ボイラー搭載車運転工					
	4t、179PS		時間	24,619		歩A・単A
	＊＊＊ C単－ 4号 ＊＊＊					
C00004	高圧洗浄車運転工					
	4t、210PS		時間	17,359		歩A・単A

事業名	荒川中部農業水利事業
工事名	導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00005	＊＊＊ C単－ 5号 ＊＊＊ ラフテレーンクレーン車運転工					
	10t		時間	11,501		歩A・単A
C00006	＊＊＊ C単－ 6号 ＊＊＊ 本管用TVカメラ車運転工					
	2t、97PS		時間	22,485		歩A・単A
C00008	＊＊＊ C単－ 7号 ＊＊＊ スクリーン据付					
	H600×W600		箇所	78,019		歩A・単A
C00009	＊＊＊ C単－ 8号 ＊＊＊ ゲート据付					
	B550×H500		箇所	135,486		歩A・単A