誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

荒川中部農業水利事業
導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】

# 積　　算　　書

（当初）

関東農政局
荒川中部農業水利事業所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 局名 | 関東農政局 |
| 事業（務）所名 | 荒川中部農業水利事業所 |
| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |
| 施工場所 | 埼玉県深谷市本郷地内 |
| | |
| 工事番号 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 埼玉 |
| 地区区分 | 荒川中部 |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和７年７月 |
| 単価期適用年月 | 令和７年７月－Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和７年９９号－Ａ |
| 電力会社名 | 東京電力 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | 6,160,000 | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | 5,600,000 | |
| | ・消費税相当額（１０%） | | | | 560,000 | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 一般土木工事 |
| 工種区分 | 管更生工事 |
| 工種体系区分 | 管更生工事 |
| 契約保証費 | 計上する |
| 施工地域区分 | 補正なし |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.00% |
| 豪雪補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 週休２日補正 | 4週8休以上（月単位） |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | する |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 項 目 名 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | | 5,600,000 | |
| ・工事原価 | | | 4,534,000 | |
| | | | | |
| 純工事費 | | | 3,301,000 | |
| ・・直接工事費 | | | 2,915,000 | |
| ・・・直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | 2,915,000 | |
| ・・・直接工事費（仮設工） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・間接工事費 | | | 1,619,000 | |
| ・・・共通仮設費 | | | 386,000 | |
| ・・・・事業損失防止施設費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| 2,915,000×((10.240*1.000)*1.000*1.040*1.000) | | | 310,000 | |
| ・・・・運搬費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・準備費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・安全費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・役務費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・技術管理費 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・営繕費等 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・現場環境改善費 | | | 76,000 | |
| ・・・・・現場環境改善費（率計上） | | | | |
| 2,915,000×(2.620) | | | 76,000 | |
| ・・・・・現場環境改善費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・現場管理費 | | | 1,233,000 | |
| ・・・・現場管理費（率計上） | | | | |
| 3,301,000×((35.560*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) | | | 1,233,000 | |
| ・・・・現場管理費（積上） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・官貸額（直工） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・官貸額（事業損失防止） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） | 1.000 | 式 | 0 | |
| ・一般管理費等 | | | | |
| 4,534,000×(23.570*1.000＋0.04) | | | 1,070,000 | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | 0 | |
| | | | | |
| 支給品費 | | | 0 | |
| 支給品費（直工・事業損失防止） | | | 0 | |
| 支給品費（直工） | | | 0 | |
| | | | | |
| 処分費等（直接工事費の内数） | | | 0 | |
| 処分費(準備費の内数) | | | 0 | |
| 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | 0 | |
| 処分費等(率対象外) | | | 0 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
| --- | --- |
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | |
| 共通仮設費算定控除額 | | | 0 | |
| 有価物処分費 | | | 0 | |
| | | | | |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| 5,600,000×3.470 | | | 194,000 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 | | | 2,915,000 | |
| | | | | |
| 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | 2,915,000 | |
| | | | | |
| ・メッシュフェンス工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | 2,832,000 | |
| ・・メッシュフェンス工<br>H1200　基礎ブロック付き | 1.000 | 式 | 2,832,000 | |
| | | | | |
| ・撤去工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | 27,000 | |
| ・・表層土砂 | 1.000 | 式 | 27,000 | |
| | | | | |
| ・復旧工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | 38,000 | |
| ・・道路舗装 | 1.000 | 式 | 38,000 | |
| | | | | |
| ・運搬費<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | 18,000 | |
| ・・新設構造物 | 1.000 | 式 | 18,000 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | 2,915,000 | |
| ・メッシュフェンス工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 2,832,000 | |
| ・・メッシュフェンス工<br>H1200　基礎ブロック付き | 1.000 | 式 | | 2,832,000 | |
| 000001 設置<br>基礎ブロック　300*300*700 | 61.900 | m | 14,443 | 894,022 | 歩A・単A<br>B単　1号 |
| 000002 設置<br>基礎ブロック　300*300*800 | 127.200 | m | 15,233 | 1,937,638 | 歩A・単A<br>B単　2号 |
| 合　計 | | | | 2,831,660 | |
| | | | | | |
| ・撤去工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 27,000 | |
| ・・表層土砂 | 1.000 | 式 | | 27,000 | |
| 000003 掘削 | 5.030 | m3 | 2,840 | 14,285 | 歩A・単A<br>B単　3号 |
| 000004 土砂運搬 | 5.030 | m3 | 2,588 | 13,018 | 歩A・単A<br>B単　4号 |
| 合　計 | | | | 27,303 | |
| | | | | | |
| ・復旧工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 38,000 | |
| ・・道路舗装 | 1.000 | 式 | | 38,000 | |
| 000005 砂利舗装<br>RC-40　t=100 | 50.300 | ㎡ | 757 | 38,077 | 歩A・単A<br>B単　5号 |
| 合　計 | | | | 38,077 | |
| | | | | | |
| ・運搬費<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 18,000 | |
| ・・新設構造物 | 1.000 | 式 | | 18,000 | |
| 000006 残土処理工<br>基礎ブロック箇所 | 7.000 | m3 | 2,588 | 18,116 | 歩A・単A<br>B単　6号 |
| 合　計 | | | | 18,116 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊<br>設置 | | | | | |
| | 基礎ブロック　300*300*700 | | m | 14,443 | | 歩A・単A |
| 000002 | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊<br>設置 | | | | | |
| | 基礎ブロック　300*300*800 | | m | 15,233 | | 歩A・単A |
| 000003 | ＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊<br>掘削 | | | | | |
| | | | m3 | 2,840 | | 歩A・単A |
| 000004 | ＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊<br>土砂運搬 | | | | | |
| | | | m3 | 2,588 | | 歩A・単A |
| 000005 | ＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊<br>砂利舗装 | | | | | |
| | RC-40　t=100 | | ㎡ | 757 | | 歩A・単A |
| 000006 | ＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊<br>残土処理工 | | | | | |
| | 基礎ブロック箇所 | | m3 | 2,588 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| 000001 | 設置<br>基礎ブロック　300*300*700 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S08713 | メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 14,443 | 14,443 | S単　2号 |
| | 合　計 | | | | 14,443 | |
| | 単　価 | | | | 14,443 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| 000002 | 設置<br>基礎ブロック　300*300*800 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S08713 | メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 15,233 | 15,233 | S単　3号 |
| | 合　計 | | | | 15,233 | |
| | 単　価 | | | | 15,233 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| 000003 | 掘削 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | 1.000 | m3 | 2,840 | 2,840 | S単　4号 |
| | 合　計 | | | | 2,840 | |
| | 単　価 | | | | 2,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| 000004 | 土砂運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k | 1.000 | m3 | 2,588 | 2,588 | S単　5号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | 2,588 | |
| | 単　価 | | | | 2,588 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| 000005 | 砂利舗装<br>RC-40　t=100 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| S08041 | 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし | 1.000 | ㎡ | 757 | 757 | S単　1号 |
| | 合　計 | | | | 757 | |
| | 単　価 | | | | 757 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| 000006 | 残土処理工<br>基礎ブロック箇所 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k | 1.000 | m3 | 2,588 | 2,588 | S単　5号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | 2,588 | |
| | 単　価 | | | | 2,588 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ | | | | | |
| S08041 | 砂利舗装工(人力) | | | | | |
| | 砂利舗装工(人力) | | | | | |
| | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし | | ㎡ | 757 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | | | | |
| | 【横断・転落防止柵設置】 | | | | | |
| | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | | m | 14,443 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | | | | |
| | 【横断・転落防止柵設置】 | | | | | |
| | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | | m | 15,233 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 | | | | | |
| | SP 掘削 | | | | | |
| | 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | | m3 | 2,840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k | | m3 | 2,588 | | 歩A・単A |
| | m以下 | | | | | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S08041 | 砂利舗装工(人力) | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,必要,なし,必要,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)舗設材の種別<br>2)規格 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ<br>4)基盤面不陸整正作業の必要性 | 10㎝<br>必要 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 5)単価０円区分(舗設材)<br>6)舗装面仕上げ作業の必要性 | なし<br>必要 | | | | |
| | 7)長期割引単価区分 | なし | | | | |
| J03118 | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm | 11.800 | m3 | 1,650 | 19,470 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.800 | 人 | 25,908 | 46,634 | |
| F04080 | 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>質量0.5～0.6ｔ | 0.480 | 日 | 1,950 | 936 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 1.200 | L | 138 | 166 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.300 | 人 | 28,458 | 8,537 | |
| | 合　計 | | | | 75,743 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 757 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【横断・転落防止柵設置】<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)横断･転落防止柵1m当たり単価<br>2)作業区分 | 10,020円<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 3)支柱間隔<br>4)規格・仕様 | 2.0m<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | | | | |
| | 5)施工規模<br>6)時間的制約 | 100m以上<br>受けない | | | | |
| | 7)夜間作業 | 無し | | | | |
| P22501 | 横断･転落防止柵<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | 1.000 | m | 10,020 | 10,020 | |
| A04021 | 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m | 1.450 | m | 3,050 | 4,423 | |
| | 合　計 | | | | 14,443 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 14,443 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【横断・転落防止柵設置】<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)横断･転落防止柵1m当たり単価<br>2)作業区分 | 10,810円<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 3)支柱間隔<br>4)規格・仕様 | 2.0m<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | | | | |
| | 5)施工規模<br>6)時間的制約 | 100m以上<br>受けない | | | | |
| | 7)夜間作業 | 無し | | | | |
| P22501 | 横断･転落防止柵<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | 1.000 | m | 10,810 | 10,810 | |
| A04021 | 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m | 1.450 | m | 3,050 | 4,423 | |
| | 合　計 | | | | 15,233 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 15,233 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)土質<br>2)施工方法 | 土砂<br>上記以外(小規模) | | | | |
| | 3)押土の有無<br>4)障害の有無 | -<br>- | | | | |
| | 5)施工数量<br>6)火薬使用 | 標準以外<br>- | | | | |
| | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | -<br>- | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 2,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し,2.5km以下 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | |
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 2.5km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 2,588 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安全防護柵類 | | | | | |
| P22501 | 横断・転落防止柵<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | 127.200 | m | 10,810 | 1,375,032 | 単A |
| P22501 | 横断・転落防止柵<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | 61.900 | m | 10,020 | 620,238 | 単A |
| | 小 計 | | | | 1,995,270 | |
| | | | | | | |
| | 燃料類 | | | | | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.604 | L | 138 | 83 | 単A |
| 【SP】<br>P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 25.393 | L | 138 | 3,504 | 単A |
| | 小 計 | | | | 3,587 | |
| | | | | | | |
| | 合 計 | | | | 1,998,857 | |
| | | | | | | |
| | 道路用砕石 | | | | | |
| J03118 | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm | 5.935 | m3 | 1,650 | 9,793 | 単A |
| | | | | | | |
| | 合 計 | | | | 9,793 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【SP】 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] | | | | | |
| M02349 | 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) | 0.446 | 供用日 | 6,080 | 2,712 | 単A |
| | | | | | | |
| 【SP】 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] | | | | | |
| M03001 | 2t積級 | 0.994 | 供用日 | 5,702 | 5,668 | 単A |
| | | | | | | |
| | 合 計 | | | | 8,380 | |
| | | | | | | |
| | 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] | | | | | |
| F04080 | 質量0.5～0.6ｔ | 0.241 | 日 | 1,950 | 470 | 単A |
| | | | | | | |
| | 合 計 | | | | 470 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01002 | 特殊作業員 | 0.151 | 人 | 28,458 | 4,297 | 単A |
| | | | | | | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.905 | 人 | 25,908 | 23,447 | 単A |
| | | | | | | |
| 【SP】R01021 | 運転手（特殊） | 0.336 | 人 | 31,314 | 10,522 | 単A |
| | | | | | | |
| 【SP】R01022 | 運転手（一般） | 0.842 | 人 | 27,336 | 23,017 | 単A |
| | | | | | | |
| | 合　計 | 2.234 | 人 | | 61,283 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 横断･転落防止柵設置 | | | | | |
| A04021 | 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m | 274.195 | m | 3,050 | 836,295 | 単A |
| | | | | | | |
| | 合　計 | | | | 836,295 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | | |
| ・メッシュフェンス工<br>本郷用水路 | | | | | |
| ・・メッシュフェンス工<br>H1200 基礎ブロック付き | | | | | |
| 000002 設置<br>基礎ブロック 300*300*800 | 127.200 | m | 15,233 | 1,937,638 | 歩A・単A<br>B単 2号 |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | 2,915,000 | |
| ・メッシュフェンス工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 2,832,000 | |
| ・・メッシュフェンス工<br>H1200 基礎ブロック付き | 1.000 | 式 | | 2,832,000 | |
| 000001 設置<br>基礎ブロック 300*300*700 | 61.900 | m | 14,443 | 894,022 | 1 m当たり<br>B単 1号 |
| S08713 メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 14,443 | 14,443 | 歩A・単A<br>S単 2号 |
| | | | 計 | 14,443 | |
| 000002 設置<br>基礎ブロック 300*300*800 | 127.200 | m | 15,233 | 1,937,638 | 1 m当たり<br>B単 2号 |
| S08713 メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 15,233 | 15,233 | 歩A・単A<br>S単 3号 |
| | | | 計 | 15,233 | |
| 合 計 | | | | 2,831,660 | |
| | | | | | |
| ・撤去工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 27,000 | |
| ・・表層土砂 | 1.000 | 式 | | 27,000 | |
| 000003 掘削 | 5.030 | m3 | 2,840 | 14,285 | 1 m3当たり<br>B単 3号 |
| SA0101 SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | 1.000 | m3 | 2,840 | 2,840 | 歩A・単A<br>S単 4号 |
| | | | 計 | 2,840 | |
| 000004 土砂運搬 | 5.030 | m3 | 2,588 | 13,018 | 1 m3当たり<br>B単 4号 |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3 | 2,588 | 2,588 | 歩A・単A<br>S単 5号 |
| | | | 計 | 2,588 | |
| 合 計 | | | | 27,303 | |
| | | | | | |
| ・復旧工<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 38,000 | |
| ・・道路舗装 | 1.000 | 式 | | 38,000 | |
| 000005 砂利舗装<br>RC-40 t=100 | 50.300 | ㎡ | 757 | 38,077 | 1 ㎡当たり<br>B単 5号 |
| S08041 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし | 1.000 | ㎡ | 757 | 757 | 歩A・単A<br>S単 1号 |
| | | | 計 | 757 | |
| 合 計 | | | | 38,077 | |
| | | | | | |
| ・運搬費<br>本郷用水路 | 1.000 | 式 | | 18,000 | |
| ・・新設構造物 | 1.000 | 式 | | 18,000 | |
| 000006 残土処理工<br>基礎ブロック箇所 | 7.000 | m3 | 2,588 | 18,116 | 1 m3当たり<br>B単 6号 |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5km以下 | 1.000 | m3 | 2,588 | 2,588 | 歩A・単A<br>S単 5号 |
| | | | 計 | 2,588 | |
| 合 計 | | | | 18,116 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| 000001 | 設置<br>基礎ブロック　300*300*700 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S08713 | メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 14,443 | 14,443 | S単　2号 |
| | 合　計 | | | | 14,443 | |
| | 単　価 | | | | 14,443 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| 000002 | 設置<br>基礎ブロック　300*300*800 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S08713 | メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 15,233 | 15,233 | S単　3号 |
| | 合　計 | | | | 15,233 | |
| | 単　価 | | | | 15,233 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| 000003 | 掘削 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | 1.000 | m3 | 2,840 | 2,840 | S単　4号 |
| | 合　計 | | | | 2,840 | |
| | 単　価 | | | | 2,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| 000004 | 土砂運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k | 1.000 | m3 | 2,588 | 2,588 | S単　5号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | 2,588 | |
| | 単　価 | | | | 2,588 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| 000005 | 砂利舗装<br>RC-40　t=100 | | ㎡ | | 1.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| S08041 | 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし | 1.000 | ㎡ | 757 | 757 | S単　1号 |
| | 合　計 | | | | 757 | |
| | 単　価 | | | | 757 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| 000006 | 残土処理工<br>基礎ブロック箇所 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k | 1.000 | m3 | 2,588 | 2,588 | S単　5号 |
| | m以下 | | | | | |
| | 合　計 | | | | 2,588 | |
| | 単　価 | | | | 2,588 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S08041 | 砂利舗装工(人力) | | ㎡ | | 100.000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| | 砂利舗装工(人力)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,必要,なし,必要,なし | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)舗設材の種別<br>2)規格 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ<br>RC-40 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ<br>4)基盤面不陸整正作業の必要性 | 10㎝<br>必要 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 5)単価０円区分(舗設材)<br>6)舗装面仕上げ作業の必要性 | なし<br>必要 | | | | |
| | 7)長期割引単価区分 | なし | | | | |
| J03118 | 再生クラッシャラン<br>RC-40 40～0mm | 11.800 | m3 | 1,650 | 19,470 | |
| R01003 | 普通作業員 | 1.800 | 人 | 25,908 | 46,634 | |
| F04080 | 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]<br>質量0.5～0.6ｔ | 0.480 | 日 | 1,950 | 936 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 1.200 | L | 138 | 166 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.300 | 人 | 28,458 | 8,537 | |
| | 合　計 | | | | 75,743 | 算出数量<br>100.000 ㎡ |
| | 単　価 | | ㎡ | | 757 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【横断・転落防止柵設置】<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)横断･転落防止柵1m当たり単価<br>2)作業区分 | 10,020円<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 3)支柱間隔<br>4)規格・仕様 | 2.0m<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | | | | |
| | 5)施工規模<br>6)時間的制約 | 100m以上<br>受けない | | | | |
| | 7)夜間作業 | 無し | | | | |
| P22501 | 横断･転落防止柵<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | 1.000 | m | 10,020 | 10,020 | |
| A04021 | 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m | 1.450 | m | 3,050 | 4,423 | |
| | 合　計 | | | | 14,443 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 14,443 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | m | | 1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| | 【横断・転落防止柵設置】<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)横断･転落防止柵1m当たり単価<br>2)作業区分 | 10,810円<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 3)支柱間隔<br>4)規格・仕様 | 2.0m<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | | | | |
| | 5)施工規模<br>6)時間的制約 | 100m以上<br>受けない | | | | |
| | 7)夜間作業 | 無し | | | | |
| P22501 | 横断･転落防止柵<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | 1.000 | m | 10,810 | 10,810 | |
| A04021 | 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)<br>ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m | 1.450 | m | 3,050 | 4,423 | |
| | 合　計 | | | | 15,233 | 算出数量<br>1.000 m |
| | 単　価 | | m | | 15,233 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)土質<br>2)施工方法 | 土砂<br>上記以外(小規模) | | | | |
| | 3)押土の有無<br>4)障害の有無 | -<br>- | | | | |
| | 5)施工数量<br>6)火薬使用 | 標準以外<br>- | | | | |
| | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | -<br>- | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 2,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し,2.5km以下 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種･規格 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) | | | | |
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>無し | | | | |
| | 5)運搬距離 | 2.5km以下 | | | | |
| | 単　価 | | m3 | | 2,588 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名　称 | 単位 | 構　成　比　(%) | 東　京　単　価 | 地　区　単　価 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 | m3 | | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 掘削<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)土質<br>2)施工方法 | | 土砂<br>上記以外(小規模) | | | |
| | 3)押土の有無<br>4)障害の有無 | | -<br>- | | | |
| | 5)施工数量<br>6)火薬使用 | | 標準以外<br>- | | | |
| | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無 | | -<br>- | | | |
| | 標準単価<br>K)機械構成比 | | 20.13% | 2,678.7 | | |
| | R)労務構成比<br>Z)材料構成比 | | 71.97%<br>7.90% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| M02349 | 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]<br>標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) | 供用日 | 20.13% | 6,080 | 6,080 | K1 |
| R01021 | 運転手（特殊） | 人 | 71.97% | 28,900 | 31,314 | R1 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | L | 7.90% | 138 | 138 | Z1 |
| | 単　　価 | m3 | | | 2,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | m3 | | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | ,無し,2.5km以下 | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:月単位 | |
| | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格 | | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) | | | |
| | 3)土質<br>4)DID区間の有無 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し | | | |
| | 5)運搬距離 | | 2.5km以下 | | | |
| | 標準単価<br>K)機械構成比 | | 20.25% | 2,325.8 | | |
| | R)労務構成比<br>Z)材料構成比 | | 71.03%<br>8.72% | | | |
| | A)市場単価構成比 | | 0.00% | | | |
| M03001 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]<br>2t積級 | 供用日 | 20.25% | 5,702 | 5,702 | K1 |
| R01022 | 運転手（一般） | 人 | 71.03% | 23,600 | 27,336 | R1 |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | L | 8.72% | 138 | 138 | Z1 |
| | 単　　価 | m3 | | | 2,588 | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | | |
| ・メッシュフェンス工<br>本郷用水路 | | | | | |
| ・・メッシュフェンス工<br>H1200 基礎ブロック付き | | | | | |
| 000001 設置<br>基礎ブロック 300*300*700 | | | | | |
| S08713 メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 14,443 | 14,443 | S単 2号 |
| 条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価<br>条件名：作業区分 | 10,020円<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | | | | <金額入力の条件> |
| 条件名：支柱間隔<br>条件名：規格・仕様 | 2.0m<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | | | | |
| 条件名：施工規模<br>条件名：時間的制約 | 100m以上<br>受けない | | | | |
| 条件名：夜間作業 | 無し | | | | |
| 000002 設置<br>基礎ブロック 300*300*800 | | | | | |
| S08713 メッシュフェンス設置<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | 1.000 | m | 15,233 | 15,233 | S単 3号 |
| 条件名：横断･転落防止柵1m当たり単価<br>条件名：作業区分 | 10,810円<br>ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 | | | | <金額入力の条件> |
| 条件名：支柱間隔<br>条件名：規格・仕様 | 2.0m<br>ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 | | | | |
| 条件名：施工規模<br>条件名：時間的制約 | 100m以上<br>受けない | | | | |
| 条件名：夜間作業 | 無し | | | | |

| 事業名 | 荒川中部農業水利事業 |
|---|---|
| 工事名 | 導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【本郷用水路】 |

| コード | 名 称（規 格） | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ | | | | | |
| S08041 | 砂利舗装工(人力) | | | | | |
| | 砂利舗装工(人力) | | | | | |
| | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,必要,なし,必要,なし | | ㎡ | 757 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | | | | |
| | 【横断・転落防止柵設置】 | | | | | |
| | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | | m | ＊＊＊ | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ | | | | | |
| S08713 | メッシュフェンス設置 | | | | | |
| | 【横断・転落防止柵設置】 | | | | | |
| | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し | | m | ＊＊＊ | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0101 | SP 掘削 | | | | | |
| | SP 掘削 | | | | | |
| | 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- | | m3 | 2,840 | | 歩A・単A |
| | ＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ | | | | | |
| SA0121 | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | SP 土砂等運搬 | | | | | |
| | 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k | | m3 | 2,588 | | 歩A・単A |
| | m以下 | | | | | |