

令和 7 年度

荒川中部農業水利事業

櫛挽揚水機場建屋等改修工事(櫛挽第3揚水機場・櫛挽第4揚水機場(建築)＜施工箇所⑦＞)

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
1. 櫛挽第3揚水機場	建築工事			
(1) 屋上防水改修工事				
既設防水撤去工		m ²	106.380	「概」
下地調整		m ²	106.380	「概」
防水改修工		式	1.000	「概」
(2) 外壁改修工				
ケレン工		式	1.000	「概」
下地調整工		m ²	59.600	「概」
複層塗材E吹付工		m ²	59.600	「概」
含浸防水材塗布工		m ²	88.300	「概」
ひび割れ補修工	エポキシ樹脂低圧圧入工	m	0.690	「概」
ひび割れ補修工	エポキシ樹脂モルタル充填工	m	0.200	「概」
(3) 建具改修工				
既設建具撤去工	片開きフラッシュ戸 (SD-1)	式	1.000	
既設建具撤去工	引違い窓 (AW-1, AW-1b, AW-2)	式	1.000	
建具改修工	片開きフラッシュ戸 (SD-1)	式	1.000	
建具設置工	引違い窓 H=830, H=1430	式	1.000	
建具設置工	引違い窓 H=830, H=1030	式	1.000	
建具設置工	引違い窓ガラリ付	式	1.000	
防水処理工	建具周り	式	1.000	
塗装改修工	既設シャッター	式	1.000	
(4) 周辺整備工				
床掘り	伸縮門扉基礎、門柱	式	1.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻	伸縮門扉、門柱	式	1.000	「概」
基面整正	伸縮門扉基礎、門柱	m ²	4.000	「概」
伸縮門扉設置工	アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851	式	1.000	「概」
既設門柱取壊し	無筋コンクリート	m ³	4.000	「概」
門柱設置工	無筋コンクリート 18N-8- 20(25)BB	式	1.000	「概」
碎石舗装工	RC-40 t=15cm	m ²	373.000	「概」
(5)産業廃棄物処理				
殻運搬	無筋コンクリート	m ³	4.000	「概」
殻処分	無筋コンクリート	m ³	4.000	「概」
2. 櫛挽第4揚水機場	建築工事			
(1)屋上防水改修工事				
既設防水撤去工		m ²	106.380	「概」
下地調整		m ²	106.380	「概」
防水改修工		式	1.000	「概」
(2)外壁改修工				
ケレン工		式	1.000	「概」
下地調整工		m ²	59.600	「概」
複層塗材E吹付工		m ²	59.600	「概」
含浸防水材塗布工		m ²	88.300	「概」
ひび割れ補修工	エポキシ樹脂低圧注入工	m	0.880	「概」
(3)建具改修工				
既設建具撤去工	片開きフラッシュ戸 (SD- 1)	式	1.000	
既設建具撤去工	引違い窓 (AW-1, AW-1b, AW- 2)	式	1.000	
建具改修工	片開きフラッシュ戸 (SD- 1)	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
建具設置工	引違い窓 H=830, H=1430	式	1.000	
建具設置工	引違い窓 H=830, H=1030	式	1.000	
建具設置工	引違い窓ガラリ付	式	1.000	
防水処理工	建具周り	式	1.000	
塗装改修工	既設シャッター	式	1.000	
(4)周辺整備工				
床掘り	伸縮門扉基礎、門柱	式	1.000	「概」
埋戻	伸縮門扉、門柱	式	1.000	「概」
基面整正	伸縮門扉基礎、門柱	m ²	4.000	「概」
伸縮門扉設置工	アコーディオン片開き式 H=1450 W=4851	式	1.000	「概」
既設門柱取壊し	無筋コンクリート	m ³	4.000	「概」
門柱設置工	無筋コンクリート 18N-8- 20(25)BB	式	1.000	「概」
砕石舗装工	RC-40 t=15cm	m ²	252.000	「概」
(5)産業廃棄物処理				
殻運搬	無筋コンクリート	m ³	4.000	「概」
殻処分	無筋コンクリート	m ³	4.000	「概」
3. 櫛挽第3揚水機場	建築工事 仮設工			
(1)足場工				
足場工		式	1.000	「概」
4. 櫛挽第4揚水機場	建築工事 仮設工			
(1)足場工				
足場工		式	1.000	「概」
5. 櫛挽第3揚水機場	電気設備工事			
(1)照明器具更新工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
既設蛍光灯撤去工		式	1.000	「概」
照明器具更新工	LED灯直付型4, LED灯ブラケット型2	式	1.000	
6. 櫛挽第4揚水機場	電気設備工事			
(1) 照明器具更新工				
既設蛍光灯撤去工		式	1.000	「概」
照明器具更新工	LED灯直付型4, LED灯ブラケット型2	式	1.000	
7. その他				