

令和 7 年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【左・右幹線】

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. メッシュフェンス工	右幹線			
(1)メッシュフェンス工	H1200 基礎ブロック付き			
設置	基礎ブロック 300*300*400	m	123.400	
設置	基礎ブロック 300*300*600	m	56.700	
設置	基礎ブロック 300*300*700	m	68.600	
(2)メッシュフェンス門扉工	H1200 片開き 基礎ブロック付き			
設置	基礎ブロック 300*300*600	組	1.000	
2. 撤去工	右幹線			
(1)既設構造物撤去				
有刺鉄線	φ2mm ピッチ76mm	m	254.400	
(2)表層土砂				
掘削		m ³	25.160	
土砂運搬		m ³	25.160	
3. 復旧工	右幹線			
(1)道路舗装				
砂利舗装	RC-40 t=100	m ²	251.600	
4. 運搬費	右幹線			
(1)新設構造物				
土砂	基礎ブロック箇所 現場内小運搬	m ³	6.200	
(2)新設構造物				
残土処理工	基礎ブロック箇所	m ³	6.200	
(3)既設構造物				
有刺鉄線	φ2mm ピッチ76mm	m ³	0.002	
5. メッシュフェンス工	左幹線			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)メッシュフェンス工	H1200 基礎ブロック付き			
設置	基礎ブロック 300*300*400	m	136.000	
設置	基礎ブロック 300*300*800	m	309.100	
設置	基礎ブロック 300*300*900	m	112.300	
設置	基礎ブロック 300*300*1000	m	53.200	
(2)メッシュフェンス門扉工	H1200 片開き 基礎ブ ロック付き			
設置	基礎ブロック 300*300*400	組	1.000	
設置	基礎ブロック 300*300*1000	組	1.000	
6. 撤去工	左幹線			
(1)撤去工				
ネットフェンス	H1000 アンカーブロック あり	m	498.000	
有刺鉄線	H1000 アンカーブロック 無し	m	152.300	
(2)表層土砂				
掘削		m3	21.860	
土砂運搬		m3	21.860	
7. 復旧工	左幹線			
(1)道路舗装				
砂利舗装		m ²	218.600	
8. 運搬費	左幹線			
(1)新設構造物				
残土処理工	基礎ブロック箇所	m3	21.400	
(2)既設構造物				
既設構造物	有刺鉄線 H1000 アン カーブロック無し	m3	0.001	
既設構造物	ネットフェンス H1000 アンカーブロックあり	m3	0.482	