

令和 7 年度

荒川中部農業水利事業

導水幹線支線用水路整備工事（小前田用水路）【武川用水路】

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. メッシュフェンス工	武川用水路			
(1)メッシュフェンス工	H1200 基礎ブロック付き			
設置	基礎ブロック 300*300*700	m	265.200	
2. 撤去工	武川用水路			
(1)既設構造物撤去				
ガードレール支柱	中間支柱 C種	本	6.000	
(2)表層土砂				
掘削		m3	23.900	
土砂運搬		m3	23.900	
3. 復旧工	武川用水路			
(1)道路舗装				
砂利舗装	RC-40 t=100	m ²	239.000	
4. 運搬費	武川用水路			
(1)新設構造物				
残土処理工	基礎ブロック箇所	m3	8.800	
(2)既設構造物				
ガードレール支柱	C種 中間支柱	m3	0.058	