



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

土地改良技術

関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

積算書

(当初)

関東農政局
土地改良技術事務所

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	水洗い 高圧洗浄 10~15MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水洗い 10~15MPa,,	1,000	m ²	220	220	S単 1号
	合 計				220	
	単 価				220	
*** B単-2号 ***						
000002	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー W=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー,,	1,000	m ²	25,600	25,600	S単 2号
	合 計				25,600	
	単 価				25,600	
*** B単-3号 ***						
000003	ひび割れ補修 (セメントフィラー擦りこみ) 0.2mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ,,	1,000	m	640	640	S単 3号
	合 計				640	
	単 価				640	
*** B単-4号 ***						
000004	ひび割れ補修 (Uカットシール充填工法) 0.2mm超		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修 Uカットシール充填工法,,	1,000	m	1,850	1,850	S単 4号
	合 計				1,850	
	単 価				1,850	
*** B単-5号 ***						
000005	ひび割れ補修 (エポキシ樹脂注入) 貫通クラック		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入,,	1,000	m	5,250	5,250	S単 5号
	合 計				5,250	
	単 価				5,250	
*** B単-6号 ***						
000006	産業廃棄物運搬費 コンクリート (Uカット)		m ³		0.010	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート処分運搬費 (Uカット分) ,,	1,000	m ³	26,000	26,000	S単 6号
	合 計				26,000	
	単 価				2,600,000	
*** B単-7号 ***						
000007	産業廃棄物処分費 コンクリート (Uカット)		m ³		0.010	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート処分費 (Uカット分)	1,000	m ³	6,000	6,000	S単 14号
	合 計				6,000	
	単 価				600,000	
*** B単-8号 ***						

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	産業廃棄物運搬費 塗膜除去(廃石綿)		m ³		0.010	歩A 当たり算出
S02116	アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分),,	1.000	m ³	195,000	195,000	S単 7号
	合計				195,000	
	単価				19,500,000	
	*** B単- 9号 ***					
000009	産業廃棄物処分費 塗膜除去(廃石綿)		m ³		0.010	歩A 当たり算出
S02123	アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)	1.000	m ³	52,500	52,500	S単 15号
	合計				52,500	
	単価				5,250,000	
	*** B単- 10号 ***					
000010	可とう形改修塗材RE(中塗) 広範囲適用型水性弾性サーフ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	可とう形改修塗材RE(中塗) シリコン薄付,,	1.000	m ²	1,440	1,440	S単 8号
	合計				1,440	
	単価				1,440	
	*** B単- 11号 ***					
000011	可とう形改修塗材RE 水性弾性シリコン 2回塗り		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	可とう形改修塗材RE(外塗) シリコン薄付 2回塗り,,	1.000	m ²	1,840	1,840	S単 9号
	合計				1,840	
	単価				1,840	
	*** B単- 12号 ***					
000012	コンクリート防水 表面強化材塗布(浸透硬化材)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート防水 表面強化材塗布(浸透硬化材),,	1.000	m ²	750	750	S単 10号
	合計				750	
	単価				750	
	*** B単- 13号 ***					
000013	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシート含む		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシートを含む,,	1.000	m ²	3,960	3,960	S単 11号
	合計				3,960	
	単価				3,960	
	*** B単- 14号 ***					
000014	仮設外部足場運搬費		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	仮設外部足場運搬費	1.000	m ²	390	390	S単 12号
	合計				390	
	単価				390	
	*** B単- 15号 ***					
000015	アスベスト対策養生費 集塵機、ブルーシート、マスキング区割り		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02116	水洗い		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水洗い 10~15MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	水洗い 10~15MPa	1,000	m ²	220	220	
	合計				220	算出数量 1,000 各単位
	単価				220	
*** S単-2号 ***						
S02116	アスベスト層処理		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー	1,000	m ²	25,600	25,600	
	合計				25,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				25,600	
*** S単-3号 ***						
S02116	ひび割れ補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ	1,000	m	640	640	
	合計				640	算出数量 1,000 各単位
	単価				640	
*** S単-4号 ***						
S02116	ひび割れ補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ補修 Uカットシール充填工法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	ひび割れ補修 Uカットシール充填工法	1,000	m	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,850	
*** S単-5号 ***						
S02116	ひび割れ補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入	1,000	m	5,250	5,250	
	合計				5,250	算出数量 1,000 各単位

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,250	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	コンクリート処分運搬費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分運搬費 (Uカット分) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96014		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	コンクリート処分運搬費 (Uカット分)	1,000	m3	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	アスベスト含有塗材処分運搬費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96016		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分)	1,000	m3	195,000	195,000	
	合 計				195,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				195,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	可とう形改修塗材RE (中塗)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう形改修塗材RE (中塗) シリコン薄付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96006		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	可とう形改修塗材RE (中塗) シリコン薄付	1,000	m ²	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	可とう形改修塗材RE (外塗)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう形改修塗材RE (外塗) シリコン薄付 2回塗り, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96007		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	可とう形改修塗材RE (外塗) シリコン薄付 2回塗り	1,000	m ²	1,840	1,840	
	合 計				1,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,840	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	コンクリート防水		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート防水 表面強化材塗布 (浸透硬化材) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96008		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	コンクリート防水 表面強化材塗布 (浸透硬化材)	1.000	㎡	750	750	
	合計				750	算出数量 1.000 各単位
	単価				750	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	仮設外部足場		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシートを含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシートを含む	1.000	㎡	3,960	3,960	
	合計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,960	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	仮設外部足場運搬費		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設外部足場運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	仮設外部足場運搬費	1.000	㎡	390	390	
	合計				390	算出数量 1.000 各単位
	単価				390	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	アスベスト対策養生費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト対策養生費 集塵機・ブルーシート・マスキング区割り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	アスベスト対策養生費 集塵機・ブルーシート・マスキング区割り	1.000	式	920,000	920,000	
	合計				920,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				920,000	
	*** S単- 14号 ***					
S02123	コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分費 (Uカット分)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格 (Uカット分)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	コンクリート処分費 (Uカット分)	1.000	m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単- 15号 ***					
S02123	アスベスト含有塗材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	水洗い 10～15MPa	1,100.000	m ²	220	242,000	単A
P96002	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー	9.800	m ²	25,600	250,880	単A
P96003	ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ	80.000	m	640	51,200	単A
P96004	ひび割れ補修 Uカットシール充填工法	8.600	m	1,850	15,910	単A
P96005	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入	9.300	m	5,250	48,825	単A
P96006	可とう形改修塗材RE (中塗) シリコン薄付	1,100.000	m ²	1,440	1,584,000	単A
P96007	可とう形改修塗材RE (外塗) シリコン薄付 2回塗り	1,100.000	m ²	1,840	2,024,000	単A
P96008	コンクリート防水 表面強化材塗布 (浸透硬化材)	100.000	m ²	750	75,000	単A
P96011	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシートを含む	1,520.000	m ²	3,960	6,019,200	単A
P96012	仮設外部足場運搬費	1,520.000	m ²	390	592,800	単A
P96013	アスベスト対策養生費 集塵機・ブルーシート・マスキング区割り	1.000	式	920,000	920,000	単A
P96014	コンクリート処分運搬費 (Uカット分)	1.000	m ³	26,000	26,000	単A
P96015	コンクリート処分費 (Uカット分)	1.000	m ³	6,000	6,000	単A
P96016	アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分)	1.000	m ³	195,000	195,000	単A
P96017	アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)	1.000	m ³	52,500	52,500	単A
	小 計				12,103,315	
	合 計				12,103,315	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				4,571,000	
・外壁塗装工事	1.000	式		4,571,000	
・・準備工	1.000	式		242,000	
000001 水洗い 高圧洗浄 10~15MPa	1,100.000	m	220	242,000	1 m当たり B単 1号
S02116 水洗い 10~15MPa,,	1.000	m ²	220	220	歩A・単A S単 1号
			計	220	
合 計				242,000	
・・ひび割れ補修	1.000	式		646,000	
000002 アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー W=10cm	9.800	m	25,600	250,880	1 m当たり B単 2号
S02116 アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー,,	1.000	m ²	25,600	25,600	歩A・単A S単 2号
			計	25,600	
000003 ひび割れ補修(セメントフィラー擦りこみ) 0.2mm以下	80.000	m	640	51,200	1 m当たり B単 3号
S02116 ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ,,	1.000	m	640	640	歩A・単A S単 3号
			計	640	
000004 ひび割れ補修(Uカットシール充填工法) 0.2mm超	8.600	m	1,850	15,910	1 m当たり B単 4号
S02116 ひび割れ補修 Uカットシール充填工法,,	1.000	m	1,850	1,850	歩A・単A S単 4号
			計	1,850	
000005 ひび割れ補修(エポキシ樹脂注入) 貫通クラック	9.300	m	5,250	48,825	1 m当たり B単 5号
S02116 ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入,,	1.000	m	5,250	5,250	歩A・単A S単 5号
			計	5,250	
000006 産業廃棄物運搬費 コンクリート(Uカット)	0.010	m ³	2,600,000	26,000	0.01 m ³ 当たり B単 6号
S02116 コンクリート処分運搬費 (Uカット分),,	1.000	m ³	26,000	26,000	歩A・単A S単 6号
			計	26,000	
000007 産業廃棄物処分費 コンクリート(Uカット)	0.010	m ³	600,000	6,000	0.01 m ³ 当たり B単 7号
S02123 コンクリート処分費 (Uカット分)	1.000	m ³	6,000	6,000	歩A・単A S単 14号
			計	6,000	
000008 産業廃棄物運搬費 塗膜除去(廃石綿)	0.010	m ³	19,500,000	195,000	0.01 m ³ 当たり B単 8号
S02116 アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分),,	1.000	m ³	195,000	195,000	歩A・単A S単 7号
			計	195,000	
000009 産業廃棄物処分費 塗膜除去(廃石綿)	0.010	m ³	5,250,000	52,500	0.01 m ³ 当たり B単 9号
S02123 アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)	1.000	m ³	52,500	52,500	歩A・単A S単 15号
			計	52,500	
合 計				646,315	
・・外壁塗装	1.000	式		3,608,000	
000010 可とう形改修塗材RE(中塗) 広範囲適用型水性弾性サーフ	1,100.000	m	1,440	1,584,000	1 m当たり B単 10号
S02116 可とう形改修塗材RE(中塗) シリコン薄付,,	1.000	m ²	1,440	1,440	歩A・単A S単 8号
			計	1,440	
000011 可とう形改修塗材RE 水性弾性シリコン 2回塗り	1,100.000	m	1,840	2,024,000	1 m当たり B単 11号
S02116 可とう形改修塗材RE(外塗) シリコン薄付 2回塗り,,	1.000	m ²	1,840	1,840	歩A・単A S単 9号
			計	1,840	
合 計				3,608,000	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	水洗い 高圧洗浄 10~15MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水洗い 10~15MPa,,	1.000	m ²	220	220	S単 1号
	合 計				220	
	単 価				220	
*** B単-2号 ***						
000002	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー W=10cm 対象延長×10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー,,	1.000	m ²	25,600	25,600	S単 2号
	合 計				25,600	
	単 価				25,600	
*** B単-3号 ***						
000003	ひび割れ補修 (セメントフィラー擦りこみ) 0.2mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ,,	1.000	m	640	640	S単 3号
	合 計				640	
	単 価				640	
*** B単-4号 ***						
000004	ひび割れ補修 (Uカットシール充填工法) 0.2mm超		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修 Uカットシール充填工法,,	1.000	m	1,850	1,850	S単 4号
	合 計				1,850	
	単 価				1,850	
*** B単-5号 ***						
000005	ひび割れ補修 (エポキシ樹脂注入) 貫通クラック		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入,,	1.000	m	5,250	5,250	S単 5号
	合 計				5,250	
	単 価				5,250	
*** B単-6号 ***						
000006	産業廃棄物運搬費 コンクリート (Uカット)		m ³		0.010	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート処分運搬費 (Uカット分) ,,	1.000	m ³	26,000	26,000	S単 6号
	合 計				26,000	
	単 価				2,600,000	
*** B単-7号 ***						
000007	産業廃棄物処分費 コンクリート (Uカット)		m ³		0.010	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート処分費 (Uカット分)	1.000	m ³	6,000	6,000	S単 14号
	合 計				6,000	
	単 価				600,000	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
000008	産業廃棄物運搬費 塗膜除去(廃石綿)		m3		0.010	歩A 当たり算出
S02116	アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分),,	1.000	m3	195,000	195,000	S単 7号
	合 計				195,000	
	単 価				19,500,000	
*** B単- 9号 ***						
000009	産業廃棄物処分費 塗膜除去(廃石綿)		m3		0.010	歩A 当たり算出
S02123	アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)	1.000	m3	52,500	52,500	S単 15号
	合 計				52,500	
	単 価				5,250,000	
*** B単- 10号 ***						
000010	可とう形改修塗材RE(中塗) 広範囲適用型水性弾性サーフ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	可とう形改修塗材RE(中塗) シリコン薄付,,	1.000	m ²	1,440	1,440	S単 8号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
*** B単- 11号 ***						
000011	可とう形改修塗材RE 水性弾性シリコン 2回塗り		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	可とう形改修塗材RE(外塗) シリコン薄付 2回塗り,,	1.000	m ²	1,840	1,840	S単 9号
	合 計				1,840	
	単 価				1,840	
*** B単- 12号 ***						
000012	コンクリート防水 表面強化材塗布(浸透硬化材)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	5m×5m×4フロア					
S02116	コンクリート防水 表面強化材塗布(浸透硬化材),,	1.000	m ²	750	750	S単 10号
	合 計				750	
	単 価				750	
*** B単- 13号 ***						
000013	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシート含む		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシートを含む,,	1.000	m ²	3,960	3,960	S単 11号
	合 計				3,960	
	単 価				3,960	
*** B単- 14号 ***						
000014	仮設外部足場運搬費		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	仮設外部足場運搬費	1.000	m ²	390	390	S単 12号
	合 計				390	
	単 価				390	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02116	水洗い		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水洗い 10~15MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	水洗い 10~15MPa	1.000	㎡	220	220	
	合計				220	算出数量 1,000 各単位
	単価				220	
*** S単-2号 ***						
S02116	アスベスト層処理		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー	1.000	㎡	25,600	25,600	
	合計				25,600	算出数量 1,000 各単位
	単価				25,600	
*** S単-3号 ***						
S02116	ひび割れ補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96003	ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ	1.000	m	640	640	
	合計				640	算出数量 1,000 各単位
	単価				640	
*** S単-4号 ***						
S02116	ひび割れ補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ補修 Uカットシール充填工法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	ひび割れ補修 Uカットシール充填工法	1.000	m	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,850	
*** S単-5号 ***						
S02116	ひび割れ補修		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入	1.000	m	5,250	5,250	
	合計				5,250	算出数量 1,000 各単位

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,250	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	コンクリート処分運搬費		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分運搬費 (Uカット分) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	コンクリート処分運搬費 (Uカット分)	1,000	m ³	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	アスベスト含有塗材処分運搬費		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分)	1,000	m ³	195,000	195,000	
	合 計				195,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				195,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	可とう形改修塗材RE (中塗)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう形改修塗材RE (中塗) シリコン薄付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	可とう形改修塗材RE (中塗) シリコン薄付	1,000	m ²	1,440	1,440	
	合 計				1,440	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,440	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	可とう形改修塗材RE (外塗)		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう形改修塗材RE (外塗) シリコン薄付 2回塗り, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	可とう形改修塗材RE (外塗) シリコン薄付 2回塗り	1,000	m ²	1,840	1,840	
	合 計				1,840	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,840	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	コンクリート防水		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート防水 表面強化材塗布 (浸透硬化材) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96008	コンクリート防水 表面強化材塗布 (浸透硬化材)	1.000	㎡	750	750	
	合計				750	算出数量 1.000 各単位
	単価				750	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	仮設外部足場		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシートを含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	仮設外部足場 900枠 三か月 飛散防止メッシュシートを含む	1.000	㎡	3,960	3,960	
	合計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,960	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	仮設外部足場運搬費		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設外部足場運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	仮設外部足場運搬費	1.000	㎡	390	390	
	合計				390	算出数量 1.000 各単位
	単価				390	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	アスベスト対策養生費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト対策養生費 集塵機・ブルーシート・マスカ区割り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96013	アスベスト対策養生費 集塵機・ブルーシート・マスカ区割り	1.000	式	920,000	920,000	
	合計				920,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				920,000	
	*** S単- 14号 ***					
S02123	コンクリート処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分費 (Uカット分)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格 (Uカット分)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	コンクリート処分費 (Uカット分)	1.000	m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単- 15号 ***					
S02123	アスベスト含有塗材処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	土地改良技術
工事名	関東農政局土地改良技術事務所庁舎外壁塗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・外壁塗装工事					
・・準備工					
000001 水洗い 高圧洗浄 10~15MPa					
S02116 水洗い 10~15MPa,,					S単 1号
P96001 水洗い 10~15MPa	1.000	m ²	220	220	<共通単価空きコード>
・・ひび割れ補修					
000002 アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー W=10cm					
S02116 アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー,,					S単 2号
P96002 アスベスト層処理 湿式集塵装置付きグラインダー	1.000	m ²	25,600	25,600	<共通単価空きコード>
000003 ひび割れ補修(セメントフィラー擦りこみ) 0.2mm以下					
S02116 ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ,,					S単 3号
P96003 ひび割れ補修 セメントフィラー擦りこみ	1.000	m	640	640	<共通単価空きコード>
000004 ひび割れ補修(Uカットシール充填工法) 0.2mm超					
S02116 ひび割れ補修 Uカットシール充填工法,,					S単 4号
P96004 ひび割れ補修 Uカットシール充填工法	1.000	m	1,850	1,850	<共通単価空きコード>
000005 ひび割れ補修(エポキシ樹脂注入) 貫通クラック					
S02116 ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入,,					S単 5号
P96005 ひび割れ補修 エポキシ樹脂注入	1.000	m	5,250	5,250	<共通単価空きコード>
000006 産業廃棄物運搬費 コンクリート(Uカット)					
S02116 コンクリート処分運搬費 (Uカット分),,					S単 6号
P96014 コンクリート処分運搬費 (Uカット分)	1.000	m ³	26,000	26,000	<共通単価空きコード>
000007 産業廃棄物処分費 コンクリート(Uカット)					
S02123 コンクリート処分費 (Uカット分)	1.000	m ³	6,000	6,000	S単 14号
条件名: 地域資材単価コード	P96015				
条件名: 資材規格	(Uカット分)				
条件名: 単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96015 コンクリート処分費 (Uカット分)	1.000	m ³	6,000	6,000	<共通単価空きコード>
000008 産業廃棄物運搬費 塗膜除去(廃石綿)					
S02116 アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分),,					S単 7号
P96016 アスベスト含有塗材処分運搬費 (塗膜除去分)	1.000	m ³	195,000	195,000	<共通単価空きコード>
000009 産業廃棄物処分費 塗膜除去(廃石綿)					
S02123 アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)	1.000	m ³	52,500	52,500	S単 15号
条件名: 地域資材単価コード	P96017				
条件名: 資材規格	(塗膜除去分)				
条件名: 単価の入力	0円				<金額入力の条件>
P96017 アスベスト含有塗材処分費 (塗膜除去分)	1.000	m ³	52,500	52,500	<共通単価空きコード>
・・外壁塗装					
000010 可とう形改修塗材RE(中塗) 広範囲適用型水性弾性サーフ					
S02116 可とう形改修塗材RE(中塗) シリコン薄付,,					S単 8号
P96006 可とう形改修塗材RE(中塗) シリコン薄付	1.000	m ²	1,440	1,440	<共通単価空きコード>
000011 可とう形改修塗材RE 水性弾性シリコン 2回塗り					
S02116 可とう形改修塗材RE(外塗) シリコン薄付 2回塗り,,					S単 9号
P96007 可とう形改修塗材RE(外塗) シリコン薄付 2回塗り	1.000	m ²	1,840	1,840	<共通単価空きコード>
・・階段防水					

