

令和3年度

茨城中部農地整備事業  
越安団地整備その6工事（その1）

工 事 数 量 表  
【当初】

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工				
硬質塩化ビニル管	VUφ300 RR管	m	118.5	
硬質塩化ビニル管	VUφ250 RR管	m	188.7	
硬質塩化ビニル管	VUφ200 RR管	m	558.7	
硬質塩化ビニル管	VUφ150 RR管	m	162.9	
硬質塩化ビニル管	VUφ125 RR管	m	146.0	
硬質塩化ビニル管	VUφ100 RR管	m	577.6	
硬質塩化ビニル管	VUφ75 RR管 (排泥工)	m	153.4	
硬質塩化ビニル管	VUφ300×φ200 RR管	m	48.0	
硬質塩化ビニル管	VUφ300×φ150 RR管	m	101.3	
硬質塩化ビニル管	VUφ300×φ125 RR管	m	46.7	
硬質塩化ビニル管	VUφ300×φ100 RR管	m	78.8	
FRP製異形管	T字管 φ300×300	個	1	
FRP製異形管	T字管 φ200×200	個	1	
FRP製異形管	T字管 φ200×75	個	9	
FRP製異形管	一段落T字管 φ250×200 ×200	個	1	
FRP製異形管	二段落T字管 φ300×200 ×300	個	2	
FRP製異形管	二段落T字管 φ200×125 ×125	個	1	
FRP製異形管	片落ち管 φ300×250	個	2	
FRP製異形管	片落ち管 φ200×150	個	3	
FRP製異形管	90° ベンド φ300	個	4	
FRP製異形管	90° ベンド φ200	個	2	
FRP製異形管	45° ベンド φ200	個	3	
FRP製異形管	22 1/2° ベンド φ200	個	5	

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
FRP製異形管	11 1/4° ベンド φ300	個	2	
FRP製異形管	11 1/4° ベンド φ200	個	2	
MFジョイント	φ300	個	1	
塩ビ製異形管 (TS継手)	チーズ φ150×75	個	13	
塩ビ製異形管 (TS継手)	チーズ φ125×125	個	1	
塩ビ製異形管 (TS継手)	チーズ φ125×100	個	12	
塩ビ製異形管 (TS継手)	チーズ φ100×50	個	22	
塩ビ製異形管 (TS継手)	径違いソケット φ150×125	個	2	
塩ビ製異形管 (TS継手)	径違いソケット φ150×100	個	1	
塩ビ製異形管 (TS継手)	径違いソケット φ125×100	個	5	
塩ビ製異形管 (TS継手)	径違いソケット φ100×75	個	17	
塩ビ製異形管 (TS継手)	径違いソケット φ75×50	個	34	
塩ビ製異形管 (TS継手)	径違いソケット φ50×40	個	56	
塩ビ製異形管 (TS継手)	90° ベンド φ125	個	1	
塩ビ製異形管 (TS継手)	90° ベンド φ100	個	2	
塩ビ製異形管 (TS継手)	90° ベンド φ75	個	2	
塩ビ製異形管 (TS継手)	45° ベンド φ100	個	1	
塩ビ製異形管 (TS継手)	22 1/2° ベンド φ100	個	2	
塩ビ製異形管 (TS継手)	11 1/4° ベンド φ150	個	2	
塩ビ製異形管 (TS継手)	11 1/4° ベンド φ125	個	2	
塩ビ製異形管 (TS継手)	11 1/4° ベンド φ100	個	2	
給水栓工	A型	箇所	47	
給水栓工	A型 (キャップ止)	箇所	9	
水路横断工	1型 φ250	箇所	1	
水路横断工	2型 φ200	箇所	1	

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水路横断工	3型 φ100	箇所	1	
道路横断工	1型 φ200	箇所	1	
道路横断工	2型 φ125	箇所	1	
道路横断工	3型 φ300	箇所	1	
制水弁工	2型 φ300	箇所	1	
減圧工	1型 φ200 オリフィス径66mm	箇所	1	
減圧工	1型 φ200 オリフィス径75mm	箇所	1	
減圧工	1型 φ150 オリフィス径59mm	箇所	1	
減圧工	1型 φ125 オリフィス径54mm	箇所	1	
減圧工	1型 φ125 オリフィス径58mm	箇所	1	
排泥工	1型 φ75	箇所	5	
2. 排水路工				
(1)排水路工				
小排水路①	排水フリューム 400×600	m	206.4	
小排水路①	排水フリューム 600×600 支給品・既設利用	m	49.0	
小排水路②	コルゲート半割管 φ1200	m	192.0	
小排水路⑤	高密度ポリエチレン管 φ1100	m	279.1	
承水路	排水フリューム400×600	m	515.8	
合流工1号	集水樹(吐口側) 800×1200×1200	箇所	1	
合流工1号	集水樹(呑口側) 1000×1200×1200	箇所	1	
合流工3号	支線排水路合流樹	箇所	1	
合流工3号	集水樹 1000×1700×2200	箇所	1	
合流工8号	集水樹 1500×1500×1800	箇所	1	
合流工16号	1000×1000×1190	箇所	1	
(2)落水工				

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
落水工	PE φ150 桝	箇所	28	