

令和3年度

茨城中部農地整備事業
上国井団地整備その4工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1)整地工				
整地工	はぎ取り戻し工	ha	0.47	「概」
(2)畦畔工				
畦畔ブロック	150×500	m	153.8	「概」
2. 排水路工				
(1)土工				
床掘		式	1	「概」
埋戻		式	1	「概」
基面整正		式	1	「概」
盛土		m ³	1,344	「概」
法面整形	盛土部	m ²	1,395	「概」
(2)管体基礎工				
砂基礎	SF相当品以上	m ³	1,151	「概」
(3)本体工				
排水フリューム	1000×900	m	124.5	「概」
排水フリューム	1200×900	m	284.2	「概」
排水フリューム	600×600	m	18.3	「概」
高密度ポリエチレン管	φ500 内面平滑管	m	268.3	「概」
高密度ポリエチレン管	φ700 内面平滑管	m	393.2	「概」
高密度ポリエチレン管	φ800 内面平滑管	m	263.6	「概」
(4)集水枡	□1000×H1500	箇所	1	「概」
碎石基礎	RC-40 t=15cm	m ²	2.3	「概」
集水枡	□1000×H1500 ステップ4本付	基	1	「概」
コンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.2	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
縞鋼板蓋	1100×550 t=3.2mm グレー錆止め 塗装	枚	2	「概」
(5)集水枡	□1000×H1700	箇所	2	「概」
碎石基礎	RC-40 t=15cm	m ²	4.6	「概」
集水枡	□1000×H1700 ステップ4本付	基	2	「概」
コンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.4	「概」
縞鋼板蓋	1100×550 t=3.2mm グレー錆止め 塗装	枚	4	「概」
(6)集水枡	□1000×H2200	箇所	1	「概」
碎石基礎	RC-40 t=15cm	m ²	2.3	「概」
集水枡	□1000×H2200 ステップ6本付	基	1	「概」
コンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.2	「概」
縞鋼板蓋	1100×550 t=3.2mm グレー錆止め 塗装	枚	2	「概」
(7)集水枡	□1000×H2300	箇所	1	「概」
碎石基礎	RC-40 t=15cm	m ²	2.3	「概」
集水枡	□1000×H2300 ステップ6本付	基	1	「概」
コンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.2	「概」
縞鋼板蓋	1100×550 t=3.2mm グレー錆止め 塗装	枚	2	「概」
(8)集水枡	□1500×H1800	箇所	1	「概」
碎石基礎	RC-40 t=15cm	m ²	4	「概」
集水枡	□1500×H1800 ステップ5本付	基	1	「概」
コンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.3	「概」
縞鋼板蓋	1600×800 t=3.2mm グレー錆止め 塗装	枚	2	「概」
(9)地区外分水工	支線排水路2号			
碎石基礎	RC-40 t=15cm	m ²	7.7	「概」
型枠		式	1	「概」
均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.4	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m ³	3.3	「概」
鉄筋	SD295 D13	ton	0.205	「概」
縞鋼板蓋	2100×1150 t=3.2mm グレー錆止め塗装	枚	2	「概」
簡易ゲート	φ350	基	1	「概」
(10)落水工				
落水工 (1型)	PE φ150 田面排水柵等含む	箇所	36	「概」
3. 用水路工	排泥流末工			
(1)土工				
床掘		式	1	「概」
埋戻		式	1	「概」
基面整正		式	1	「概」
法面整形	盛土部	m ²	83	「概」
(2)管体基礎工				
砂基礎	SF相当品以上	m ³	12	「概」
(3)本体工				
硬質ポリ塩化ビニル管	φ75 VU-TS 埋設表示シート含む	m	142.3	「概」
4. 付帯工				
(1)土留工				
H形鋼設置	150×150×5300 グレー錆止め塗装	本	24	「概」
コンクリート柵板	1480×298×50	枚	23	「概」
コンクリート柵板	1480×298×60	枚	23	「概」
コンクリート柵板	1480×298×80	枚	69	「概」
5. 仮設工				
(1)仮設工				
表土掘削・埋戻	表土厚20cm	m ²	7,839	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土木安定シート	900N/5cm以上 0.37mm以上	m ²	7,839	「概」
産業廃棄物運搬・処理	廃シート類	m ³	23	「概」
敷鉄板	t=22mm	m ²	2,898	「概」
6. その他				
(1)建設機械及び仮設材運搬				
重建設機械分解・組立・輸送	パイプロハンマ	式	1	「概」
仮設材輸送	敷鉄板	式	1	「概」