

令和3年度

茨城中部農地整備事業
越安団地整備その6工事（その3）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	4.090	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	1.650	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.740	
土砂等運搬		m ³	9,800	
積込 (ルーズ)		m ³	9,800	
反転均平四隅処理		ほ場	3	
反転均平口開部・溝部処理		ほ場	3	
反転均平Ⅱ-2工法	4・6ほ区 反転+マコモ剥+仕上げ整地 25cm	ha	2.150	
反転均平Ⅱ-2工法	10ほ区 反転+マコモ剥+仕上げ整地 25cm	ha	1.770	
(2) 暗渠排水工				
吸水渠	暗渠排水管 (定尺管), 60mm	m	2,066	
吸水渠	暗渠排水管 (定尺管), 65mm	m	1,891	
吸水渠	暗渠排水管 (定尺管), 75mm	m	1,135	
集水渠 (ほ場整備工)	暗渠排水管 (定尺管), 75mm	m	108	
集水渠 (ほ場整備工)	暗渠排水管 (定尺管), 100mm	m	78	
集水渠 (ほ場整備工)	暗渠排水管 (定尺管), 125mm	m	7.0	
水甲	φ100 開水路接続	箇所	3	
水甲	φ125 開水路接続	箇所	1	
水甲	φ75 管排水路接続	箇所	2	
水甲	φ100 管排水路接続	箇所	8	
接続ソケット	φ125	個	1	
接続ソケット	φ75	個	8	
接続ソケット	φ65	個	8	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
接続ソケット	径違いソケット φ100×75	個	12	
接続ソケット	径違いソケット φ75×65	個	4	
接続ソケット	径違いソケット φ75×60	個	8	
DV継手	90° Y φ100×100	個	6	
DV継手	90° Y φ100×75	個	11	
DV継手	45° Y φ125×125	個	1	
DV継手	45° Y φ125×100	個	1	
DV継手	45° Y φ100×65	個	4	
DV継手	45° Y φ75×65	個	3	
DV継手	インクリーザー φ125×100	個	1	
DV継手	インクリーザー φ100×75	個	7	
DV継手	90° エルボ φ75	個	11	
DV継手	45° エルボ φ75	個	1	
ポリエチレン管継手	片落ち φ75×65	個	5	
ポリエチレン管継手	90° エルボ φ75	個	8	
ポリエチレン管継手	90° エルボ φ65	個	12	
ポリエチレン管継手	90° エルボ φ60	個	8	
ポリエチレン管継手	90° チーズ φ75	個	3	
ポリエチレン管継手	90° チーズ φ65	個	3	
ポリエチレン管継手	90° チーズ φ60	個	3	
ポリエチレン管継手	キャップ φ75	個	1	
ポリエチレン管継手	キャップ φ65	個	1	
ポリエチレン管継手	キャップ φ60	個	1	
2. その他				
(1)技術管理費				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
一時利用測量				
一時利用測量				
一時利用地測量	仮杭設置	ha	26.0	