

令和6年度

印旛沼二期農業水利事業
埜原機場周辺整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局
印旛沼二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 場内整備工				
(1)安全施設工				
メッシュフェンス	H=1800 支中間2.0m 樹脂コート ダークブラウン	m	176.000	「概」
メッシュフェンス門扉設置	両開き H=1800 W=4.0m 樹脂コート	門	3.000	「概」
メッシュフェンス門扉設置	片開き H=1800 W=1.8m 樹脂コート	門	1.000	「概」
張りコンクリート	18N-8-25(20) BB t=10cm	m3	46.700	「概」
転落防止柵	H1100 W2000 縦格子 P種 樹脂コート	m	8.900	「概」
(2)場内排水工				
排水路設置	落ち蓋式U型側溝U250	m	141.600	「概」
集水桝設置	グレーチングT-25（落とし込み式、鍵付き）	箇所	5.000	「概」
(3)場内舗装工				
表層	再生密粒度アスファルト混合物13 t=3cm	m2	2,242.000	「概」
路盤	再生クラッシャラン RC-40 t=15cm	m2	2,242.000	「概」
ガードレール	Gr-C-4E 土中建込	m	89.300	「概」
進入斜路 表層	再生密粒度アスファルト混合物13 t=3cm	m2	95.200	「概」
進入斜路 路盤	再生クラッシャラン RC-40 t=15cm	m2	95.200	「概」
(4)擁壁工				
擁壁工	H1500×2000 5kN/m ² 水抜き穴φ50	m	55.200	「概」
床掘		式	1.000	「概」
埋戻		式	1.000	「概」
(5)植栽工				
植栽工	サザンカ, 樹高5m	本	13.000	「概」
植栽工	リュウキュウツツジ, 樹高1.5m	本	120.000	「概」
(6)護岸工				
ブロックマット護岸	ブロックマット布設, SD295A, D16, L=1.40m	m2	58.000	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(7)橋梁擦り付け舗装工				
表層	再生密粒度アスファルト 混合物13 t=3cm	m2	6.900	「概」
路盤	再生クラッシャーラン RC- 40 t=15cm	m2	6.900	「概」
(8)通気管設置工	用水吐出管付帯工（空気 弁室）			
掘削		m3	1.557	「概」
通気管敷設	SGPφ100, 溶融亜鉛メッキ 仕上げ, 防虫付, 支給品	本	1	「概」
埋戻し		m3	1.525	「概」
無筋コンクリート	18N-8-25(20) BB	m3	0.216	「概」
2. 構造物撤去復旧工				
(1)舗装復旧				
As舗装取り壊し	アスファルト舗装版 t=5 cm	m2	279.500	「概」
As殻運搬処理		m3	14.000	「概」
表層	再生密粒度アスファルト 混合物13 t=5cm	m2	279.500	「概」
不陸整正		m2	279.500	「概」
区画線工	ペイント式（車載式）, 実 線, 15cm	m	12.000	「概」
(2)機場借地部 耕地復旧				
耕地復旧	水田耕起 雑物除去有り	m2	1,564.800	「概」
表土埋戻		m2	1,564.800	「概」
(3)工事用進入路（市道拡幅部）耕地復旧				
耕地復旧	水田耕起 雑物除去有り	m2	3,441.600	「概」
表土埋戻		m2	1,290.900	「概」
法面復旧	わら芝	m2	233.200	「概」
畦畔復旧		m	15.000	「概」
3. 仮設工				
(1)県道仮廻し道路撤去				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削		m3	272.000	「概」
土砂搬出	吉高土置場へ搬出	m3	272.000	「概」
As舗装取り壊し（仮廻道路）	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	158.900	「概」
As殻運搬処理		m3	8.000	「概」
（2）機場ヤード進入路 撤去				
掘削		m3	607.600	「概」
土のう撤去	大型	袋	56.000	「概」
土のう撤去		m3	2.040	「概」
土砂搬出	吉高土置場へ搬出	m3	607.600	「概」
As舗装取り壊し（ヤード進入路）	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	245.500	「概」
As殻運搬処理		m3	12.300	「概」
（3）機場借地 砂置換え撤去				
表土掘削		m3	268.000	「概」
土砂搬出	吉高土置場へ搬出	m3	268.000	「概」
土木シート撤去		m2	1,564.800	「概」
土木シート運搬処分		m3	4.500	「概」
（4）工事用進入路（市道拡幅部）撤去				
As舗装取り壊し（市道拡幅部）	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	1,382.100	「概」
As殻運搬処理		m3	69.100	「概」
（5）排水処理工				
釜場設置・撤去	口径75mm, 作業時排水, 排水量210m3/h, 商用電力3日間	箇所	1.000	「概」
（6）排水路仮締切 設置撤去				
大型土のう	現地製作～設置～撤去 発生土利用	袋	87.000	「概」
（7）フェンス撤去工				
仮設フェンス撤去	H=1800	m	110.800	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
既設フェンス撤去	H=1800	m	36.000	「概」
仮設フェンス撤去（扉）	片開き	門	2.000	「概」
仮設ゲート撤去（扉）	両開き	門	1.000	「概」
（8）敷鉄板設置撤去工				
敷鉄板設置・撤去	埜原機場	m2	639.000	「概」
敷鉄板設置・撤去	吉高土置場	m2	72.000	「概」
（9）交通誘導警備員				
交通誘導警備員B		人	67.000	「概」
4. その他				
（1）運搬費				
仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000	「概」