

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 3 日に締結した印旛沼二期農業水利事業 埜原支線用水路工事（第 6 号支線その 2）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価でなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

令和 7 年 7 月 1 8 日

発注者 住所 千葉県佐倉市宮小路町 2 8 番地
氏名 分任支出負担行為担当官
関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長
山下 功

受注者 住所 千葉県成田市三里塚 158 番地
氏名 総武建設株式会社
代表取締役 堀野 高寛

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				85,778,000	
消費税相当額		式	1.000				7,798,000	
工事価格		式	1.000				77,980,000	
・工事原価		式	1.000				66,052,000	
・直接工事費		式	1.000				46,224,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				29,075,000	
B1・・・土工		式	1.000				179,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				98,000	
B3・・・床掘り	土砂（素掘り）	式	1.000			0	11,000	
B3・・・床掘り	土砂（立坑）	式	1.000			0	28,549	
B3・・・埋戻	管頂～30cm,良質土	式	1.000			0	20,134	
B3・・・埋戻	管頂30cm～60cm,良質土	式	1.000			0	22,667	
B3・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	16,061	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				81,000	
B3・・・土砂運搬等	佐倉ふるさと広場	m ³	32.000	32.000	2,530	0	80,960	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				68,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				46,000	
B3・・・舗装版切断		m	15.000	15.000	663	0	9,945	
B3・・・舗装版破碎		m ²	9.000	9.000	576	0	5,184	
B3・・・産業廃棄物処理費	As殻	m ³	0.500	0.500	9,077	0	4,539	
B3・・・産業廃棄物運搬費	舗装切断汚泥	台	1.000	1.000	20,364	0	20,364	
B3・・・産業廃棄物処理費	舗装切断汚泥	ton	0.200	0.200	32,125	0	6,425	
B2・・・道路安全施設撤去工		式	1.000				22,000	
B3・・・カーブミラー撤去	再利用	式	1.000			0	22,402	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				153,000	
B2・・・砂基礎工		式	1.000				153,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・基面整正		m ²	23.000	23.000	470	0	10,810	
B3・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	36.000	36.000	866	0	31,176	
B3・・・砂基礎	管底部、山砂（SF相当品以上）	m ³	5.000	5.000	9,210	0	46,050	
B3・・・砂基礎	管側部、山砂（SF相当品以上）	m ³	7.000	7.000	9,210	0	64,470	
B1・・・管体工		式	1.000				4,928,000	
B2・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				4,928,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), φ300	m	6.900	6.900	9,237	0	63,735	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VP(RR), φ300	m	20.600	20.600	13,801	0	284,301	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	MFジョイント、φ300	個	2.000	2.000	198,681	0	397,362	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材 （φ300×90°）	VU(RR)	個	2.000	2.000	83,707	0	167,414	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材 （φ300×22° 1/2）	VP(RR-ベント)	個	1.000	1.000	61,909	0	61,909	
B3・・・低圧用鋼製伸縮可とう管	φ300, 偏心量200mm, L=0.65m, 両Fタイプボルト	個	2.000	2.000	1,430,126	0	2,860,252	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSフランジ（フランジ付鋼管） φ300 1m	個	2.000	2.000	133,087	0	266,174	
B3・・・接合部品（接合材）	φ300	式	6.000			0	171,159	
B3・・・鋼製異形管継手	SP300A×RS形, φ300	個	2.000	2.000	327,797	0	655,594	
B1・・・付帯工		式	1.000				8,000	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				8,000	
B3・・・埋設表示テープ	幅150mm, ダブル	m	31.000	31.000	266	0	8,246	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				49,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				44,000	
B3・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40, t=150mm	m ²	14.000	14.000	681	0	9,534	
B3・・・上層路盤（車道・路肩部）	M-30, t=120mm	m ²	14.000	14.000	1,204	0	16,856	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13), t=30mm	m ²	14.000	14.000	1,245	0	17,430	
B2・・・道路安全施設復旧工		式	1.000				5,000	
B3・・・カーブミラー復旧工	再利用	式	1.000			0	5,025	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				7,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・耕地復旧工		式	1.000				7,000	
B3・・・耕地復旧		㎡	250.800	250.800	26	0	6,521	
B1・・・水路撤去復旧工		式	1.000				162,000	
B2・・・水路撤去復旧工		式	1.000				162,000	
B3・・・水路撤去・復旧	再利用	m	9.600	9.600	3,636	0	34,906	
B3・・・水路撤去・復旧 (U300-C)	(再利用)	m	3.500	3.500	3,058	0	10,703	
B3・・・集水樹撤去・復旧 (□800)	再利用	式	1.000			0	116,327	
B1・・・推進工		式	1.000				23,521,000	
B2・・・推進用レジンコンクリート管		式	1.000				2,784,000	
B3・・・推進工用レジンコンクリート管	RSJS RS(5P)300, 半管・先頭管, φ300×1000	本	1.000	1.000	21,478	0	21,478	
B3・・・推進工用レジンコンクリート管	RSJB RS(5P)300, 標準管, φ300×2000	本	79.000	79.000	34,970	0	2,762,630	
B2・・・推進工		式	1.000				4,081,000	
B3・・・推進工	小口径泥土圧	m	159.000	159.000	25,666	0	4,080,894	
B2・・・推進工機械器具損料(1)		式	1.000				12,909,000	
B3・・・先導体損料	標準管	日	35.000	35.000	76,145	0	2,665,075	
B3・・・推進装置損料	標準管	日	45.000	45.000	56,754	0	2,553,930	
B3・・・操作盤損料		日	45.000	45.000	17,908	0	805,860	
B3・・・排土タンク損料		日	45.000	45.000	428	0	19,260	
B3・・・オイル冷却装置損料		日	45.000	45.000	638	0	28,710	
B3・・・排土管損料		m	159.000	159.000	3,878	0	616,602	
B3・・・排土管損料(供用日当り)		日	25.000	25.000	20,707	0	517,675	
B3・・・中継ホース・ケーブル損料		m	159.000	159.000	12,116	0	1,926,444	
B3・・・中継ホース・ケーブル損料(供用日当り)		日	25.000	25.000	25,846	0	646,150	
B3・・・地上ホース・ケーブル損料		m	159.000	159.000	13,768	0	2,189,112	
B3・・・地上ホース・ケーブル損料(供用日当り)		日	32.000	32.000	29,371	0	939,872	
B2・・・推進工機械器具損料(2)		式	1.000				1,148,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・カッタヘッド損料	スポーク型	m	159.000	159.000	5,172	0	822,348	
B3・・・・・リヤパイプ等		m	159.000	159.000	2,047	0	325,473	
B2・・・・・排土管・油圧ホース等撤去工		式	1.000				517,000	
B3・・・・・排土管・油圧ホース撤去工		m	159.000	159.000	3,249	0	516,591	
B2・・・・・添加材注入工		式	1.000				940,000	
B3・・・・・添加材材料費		m	159.000	159.000	2,230	0	354,570	
B3・・・・・添加材機械器具損料		日	45.000	45.000	13,017	0	585,765	
B2・・・・・排土処理工		式	1.000				1,142,000	
B3・・・・・泥土処理プラント据付・撤去工		箇所	1.000	1.000	103,257	0	103,257	
B3・・・・・泥土処理プラント運搬		箇所	1.000	1.000	631,017	0	631,017	
B3・・・・・泥土処理プラント損料		供用日	32.000	32.000	8,903	0	284,896	
B3・・・・・汚泥改質	マッドメタル	m3	51.300	51.300	275	0	14,108	
B3・・・・・排土運搬等	旧吉高機場	m3	51.300	51.300	2,129	0	109,218	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				17,149,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				17,149,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				824,000	
B3・・・・・土木安定シート		m ²	568.000	568.000	265	0	150,520	
B3・・・・・土木安定シート運搬		m3	1.630	1.630	3,614	0	5,891	
B3・・・・・土木安定シート処理		ton	0.070	0.070	27,535	0	1,927	
B3・・・・・敷鉄板（発進立坑）	設置～賃料～撤去	m ²	307.000	307.000	1,619	0	497,033	
B3・・・・・敷鉄板（到達立坑）	設置～賃料～撤去	m ²	125.000	125.000	1,347	0	168,375	
B2・・・・・仮設土留工（鋼矢板）		式	1.000				2,944,000	
B3・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	102,243	0	102,243	
B3・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	60,679	0	60,679	
B3・・・・・仮設鋼矢板圧入（羅矢板）		枚	38.000	38.000	42,547	0	1,616,786	
B3・・・・・仮設鋼矢板引抜	L=11.50m	枚	37.000	37.000	9,570	0	354,090	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設鋼矢板引抜	L=2.55m	枚	1.000	1.000	6,732	0	6,732	
B3・・・・・・仮設鋼矢板賃料		ton	20.424	20.424	19,472	0	397,696	
B3・・・・・・ガス切断		m	25.270	25.270	2,828	0	71,464	
B3・・・・・・切梁・腹起し		ton	2.460	2.460	99,754	0	245,395	
B3・・・・・・鋼矢板部分撤去	II型, L=2.55m	ton	0.122	0.122	146,855	0	17,916	
B3・・・・・・鋼矢板未撤去部分	II型, L=8.95m	ton	0.430	0.430	165,212	0	71,041	
B2・・・・・・仮設土留工（鋼矢板）		式	1.000				2,582,000	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入	回	1.000	1.000	102,243	0	102,243	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜	回	1.000	1.000	60,679	0	60,679	
B3・・・・・・仮設鋼矢板圧入（縦矢板）		枚	26.000	26.000	53,362	0	1,387,412	
B3・・・・・・仮設鋼矢板引抜	L=14.5m	枚	25.000	25.000	11,278	0	281,950	
B3・・・・・・仮設鋼矢板引抜	L=3.2m	枚	1.000	1.000	6,732	0	6,732	
B3・・・・・・仮設鋼矢板賃料		ton	21.750	21.750	17,641	0	383,692	
B3・・・・・・ガス切断		m	18.720	18.720	2,828	0	52,940	
B3・・・・・・切梁・腹起し		ton	1.730	1.730	95,776	0	165,692	
B3・・・・・・鋼矢板部分撤去	III型, L=3.2m	ton	0.192	0.192	146,855	0	28,196	
B3・・・・・・鋼矢板未撤去部分	III型, L=11.30m	ton	0.678	0.678	165,212	0	112,014	
B2・・・・・・仮設備工		式	1.000				1,843,000	
B3・・・・・・坑口工	発進	箇所	1.000	1.000	178,373	0	178,373	
B3・・・・・・坑口工	到達	箇所	1.000	1.000	182,044	0	182,044	
B3・・・・・・鏡切り工	発進立坑	m	2.000	2.000	2,819	0	5,638	
B3・・・・・・鏡切り工	到達立坑	m	2.000	2.000	2,921	0	5,842	
B3・・・・・・推進用機器据付撤去工		箇所	1.000	1.000	689,467	0	689,467	
B3・・・・・・先導体搬出据付工		台	1.000	1.000	346,157	0	346,157	
B3・・・・・・鋼材設置工	発進立坑	ton	0.633	0.633	31,531	0	19,959	
B3・・・・・・鋼材撤去工	発進立坑	ton	0.633	0.633	18,892	0	11,959	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石工（発進立坑）	RC-40, t=150mm	m ²	13.400	13.400	1,403	0	18,800	
B3・・・・基礎砕石工（到達立坑）	RC-40, t=150mm	m ²	6.400	6.400	1,403	0	8,979	
B3・・・・防護コンクリート	発進立坑	m ³	0.600	0.600	28,334	0	17,000	
B3・・・・防護コンクリート	発進立坑（SP型枠）	m ³	3.285	3.285	9,490	0	31,175	
B3・・・・防護コンクリート	到達立坑	m ³	0.600	0.600	28,334	0	17,000	
B3・・・・防護コンクリート	到達立坑（SP型枠）	m ³	2.916	2.916	9,490	0	27,673	
B3・・・・基礎コンクリート工（発進立坑）	無筋コンクリート, 18N, t=150	m ³	2.000	2.000	56,668	0	113,336	
B3・・・・基礎コンクリート工（到達立坑）	無筋コンクリート, 18N, t=150	m ³	0.960	0.960	56,668	0	54,401	
B3・・・・基礎コンクリート撤去（発進立坑）		m ³	2.000	2.000	34,043	0	68,086	
B3・・・・基礎コンクリート撤去（到達立坑）		m ³	0.960	0.960	34,043	0	32,681	
B3・・・・コンクリート運搬・処理（発進立坑）		m ³	2.000	2.000	5,036	0	10,072	
B3・・・・コンクリート運搬・処理（到達立坑）		m ³	0.960	0.960	5,036	0	4,835	
B2・・・・薬液注入工（坑口部）		式	1.000				2,469,000	
B3・・・・薬液注入工（発進立坑）	二重管ストレーナ工法	本	13.000	13.000	75,310	0	979,030	
B3・・・・薬液注入工（到達立坑）	二重管ストレーナ工法	本	10.000	10.000	72,303	0	723,030	
B3・・・・注入設備据付解体		式	1.000			0	464,113	
B3・・・・水位観測孔	L=10m	箇所	2.000	2.000	151,651	0	303,302	
B2・・・・交通誘導警備員		式	1.000				6,487,000	
B3・・・・交通誘導警備員B（発進立坑）	市道210線から市道1002号線への進入部	人	90.000	90.000	15,822	0	1,423,980	
B3・・・・交通誘導警備員B（発進立坑）	市道1002号線から仮設ヤードへの出入口	人	90.000	90.000	15,822	0	1,423,980	
B3・・・・交通誘導警備員B（発進立坑）	市道105線から市道210線への進入路	人	90.000	90.000	15,822	0	1,423,980	
B3・・・・交通誘導警備員B（到達立坑）	市道105線から市道1212号線への進入路	人	70.000	70.000	15,822	0	1,107,540	
B3・・・・交通誘導警備員B（到達立坑）	市道1212号線から仮設ヤードへの出入口	人	70.000	70.000	15,822	0	1,107,540	
・・間接工事費		式	1.000				19,828,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,528,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				437,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設費（横上げ）		式	1.000				437,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				437,000	
B3・・・・・・振動調査	発進立坑	式	1.000			0	178,118	
B3・・・・・・騒音・振動調査	到達立坑	式	1.000			0	258,487	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,241,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,383,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,383,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				1,383,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	740,857	
B3・・・・・・仮設材輸送	H形鋼	式	1.000			0	7,124	
B3・・・・・・仮設材輸送	鋼矢板（Ⅱ型）	式	1.000			0	341,861	
B3・・・・・・仮設材輸送	鋼矢板（Ⅲ型）	式	1.000			0	245,945	
B3・・・・・・仮設材輸送	切梁・腹起し	式	1.000			0	47,493	
・・・・技術管理費		式	1.000				24,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				24,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				24,000	
B3・・・・・・締固めた土のコーン指数試験		試料	1.000	1.000	23,589	0	23,589	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				443,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				443,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				13,300,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				13,300,000	
・一般管理費等		式	1.000				11,788,000	
・一括計上価格		式	1.000				140,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				140,000	
B2・・・・一括計上価格		式	1.000				140,000	
B3・・・・・・土壌調査（30項目）		式	1.000			0	140,430	