


単 価 合 意 書

令和7年8月1日に締結した印旛沼二期農業水利事業 埜原支線用水路工事（第3号支線分水路）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価でなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。


令和 7 年 9 月 3 日

発注者 住所 千葉県佐倉市宮小路町28番地
氏名 分任支出負担行為担当官
関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長
山下 功



受注者 住所 千葉県富里市七栄40番地1
氏名 株式会社一福土木
代表取締役 福田 宏





単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				78,100,000	
消費税相当額		式	1.000				7,100,000	
工事価格		式	1.000				71,000,000	
・工事原価		式	1.000				60,031,000	
・直接工事費		式	1.000				39,611,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				19,921,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,679,000	
B2・・・作業土工-たて込み簡易土留め区 間		式	1.000				449,000	
B3・・・埋戻-0~30cm	砂質土	式	1.000			0	65,828	
B3・・・埋戻-30~60cm	良質土	式	1.000			0	124,342	
B3・・・埋戻-60cm~	良質土	式	1.000			0	259,111	
B2・・・作業土工-素掘り区間		式	1.000				709,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	84,054	
B3・・・埋戻-0~30cm	砂質土	式	1.000			0	231,617	
B3・・・埋戻-30~60cm	良質土	式	1.000			0	173,169	
B3・・・埋戻-60cm~ 100≦B<250cm	良質土	式	1.000			0	78,860	
B3・・・人力荒仕上		式	1.000			0	141,097	
B2・・・作業土工-分岐工1		式	1.000				37,000	
B3・・・埋戻	管頂~30cm, 砂質土	式	1.000			0	12,200	
B3・・・埋戻	管頂から30~60cm, 良質土	式	1.000			0	17,079	
B3・・・埋戻	B<1.0良質土	式	1.000			0	2,440	
B3・・・埋戻	1.0<B≦2.5、良質土	式	1.000			0	2,441	
B3・・・人力荒仕上		式	1.000			0	3,092	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				484,000	
B3・・・作業残土処理		m3	258.000	258.000	1,876	0	484,008	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,426,000	

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				1,405,000	
B3・・・舗装版切断	As舗装, t=50mm	m	842.600	842.600	660	0	556,116	
B3・・・舗装版破碎	As, t=50mm	m ²	900.000	900.000	204	0	183,600	
B3・・・産業廃棄物処理費	舗装版切断汚泥運搬	m ³	5.100	5.100	9,919	0	50,587	
B3・・・産業廃棄物処理費	舗装版切断汚泥	ton	5.600	5.600	37,454	0	209,742	
B3・・・産業廃棄物処理費	As殻	m ³	45.000	45.000	9,008	0	405,360	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				6,000	
B3・・・水路撤去工	BF250 再利用	m	3.000	3.000	2,032	0	6,096	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				15,000	
B3・・・舗装版切断		m	8.000	8.000	660	0	5,280	
B3・・・舗装版破碎		m ²	11.000	11.000	204	0	2,244	
B3・・・水路撤去工	BF250 再利用	m	3.000	3.000	2,032	0	6,096	
B3・・・既設管撤去	VUφ125	m	3.000	3.000	530	0	1,590	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				1,457,000	
B2・・・管体基礎工		式	1.000				1,412,000	
B3・・・基面整正		m ²	244.000	244.000	469	0	114,436	
B3・・・法面整正		m ²	305.000	305.000	859	0	261,995	
B3・・・管体基礎工	管底部, RC-40	m ³	1.000	1.000	7,598	0	7,598	
B3・・・管体基礎工	管側部, RC-40	m ³	1.000	1.000	7,598	0	7,598	
B3・・・管体基礎工	管底部, 砂質土	m ³	53.000	53.000	8,643	0	458,079	
B3・・・管体基礎工	管側部, 砂質土	m ³	65.000	65.000	8,643	0	561,795	
B2・・・管体基礎工一分岐工 (1)		式	1.000				45,000	
B3・・・砂基礎 管側部	山砂 (SF相当品以上)	m ³	2.000	2.000	8,643	0	17,286	
B3・・・砂基礎 基床部	山砂 (SF相当品以上)	m ³	2.000	2.000	8,643	0	17,286	
B3・・・基面整正		m ²	11.000	11.000	469	0	5,159	
B3・・・法面整正		m ²	6.000	6.000	859	0	5,154	

単価表

(合意条件)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・管体工		式	1.000				4,924,000	
B2・・・管体工		式	1.000				1,298,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設	K形乙切管, φ250×1400L	本	1.000	1.000	33,631	0	33,631	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設	K形乙切管, φ250×1000L	本	1.000	1.000	33,631	0	33,631	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設	K形甲切管, φ250×1000L	本	1.000	1.000	116,021	0	116,021	
B3・・・ダクタイル鋳鉄異形管布設	K形挿受片落管, φ400×φ250 L=3000	本	1.000	1.000	133,111	0	133,111	
B3・・・ダクタイル鋳鉄異形管布設	K形短管1号, φ250	本	1.000	1.000	65,065	0	65,065	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設	K形短管2号, φ250	本	3.000	3.000	83,074	0	249,222	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設	K形フランジ付T字管, φ250× φ75	本	1.000	1.000	100,258	0	100,258	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設	パドル付片フランジ短管, φ2 50×1300L	本	1.000	1.000	139,330	0	139,330	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設	パドル付片フランジ短管, φ2 50×1370L	本	1.000	1.000	143,873	0	143,873	
B3・・・継輪	φ250	個	3.000	3.000	33,051	0	99,153	
B3・・・フランジ用接合部品	φ250	組	6.000	6.000	7,654	0	45,924	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪φ250	組	10.000	10.000	6,958	0	69,580	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪φ400	組	1.000	1.000	14,557	0	14,557	
B3・・・VCドレサ―	φ250	個	1.000	1.000	41,291	0	41,291	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ250	箇所	2.000	2.000	6,488	0	12,976	
B2・・・管体工		式	1.000				3,626,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ250	m	407.600	407.600	6,989	0	2,848,716	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR) φ125	m	7.100	7.100	2,900	0	20,590	
B3・・・硬質塩化ビニル管継手	RRベンドφ250×22° 1/2	個	2.000	2.000	41,749	0	83,498	
B3・・・離脱防止金具φ250	塩ビ管RR継手用	組	2.000	2.000	46,143	0	92,286	
B3・・・硬質塩化ビニル異形管	フランジ付きT字管φ250×φ 75	個	1.000	1.000	37,400	0	37,400	
B3・・・硬質塩化ビニル異形管	T字管φ250×φ125 離脱防止 機能付	個	3.000	3.000	88,075	0	264,225	
B3・・・TS T字管	φ125	個	4.000	4.000	23,529	0	94,116	
B3・・・90°エルボ	φ125	個	8.000	8.000	2,966	0	23,728	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・片落ち管	φ250×φ125	個	1.000	1.000	26,551	0	26,551	
B3・・・・・・TSフランジ	φ125	個	2.000	2.000	7,077	0	14,154	
B3・・・・・・ドレッサージョイント	φ125	個	1.000	1.000	41,291	0	41,291	
B3・・・・・・仕切弁	φ125	個	1.000	1.000	79,200	0	79,200	
B1・・・・直接分水工		式	1.000				6,024,000	
B2・・・・制水弁工		式	1.000				352,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	0.200	0.200	1,281	0	256	
B3・・・・・・弁きょう台座	φ500	枚	1.000	1.000	5,768	0	5,768	
B3・・・・・・鉄蓋	φ200	枚	1.000	1.000	23,718	0	23,718	
B3・・・・・・弁きょう	鋳鉄製 φ200 L=0.72m	個	1.000	1.000	64,974	0	64,974	
B3・・・・・・ガイドパイプ	VU φ200	m	1.100	1.100	3,339	0	3,673	
B3・・・・・・塩ビキャップ	VU φ200	個	1.000	1.000	2,454	0	2,454	
B3・・・・・・ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ, φ250, 2種	基	1.000	1.000	216,939	0	216,939	
B3・・・・・・連結ロッド	SUS304 φ35 L=1.27m	m	1.270	1.270	26,093	0	33,138	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU型用蓋	2種300	個	1.000	1.000	1,016	0	1,016	
B2・・・・空気弁工		式	1.000				448,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	1.700	1.700	1,281	0	2,178	
B3・・・・・・マンホール設置工		基	1.000	1.000	29,796	0	29,796	
B3・・・・・・マンホール蓋	φ600, T-14, 簡易防水型, 転落防止装置付	個	1.000	1.000	61,982	0	61,982	
B3・・・・・・マンホール底版	h=130	個	1.000	1.000	22,888	0	22,888	
B3・・・・・・マンホール斜壁	両斜壁600C φ600×φ900 h=600	個	1.000	1.000	34,516	0	34,516	
B3・・・・・・マンホール削孔		箇所	1.000	1.000	6,148	0	6,148	
B3・・・・・・空気弁設置工	急速空気弁 φ25, 樹脂製, 補修弁付き	基	1.000	1.000	66,927	0	66,927	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75, 7.5K	組	4.000	4.000	2,152	0	8,608	
B3・・・・・・張りコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.100	0.100	35,248	0	3,525	
B3・・・・・・型枠(張りコンクリート)		式	1.000			0	8,558	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 溶接金網		m ²	0.360	0.360	439	0	158	
B3 通気管(防虫網付)	SGP80A	組	1.000	1.000	138,658	0	138,658	
B3 フランジ短管	φ75 L=500	本	2.000	2.000	22,818	0	45,636	
B3 フランジ短管	φ75 L=200	本	1.000	1.000	18,515	0	18,515	
B2 流量計室工		式	1.000				5,224,000	
B3 基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	10.300	10.300	1,281	0	13,194	
B3 均しコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.500	0.500	34,369	0	17,185	
B3 均しコンクリート型枠		式	1.000			0	3,353	
B3 鉄筋コンクリート	21-12-25(20)BB, 弁室	m ³	13.000	13.000	26,834	0	348,842	
B3 鉄筋コンクリート型枠	弁室	式	1.000			0	511,200	
B3 台座コンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.300	0.300	34,369	0	10,311	
B3 台座コンクリート型枠		式	1.000			0	19,880	
B3 頂版ざれ止め工	VP φ40, ステンレス丸鋼φ25	箇所	4.000	4.000	978	0	3,912	
B3 頂版吊りブック	ステンレス丸鋼φ19, L=1.290 m	本	4.000	4.000	1,984	0	7,936	
B3 目地防水工	シーリング材, ポリウレタン系, 10 mm×7mm	m	7.400	7.400	46	0	340	
B3 鉄筋	SD295 D25	ton	0.128	0.128	69,805	0	8,935	
B3 鉄筋	SD295 D22	ton	0.177	0.177	69,805	0	12,355	
B3 鉄筋	SD295 D19	ton	0.145	0.145	69,805	0	10,122	
B3 鉄筋	SD295 D16	ton	0.071	0.071	168,821	0	11,986	
B3 鉄筋	SD295 D13	ton	0.822	0.822	170,707	0	140,321	
B3 蓋及び調整コンクリートブロック据付工	モルタル工含む	箇所	1.000	1.000	18,063	0	18,063	
B3 マンホール蓋	φ600, T-14, 簡易防水型, 転落 防止装置付	個	1.000	1.000	61,982	0	61,982	
B3 調整リング	H=100mm	個	1.000	1.000	9,064	0	9,064	
B3 調整リング	H=150mm	個	1.000	1.000	12,634	0	12,634	
B3 グラップ	足掛け金物, 幅300, 樹脂加工, φ19	本	9.000	9.000	4,010	0	36,090	
B3 張りコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.100	0.100	35,248	0	3,525	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠(張りコンクリート)		式	1.000			0	8,558	
B3・・・・・・溶接金網		m ²	0.360	0.360	439	0	158	
B3・・・・・・通気管	SCP 100A,直管部1.50+1.30m, 90°,180°,防虫目皿付	本	1.000	1.000	163,515	0	163,515	
B3・・・・・・防水モルタル	t=25mm	m ²	33.000	33.000	3,937	0	129,921	
B3・・・・・・農業用電磁流量計据付工	φ250	基	1.000	1.000	1,213,954	0	1,213,954	
B3・・・・・・定流量弁据付工		基	1.000	1.000	2,390,880	0	2,390,880	
B3・・・・・・支保工		式	1.000			0	55,330	
B1・・・・第3-2号空気弁工		式	1.000				411,000	
B2・・・・空気弁工		式	1.000				411,000	
B3・・・・・・無筋コンクリート(小型)	18-8-25(20)BB	m ³	0.500	0.500	35,248	0	17,624	
B3・・・・・・無筋コンクリート型枠		式	1.000			0	8,558	
B3・・・・・・蓋及び調整コンクリートブロック据付工	モルタル工含む	箇所	1.000	1.000	17,316	0	17,316	
B3・・・・・・マンホール設置工		基	1.000	1.000	29,796	0	29,796	
B3・・・・・・マンホール蓋	φ600,T-14,簡易防水型,転落 防止装置付	個	1.000	1.000	61,982	0	61,982	
B3・・・・・・調整リング	H=100mm	個	1.000	1.000	9,064	0	9,064	
B3・・・・・・マンホール斜壁	両斜壁300C	個	1.000	1.000	20,508	0	20,508	
B3・・・・・・張りコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	0.100	0.100	35,248	0	3,525	
B3・・・・・・型枠(張りコンクリート)		式	1.000			0	8,558	
B3・・・・・・溶接金網		m ²	0.360	0.360	439	0	158	
B3・・・・・・通気管	SCP 100A,直管部2.00+0.363m, 90°,180°,防虫目皿付	本	1.000	1.000	158,727	0	158,727	
B3・・・・・・空気弁設置工	急速空気弁φ25,樹脂製,補修 弁付き	基	1.000	1.000	66,927	0	66,927	
B3・・・・・・マンホール削孔		箇所	1.000	1.000	6,148	0	6,148	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ75,7.5K	組	1.000	1.000	2,152	0	2,152	
B1・・・・分岐工I		式	1.000				734,000	
B2・・・・管体工		式	1.000				124,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ150	m	15.000	15.000	2,949	0	44,235	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質塩化ビニル異形管	曲管VUφ150-90°	個	2.000	2.000	4,953	0	9,906	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル異形管	T字管VUφ250-150	個	1.000	1.000	39,872	0	39,872	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル異形管	T字管VUφ150-125	個	1.000	1.000	26,963	0	26,963	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル異形管	片落管VUφ150-125	個	1.000	1.000	2,838	0	2,838	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				104,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ125	m	15.000	15.000	2,780	0	41,700	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル異形管	曲管VUφ125-22° 1/2	個	2.000	2.000	6,070	0	12,140	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル異形管	曲管VUφ125-90°	個	1.000	1.000	2,966	0	2,966	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル異形管	T字管VUφ125-125	個	2.000	2.000	23,529	0	47,058	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				506,000	
B3・・・・・・TSフランジ	φ125 7.5K	個	4.000	4.000	7,077	0	28,308	
B3・・・・・・仕切弁工	φ125 7.5K	個	2.000	2.000	79,200	0	158,400	
B3・・・・・・ねじ式弁篋	A型1号	個	2.000	2.000	64,271	0	128,542	
B3・・・・・・U300型側溝蓋	1種	枚	2.000	2.000	1,140	0	2,280	
B3・・・・・・継輪	VU125用	個	4.000	4.000	46,143	0	184,572	
B3・・・・・・TSソケット	φ125	個	2.000	2.000	1,776	0	3,552	
B1・・・・・・分岐工2-1		式	1.000				223,000	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU(TS)φ125	m	2.000	2.000	2,363	0	4,726	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジφ125	個	2.000	2.000	7,077	0	14,154	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ125, 7.5K	組	1.000	1.000	3,479	0	3,479	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSチーズφ125×φ125	個	1.000	1.000	4,202	0	4,202	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボφ125	個	1.000	1.000	2,966	0	2,966	
B2・・・・・・制水弁工		式	1.000				193,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	0.200	0.200	1,281	0	256	
B3・・・・・・弁きょう台座	φ500	枚	1.000	1.000	5,768	0	5,768	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鉄蓋	φ200	枚	1.000	1.000	23,718	0	23,718	
B3・・・・・・弁きょう	鋳鉄製 φ200 L=0.72m	個	1.000	1.000	64,974	0	64,974	
B3・・・・・・ガイドパイプ	VU φ150	m	1.000	1.000	2,522	0	2,522	
B3・・・・・・塩ビキャップ	VU φ150	個	1.000	1.000	2,454	0	2,454	
B3・・・・・・ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ, φ125	基	1.000	1.000	79,200	0	79,200	
B3・・・・・・連結ロッド	SUS304 φ35 L=0.5m	m	0.500	0.500	26,093	0	13,047	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU型用蓋	2種300	個	1.000	1.000	1,016	0	1,016	
B1・・・・分岐工2-2		式	1.000				221,000	
B2・・・・管体工		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU (TS) φ125	m	2.000	2.000	2,363	0	4,726	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ125	個	2.000	2.000	7,077	0	14,154	
B3・・・・・・フランジ接合部品	φ125, 7.5K	組	1.000	1.000	3,479	0	3,479	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSチーズ φ125×φ125	個	1.000	1.000	4,202	0	4,202	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ φ125	個	1.000	1.000	2,966	0	2,966	
B2・・・・制水弁工		式	1.000				191,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	0.200	0.200	1,281	0	256	
B3・・・・・・弁きょう台座	φ500	枚	1.000	1.000	5,768	0	5,768	
B3・・・・・・鉄蓋	φ200	枚	1.000	1.000	23,718	0	23,718	
B3・・・・・・弁きょう	鋳鉄製 φ200 L=0.72m	個	1.000	1.000	64,974	0	64,974	
B3・・・・・・ガイドパイプ	VU φ150	m	0.400	0.400	2,522	0	1,009	
B3・・・・・・塩ビキャップ	VU φ150	個	1.000	1.000	2,454	0	2,454	
B3・・・・・・ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ, φ125	基	1.000	1.000	79,200	0	79,200	
B3・・・・・・連結ロッド	SUS304 φ35 L=0.5m	m	0.500	0.500	26,093	0	13,047	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU型用蓋	2種300	個	1.000	1.000	1,016	0	1,016	
B1・・・・分岐工3		式	1.000				221,000	
B2・・・・管体工		式	1.000				30,000	

単価表

工区区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU (TS) φ 125	m	2.000	2.000	2,363	0	4,726	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジφ125	個	2.000	2.000	7,077	0	14,154	
B3・・・・フランジ接合部品	φ125, 7.5K	組	1.000	1.000	3,479	0	3,479	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSチーズφ125×φ125	個	1.000	1.000	4,202	0	4,202	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボφ125	個	1.000	1.000	2,966	0	2,966	
B2・・・・制水弁工		式	1.000				191,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	0.200	0.200	1,281	0	256	
B3・・・・弁きょう台座	φ500	枚	1.000	1.000	5,768	0	5,768	
B3・・・・鉄蓋	φ200	枚	1.000	1.000	23,718	0	23,718	
B3・・・・弁きょう	鋳鉄製φ200 L=0.72m	個	1.000	1.000	64,974	0	64,974	
B3・・・・ガイドパイプ	VUφ150	m	0.400	0.400	2,522	0	1,009	
B3・・・・塩ピキャップ	VUφ150	個	1.000	1.000	2,454	0	2,454	
B3・・・・ソフトシール仕切弁	FCD製 内ネジ, φ125	基	1.000	1.000	79,200	0	79,200	
B3・・・・連結ロッド	SUS304φ35 L=0.5m	m	0.500	0.500	26,093	0	13,047	
B3・・・・鉄筋コンクリートU型用蓋	2種300	個	1.000	1.000	1,016	0	1,016	
B1・・・・付帯工		式	1.000				111,000	
B2・・・・埋設表示テープ		式	1.000				111,000	
B3・・・・埋設表示テープ	幅150mm, ダブル	m	417.000	417.000	266	0	110,922	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				160,000	
B2・・・・耕地復旧工		式	1.000				160,000	
B3・・・・耕地復旧	耕起	m ²	3,806.000	3,806.000	42	0	159,852	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				2,298,000	
B2・・・・構造物復旧工		式	1.000				2,262,000	
B3・・・・下層路盤工	RC-40, t=15cm	m ²	690.000	690.000	678	0	467,820	
B3・・・・上層路盤工	M-30, t=12cm	m ²	752.000	752.000	1,199	0	901,648	
B3・・・・表層工	再生密粒度アスコン13, t=3cm	m ²	745.000	745.000	1,143	0	851,535	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・区画線工	白線, B=15cm	m	22.000	22.000	203	0	4,466	
B3・・・・・・区画線工	十字, B=15cm換算	m	13.000	13.000	203	0	2,639	
B3・・・・・・区画線工	速度落とせ×4箇所, B=15cm換算	m	142.000	142.000	203	0	28,826	
B3・・・・・・区画線工	止まれ, B=15cm換算	m	23.000	23.000	203	0	4,669	
B3・・・・・・区画線工	停止線	m	2.000	2.000	367	0	734	
B2・・・・・・構造物復旧工		式	1.000				36,000	
B3・・・・・・下層路盤工	RC-40, t=15cm	m ²	8.000	8.000	678	0	5,424	
B3・・・・・・上層路盤工	M-30, t=12cm	m ²	8.000	8.000	1,199	0	9,592	
B3・・・・・・表層工	再生密粒度アスコン13, t=3cm	m ²	11.000	11.000	1,143	0	12,573	
B3・・・・・・既設フレーム再設置	BF250 再利用	m	4.000	4.000	2,032	0	8,128	
B1・・・・水路復旧工		式	1.000				32,000	
B2・・・・水路復旧工		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	1.400	1.400	1,281	0	1,793	
B3・・・・・・水路復旧	BF250 再利用	m	3.000	3.000	3,984	0	11,952	
B2・・・・水路復旧工一分岐工(1)		式	1.000				18,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	2.000	2.000	1,281	0	2,562	
B3・・・・・・水路復旧	BF250 再利用	m	4.000	4.000	3,984	0	15,936	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				19,690,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				10,131,000	
B2・・・・土木安定シート		式	1.000				893,000	
B3・・・・・・土木安定シート	900N/5cm以上, 0.37mm以上	m ²	3,717.000	3,717.000	227	0	843,759	
B3・・・・・・廃シート運搬	土木安定シート	m ³	10.700	10.700	3,572	0	38,220	
B3・・・・・・廃シート処理		ton	0.400	0.400	27,466	0	10,986	
B2・・・・土のう		式	1.000				616,000	
B3・・・・・・詰土材運搬	土取場⇒現場	m ³	60.000	60.000	1,672	0	100,320	
B3・・・・・・詰土材運搬	現場⇒建設発生土受入地	m ³	60.000	60.000	1,841	0	110,460	

単価表

(合意条件)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土のう設置・撤去		m ³	72.200	72.200	5,611	0	405,114	
B2・・・・敷鉄板		式	1.000				2,248,000	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	1,635.000	1,635.000	1,375	0	2,248,125	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				6,369,000	
B3・・・・ブラロード設置撤去	工事用道路, 進入路, 待避所, 隅切り	m ³	524.000	524.000	3,396	0	1,779,504	
B3・・・・ブラロード賃料	工事用道路, 進入路, 待避所, 隅切り, 下流分	式	1.000			0	4,049,978	
B3・・・・ブラロード破損等整備費	フルサイズ	式	1.000			0	452,573	
B3・・・・ブラロード破損等整備費	ハーフサイズ	式	1.000			0	48,533	
B3・・・・ブラロード破損等整備費	スぺーサー	式	1.000			0	38,645	
B2・・・・吊り防護工		式	1.000				5,000	
B3・・・・H形鋼賃料	H=200×200×8×12	ton	0.100	0.100	9,154	0	915	
B3・・・・吊り材	2本吊り	箇所	2.000	2.000	2,246	0	4,492	
B1・・・・たて込み簡易土留工		式	1.000				3,922,000	
B2・・・・たて込み簡易土留工		式	1.000				930,000	
B3・・・・たて込み簡易土留工	H=3.5m, B=4.4m	m	12.400	12.400	45,264	0	561,274	
B3・・・・たて込み簡易土留賃料	H=3.5m, B=4.4m	m ²	86.800	86.800	4,244	0	368,379	
B2・・・・たて込み簡易土留工		式	1.000				2,766,000	
B3・・・・たて込み簡易土留工	H=2.5m, B=1.03m	m	96.100	96.100	24,888	0	2,391,737	
B3・・・・たて込み簡易土留賃料	H=2.5m, B=1.03m	m ²	480.500	480.500	779	0	374,310	
B2・・・・横矢板		式	1.000				179,000	
B3・・・・横矢板	設置～撤去	m ²	21.000	21.000	8,531	0	179,151	
B2・・・・捨梁材		式	1.000				47,000	
B3・・・・捨梁材	松丸太, 末口12cm	本	42.000	42.000	1,126	0	47,292	
B1・・・・ウエルポイント工		式	1.000				4,659,000	
B2・・・・ウエルポイント工		式	1.000				4,222,000	
B3・・・・ウエルポイント工		式	1.000			0	4,221,742	

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・電力設備工		式	1.000				437,000	
B3・・・発動発電機	3NO.0+1.20～3IP.4'	式	1.000			0	437,124	
B1・・・交通誘導警備員		式	1.000				978,000	
B2・・・交通誘導警備員B		式	1.000				978,000	
B3・・・交通誘導警備員B	工事用道路終点部	人	62.000	62.000	15,782	0	978,484	
・・・間接工事費		式	1.000				20,420,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,269,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,696,000	
・・・運搬費		式	1.000				4,150,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				4,150,000	
B2・・・仮設材輸送費		式	1.000				4,150,000	
B3・・・仮設材輸送費(敷鉄板)		式	1.000			0	2,796,498	
B3・・・仮設材輸送費(建込簡易土留)		式	1.000			0	424,106	
B3・・・仮設材輸送費(H鋼)		式	1.000			0	1,128	
B3・・・仮設材輸送費(ブラロード)		式	1.000			0	927,853	
・・・技術管理費		式	1.000				26,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				26,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				26,000	
B3・・・締固めた土のコーン指数試験		式	1.000			0	25,727	
・・・現場環境改善費		式	1.000				397,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				397,000	
・・・現場管理費		式	1.000				12,151,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				12,151,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				10,829,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				140,000	
B1・・・土壌調査		式	1.000				140,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・土壌調査		式	1.000				140,000	
B3・・・土壌調査	掘削土, 30項目	検体	1.000	1.000	140,077	0	140,077	

