



令和 7 年度

印旛沼二期農業水利事業

旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所 3）

積 算 書

（当初）

関東農政局
印旛沼二期農業水利事業所

事業名：印船沼二期農業用水利事業
工事名：印船沼通水路廻小その他工事（施工箇所②）

事業名	印旛沼二期農業水利事業	事業別観()
工事名	旧施設道水路廢止その他工事(施工箇所3)	

事業名	印旛沼二期農業水利事業			
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）			
項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			24,740,000	
・工事原価			20,522,000	
純工事費			15,250,000	
・・直接工事費			12,194,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,762,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,432,000	
・・間接工事費			8,328,000	
・・・共通仮設費			3,056,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～營繕費等				
12,194,000 × ((12.980*1.000)*1.000*1.040*1.000)			1,646,000	
・・・・運搬費	1.000	式	1,218,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・營繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			192,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
12,194,000 × (1.580)			192,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費			5,272,000	
・・・・・現場管理費（率計上）				
15,250,000 × ((32.920*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			5,272,000	
・・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
20,522,000 × (20.520*1.000 + 0.04)			4,219,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
处分費等（直接工事費の内数）			0	
处分費（準備費の内数）			0	
处分費（事業損失防止施設費内数）			0	
处分費等（率対象外）			0	

事業名	印旛沼二期農業水利事業	事業別観 (31)
工事名	旧施設廃水路廢止その他工事(施工箇所3)	

事業名 印旛沼二期農業水利事業
工事名 旧施設道水路廢止その他の工事（施工箇所3）

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設道水路廻止との併工事（施工箇所3）

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設道水路廢止その他の工事（施工箇所3）

事業明細書 (37)	
事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設道路廃止その他の工事（施工箇所 3）

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
000001	平賀機場導水路埋戻し 盛土部		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	246.8	271	S 単 17号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし	1.000	m3	517.2	517	S 単 21号
	合 計				788	
	単 価				788	
	*** B 単 - 2号 ***					
000002	土砂運搬 吉高機場東側土置場 現場		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	246.8	247	S 単 17号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ツク杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3	3,762	3,762	S 単 19号
	合 計				4,009	
	単 価				4,009	
	*** B 単 - 3号 ***					
000003	大型土のう運搬 吉高機場東側土置場 現場		m3			歩A 1.000 m3当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,136	1,136	S 単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ツク杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3	3,762	3,762	S 単 19号
	合 計				4,898	
	単 価				4,898	
	*** B 単 - 4号 ***					
000004	大型土のう工		袋			歩A 1.000 袋当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフテーシグレン,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	7,963	7,963	S 単 13号
	合 計				7,963	
	単 価				7,963	
	*** B 単 - 5号 ***					
000005	耕地復旧 水田		m ²			歩A 1.000 m ² 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	28	28	S 単 12号
	合 計				28	
	単 価				28	
	*** B 単 - 6号 ***					
B18241	土木安定シート		m ²			歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	289	289	S 単 15号
	合 計				289	
	単 価				289	
	*** B 単 - 7号 ***					

事業名	印旛沼二期農業水利事業				
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）				
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42,1,なし	1.000	m ²	855	855 S 単 14号
	合 計				855
	单 価				855
	*** B 単 - 8号 ***				
000008	廃シート運搬 土木安定シート		m3		1.000 m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バッカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3	9,614	9,614 S 単 20号
	合 計				9,614
	单 価				9,614
	*** B 単 - 9号 ***				
000009	廃シート処理 土木安定シート		ton		1.000 ton 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理費 廃シート,..	1.000	ton	30,000	30,000 S 単 4号
	合 計				30,000
	单 価				30,000
	*** B 単 - 10号 ***				
000010	ブロード設置撤去 工事用道路,進入路,待避所,隅切り 右岸側		m3		10.000 m3 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	31,824	6,365 S 単 1号
S02115	普通作業員	1.200	人	25,602	30,722 S 単 2号
	合 計				37,087
	单 価				3,709
	*** B 単 - 11号 ***				
000011	ブロード賃料 工事用道路,進入路,待避所,隅切り,上流分		式		1.000 式 当たり算出
S02116	ブロード賃料 フルサイズ,3ヶ月,..	631.000	枚	800	504,800 S 単 5号
S02116	ブロード賃料 ハーフサイズ,3ヶ月,..	190.000	枚	400	76,000 S 単 6号
S02116	ブロード賃料 スペーサー,3ヶ月,..	1,361.000	枚	175	238,175 S 単 7号
	合 計				818,975
	单 価				818,975
	*** B 単 - 12号 ***				
000012	ブロード破損等整備費 フルサイズ		枚		1.000 枚 当たり算出
S02116	ブロード(フルサイズ) 破損減失,..	1.000	枚	2,925	2,925 S 単 8号
	合 計				2,925
	单 価				2,925
	*** B 単 - 13号 ***				
000013	ブロード破損等整備費 ハーフサイズ		枚		1.000 枚 当たり算出
S02116	ブロード(ハーフサイズ) 破損減失,..	1.000	枚	1,710	1,710 S 単 9号
	合 計				1,710

事業名	印旛沼二期農業水利事業					
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）					
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S 単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,824		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	25,602		歩A・単A
S02115	*** S 単 - 3号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,238		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 4号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃シート,,		ton	30,000		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 5号 *** プラロード賃料 プラロード賃料 フルサイズ, 3ヶ月,,		枚	800		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 6号 *** プラロード賃料 プラロード賃料 ハーフサイズ, 3ヶ月,,		枚	400		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 7号 *** プラロード賃料 プラロード賃料 スペーサー, 3ヶ月,,		枚	175		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 8号 *** プラロード(フルサイズ) プラロード(フルサイズ) 破損減失,,		枚	2,925		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 9号 *** プラロード(ハーフサイズ) プラロード(ハーフサイズ) 破損減失,,		枚	1,710		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 10号 *** プラロード(スペーサー) プラロード(スペーサー) 破損減失,,		枚	630		歩A・単A
S02116	*** S 単 - 11号 *** プラロード輸送費 プラロード輸送費 10t, 2台分, 片道61km,,		式	281,446		歩A・単A
S15004	*** S 単 - 12号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	28		歩A・単A
S18002	*** S 単 - 13号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ファレーシルーン, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), なし, なし		袋	7,963		歩A・単A
S18054	*** S 単 - 14号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 42,1, なし		m ²	855		歩A・単A
S18062	*** S 単 - 15号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	289		歩A・単A
S19003	*** S 単 - 16号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	10,820		歩A・単A
SA0102	*** S 単 - 17号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	246.8		歩A・単A
SA0102	*** S 単 - 18号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3	1,136		歩A・単A
SA0121	*** S 単 - 19号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハ'ツホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0km以下		m3	3,762		歩A・単A
SA0121	*** S 単 - 20号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハ'ツホ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60.0		m3	9,614		歩A・単A

事業名 印旛沼二期農業水利事業
工事名 旧施設道水路廢止その他工事(施工箇所3)

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,824	31,824	
	合 計				31,824	算出数量 1,000 人
	単 価				31,824	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,602	25,602	
	合 計				25,602	算出数量 1,000 人
	単 価				25,602	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,238	17,238	
	合 計				17,238	算出数量 1,000 人
	単 価				17,238	
	*** S 単 - 4号 ***					
S02116	産業廃棄物処理費		ton		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃シート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96010	産業廃棄物処理費 廃シート	1.000	ton	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S02116	ブロード賃料		枚		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	ブロード賃料 フルサイズ, 3ヶ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96012	ブロード賃料 フルサイズ, 3ヶ月	1.000	枚	800	800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				800	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02116	プラロード賃料 プラロード賃料 ハーフサイズ, 3ヶ月..		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	プラロード賃料 ハーフサイズ, 3ヶ月	1.000	枚	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02116	プラロード賃料 プラロード賃料 スペーサー, 3ヶ月..		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	プラロード賃料 スペーサー, 3ヶ月	1.000	枚	175	175	
	合 計				175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				175	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02116	プラロード(フルサイズ) プラロード(フルサイズ) 破損減失..		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	プラロード(フルサイズ) 破損減失	1.000	枚	2,925	2,925	
	合 計				2,925	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,925	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02116	プラロード(ハーフサイズ) プラロード(ハーフサイズ) 破損減失..		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	プラロード(ハーフサイズ) 破損減失	1.000	枚	1,710	1,710	
	合 計				1,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,710	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02116	プラロード(スペーサー) プラロード(スペーサー) 破損減失..		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(P コード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	印旛沼二期農業水利事業					
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96003	プラロード(スペーサー) 破損消失	1.000	枚	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	单 価				630	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02116	プラロード輸送費 プラロード輸送費 10t,2台分,片道61km,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96016	プラロード輸送費 10t,2台分,片道61km	1.000	式	281,446	281,446	
	合 計				281,446	算出数量 1.000 各単位
	单 価				281,446	
	*** S 単 - 12号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バッテリー給油	0.800	L	139	111	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,234	1,634	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,421	339	
	合 計				2,760	算出数量 100.000 m ²
	单 価		m ²		28	
	*** S 単 - 13号 ***					
S18002	大型土のう工 製作・設置、ラフテーンクレーン、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応))、なし、なし		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ラフテーンクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋(1年対応)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,824	31,824	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,580	29,580	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,602	25,602	
Y00004	諸雑費	0.020		87,006	1,740	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
F08064	バッテリー[勾-レ型・後方超小旋回・ループ・~超低・排(~2014)] 標準バッテリ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	11,100	15,096	
P34029	軽油 バッテリー給油	65.000	L	139	9,035	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,600	30,600	
F01086	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	62,000	62,000	
	合 計				390,207	算出数量 49.000 袋

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋		7,963	
	*** S 単 - 14号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,42,1,なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 42		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 過休:月単位	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	389	389,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,580	85,782	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,602	74,246	
F08063	ハ' ケ村[クローラ型・クレーン・超低・排対型(~2014)] 標準ハ' ケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	15,500	51,305	
P34029	軽油 ハ' ケ油給油	345.000	L	139	47,955	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,600	88,740	
	合 計				855,028	1,000,000 m ²
	単 価		m ²		855	
	*** S 単 - 15号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 過休:月単位	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,602	12,289	
	合 計				28,929	100,000 m ²
	単 価		m ²		289	
	*** S 単 - 16号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
),基地(積込・取卸),0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 過休:月単位	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬季割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,320	9,320	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,820	1,000 ton
	単 価		ton		10,820	
	*** S 単 - 17号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	印旛沼二期農業水利事業
工事名	旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		246.8	
	*** S 単 - 18号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位				
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,136	
	*** S 単 - 19号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位				
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ'ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	13.0km以下				
	単 価		m3		3,762	
	*** S 単 - 20号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ'ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位				
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ハ'ック杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	60.0km以下				
	単 価		m3		9,614	
	*** S 単 - 21号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位				
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単 価		m3		517.2	

