

令和7年度

印旛沼二期農業水利事業

旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所1）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 土砂運搬				
土砂運搬	土浮土置場⇒発生土受入地 整地含む	m ³	1,992.000	「概」
2. 復旧工				
(1) 耕地復旧工				
耕起		m ²	2,490.000	
法面工		m ²	77.000	
植生シート		m ²	77.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	139.000	
(2) 安全費				
交通誘導警備員		人	13	
4. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設（積み上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	24.10	
(2) 技術管理費				
共通仮設費（積み上げ）				
技術管理費				
土質試験	締め固めた土のコーン指数試験 JIS A 1228	回	1	
土質試験	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203	回	1	
土質試験	土の液性限界試験 JIS A 1205	回	1	
土質試験	土の塑性限界試験 JIS A 1205	回	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土質試験	土の粒度試験 JIS A 1204	回	1	
土質試験	土粒子の粒度試験 JIS A 1202	回	1	
土質試験	土の締固め試験 JIS A 1210	回	1	
土質試験	土粒子の粒度試験 JIS A 1202	回	1	
一括計上価格				
1. 土壌調査				
(1) 土壌調査				
土壌調査	30項目	検体	1	

令和7年度

印旛沼二期農業水利事業

旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所2）

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局
印旛沼二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工	旧酒々井機場導水路			「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)盛土工				
酒々井機場導水路埋戻し	盛土部（機械施工）	m3	1,036.000	
酒々井機場導水路埋戻し	盛土部（人力土工）	m3	812.000	
酒々井機場導水路埋戻し	礫質土	m3	103.000	
(2)土砂運搬				
土砂運搬	砂質土, 吉高機場東側土置場⇒現場	m3	2,053.000	
(3)礫運搬				
礫運搬	砂質土, 吉高機場東側土置場⇒現場	m3	114.000	
(4)整形工	土水路			
基面整形		m ²	30.000	
法面整形		m ²	74.000	
2. 残土運搬整地				
(1)仮置土運搬				
土砂運搬	吉高機場東側土置場⇒発生土受入地 整地含む	m3	1,008.000	「概」
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット標準）	m ²	87.000	
法面工		m ²	87.000	
4. 構造物撤去復旧工				
(1)構造物撤去工				
ネットフェンス撤去		m	30.200	
ネットフェンス撤去	再利用	m	11.400	
ネットフェンス門扉撤去		組	1.000	
手すり撤去		m	22.300	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
縞鋼板撤去		枚	1.000	
吸水槽フェンス撤去		枚	1.000	
スクリーン撤去		枚	2.000	
支保工撤去	200*200*15t L=500	枚	5.000	
支保工撤去		枚	8.000	
撤去資材運搬	金属くず 4.8km	ton	2.620	
(2)構造物復旧工				
ネットフェンス設置	再設置	m	11.400	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	36	
(2)仮設土留・仮締切工				
大型土のう運搬	吉高機場東側土置場⇒現場（中央排水路）	m ³	50.000	
大型土のう運搬	吉高機場東側土置場⇒酒々井機場	m ³	18.000	
大型土のう工	吉高機場東側土置場⇒酒々井機場	袋	18.000	
大型土のう工	吉高東側土置き場	袋	50.000	
(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0以上～7m ³ /hr未満、39日	箇所	1	
(4)安全費				
交通誘導警備員	旧酒々井機場導水路	人	39	
(5)安全費				
交通誘導警備員	吉高機場東側土置場	人	16	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬費				
仮設材輸送	敷き鉄板	ton	6.40	
(2)技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
土質試験	締め固めた土のコーン指数試験	回	1	
土質試験	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203	回	1	
土質試験	土の液性限界試験 JIS A 1205	回	1	
土質試験	土の塑性限界試験 JIS A 1205	回	1	
土質試験	土の粒度試験 JIS A 1204	回	1	
土質試験	土粒子の粒度試験 JIS A 1202	回	1	
土質試験	土の締固め試験 JIS A 1210	回	1	
土質試験	土粒子の粒度試験 JIS A 1202	回	1	
一括計上価格				
1. 測量作業				
(1)測量作業				
測量作業	トータルステーションを用いた細部測量 0.030km ²	式	1.000	

令和7年度

印旛沼二期農業水利事業

旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所3）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 平賀機場導水路埋戻し				
平賀機場導水路埋戻し	盛土部	m3	1,581.000	「概」
(2) 土砂運搬				
土砂運搬	吉高機場東側土置場⇒現場	m3	1,757.000	「概」
(3) 導水路締切工				
大型土のう運搬	吉高機場東側土置場⇒現場	m3	112.000	「概」
大型土のう工		袋	112.000	「概」
2. 復旧工				
(1) 耕地復旧				
耕地復旧	水田	m ²	1,140.000	「概」
3. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
土木安定シート		m ²	681	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	502	
廃シート運搬	土木安定シート	m3	2.0	
廃シート処理	土木安定シート	ton	0.078	
ブラロード設置撤去	工事用道路, 進入路, 待避所, 隅切り 右岸側	m3	106	
ブラロード賃料	工事用道路, 進入路, 待避所, 隅切り, 上流分	式	1	
ブラロード破損等整備費	フルサイズ	枚	26.000	「概」
ブラロード破損等整備費	ハーフサイズ	枚	4.000	「概」
ブラロード破損等整備費	スペーサー	枚	10.000	「概」
(2) 安全費				
交通誘導警備員		人	28	
4. その他				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)運搬費				
運搬費				
輸送費				
仮設材輸送	敷鉄板	ton	86.60	
仮設材輸送費（プラロード）		式	1	

令和7年度

印旛沼二期農業水利事業

旧施設導水路廃止その他工事（施工箇所4）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1) 宗吾北支線用水路覆土工				
土砂投入		m3	2,412.000	「概」
土砂盛土・締固め		m3	2,171.000	「概」
土砂小運搬	宗吾北機場土置場内	式	1.000	
2. その他				