



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 7 年度

印旛沼二期農業水利事業

埜原支線用水路工事（第 3 号支線その 3）

# 補償工事 積算書

（当初）

関東農政局  
印旛沼二期農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名 | 印旛沼二期農業水利事業

工事名 | 埜原支線用水路工事 (第3号支線その3)

工事別工事名: 埜原支線用水路工事 (第3号支線その3)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			2,680,000	
・工事原価			2,273,000	
純工事費			1,813,000	
・直接工事費			1,643,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	1,643,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			630,000	
・共通仮設費			170,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$1,643,000 \times ((9.040 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040 \times 1.000)$			154,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			16,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$1,643,000 \times (1.030)$			16,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			460,000	
・現場管理費(率計上)				
$1,813,000 \times ((24.170 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			460,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$2,273,000 \times (18.010 \times 1.000 + 0.04)$			410,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

工事別工事名: 埜原支線用水路工事 (第3号支線その3)

[illegible]

工事別工事名: 桒原支線用水路工事 (第3号支線その3)

關東農政局



[illegible]

[illegible]



事業名 印旛沼二期農業水利事業						
工事名 埜原支線用水路工事 (第3号支線その3)						
工事別工事名: 埜原支線用水路工事 (第3号支線その3)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 111号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、-, -, あり、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m <sup>2</sup>		180	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クマツタラシ RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クマツタラシ RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		741.5	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クマツタラシ RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クマツタラシ RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		607.7	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	1) 材料区分	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分	-				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	120mm				
	11) 材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,311	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出

[illegible]

工事別工事名: 桒原支線用水路工事 (第3号支線その3)

關東農政局

[illegible]

工事別工事名: 埜原支線用水路工事 (第3号支線その3)

閩東農政局