



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

印旛沼二期農業水利事業

埜原用水路工事（第 3 号支線減圧水槽その他）

補 償 工 事 積 算 書

（当初）

関東農政局
印旛沼二期農業水利事業所

閩東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名 | 印旛沼二期農業水利事業

工事名 | 埜原用水路工事 (第3号支線減圧水槽その他)

工事別工事名: 埜原用水路工事 (第3号支線減圧水槽その他)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,030,000	
・工事原価			875,000	
純工事費			710,000	
・直接工事費			653,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	653,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			222,000	
・共通仮設費			57,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$653,000 \times ((8.150 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			53,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			4,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$653,000 \times (0.650)$			4,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			165,000	
・現場管理費 (率計上)				
$710,000 \times ((23.250 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			165,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$875,000 \times (18.020 \times 1.000 + 0.04)$			158,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

工事別工事名: 埜原用水路工事 (第3号支線減圧水槽その他)

[illegible]

工事別工事名: 埜原用水路工事 (第3号支線減圧水槽その他)

閩東農政局

[illegible]

事業名 印旛沼二期農業水利事業

工事名 埜原用水路工事 (第3号支線減圧水槽その他)

工事別工事名: 埜原用水路工事 (第3号支線減圧水槽その他)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 107号 ***					
BA0803	下層路盤工 (市道2020号線) 本復旧 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²	751.8	752	S単 147号
	合 計				752	
	単 価				752	
	*** B単 - 108号 ***					
BA0805	上層路盤工 (市道2020号線) 本復旧 M-30 t=120mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 120mm	1.000	m ²	1,322	1,322	S単 149号
	合 計				1,322	
	単 価				1,322	
	*** B単 - 109号 ***					
BA0809	表層工 (市道18-093号線) 本復旧 再生密粒度アスコン (13) t=50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり	1.000	m ²	2,360	2,360	S単 151号
	合 計				2,360	
	単 価				2,360	
	*** B単 - 110号 ***					
BA0803	下層路盤工 (市道18-093号線) 本復旧 RC-40 t=200mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²	885.7	886	S単 148号
	合 計				886	
	単 価				886	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	ヒューム管復旧 既設HPφ300管 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管1種	1.000	m	6,485	6,485	S単 144号
	合 計				6,485	
	単 価				6,485	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	ヒューム管復旧 既設HPφ500管 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管1種	1.000	m	7,649	7,649	S単 145号
	合 計				7,649	
	単 価				7,649	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	ヒューム管復旧 HPφ500管 新設		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管1種	1.000	m	21,820	21,820	S単 146号
	合 計				21,820	
	単 価				21,820	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	U字フリューム復旧 既設U字フリューム600型 再利用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,970	3,970	S単 64号
	合 計				3,970	
	単 価				3,970	

事業名 印旛沼二期農業水利事業						
工事名 埤原用水路工事（第3号支線減圧水槽その他）						
工事別工事名: 埤原用水路工事（第3号支線減圧水槽その他）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 64号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 : U型側溝 2) 施工区分 : 昼間施工 3) 規格 : L=2000 4) 規格 : 1000kg/個以下 5) 時間的制約 : なし 6) L=1000を使用 : L=1000を使用しない 7) L=4000を使用 : L=4000を使用しない 8) 法面小段面 : - 9) 法面縦排水 : - 10) 再利用撤去の有無 : 再利用撤去を行なわない 11) 基礎碎石の施工有無 : 基礎碎石の施工無し			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,970	3,970	
	合 計				3,970	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,970	
	*** S 単 - 144号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 300mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分: 据付 2) 管径: 300mm 3) 管材規格: 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 4) 長期割引単価区分: あり 5) 管種区分: 外圧管 1 種					
P96071	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m (現場発生品)		本			材変
	単 価		m		6,485	
	*** S 単 - 145号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分: 据付 2) 管径: 500mm 3) 管材規格: 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 4) 長期割引単価区分: あり 5) 管種区分: 外圧管 1 種					
P96072	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500 長2.43m (現場発生品)		本			材変
	単 価		m		7,649	
	*** S 単 - 146号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 500mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), あり, 外圧管 1 種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分: 据付 2) 管径: 500mm 3) 管材規格: 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 4) 長期割引単価区分: あり 5) 管種区分: 外圧管 1 種					
	単 価		m		21,820	
	*** S 単 - 147号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 全仕上り厚: 150mm 2) 施工区分: 1層施工 3) 材料: 砕石 4) 長期割引単価区分: あり 5) 材料規格の選択: 再生クワッチャン RC-40					
	単 価		m ²		751.8	
	*** S 単 - 148号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッチャン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

[illegible]

[illegible]