

単 価 合 意 書

令和 8 年 6 月 30 日に締結した印旛沼二期農業水利事業 埜原用水路工事（第 3 号支線減圧水槽その他）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価でなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間記名の上、双方の電子署名により合意を締結する

令和 8 年 7 月 16 日

発注者 住所 千葉県佐倉市宮小路町 2 8 番地
氏名 分任支出負担行為担当官
関東農政局印旛沼二期農業水利事業所長
山下 功

受注者 住所 千葉県松戸市八ヶ崎 3 - 6 8 - 1 8
氏名 京葉興業株式会社
代表取締役 石井 由美

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				146,300,000	
消費税相当額		式	1.000				13,300,000	
工事価格		式	1.000				133,000,000	
・工事原価		式	1.000				106,638,000	
・・・直接工事費		式	1.000				72,948,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				52,572,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,102,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				589,000	
B3・・・・床掘り	管水路区間	式	1.000			0	27,452	
B3・・・・床掘り	減圧水槽（鋼矢板土留め区間）	式	1.000			0	68,345	
B3・・・・埋戻（1）	管頂上30cmまで	式	1.000			0	54,659	
B3・・・・埋戻（2）	管頂上60cmまで	式	1.000			0	44,721	
B3・・・・埋戻（3）	管頂上60cm以上 B<1.0m	式	1.000			0	101,865	
B3・・・・埋戻（4）	1m≦B<2.5m	式	1.000			0	34,822	
B3・・・・埋戻（5）	2.5m≦B<4m	式	1.000			0	70,473	
B3・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	156,525	
B3・・・・流用土盛土		m3	1.000	1.000	2,485	0	2,485	
B3・・・・法面整形	人力荒仕上	m ²	97.000	97.000	284	0	27,548	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				513,000	
B3・・・・土砂等運搬	旧吉高機場土置場	m3	308.000	308.000	1,667	0	513,436	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				324,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				165,000	
B3・・・・舗装版切断	無筋Co舗装 t=100mm	m	2.200	2.200	1,265	0	2,783	
B3・・・・舗装版破砕	無筋Co舗装 t=100mm	m ²	132.000	132.000	212	0	27,984	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋Co舗装殻	m3	13.000	13.000	8,875	0	115,375	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋Co舗装 舗装版切断汚泥	m3	0.100	0.100	28,474	0	2,847	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・舗装版切断	As舗装 t=50mm	m	6.800	6.800	703	0	4,780	
B3・・・・舗装版破砕	As舗装 t=50mm	m ²	12.000	12.000	212	0	2,544	
B3・・・・殻運搬（産業廃棄物処分費）	As舗装殻	m ³	0.600	0.600	5,161	0	3,097	
B3・・・・殻処理（産業廃棄物処分費）	As舗装殻	ton	1.400	1.400	1,857	0	2,600	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	As舗装 舗装版切断汚泥	m ³	0.100	0.100	28,474	0	2,847	
B2・・・・水路撤去工		式	1.000				159,000	
B3・・・・ヒューム管撤去	既設HPφ300管 再利用	m	4.000	4.000	3,028	0	12,112	
B3・・・・ヒューム管撤去	既設HPφ500管 再利用	m	3.700	3.700	3,575	0	13,228	
B3・・・・U字フリューム（600）撤去	既設U字フリューム600型 再利用	m	62.000	62.000	2,160	0	133,920	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				141,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1.000				141,000	
B3・・・・砂基礎	山砂（SF相当品以上）	m ³	16.000	16.000	8,811	0	140,976	
B1・・・・管体工		式	1.000				7,510,000	
B2・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				915,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 300mm	m	35.500	35.500	9,362	0	332,351	
B3・・・・FRP製異形管	φ300 33° 56' 47"（離脱防止型）VU用	個	1.000	1.000	155,979	0	155,979	
B3・・・・FRP製曲管	φ300 89° 59' 51"（離脱防止型）VU用	個	1.000	1.000	137,410	0	137,410	
B3・・・・FRP製曲管	φ300 90°（離脱防止型）VU用	個	1.000	1.000	137,410	0	137,410	
B3・・・・FRP製異形管	φ300 両受矩管（離脱防止型）VU用 2受	個	2.000	2.000	76,133	0	152,266	
B2・・・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1.000				1,308,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 300mm	m	15.500	15.500	9,832	0	152,396	
B3・・・・ゴム製伸縮可とう管	φ300 100mm偏心 7.5K 低圧用	個	1.000	1.000	267,392	0	267,392	
B3・・・・FRP製異形管	φ300×75 1FT字管（離脱防止型）VU用 排泥用	個	1.000	1.000	113,735	0	113,735	
B3・・・・FRP製曲管	φ300 50° 6' 32"（離脱防止型）VU用	個	1.000	1.000	155,979	0	155,979	
B3・・・・FRP製曲管	φ300 18° 7' 19"（離脱防止型）VU用	個	1.000	1.000	133,696	0	133,696	
B3・・・・仕切弁設置	ソフトシール仕切弁 φ300 内ねじ 7.5K	基	1.000	1.000	283,096	0	283,096	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・MFジョイント	φ300 離脱防止型	個	3.000	3.000	52,364	0	157,092	
B3・・・・・・フランジバックン	φ300 ボルトナットバックン	個	4.000	4.000	11,234	0	44,936	
B2・・・・・・下流側制水弁工		式	1.000				72,000	
B3・・・・・・弁きょう設置	φ200 A型1号	個	1.000	1.000	71,676	0	71,676	
B2・・・・・・減圧水槽部管体工		式	1.000				5,201,000	
B3・・・・・・片フランジ片ベベル短管（スティフナー付）	φ300×6.9t×1325L	本	1.000	1.000	372,809	0	372,809	
B3・・・・・・両ベベル曲管	φ300×6.9t×600/600L×90°	本	1.000	1.000	301,597	0	301,597	
B3・・・・・・両ベベル片落管	φ300×6.9t×250×6.6t×800L	本	1.000	1.000	296,862	0	296,862	
B3・・・・・・両ベベル短管	φ250×6.6t×3000L	本	1.000	1.000	317,974	0	317,974	
B3・・・・・・片フランジ片ベベル短管	φ250×6.6t×2780L 10K（バルブ相フランジ）	本	1.000	1.000	449,349	0	449,349	
B3・・・・・・片フランジ片ベベル短管（スティフナー付）	φ300×6.9t×1225L	本	1.000	1.000	361,111	0	361,111	
B3・・・・・・片フランジ片ベベル短管（スティフナー付）	φ150×5.0t×1274L	本	1.000	1.000	172,398	0	172,398	
B3・・・・・・両ベベル曲管	φ150×5.0t×228.6/840L×90°	本	1.000	1.000	121,427	0	121,427	
B3・・・・・・両ベベル短管	φ150×5.0t×3000L	本	2.000	2.000	205,823	0	411,646	
B3・・・・・・片ベベルらっぱ管	φ150×5.0t×500L	本	1.000	1.000	174,627	0	174,627	
B3・・・・・・片フランジ90°曲管（スティフナー付）	φ100×4.5t×1700/3950L×90°	本	1.000	1.000	386,364	0	386,364	
B3・・・・・・鋼管溶接	φ300 t=6.9mm	箇所	2.000	2.000	29,539	0	59,078	
B3・・・・・・鋼管溶接	φ250 t=6.6mm	箇所	2.000	2.000	28,717	0	57,434	
B3・・・・・・鋼管溶接	φ150 t=5.0mm	箇所	4.000	4.000	26,331	0	105,324	
B3・・・・・・鋼管塗装	φ300	箇所	2.000	2.000	14,611	0	29,222	
B3・・・・・・鋼管塗装	φ250	箇所	2.000	2.000	12,517	0	25,034	
B3・・・・・・鋼管塗装	φ150	箇所	4.000	4.000	8,181	0	32,724	
B3・・・・・・振れ止め金具	250A	個	3.000	3.000	294,317	0	882,951	
B3・・・・・・振れ止め金具	150A	個	3.000	3.000	214,471	0	643,413	
B2・・・・・・埋設物表示テープ		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・埋設物表示テープ	B=150mm ダブル	m	51.000	51.000	278	0	14,178	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・減圧水槽工		式	1.000				42,578,000	
B2・・・基礎杭打設		式	1.000				27,139,000	
B3・・・基礎杭打設φ900	SC杭SKK490_8m×2本+PHC杭B種10m×1本+A種10m×2本	本	9.000	9.000	3,015,439	0	27,138,951	
B2・・・杭頭処理工		式	1.000				3,362,000	
B3・・・杭体内中詰め補強鉄筋	D13 SD295A	ton	0.522	0.522	336,082	0	175,435	
B3・・・杭体内中詰め補強鉄筋	D32 SD345	ton	8.070	8.070	243,342	0	1,963,770	
B3・・・吊り型枠	φ900	基	9.000	9.000	93,458	0	841,122	
B3・・・杭頭カットオフ（コンクリート充填）	21-12-25BB W/C60%以下	m3	7.400	7.400	32,607	0	241,292	
B3・・・杭頭カットオフ（切断）	SC杭切断 t=12mm	m	25.400	25.400	2,882	0	73,203	
B3・・・杭頭カットオフ（取り壊し）	コンクリート取り壊し	m3	4.000	4.000	10,714	0	42,856	
B3・・・鼓運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート鼓	m3	4.000	4.000	5,959	0	23,836	
B2・・・減圧水槽工		式	1.000				11,673,000	
B3・・・基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	52.000	52.000	1,430	0	74,360	
B3・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	7,453	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25BB W/C65%以下	m3	2.600	2.600	32,263	0	83,884	
B3・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	2,480,511	
B3・・・鉄筋コンクリート	21-12-25BB W/C60%以下	m3	106.000	106.000	29,822	0	3,161,132	
B3・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	24,511	
B3・・・無筋コンクリート	18-8-25BB W/C65%以下	m3	3.300	3.300	32,263	0	106,468	
B3・・・止水板	FF-200mm×5mm	m	59.100	59.100	2,753	0	162,702	
B3・・・鉄筋工	D13 SD295A	ton	1.250	1.250	356,094	0	445,118	
B3・・・鉄筋工	D16 SD295A	ton	1.390	1.390	302,644	0	420,675	
B3・・・鉄筋工	D19 SD345	ton	2.960	2.960	307,425	0	909,978	
B3・・・鉄筋工	D22 SD345	ton	3.670	3.670	307,425	0	1,128,250	
B3・・・鉄筋工	D25 SD345	ton	4.120	4.120	307,425	0	1,266,591	
B3・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,263,355	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	137,540	
B2・・・・・・下流排泥工		式	1.000				404,000	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m ³	0.100	0.100	8,811	0	881	
B3・・・・・・管水路基面整正		㎡	1.000	1.000	474	0	474	
B3・・・・・・排泥管設置工	VU管 φ75	m	0.800	0.800	1,664	0	1,331	
B3・・・・・・排泥管仕切弁	ソフトシール仕切弁 φ75 内ねじ 7.5K	個	1.000	1.000	46,753	0	46,753	
B3・・・・・・MFジョイント	φ75 離脱防止型	個	1.000	1.000	13,462	0	13,462	
B3・・・・・・TSフランジ	φ75	個	1.000	1.000	1,439	0	1,439	
B3・・・・・・フランジパッキン	φ75 ボルト・ナット・パッキン	組	3.000	3.000	2,182	0	6,546	
B3・・・・・・バルブ基礎	U300蓋板 (1種)	枚	1.000	1.000	1,170	0	1,170	
B3・・・・・・弁きょう設置	φ200 A型1号	箇所	1.000	1.000	71,676	0	71,676	
B3・・・・・・保護コンクリート	18-8-25BB Ⅱ/C65%以下	m ³	0.100	0.100	38,076	0	3,808	
B3・・・・・・型枠	保護コンクリート	式	1.000			0	5,313	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=100mm	㎡	1.000	1.000	1,313	0	1,313	
B3・・・・・・弁きょう台座	φ500	枚	1.000	1.000	6,499	0	6,499	
B3・・・・・・連結ロッド	φ35 SUS304	m	0.940	0.940	37,045	0	34,822	
B3・・・・・・塩ビキャップ	φ150	個	1.000	1.000	546	0	546	
B3・・・・・・ガイドパイプ	VU φ150	m	0.750	0.750	2,575	0	1,931	
B3・・・・・・排泥柵	φ600HP管B型 縦置き2.5m φ80・φ160削孔	本	1.000	1.000	78,128	0	78,128	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=150mm	㎡	2.000	2.000	1,430	0	2,860	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	24,793	
B3・・・・・・無筋コンクリート	18-8-25BB Ⅱ/C65%以下	m ³	0.600	0.600	38,076	0	22,846	
B3・・・・・・排泥管設置工	VU管 φ150	m	1.300	1.300	2,575	0	3,348	
B3・・・・・・角型ふとんかご	3.2×13×50×120	m	4.000	4.000	15,849	0	63,396	
B3・・・・・・吸出し防止シート	t=10mm	㎡	7.000	7.000	981	0	6,867	
B3・・・・・・止め杭	松杭 末口9cm×長150cm	本	2.000	2.000	1,950	0	3,900	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・道路復旧工		式	1.000				465,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				465,000	
B3・・・表層工（市道2020号線）	仮復旧 再生密粒度アスコン (13) t=30mm	m ²	132.000	132.000	1,321	0	174,372	
B3・・・下層路盤工（市道2020号線）	本復旧 RC-40 t=150mm	m ²	132.000	132.000	698	0	92,136	
B3・・・上層路盤工（市道2020号線）	本復旧 M-30 t=120mm	m ²	132.000	132.000	1,227	0	161,964	
B3・・・表層工（市道18-093号線）	本復旧 再生密粒度アスコン (13) t=50mm	m ²	12.000	12.000	2,191	0	26,292	
B3・・・下層路盤工（市道18-093号線）	本復旧 RC-40 t=200mm	m ²	12.000	12.000	823	0	9,876	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				316,000	
B2・・・水路復旧工		式	1.000				87,000	
B3・・・ヒューム管復旧	既設HPφ300管 再利用	m	4.000	4.000	6,021	0	24,084	
B3・・・ヒューム管復旧	既設HPφ500管 再利用	m	3.700	3.700	7,102	0	26,277	
B3・・・ヒューム管復旧	HPφ500管 新設	m	1.800	1.800	20,259	0	36,466	
B2・・・水路復旧工		式	1.000				229,000	
B3・・・U字フリューム復旧	既設U字フリューム600型 再利用	m	62.000	62.000	3,686	0	228,532	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				136,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				136,000	
B3・・・耕地復旧工	耕起	m ²	2,437.000	2,437.000	39	0	95,043	
B3・・・畦畔復旧		m	40.000	40.000	1,027	0	41,080	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				20,376,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				20,376,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				13,280,000	
B3・・・土木安定シート	1100N/5cm	m ²	2,797.000	2,797.000	268	0	749,596	
B3・・・殻運搬（産業廃棄物処分費）	廃シート殻	m ³	8.000	8.000	4,155	0	33,240	
B3・・・殻処理（産業廃棄物処分費）	廃シート殻	ton	0.300	0.300	27,853	0	8,356	
B3・・・ブラロード設置・撤去	2段積	m ³	511.000	511.000	3,461	0	1,768,571	
B3・・・ブラロード賃料	5カ月	式	1.000			0	4,414,324	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ブロード破損等整備費	フルサイズ 参考226枚	式	1.000			0	613,749	
B3・・・・・・ブロード破損等整備費	ハーフサイズ 参考15枚	式	1.000			0	23,815	
B3・・・・・・ブロード破損等整備費	スパーサー 参考85枚	式	1.000			0	49,718	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去	t=22mm 参考日数128日	m ²	2,675.000	2,675.000	1,520	0	4,066,000	
B3・・・・・・大型土のう（製作・設置）		袋	31.000	31.000	4,821	0	149,451	
B3・・・・・・大型土のう（撤去）		袋	31.000	31.000	982	0	30,442	
B3・・・・・・大型土のう詰土材運搬	土取場⇒現場	m ³	26.000	26.000	1,667	0	43,342	
B3・・・・・・大型土のう詰土材運搬	現場⇒土取場	m ³	26.000	26.000	1,667	0	43,342	
B3・・・・・・仮設道路設置	土取場⇒現場	m ³	320.000	320.000	2,353	0	752,960	
B3・・・・・・仮設道路撤去	現場⇒仮置場	m ³	320.000	320.000	1,667	0	533,440	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				4,351,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	鋼矢板Ⅲ型 H=10.5m 参考日数39日	枚	96.000	96.000	37,682	0	3,617,472	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1.000			0	164,753	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H350 参考日数39日	ton	5.550	5.550	96,210	0	533,966	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H250 参考日数39日	ton	0.360	0.360	96,210	0	34,636	
B2・・・・・・地盤改良工		式	1.000				676,000	
B3・・・・・・地盤改良工	ベック7の混合H=1.5m、設計添加量65kg、強度160KN/m ²	m ²	237.000	237.000	2,852	0	675,924	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				422,000	
B3・・・・・・アンダードレーン	単粒度砂石6号 t=100mm	m ³	2.800	2.800	8,059	0	22,565	
B3・・・・・・アンダードレーン	土木安定シート	m ²	30.000	30.000	192	0	5,760	
B3・・・・・・管水路基面整正		m ²	27.000	27.000	474	0	12,798	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	.0以上～7未満 上流側管路作業時排水 参考日数3日	箇所	1.000	1.000	50,100	0	50,100	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	.0以上～7未満 下流側管路作業時排水 参考日数6日	箇所	1.000	1.000	64,419	0	64,419	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	.0以上～7未満 矢板内常時排水 参考日数32日	箇所	1.000	1.000	266,096	0	266,096	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,647,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員B	県道と市道18-089号線との交差部	人	88.000	88.000	16,805	0	1,478,840	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・交通誘導警備員B	旧吉高機場土置場県道進入部	人	5.000	5.000	16,805	0	84,025	
B3・・・交通誘導警備員B	旧吉高機場土置場入口	人	5.000	5.000	16,805	0	84,025	
・・・間接工事費		式	1.000				33,690,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				13,573,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,946,000	
・・・運搬費		式	1.000				7,128,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,128,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				7,128,000	
B3・・・仮設材輸送（敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	4,400,945	
B3・・・仮設材輸送（鋼矢板）	鋼矢板Ⅲ型	式	1.000			0	576,124	
B3・・・仮設材輸送（腹起し材等）	H形鋼	式	1.000			0	56,298	
B3・・・仮設材輸送（ブラロード）	ブラロード	式	1.000			0	818,511	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラ式杭打機	式	1.000			0	1,276,091	
・・・技術管理費		式	1.000				26,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				26,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				26,000	
B3・・・締固めた土のコーン指数試験		試料	1.000	1.000	26,089	0	26,089	
・・・現場環境改善費		式	1.000				473,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				473,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,117,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,117,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,255,000	
・一括計上価格		式	1.000				7,107,000	
B1・・・一括計上		式	1.000				7,107,000	
B2・・・土壌調査		式	1.000				153,000	
B3・・・土壌調査	掘削土 30項目	検体	1.000	1.000	145,766	0	145,766	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土壌調査	六価クロム溶出試験	検体	1.000	1.000	7,242	0	7,242	
B2・・・・・・ディスクバルブ		式	1.000				6,954,000	
B3・・・・・・ディスクバルブ製作据付調整	φ160 PN=0.16MPa Hs=10m	式	1.000			0	6,954,061	