

令和6年度

三方原用水二期農業水利事業
南部幹線水路改修工事（9号サイホン）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 管更生工				
(1)管更生工				
FRPM管	内圧5種管 φ1350×3000	本	50.000	
FRPM管	内圧5種 受挿短管 φ1350×2000	本	5.000	
FRPM管	内圧5種 両受短管 φ1350×2000	本	1.000	
FRPM管	内圧5種 受挿調整管 φ1350×1556	本	1.000	
FRPM管	内圧5種 受挿調整管 φ1350×1336	本	1.000	
FRPM管	内圧5種 受PE φ1350×1868	本	1.000	
FRPM管	内圧5種曲管 挿PE φ1350×1440	本	1.000	
FRPM管	内圧5種曲管 θ=2-35-05 φ1350×2128	本	7.000	
FRPM管	内圧5種曲管 θ=2-13-26 φ1350×2042	本	7.000	
鋼製異形管	T字管 φ1350×φ250	本	1.000	
接合用滑剤	エスロン滑剤No.1	缶	17.000	
充填材		m ³	211.600	
坑内設備工		m	614.350	
FRPM管布設工		本	75.000	
FRPM管浮上防止工		箇所	76.000	
間仕切壁設置工		箇所	4.000	
充填材プラント設備工		組	1.000	
充填材注入工		式	1.000	
機械器具損料		式	1.000	
2. 補修工				
(1)高圧洗浄工				
高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	2,224.500	
洗浄水費	清水	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)断面修復工				
断面修復工	ポリマーセメントモルタル+プライマー塗布	m ²	11.000	「概」
(3)断面修復工(鉄筋露出)				
断面修復工(鉄筋露出)		m ²	0.100	「概」
(4)目地補修工				
目地補修工	成形ゴム挿入	m	47.500	「概」
3. 復旧工				
(1)既設門扉撤去				
既設門扉撤去		組	1.000	
床掘り		式	1.000	
埋戻し		式	1.000	
(2)既設門扉復旧				
既設門扉復旧		組	1.000	
床掘り		式	1.000	
埋戻し		式	1.000	
4. 仮設工				
(1)仮設ヤード工				
敷鉄板設置・撤去	t=22mm	m ²	900.000	
敷鉄板設置・撤去	t=22mm	m ²	225.000	
土木安定シート敷設・撤去	P.P系織布 980N/5cm 厚さ0.37mm	m ²	1,125.000	
廃シート運搬・処理		m ³	4.400	
防草シート撤去	借地部	m ²	63.000	
防草シート復旧	借地部 t=3mm 樹脂 ニューマットC-3相当品	m ²	63.000	
防草シート撤去・復旧	買収部 t=3mm 樹脂 ニューマットC-3相当品	m ²	346.000	
(2)交通誘導員				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
交通誘導員	交通誘導警備員B	人	185.000	
5. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設（積上げ）				
事業損失防止施設費				
騒音・振動調査	振動騒音同時調査	測線	1.000	
(2)運搬費				
運搬費				
運搬費				
敷鉄板		ton	194.600	
管材運搬	ダンプトラック, 2t積級	日	8.000	