

令和 7 年度

三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路補修工事（落差工他）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 落差工補修工				
(1) 1号落差工補修工				
高圧洗浄工		m ²	77.000	
差筋アンカー	D10 L=140	本	44.000	
溶接金網	φ3.2mm 100mmメッシュ	m ²	77.000	
型枠		式	1.000	
底版コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	6.000	
側壁コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	8.000	
(2) 2号落差工補修工				
高圧洗浄工		m ²	75.000	
差筋アンカー	D10 L=140	本	41.000	
溶接金網	φ3.2mm 100mmメッシュ	m ²	75.000	
型枠		式	1.000	
底版コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	6.000	
側壁コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	7.000	
(3) 3号落差工補修工				
高圧洗浄工		m ²	70.000	
差筋アンカー	D10 L=140	本	39.000	
溶接金網	φ3.2mm 100mmメッシュ	m ²	70.000	
型枠		式	1.000	
底版コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	6.000	
側壁コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	7.000	
(4) 4号落差工補修工				
高圧洗浄工		m ²	90.000	
防錆剤塗布	鉄筋	m ²	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
差筋アンカー	D10 L=140	本	59.000	
溶接金網	φ 3.2mm 100mmメッシュ	m ²	90.000	
型枠		式	1.000	
底版コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	4.000	
側壁コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	9.000	
2. 仮設工				
(1) 1号落差工仮設				
落差工水替え工		回	6.000	
仮設止水施設		回	6.000	
蓋撤去～設置		回	1.000	
断水準備工		回	1.000	
交通誘導員		人	14.000	
(2) 2号落差工仮設				
落差工水替え工		回	6.000	
仮設止水施設		回	6.000	
蓋撤去～設置		回	1.000	
断水準備工		回	1.000	
交通誘導員		人	21.000	
(3) 3号落差工仮設				
落差工水替え工		回	6.000	
仮設止水施設		回	6.000	
蓋撤去～設置		回	1.000	
断水準備工		回	1.000	
交通誘導員		人	14.000	
(4) 4号落差工仮設				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
落差工水替え工		回	6.000	
仮設止水施設		回	6.000	
蓋撤去～設置		回	1.000	
断水準備工		回	1.000	
交通誘導員		人	21.000	
3. その他				
(1)事業損失防止施設費				
水質検査				
水質検査				
水質検査 (pH)		試料	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 秋葉取水口補修工				
(1)秋葉取水口補修工				
高圧洗浄工		m ²	54.000	
差筋アンカー	D10 L=140	本	44.000	
溶接金網	φ3.2mm 100mmメッシュ	m ²	54.000	
型枠		式	1.000	
底版コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	10.000	
側壁コンクリート	超速硬コンクリート	m ³	4.000	
2. 仮設工				
(1)秋葉取水口仮設				
落差工水替え工		回	5.000	
仮設止水施設		回	4.000	
断水準備工		回	1.000	
吊り込み補助クレーン		日	5.000	