



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

三方原用水二期農業水利事業
都田調整池流出ゲート他改修工事

積算書

(当初)

関東農政局
三方原用水二期農業水利事業所

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				22,494,000	
・小形水門扉製作工	1.000	式		9,354,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式		645,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	343,000	343,000	1式当たり
S40034 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1.2,3.0m ~12.0m,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,S US304 150mm×75mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12,SUS304 12mm ×38~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,, 0,,,,,0,,,,,0	1.000	門	240,877	240,877	歩A・単A S単 16号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,,	1.000	式	21,679	21,679	歩A・単A X単 3号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,,	1.000	式	12,044	12,044	歩A・単A X単 5号
S40040 水密ゴム 合成ゴム W P形(クロロブレン系)	7.000	kg	4,300	30,100	歩A・単A S単 18号
S40040 水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系)	1.000	kg	4,190	4,190	歩A・単A S単 19号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	34,132	34,132	歩A・単A X単 1号
合 計				343,022	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	302,000	302,000	1式当たり
S40017 扉体製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,扉体,,扉体面積:10㎡未満,,1.2,0 .00,1.00,-,-,1門,1.00,	1.000	門	277,056	277,056	歩A・単A S単 14号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	166,234	166,234	歩A・単A X単 7号
X40016 塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)	1.000	式	24,935	24,935	歩A・単A X単 11号
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	117,056	117,056	歩A・単A X単 9号
合 計				585,281	
計(1)(直接費対象分)				301,991	
計(2)(間接費対象分)				283,290	
・ ・ 戸当り工	1.000	式		728,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) - 小形水門 -	1.000	式	359,000	359,000	1式当たり
S40035 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門,,スライドゲート,25m未満,10.2,3.0~12.0m,SUS304 t 30m m H=100mm,鋼板,ステンレスクラッド鋼板,-,ヘビーH1,12,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板,-,ステンレス新断,12	1.000	門	296,847	296,847	歩A・単A S単 17号
X40007 水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,,	1.000	式	17,811	17,811	歩A・単A X単 4号
X40011 水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,,	1.000	式	2,968	2,968	歩A・単A X単 6号
X40001 補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,	1.000	式	40,906	40,906	歩A・単A X単 2号
合 計				358,532	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	369,000	369,000	1式当たり
S40017 戸当り製作 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,戸当り,,戸当延長:25m未満,,10. 2,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,	1.000	門	271,128	271,128	歩A・単A S単 15号
X40014 間接労務費 小形水門設備,60%,	1.000	式	162,677	162,677	歩A・単A X単 8号
K78021 ステンレス酸洗費 (材料・工数込み)	14.000	㎡	7,000	98,000	歩A・単A
X40015 工場管理費 小形水門設備,25%,	1.000	式	132,951	132,951	歩A・単A X単 10号
合 計				664,756	
計(1)(直接費対象分)				369,128	
計(2)(間接費対象分)				295,628	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				1,483,000	
・輸送費	1.000	式		217,000	
・ ・輸送費	1.000	式		217,000	
・ ・ ・輸送費(小形水門)	1.000	式	217,000	217,000	1式当たり
S41002 輸送費(小形水門扉) 河川・水路用水門設備,1.2[各単位],80km,小形水門,プレート・ゲ構造0-ラゲ-ト・ライドゲート,,,,,	1.000	式	217,000	217,000	歩A・単A S単 20号
合 計				217,000	
・小形水門扉据付工	1.000	式		902,000	
・ ・小形水門扉据付工	1.000	式		902,000	
・ ・ ・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)	1.000	式	877,000	877,000	1式当たり
S41009 水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,1.20.0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,	1.000	門	381,057	381,057	歩A・単A S単 21号
X41006 据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式	250,957	250,957	歩A・単A X単 15号
X41003 据付材料費 小形水門設備,,,,,2次側電気配線配管有,	1.000	式	39,226	39,226	歩A・単A X単 13号
X41002 補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式	5,604	5,604	歩A・単A X単 12号
S16002 電気溶接機[ディーズレインジ駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	4.000	日	3,978	15,912	歩A・単A S単 5号
S16004 ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	3.000	日	60,500	181,500	歩A・単A S単 6号
X41005 雑器具損料	1.000	式	3,948	3,948	歩A・単A X単 14号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックル(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	2.000	m3	40,260	80,520	歩A・単A S単 39号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.000	㎡	10,380	145,320	歩A・単A S単 40号
S03020 コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm	4.800	㎡	3,453	16,574	歩A・単A S単 3号
S03020 コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	1.300	㎡	3,453	4,489	歩A・単A S単 4号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,726	2,726	歩A・単A S単 38号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	0.100	m3	2,726	273	歩A・単A S単 38号
S02123 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	0.100	m3	2,350	235	歩A・単A S単 2号
合 計				1,128,341	
計(1)(直接費対象分)				877,384	
計(2)(間接費対象分)				250,957	
・ ・ ・水門扉据付工(仮設費)	1.000	式	25,000	25,000	1式当たり
S18031 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	4.400	掛㎡	5,721	25,172	歩A・単A S単 7号
合 計				25,172	
・電気盤類据付工(用排水機以外)	1.000	式		364,000	
・ ・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式		364,000	
・ ・ ・電気共通設備工(用排水機以外)	1.000	式	57,000	57,000	1式当たり
S42036 機側操作盤(水門開閉操作) 電動機1台,2.2~3.7kw,0.00,1,無,	1.000	面	56,712	56,712	歩A・単A S単 24号
合 計				56,712	
・ ・ ・計装機器据付工(用排水機以外)	1.000	式	52,000	52,000	1式当たり

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S42053 計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	51,913	51,913	歩A・単A S単 25号
合計				51,913	
・・・配管工	1.000	式	22,000	22,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	1.300	m	3,479	4,523	歩A・単A S単 26号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	2.600	m	5,712	14,851	歩A・単A S単 27号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	2.000	m	1,010	2,020	歩A・単A S単 28号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	1.000	m	806	806	歩A・単A S単 29号
合計				22,200	
・・・配線工	1.000	式	35,000	35,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	5.000	m	2,030	10,150	歩A・単A S単 30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	1.600	m	431	690	歩A・単A S単 31号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	5.000	m	480	2,400	歩A・単A S単 32号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,IV,600V,-,8mm2,地中・屋外・屋内	3.600	m	851	3,064	歩A・単A S単 33号
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,制御ケーブル CVV1-.25sq,10C	5.000	m	1,963	9,815	歩A・単A S単 36号
S42113 ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,制御ケーブル CVV-S1-.25sq,2C	5.000	m	1,740	8,700	歩A・単A S単 37号
合計				34,819	
・・・配線機器等設置工(用排水機以外)	1.000	式	58,000	58,000	1式当たり
S42109 ボックス類取付工 その他,300×300×200mm,0.40,SUS	1.000	個	35,542	35,542	歩A・単A S単 34号
S42109 ボックス類取付工 その他,その他,0.28,SUS,200×200×200mm	1.000	個	22,090	22,090	歩A・単A S単 35号
合計				57,632	
・・・接地工(用排水機以外)	1.000	式	140,000	140,000	1式当たり
S42028 接地設置工 C種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	119,696	119,696	歩A・単A S単 22号
S42028 接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,	1.000	極	18,061	18,061	歩A・単A S単 23号
S02116 埋設標	2.000	枚	1,200	2,400	歩A・単A S単 1号
合計				140,157	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 埋設標 埋設標		枚	1,200		歩A・単A
S02123	*** S単 - 2号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻		m3	2,350		歩A・単A
S03020	*** S単 - 3号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm		m ²	3,453		歩A・単A
S03020	*** S単 - 4号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm		m ²	3,453		歩A・単A
S16002	*** S単 - 5号 *** 電気溶接機[テ「イセ」ルンゾン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[テ「イセ」ルンゾン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外		日	3,978		歩A・単A
S16004	*** S単 - 6号 *** ﾌﾞﾗﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ﾌﾞﾗﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)) ﾌﾞﾗﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)、16ton吊り、なし		日	60,500		歩A・単A
S18031	*** S単 - 7号 *** 足場工 足場工 あり、手摺先行型枠組、なし		掛m ²	5,721		歩A・単A
S40006	*** S単 - 8号 *** スピンドル電動開閉機 単動 スピンドル電動開閉機 単動 径90mm 3.7kW		台	5,655,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 9号 *** スピンドル スピンドル 材質SUS304、径90mm、全体長5.75m、ねじ長3.0m		本	1,940,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 10号 *** スピンドル(ゲースネック) スピンドル(ゲースネック) 径90mm SCS13		個	166,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 11号 *** 中間軸受 中間軸受 SUS製、スピンドル径90mm用		個	220,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 12号 *** ゲート用機側操作盤 ゲート用機側操作盤 スピンドル 1門用 屋外用		面	8,000,000		歩A・単A
S40006	*** S単 - 13号 *** 超音波式流量計(管路用) 1測線 超音波式流量計(管路用) 1測線 1100mm 流速検出端 変換器		台	5,140,000		歩A・単A
S40017	*** S単 - 14号 *** 扉体製作 水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(4方水密)、扉体、扉体面積:10m ² 未満、1.2、0.00、1.00、-、-、1門、1.00、		門	277,056		歩A・単A
S40017	*** S単 - 15号 *** 戸当り製作 水門設備製作工 小形水門、スライドゲート(4方水密)、戸当り、戸当り延長:25m未満、10.2、0.00、0.00、-、-、1門、1.00、		門	271,128		歩A・単A
S40034	*** S単 - 16号 *** 水門設備主要部材費(扉体) 水門設備主要部材費(扉体) 小形水門、スライドゲート、(4方水密)、SUS製、0.8m ² 以上10m ² 未満、1.2、3.0m～12.0m、SUS304 厚さ8mm～9mm、ステンレス鋼板、-、ステンレス新断、12、SUS304 150mm×75mm、ステンレス鋼板、-、ステンレス新断、12、SUS304 12mm×38～75mm、ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、-、ステンレス新断、10、0、0、0、0、0、0		門	240,877		歩A・単A
S40035	*** S単 - 17号 *** 水門設備主要部材費(戸当り) 水門設備主要部材費(戸当り) 小形水門、スライドゲート、25m未満、10.2、3.0～12.0m、SUS304 t 30mm H=100mm、鋼板、ステンレスクラッド鋼板、-、ヘビーH 1、12、SUS304 厚さ3mm～7mm、ステンレス鋼板、-、ステンレス新断、12		門	296,847		歩A・単A
S40040	*** S単 - 18号 *** 水密ゴム 合成ゴム 水密ゴム 合成ゴム W P形(クロロプレン系)		kg	4,300		歩A・単A
S40040	*** S単 - 19号 *** 水密ゴム 合成ゴム					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41002	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロブレン系) *** S単 - 20号 *** 輸送費(小形水門扉)		kg	4,190		歩A・単A
	輸送費 河川・水路用水門設備,1.2[各単位],80km,小形水門,プレートゲート構造0-ゲート ライドゲート,,,,,		式	217,000		歩A・単A
S41009	*** S単 - 21号 *** 水門設備据付工					
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),,扉体面積:10㎡未満,,1.20,0.00,電動 式開閉装置,1門,1.00,		門	381,057		歩A・単A
S42028	*** S単 - 22号 *** 接地設置工					
	接地設置工 C種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,		極	119,696		歩A・単A
S42028	*** S単 - 23号 *** 接地設置工					
	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,		極	18,061		歩A・単A
S42036	*** S単 - 24号 *** 機側操作盤(水門開閉操作)					
	制御盤取付工 電動機1台,2.2~3.7kw,0.00,1,無,		面	56,712		歩A・単A
S42053	*** S単 - 25号 *** 計装設備据付工					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台	51,913		歩A・単A
S42100	*** S単 - 26号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	3,479		歩A・単A
S42100	*** S単 - 27号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,		m	5,712		歩A・単A
S42100	*** S単 - 28号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無,		m	1,010		歩A・単A
S42100	*** S単 - 29号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無,		m	806		歩A・単A
S42102	*** S単 - 30号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	2,030		歩A・単A
S42102	*** S単 - 31号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	431		歩A・単A
S42102	*** S単 - 32号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	480		歩A・単A
S42102	*** S単 - 33号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,8mm2,地中・屋外・屋内		m	851		歩A・単A
S42109	*** S単 - 34号 *** ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 その他,300×300×200mm,0.40,SUS		個	35,542		歩A・単A
S42109	*** S単 - 35号 *** ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 その他,その他,0.28,SUS,200×200×200mm		個	22,090		歩A・単A
S42113	*** S単 - 36号 *** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,制御ケーブル CVV1.25sq,10C		m	1,963		歩A・単A
S42113	*** S単 - 37号 *** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,制御ケーブル CVV-S1.25sq,2C		m	1,740		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 38号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,726		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	埋設標		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設標			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	埋設標	1.000	枚	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
*** S単 - 2号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 無筋コンクリート殻 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート殻	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
*** S単 - 3号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	26,520	21,216	
R02007	はつり工	1.300	人	30,396	39,515	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,731	9,717	
	合計				70,448	算出数量 20.400 m ²
	単価				3,453	
*** S単 - 4号 ***						
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	26,520	21,216	
R02007	はつり工	1.300	人	30,396	39,515	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,731	9,717	
	合計				70,448	算出数量 20.400 m ²
	単価				3,453	
*** S単 - 5号 ***						
S16002	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	替制補正対象外					
	1)機械コード 単位が日のみ	M27432				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[テ-ィセ' MIZUNO 駆動・直流ア-ク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バ-ト-給油	16.000	L	135	2,160	
	合計				3,978	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,978	
Y00001	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
S16004	フ-レン-ソ-ル-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	フ-レン-ソ-ル-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] フ-レン-ソ-ル-ン(油圧伸縮ジ-ブ型),16ton吊り,なし					
	1)機械区分	フ-レン-ソ-ル-ン(油圧伸縮ジ-ブ型)				
	2)規格	16ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	フ-レン-ソ-ル-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力16t吊	1.000	日	60,500	60,500	
	合計				60,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		60,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし					
	1)足場区分	手摺先行型枠組				
	2)安全ネット区分	あり				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,620	50,592	
R01012	とび工	8.500	人	30,498	259,233	
R01003	普通作業員	1.300	人	26,520	34,476	
F01086	フ-レン-ソ-ル-ン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日	66,000	92,400	
Y00004	諸雑費	0.310		436,701	135,377	
	合計				572,078	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		5,721	
	*** S単 - 8号 ***					
S40006	スピンドル電動開閉機 単動		台		1,000	歩A 当たり算出
	スピンドル電動開閉機 単動 径90mm 3.7kW					
	1)基礎データコード	K96002				
	2)規格	径90mm 3.7kW				
K96002	スピンドル電動開閉機 単動 径90mm,3.7kW,手動ハンドル,ス-ド-ル-カ-バ-2.6m付	1.000	台	5,655,000	5,655,000	
	合計				5,655,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,655,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
S40006	スピンドル スピンドル 材質SUS304,径90mm,全体長5.75m,ねじ長3.0m		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96005 材質SUS304,径90mm,全体長5.75		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	スピンドル 材質SUS304,径90mm,全体長5.75m,ねじ長3.0m	1.000	本	1,940,000	1,940,000	
	合計				1,940,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,940,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S40006	スピンドル(グースネック) スピンドル(グースネック) 径90mm SCS13		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96001 径90mm SCS13		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	スピンドル(グースネック) 径90mm SCS13	1.000	個	166,000	166,000	
	合計				166,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				166,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40006	中間軸受 中間軸受 SUS製,スピンドル径90mm用		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96004 SUS製,スピンドル径90mm用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	中間軸受 SUS製,スピンドル径90mm用	1.000	個	220,000	220,000	
	合計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				220,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40006	ゲート用機側操作盤 ゲート用機側操作盤 スピンドル 1門用 屋外用		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K74092 スピンドル 1門用 屋外用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K74092	ゲート用機側操作盤 スピンドル及びラック式 1門用 屋外用	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合計				8,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40006	超音波式流量計(管路用) 1測線 超音波式流量計(管路用) 1測線 1100mm 流速検出端 変換器		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K76517 1100mm 流速検出端 変換器		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76517	超音波式流量計(管路用) 1測線 1000mm 流速検出端 変換器	1.000	台	5,140,000	5,140,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考	
	合計				5,140,000	算出数量 1.000 各単位	
	単価				5,140,000		
	*** S単 - 14号 ***						
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出	
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,扉体,,,扉体面積:10㎡未満 ,,1.2,0.00,1.00,-,-,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体 扉体面積:10㎡未満					
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	1.2 0.00					
	13)主要部材の混合比率(K m 1) 14)休止装置の有無による補正	1.00 -					
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門					
	17)補正係数(K n) 18)水門扉形式及び名称	1.00					
R03001	製作工	8.880	人	31,200	277,056		
	合計				277,056	算出数量 1.000 門	
	単価				277,056		
	*** S単 - 15号 ***						
S40017	戸当り製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出	
	水門設備製作工 小形水門,,スライドゲート(4方水密),,,戸当り,,,戸当延長:25m未 満,,10.2,0.00,0.00,-,-,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)製作区分(2) 9)適用範囲の値(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密) 戸当り 戸当延長:25m未満					
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門)	10.2 0.00					
	13)主要部材の混合比率(K m 1) 14)休止装置の有無による補正	0.00 -					
	15)ドラム駆動方式による補正 16)製作門数	- 1門					
	17)補正係数(K n) 18)水門扉形式及び名称	1.00					
R03001	製作工	8.690	人	31,200	271,128		
	合計				271,128	算出数量 1.000 門	
	単価				271,128		
	*** S単 - 16号 ***						
S40034	水門設備主要部材費(扉体)		門		1.000 門	歩A 当たり算出	
	水門設備主要部材費(扉体) 小形水門,スライドゲート,(4方水密),SUS製,0.8m2以上10m2未満,1. 2,3.0m~12.0m,SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,-,ステ ンレス新断,12,SUS304 150mm×75mm,ステンレス鋼板,-,ステン ス新断,12,SUS304 12mm×38~75mm,ステンレス形鋼,ステンレス 平鋼,-,ステンレス新断,10,,,,,0,,,,,0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)設備区分 2)形式区分 3)詳細区分 4)適用範囲	小形水門 スライドゲート (4方水密),SUS製 0.8m2以上10m2未満					
	5)対象要素(x)の数量 6)設計水深	1.200 3.0m~12.0m					
	7)鋼材コード(スキンプレート) 8)鋼材規格(スキンプレート)	K06025 SUS304 厚さ8mm~9mm					
	9)材料(割増区分)(1) 10)詳細(1)	ステンレス鋼板 -					
	11)スクラップ区分(1) 12)材料割増率(%) (1)	ステンレス新断 12.000					
	13)鋼材コード(桁等) 14)鋼材規格(桁等)	K06224 SUS304 150mm×75mm					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	16)詳細(2)	-				
	17)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	18)材料割増率(%) (2)	12.000				
	19)鋼材コード(支圧板・水密ゴム押金物等)	K06274				
	20)鋼材規格(支圧板・水密ゴム押金物等)	SUS304 12mm×38-75mm				
	21)材料(割増区分)(3)	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	22)詳細(3)	-				
	23)スクラップ区分(3)	ステンレス新断				
	24)材料割増率(%) (3)	10.000				
	25)鋼材コード(主ローラ)					
	26)鋼材規格(主ローラ)					
	30)材料割増率(%) (4)	0.000				
	31)鋼材コード(主ローラ軸)					
	32)鋼材規格(主ローラ軸)					
	36)材料割増率(%) (5)	0.000				
	37)鋼材コード(シーブ)					
	38)鋼材規格(シーブ)					
	42)材料割増率(%) (6)	0.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm~9mm	86.000	kg	732	62,952	
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	135.000	kg	1,130	152,550	
K06274	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38-75mm	25.000	kg	1,015	25,375	
	合計				240,877	算出数量 1.000 門
	単価		門		240,877	
	*** S単 - 17号 ***					
S40035	水門設備主要部材費(戸当り)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備主要部材費(戸当り)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	小形水門...スライドゲート,25m未満,10.2,3.0~12.0m,SUS304			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	t 30mm H=100mm,鋼板、ステンレスクラッド鋼板、-、ヘビーH			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1,12,SUS304 厚さ3mm~7mm,ステンレス鋼板、-、ステンレス新断,					
	12					
	1)設備区分	小形水門				
	4)形式区分(2)	スライドゲート				
	5)適用範囲(2)	25m未満				
	6)対象要素(L)の数量	10.200				
	7)設計水深	3.0~12.0m				
	8)鋼材コード(SS材)	K06161				
	9)鋼材規格(SS材)	SUS304 t 30mm H=100mm				
	10)材料(割増区分)(1)	鋼板、ステンレスクラッド鋼板				
	11)詳細(1)	-				
	12)スクラップ区分(1)	ヘビーH1				
	13)材料割増率(%) (1)	12.000				
	14)鋼材コード(SUS材)	K06024				
	15)鋼材規格(SUS材)	SUS304 厚さ3mm~7mm				
	16)材料(割増区分)(2)	ステンレス鋼板				
	17)詳細(2)	-				
	18)スクラップ区分(2)	ステンレス新断				
	19)材料割増率(%) (2)	12.000				
K06161	ステンレスH形鋼 SUS304 t 30mm H=100mm	42.000	kg	1,464	61,488	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm~7mm	379.000	kg	621	235,359	
	合計				296,847	算出数量 1.000 門
	単価		門		296,847	
	*** S単 - 18号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	WP形(クロロプレーン系)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード	K33023		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	WP形(クロロプレーン系)				
K33023	水密ゴム 合成ゴム P形(クロロプレーン系)	1.000	kg	4,300	4,300	算出数量 1.000 各単位
	合計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,300	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S40040	水密ゴム 合成ゴム		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)基礎ケーシング 2)規格	K33021 平形(クロロプレーン系)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
K33021	水密ゴム 合成ゴム 平形(クロロプレーン系)	1.000	kg	4,190	4,190	
	合計				4,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,190	
	*** S単 - 20号 ***					
S41002	輸送費(小形水門扉)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,1.2[各単位],80km,小形水門,プレートゲート構造 プレートゲート・スライドゲート,...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分(河川・水路用水門設備)	河川・水路用水門設備 1.200[各単位] 80.000km 小形水門 プレートゲート構造 プレートゲート・スライドゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	217,000	217,000	
	合計				217,000	算出数量 1.000 式
	単価				217,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S41009	水門設備据付工		門		1,000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,,1.20, 0.00,電動式開閉装置,1門,1.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)設備区分 3)形式区分(2) 6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(x)(㎡) 9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分 11)据付数 12)補正係数(Kn) 13)水門扉形式及び名称	小形水門 スライドゲート(4方水密) 扉体面積:10㎡未満 1.20 0.00 電動式開閉装置 1門 1.00				
R03002	据付工	10.150	人	30,906	313,696	
R01003	普通作業員	2.540	人	26,520	67,361	
	合計				381,057	算出数量 1.000 門
	単価		門		381,057	
	*** S単 - 22号 ***					
S42028	接地設置工		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 C種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)接地区分 2)施工条件 3)補助棒の本数 4)電工労務(人) 5)普通作業員労務(人) 6)補助文	C種接地 土工有 0.0 0.00 0.00				
P27822	接地銅板	1.000	枚	38,300	38,300	
R01013	電工	1.000	人	28,356	28,356	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.000	人	26,520	53,040	
	合計				119,696	算出数量 1.000 極
	単価		極		119,696	
	*** S単 - 23号 ***					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 D種接地,土工有,0.0,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分	D種接地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工条件	土工有		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数	0.0		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)電工労務(人)	0.00				
	5)普通作業員労務(人)	0.00				
	6)補助文					
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1.000	本	1,690	1,690	
R01013	電工	0.250	人	28,356	7,089	
R01003	普通作業員	0.350	人	26,520	9,282	
	合計				18,061	算出数量 1.000 極
	単価		極		18,061	
	*** S単 - 24号 ***					
S42036	機側操作盤(水門開閉操作)		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	制御盤取付工 電動機1台,2.2~3.7kw,0.00,1,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制御盤1面当り電動機組合区分	電動機1台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)電動機区分	2.2~3.7kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電工労務(人/N台)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)電動機台数	1				
	5)歩掛補正区分	無				
	6)補助文の入力					
R01013	電工	2.000	人	28,356	56,712	
	合計				56,712	算出数量 1.000 面
	単価		面		56,712	
	*** S単 - 25号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	26,622	51,913	
	合計				51,913	算出数量 1.000 台
	単価		台		51,913	
	*** S単 - 26号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	無 無				
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,050	55,965	
Y00005	諸資材	0.150		55,965	8,395	
R01013	電工	10.000	人	28,356	283,560	
	合計				347,920	算出数量 100.000 m
	単価		m		3,479	
	*** S単 - 27号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	0.00				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	17.000	人	28,356	482,052	
	合計				571,214	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,712	
	*** S単 - 28号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P27430				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	1,010	101,000	
R01013	電工	0.000	人	28,356	0	
	合計				101,000	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,010	
	*** S単 - 29号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)サイズ(mm)	24				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択	P27430				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27462	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	2種 24mm	100.000	m	806	80,600	
R01013	電工					
		0.000	人	28,356	0	
	合計				80,600	算出数量 100.000 m
	単価		m		806	
	*** S単 - 30号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、CVケーブル、600V、3心、5.5mm2、地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)種別	CVケーブル				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				週休:月単位
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV)					
	3心 断面積5.5	100.000	m	470	47,000	
R01013	電工					
		5.500	人	28,356	155,958	
	合計				202,958	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,030	
	*** S単 - 31号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、IV、600V、-、3.5mm2、地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)種別	IV				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				週休:月単位
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線(IV)					
	より線 断面積3.5	100.000	m	90.30	9,030	
R01013	電工					
		1.200	人	28,356	34,027	
	合計				43,057	算出数量 100.000 m
	単価		m		431	
	*** S単 - 32号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内、IV、600V、-、5.5mm2、地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)種別	IV				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				週休:月単位
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV)					
	より線 断面積5.5	100.000	m	140	14,000	
R01013	電工					
		1.200	人	28,356	34,027	
	合計				48,027	算出数量 100.000 m
	単価		m		480	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 33号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	1V		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27015	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積8.0	100.000	m	199	19,900	
R01013	電工	2.300	人	28,356	65,219	
	合計				85,119	算出数量 100.000 m
	単価		m		851	
*** S単 - 34号 ***						
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,300×300×200mm,0.40,SUS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	300×300×200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.40				
	5)その他の場合の補助文	SUS				
P96002	ブルボックス(SUS) 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	1.000	個	24,200	24,200	
R01013	電工	0.400	人	28,356	11,342	
	合計				35,542	算出数量 1.000 個
	単価		個		35,542	
*** S単 - 35号 ***						
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 その他,その他,0.28,SUS,200×200×200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)器具分類	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価の選択	P96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.28				
	5)その他の場合の補助文	SUS,200×200×200mm				
P96001	ブルボックス(SUS) 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行200mm	1.000	個	14,150	14,150	
R01013	電工	0.280	人	28,356	7,940	
	合計				22,090	算出数量 1.000 個
	単価		個		22,090	
*** S単 - 36号 ***						
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,20mm以下,制御ケーブル CVV1.25sq,10C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの名称・規格	制御ケーブル CVV1.25sq,10C				
P96005	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) 10心 断面積1.25	100.000	m	403	40,300	
R01013	電工	5.500	人	28,356	155,958	
	合計				196,258	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,963	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,20mm以下,制御ケーブル CVV-S1.25sq,2C					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ケーブル種別	P96003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)作業種別	管内配線				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)ケーブルの名称・規格	制御ケーブル CVV-S1.25sq,2C				
P96003	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積1.25	100.000	m	180	18,000	
R01013	電工	5.500	人	28,356	155,958	
	合計				173,958	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,740	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)殻発生作業	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)積込工法区分	機械積込				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)D/D区間の有無	無し				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単価		m3		2,726	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾞﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)コンクリートの計上	計上する				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)設計日打設置	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単価		m3		40,260	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)型枠の種類	一般型枠				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	単価		m ²		10,380	深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単 - 1号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	240,877.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	21,679.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	262,556	34,132	
	合計				34,132	算出数量 1.000 式
	単価		式		34,132	
*** X単 - 2号 ***						
X40001	補助材料費(製作)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 小形水門設備,13%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)工種区分の名称					
	4)主要部材費金額小計(円)	296,847.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	17,811.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	314,658	40,906	
	合計				40,906	算出数量 1.000 式
	単価		式		40,906	
*** X単 - 3号 ***						
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),9,..,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	扉体(SUS)				
	4)副部材費率(Y1)(%)	9.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	240,877.000				
K79431	副部材費	0.090	式	240,877	21,679	
	合計				21,679	算出数量 1.000 式
	単価		式		21,679	
*** X単 - 4号 ***						
X40007	水門設備副部材費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,6,..,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	小形水門		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガーダ構造スライドゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り				
	4)副部材費率(Y1)(%)	6.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	296,847.000				
K79431	副部材費	0.060	式	296,847	17,811	
	合計				17,811	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,811	
*** X単 - 5号 ***						
X40011	水門設備部品費		式		1,000	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,扉体(SUS),5,..,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 扉体(SUS) 5.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	240,877.000				
K79451	部品費		0.050	式	240,877	12,044
	合計					12,044
	単価			式		12,044
	*** X単 - 6号 ***					
X40011	水門設備部品費			式		1.000 式
	水門設備部品費 小形水門,プレートガーダ構造スライドゲート,戸当り,1,..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分 3)製作区分 4)部品費率(Y1)(%)	小形水門 プレートガーダ構造スライドゲート 戸当り 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	7)水門扉形式及び名称 8)主要部材費金額小計(円)	296,847.000				
K79451	部品費		0.010	式	296,847	2,968
	合計					2,968
	単価			式		2,968
	*** X単 - 7号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	277,056.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	277,056	166,234
	合計					166,234
	単価					166,234
	*** X単 - 8号 ***					
X40014	間接労務費			式		1.000 式
	間接労務費 小形水門設備,60%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	小形水門設備 60.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	271,128.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	271,128	162,677
	合計					162,677
	単価					162,677
	*** X単 - 9号 ***					
X40015	工場管理費			式		1.000 式
	工場管理費 小形水門設備,25%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	小形水門設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	468,225.000円				
K79331	工場管理費		0.250	式	468,225	117,056
	合計					117,056
	単価			式		117,056

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	都田調整池流出ゲート他改修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 10号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000	歩A 当たり算出
	工場管理費 小形水門設備,25%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)工場管理費率(Y)	25.000%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)工場管理費対象金額小計(円)	531,805.000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	531,805	132,951	
	合計				132,951	算出数量 1.000 式
	単価		式		132,951	
	*** X単 - 11号 ***					
X40016	塗装費(水門設備)		式		1,000	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備) 小形水門,扉体(主要部材:SUS)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設備区分	小形水門				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)塗装区分	扉体(主要部材:SUS)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)製作工金額小計(円)	277,056.000				深夜時間:0.0 週休:補正なし
K79501	塗装費	0.090	式	277,056	24,935	
	合計				24,935	算出数量 1.000 式
	単価				24,935	
	*** X単 - 12号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)据付補助材料費率(Y)	1.500%				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)工種区分の名称					深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)据付材料費対象金額小計(円)	373,585.000円				
K79391	据付補助材料費	0.015	式	373,585	5,604	
	合計				5,604	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,604	
	*** X単 - 13号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付材料費 小形水門設備, , , ,2次側電気配線配管有,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)工種区分	小形水門設備				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	6)原動機出力	3.700KW				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	7)形式区分	2次側電気配線配管有				深夜時間:0.0 週休:月単位
	8)据付材料費率(X)	10.500%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	373,585.000円				
K79371	据付材料費	0.105	式	373,585	39,226	
	合計				39,226	算出数量 1.000 式
	単価		式		39,226	
	*** X単 - 14号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000	歩A 当たり算出
	雑器具損料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	197,412.000				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位

