

令和7年度

三方原用水二期農業水利事業
都田調整池流出ゲート他改修工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工				
(1)扉体工				
扉体工		式	1	
(2)戸当り工				
戸当り工		式	1	
(3)開閉装置工				
開閉装置		式	1	
2. 電気設備工				
(1)制御盤工				
制御盤工		式	1	
(2)計装機器工				
計装機器工		式	1	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費		式	1	
2. 小形水門扉据付工				
(1)小形水門扉据付工				
水門扉据付工		式	1	
二次コンクリート	21-12-25, BB	m ³	2.000	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	式	1	
コンクリートはつり(人力)	壁, t ≤ 3cm	m ²	4.800	
コンクリートはつり(人力)	床, t ≤ 3cm	m ²	1.300	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	0.100	
産業廃棄物処分費	無筋コンクリート殻	m3	0.100	
3. 電気盤類据付工				
(1)電気共通設備工				
計装機器据付工		式	1	
電線管敷設工	厚鋼電線管, 22, 屋外・屋内 (露出)	m	1.300	
電線管敷設工	厚鋼電線管, 28, 屋外・屋内 (露出)	m	2.600	
電線管敷設工	金属可とう電線管, 箇所当り 施工延長2m未満, 30, 屋 外・屋内(露出)	m	2.000	
電線管敷設工	金属可とう電線管, 箇所当り 施工延長2m未満, 24, 屋 外・屋内(露出)	m	1.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 5.5mm ² , 地中・屋外・屋 内	m	5.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	管 内, IV, 600V, 3.5mm ² , 地中・屋外・屋内	m	1.600	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	管 内, IV, 600V, 5.5mm ² , 地中・屋外・屋内	m	5.000	
低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)	管 内, IV, 600V, 8mm ² , 地 中・屋外・屋内	m	3.600	
ケーブル配線工 (標準外)	管内配線, 20mm以下, 制御 ケーブル CVV1.25sq, 10C	m	5.000	
ケーブル配線工 (標準外)	管内配線, 20mm以下, 制御 ケーブル CVV- S1.25sq, 2C	m	5.000	
ボックス類取付工	300×300×200mm, SUS	個	1.000	
ボックス類取付工	200×200×200mm, SUS	個	1.000	
接地設置工	C種接地, 土工有	極	1.000	
接地設置工	D種接地, 土工有	極	1.000	
埋設標		枚	2.000	