



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

三方原用水二期農業水利事業  
秋葉取水口操作室他整備工事

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			57,190,000	
・工事原価			16,909,000	
純工事費			12,201,000	
・直接工事費			10,318,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	8,183,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,135,000	
・間接工事費			6,591,000	
・共通仮設費			1,883,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
10,318,000 × ((13.290*1.200)*1.000*1.040*1.000)			1,712,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			171,000	
・現場環境改善費(率計上)				
10,165,000 × (1.690)			171,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			4,708,000	
・現場管理費(率計上)				
12,201,000 × ((33.410*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			4,708,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
16,909,000 × (20.940*1.000 + 0.04)			3,547,000	
・一括計上価格	1.000	式	36,740,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			153,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				8,183,000	
・構造物撤去工				1,063,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式		1,063,000	
000001 舗装版破砕 アスファルト舗装版	117.000	m <sup>2</sup>	246	28,782	歩A・単A B単 1号
000002 舗装版切断 アスファルト舗装版	54.000	m	722	38,988	歩A・単A B単 2号
000003 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	24.000	m <sup>3</sup>	11,600	278,400	歩A・単A B単 3号
000004 コンクリートはつり 3<t<6cm	49.000	m <sup>2</sup>	7,920	388,080	歩A・単A B単 4号
000005 既設外構防護柵撤去 鋼製@2000	83.000	m	1,021	84,743	歩A・単A B単 5号
000006 既設柵鋼材カット 75mm×75mm	45.000	本	712	32,040	歩A・単A B単 6号
000007 産業廃棄物処分(アスファルト殻) アスファルト殻	3.900	m <sup>3</sup>	10,014	39,055	歩A・単A B単 7号
000008 産業廃棄物処分 無筋コンクリート殻	26.800	m <sup>3</sup>	5,949	159,433	歩A・単A B単 8号
000009 産業廃棄物処分 汚水(舗装切断排水)	0.322	m <sup>3</sup>	20,608	6,636	歩A・単A B単 9号
000010 現場発生材運搬 鉄くず,搬出場所まで	1.100	ton	6,500	7,150	歩A・単A B単 10号
合 計				1,063,307	
・舗装工				355,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		355,000	
000011 アスファルト舗装工 車道・路肩部	5.700	m <sup>2</sup>	9,033	51,488	歩A・単A B単 11号
000012 アスファルト舗装工 歩道部	111.000	m <sup>2</sup>	2,730	303,030	歩A・単A B単 12号
合 計				354,518	
・土工				470,000	
・・掘削工	1.000	式		65,000	
000013 床掘	1.000	式	15,672	15,672	歩A・単A B単 13号
000014 土砂運搬 仮置場まで	24.000	m <sup>3</sup>	1,254	30,096	歩A・単A B単 14号
000015 基面整正	35.800	m <sup>2</sup>	543	19,439	歩A・単A B単 15号
合 計				65,207	
・・埋戻	1.000	式		133,000	
000016 土砂運搬	24.000	m <sup>3</sup>	2,394	57,456	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻	1.000	式	75,504	75,504	歩A・単A B単 17号
合 計				132,960	
・・残土処分	1.000	式		272,000	
000018 土砂運搬 現場から処分場	31.000	m <sup>3</sup>	6,266	194,246	歩A・単A B単 18号
000019 残土処分費	31.000	m <sup>3</sup>	2,500	77,500	歩A・単A B単 19号
合 計				271,746	
・安全施設工				6,295,000	
・・防護柵基礎 基礎タイプ-A,L=11.4m	1.000	式		1,029,000	
000020 基礎砕石 RC40,t=10cm	10.800	m <sup>2</sup>	1,498	16,178	歩A・単A B単 20号
000021 型枠 均しコンクリート	0.600	m <sup>2</sup>	5,525	3,315	歩A・単A B単 21号
000022 均しコンクリート 18N/mm <sup>2</sup>	0.500	m <sup>3</sup>	37,260	18,630	歩A・単A B単 22号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023 型枠	13.700	m <sup>2</sup>	10,890	149,193	歩A・単A B単 23号
000024 円形型枠 180×400,材料費	1.300	m <sup>2</sup>	1,150	1,495	歩A・単A B単 24号
000025 コンクリート	9.500	m <sup>3</sup>	35,370	336,015	歩A・単A B単 25号
000026 鉄筋工 SD295A,D13	0.601	ton	179,394	107,816	歩A・単A B単 26号
000027 ゴムプレート t=10mm	11.000	m <sup>2</sup>	35,889	394,779	歩A・単A B単 27号
000028 緩衝材(ポリスチレンフォーム材) 50mm,910×1820	1.700	m <sup>2</sup>	1,180	2,006	歩A・単A B単 28号
合 計				1,029,427	
・・防護柵基礎 基礎タイプ-B,L=13.8m	1.000	式		1,242,000	
000029 基礎砕石 RC40,t=10cm	11.700	m <sup>2</sup>	1,498	17,527	歩A・単A B単 29号
000030 型枠 均しコンクリート	0.700	m <sup>2</sup>	5,525	3,868	歩A・単A B単 30号
000031 均しコンクリート 18N/m <sup>2</sup>	0.600	m <sup>3</sup>	37,260	22,356	歩A・単A B単 31号
000032 型枠	16.600	m <sup>2</sup>	10,890	180,774	歩A・単A B単 32号
000033 円形型枠 180×400,材料費	1.600	m <sup>2</sup>	1,150	1,840	歩A・単A B単 33号
000034 コンクリート	11.000	m <sup>3</sup>	35,370	389,070	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋工 SD295A,D13	0.717	ton	179,394	128,625	歩A・単A B単 35号
000036 ゴムプレート t=10mm	13.800	m <sup>2</sup>	35,889	495,268	歩A・単A B単 36号
000037 緩衝材(ポリスチレンフォーム材) 50mm,910×1820	2.100	m <sup>2</sup>	1,180	2,478	歩A・単A B単 37号
合 計				1,241,806	
・・防護柵基礎 基礎タイプ-C,L=15m	1.000	式		1,310,000	
000038 基礎砕石 RC40,t=10cm	11.300	m <sup>2</sup>	1,498	16,927	歩A・単A B単 38号
000039 型枠 均しコンクリート	0.800	m <sup>2</sup>	5,525	4,420	歩A・単A B単 39号
000040 均しコンクリート 18N/m <sup>2</sup>	0.600	m <sup>3</sup>	37,260	22,356	歩A・単A B単 40号
000041 型枠	18.000	m <sup>2</sup>	10,890	196,020	歩A・単A B単 41号
000042 円形型枠 180×400,材料費	1.700	m <sup>2</sup>	1,150	1,955	歩A・単A B単 42号
000043 コンクリート	11.300	m <sup>3</sup>	35,370	399,681	歩A・単A B単 43号
000044 鉄筋工 SD295A,D13	0.710	ton	179,394	127,370	歩A・単A B単 44号
000045 ゴムプレート t=10mm	15.000	m <sup>2</sup>	35,889	538,335	歩A・単A B単 45号
000046 緩衝材(ポリスチレンフォーム材) 50mm,910×1820	2.250	m <sup>2</sup>	1,180	2,655	歩A・単A B単 46号
合 計				1,309,719	
・・転落防止柵機能付車両用防護柵	1.000	式		1,687,000	
000047 転落防止柵機能付車両用防護柵	42.100	m	40,080	1,687,368	歩A・単A B単 47号
合 計				1,687,368	
・・転落防止柵設置	1.000	式		781,000	
000048 モルタル充填 75mm×75mm×400mm	0.010	m <sup>3</sup>	52,792	528	歩A・単A B単 48号
000049 転落防止柵設置	39.600	m	19,718	780,833	歩A・単A B単 49号
合 計				781,361	
・・片開門扉設置	1.000	式		246,000	
000050 片開門扉設置	2.000	基	123,182	246,364	歩A・単A B単 50号







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>	246		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 舗装版切断					
	アスファルト舗装版		m	722		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	11,600		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** コンクリートはつり					
	3 < t < 6cm		m <sup>2</sup>	7,920		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 既設外構防護柵撤去					
	鋼製@2000		m	1,021		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 既設柵鋼材カット					
	75mm × 75mm		本	712		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 産業廃棄物処分(アスファルト殻)					
	アスファルト殻		m <sup>3</sup>	10,014		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 産業廃棄物処分					
	無筋コンクリート殻		m <sup>3</sup>	5,949		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 産業廃棄物処分					
	汚水(舗装切断排水)		m <sup>3</sup>	20,608		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 現場発生材運搬					
	鉄くず,搬出場所まで		ton	6,500		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** アスファルト舗装工					
	車道・路肩部		m <sup>2</sup>	9,033		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** アスファルト舗装工					
	歩道部		m <sup>2</sup>	2,730		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 床掘					
			式	15,672		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 土砂運搬					
	仮置場まで		m <sup>3</sup>	1,254		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 土砂運搬					
			m <sup>3</sup>	2,394		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻					
			式	75,504		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 土砂運搬					
	現場から処分場		m <sup>3</sup>	6,266		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 残土処分費					
			m <sup>3</sup>	2,500		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 基礎砕石					
	RC40, t=10cm		m <sup>2</sup>	1,498		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,525		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 均しコンクリート					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	18N/m <sup>3</sup> *** B単 - 23号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	37,260		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 円形型枠		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
000025	180×400,材料費 *** B単 - 25号 *** コンクリート		m <sup>2</sup>	1,150		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 鉄筋工		m <sup>3</sup>	35,370		歩A・単A
000027	SD295A,D13 *** B単 - 27号 *** ゴムプレート		ton	179,394		歩A・単A
000028	t=10mm *** B単 - 28号 *** 緩衝材(ポリスチレンフォーム材)		m <sup>2</sup>	35,889		歩A・単A
000029	50mm,910×1820 *** B単 - 29号 *** 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,180		歩A・単A
000030	RC40,t=10cm *** B単 - 30号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	1,498		歩A・単A
000031	均しコンクリート *** B単 - 31号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	5,525		歩A・単A
000032	18N/m <sup>3</sup> *** B単 - 32号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	37,260		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 円形型枠		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
000034	180×400,材料費 *** B単 - 34号 *** コンクリート		m <sup>2</sup>	1,150		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 鉄筋工		m <sup>3</sup>	35,370		歩A・単A
000036	SD295A,D13 *** B単 - 36号 *** ゴムプレート		ton	179,394		歩A・単A
000037	t=10mm *** B単 - 37号 *** 緩衝材(ポリスチレンフォーム材)		m <sup>2</sup>	35,889		歩A・単A
000038	50mm,910×1820 *** B単 - 38号 *** 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,180		歩A・単A
000039	RC40,t=10cm *** B単 - 39号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	1,498		歩A・単A
000040	均しコンクリート *** B単 - 40号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	5,525		歩A・単A
000041	18N/m <sup>3</sup> *** B単 - 41号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	37,260		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 円形型枠		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
000043	180×400,材料費 *** B単 - 43号 *** コンクリート		m <sup>2</sup>	1,150		歩A・単A
			m <sup>3</sup>	35,370		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	舗装版破碎 アスファルト舗装版		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m <sup>2</sup>	245.8	246	S単 33号
	合計				246	
	単価				246	
*** B単 - 2号 ***						
000002	舗装版切断 アスファルト舗装版		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	722.2	722	S単 34号
	合計				722	
	単価				722	
*** B単 - 3号 ***						
000003	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m <sup>3</sup>	11,600	11,600	S単 16号
	合計				11,600	
	単価				11,600	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリートはつり 3 < t < 6cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,3 < t 6cm	1.000	m <sup>2</sup>	7,920	7,920	S単 18号
	合計				7,920	
	単価				7,920	
*** B単 - 5号 ***						
000005	既設外構防護柵撤去 鋼製@2000		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,ヒール式・ハコ式,受けなし,無し	1.000	m	1,021	1,021	S単 23号
	合計				1,021	
	単価				1,021	
*** B単 - 6号 ***						
000006	既設柵鋼材カット 75mm × 75mm		本		1,000	歩A 当たり算出
S02104	柵支柱切断 3 ~ 7mm	0.300	m	2,374	712	S単 2号
	合計				712	
	単価				712	
*** B単 - 7号 ***						
000007	産業廃棄物処分(アスファルト殻) アスファルト殻		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	7,664	7,664	S単 31号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	2,350	2,350	S単 12号
	合計				10,014	
	単価				10,014	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	産業廃棄物処分 無筋コンクリート殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1,000	m3	3,599	3,599	S単 32号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,350	2,350	S単 13号
	合計				5,949	
	単価				5,949	
*** B単 - 9号 ***						
000009	産業廃棄物処分 汚水(舗装切断排水)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	汚泥運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1,000	m3	9,608	9,608	S単 27号
S02123	産業廃棄物処分費 舗装切断排水	1,000	m3	11,000	11,000	S単 14号
	合計				20,608	
	単価				20,608	
*** B単 - 10号 ***						
000010	現場発生材運搬 鉄くず,搬出場所まで		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	現場発生材運搬(鉄くず) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	6,500	6,500	S単 24号
	合計				6,500	
	単価				6,500	
*** B単 - 11号 ***						
000011	アスファルト舗装工 車道・路肩部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1,000	m <sup>2</sup>	1,336	1,336	S単 40号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	1,000	m <sup>2</sup>	1,667	1,667	S単 42号
SA0844	SP 基層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコ(20),プライムコート各種,	1,000	m <sup>2</sup>	2,941	2,941	S単 43号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),クワコト 各種, 密粒度アスコ(13)	1,000	m <sup>2</sup>	3,089	3,089	S単 44号
	合計				9,033	
	単価				9,033	
*** B単 - 12号 ***						
000012	アスファルト舗装工 歩道部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1,000	m <sup>2</sup>	1,189	1,189	S単 41号
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし,再生密粒度 アスコ(13)	1,000	m <sup>2</sup>	1,541	1,541	S単 45号
	合計				2,730	
	単価				2,730	
*** B単 - 13号 ***						
000013	床掘		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	46,000	m <sup>3</sup>	340.7	15,672	S単 26号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,672	
	単価				15,672	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	土砂運搬 仮置場まで		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	1,254	1,254	S単 28号
	合計				1,254	
	単価				1,254	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 30号
	合計				543	
	単価				543	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	土砂運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	1,254	1,254	S単 28号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,140	1,140	S単 25号
	合計				2,394	
	単価				2,394	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻		式		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ( )	18.000	m3	2,928	52,704	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	20.000	m3	1,140	22,800	S単 25号
	合計				75,504	
	単価				75,504	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	土砂運搬 現場から処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	1.000	m3	6,266	6,266	S単 29号
	合計				6,266	
	単価				6,266	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	残土処分費 現場発生残土	1.000	m3	2,500	2,500	S単 15号
	合計				2,500	
	単価				2,500	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 20号 ***					
000020	基礎砕石 RC40,t=10cm		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,498	1,498	S単 35号
	合 計				1,498	
	単 価				1,498	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,525	5,525	S単 38号
	合 計				5,525	
	単 価				5,525	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	均しコンクリート 18N/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	37,260	37,260	S単 36号
	合 計				37,260	
	単 価				37,260	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 39号
	合 計				10,890	
	単 価				10,890	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	円形型枠 180×400,材料費		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円柱型枠 内径175mm,管厚3.5mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,150	1,150	S単 6号
	合 計				1,150	
	単 価				1,150	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	35,370	35,370	S単 37号
	合 計				35,370	
	単 価				35,370	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	鉄筋工 SD295A,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	179,394	179,394	S単 19号
	合 計				179,394	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				179,394	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ゴムプレート t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00002	ゴムプレート設置 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム,単層10mm	1.000	m <sup>2</sup>	35,889	35,889	T単 1号
	合 計				35,889	
	単 価				35,889	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	緩衝材(ポリスチレンフォーム材) 50mm,910×1820		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	緩衝材 ポリスチレンフォーム断熱材,1種bC,50mm,910×1820,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,180	1,180	S単 8号
	合 計				1,180	
	単 価				1,180	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	基礎砕石 RC40,t=10cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,498	1,498	S単 35号
	合 計				1,498	
	単 価				1,498	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,525	5,525	S単 38号
	合 計				5,525	
	単 価				5,525	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	均しコンクリート 18N/m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	37,260	37,260	S単 36号
	合 計				37,260	
	単 価				37,260	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 39号
	合 計				10,890	
	単 価				10,890	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	円形型枠 180×400,材料費		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円柱型枠 内径175mm,管厚3.5mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,150	1,150	S単 6号
	合 計				1,150	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,150	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 60m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,370	35,370	S単 37号
	合 計				35,370	
	単 価				35,370	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	鉄筋工 SD295A,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	179,394	179,394	S単 19号
	合 計				179,394	
	単 価				179,394	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	ゴムプレート t=10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00002	ゴムプレート設置 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム,単層10mm	1.000	m <sup>2</sup>	35,889	35,889	T単 1号
	合 計				35,889	
	単 価				35,889	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	緩衝材(ポリスチレンフォーム材) 50mm,910×1820		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	緩衝材 ポリスチレンフォーム断熱材,1種bC,50mm,910×1820,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,180	1,180	S単 8号
	合 計				1,180	
	単 価				1,180	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	基礎砕石 RC40,t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,498	1,498	S単 35号
	合 計				1,498	
	単 価				1,498	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,525	5,525	S単 38号
	合 計				5,525	
	単 価				5,525	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	均しコンクリート 18N/m <sup>3</sup>		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	37,260	37,260	S単 36号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				37,260	
	単価				37,260	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 39号
	合計				10,890	
	単価				10,890	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	円形型枠 180×400,材料費		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円柱型枠 内径175mm,管厚3.5mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,150	1,150	S単 6号
	合計				1,150	
	単価				1,150	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m <sup>3</sup>	35,370	35,370	S単 37号
	合計				35,370	
	単価				35,370	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	鉄筋工 SD295A,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	179,394	179,394	S単 19号
	合計				179,394	
	単価				179,394	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	ゴムプレート t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00002	ゴムプレート設置 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム,単層10mm	1.000	m <sup>2</sup>	35,889	35,889	T単 1号
	合計				35,889	
	単価				35,889	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	緩衝材(ポリスチレンフォーム材) 50mm,910×1820		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	緩衝材 ポリスチレンフォーム断熱材,1種bC,50mm,910×1820,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,180	1,180	S単 8号
	合計				1,180	
	単価				1,180	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	転落防止柵機能付車両用防護柵		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	4,680	4,680	S単 20号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	転落防止柵機能付車両用防護柵 GPLXT-C-2B,直線,@2000,,	1.000	m	35,400	35,400	S単 9号
	合計				40,080	
	単価				40,080	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	モルタル充填 75mm×75mm×400mm		m3		1.000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m3	52,792	52,792	S単 17号
	合計				52,792	
	単価				52,792	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	転落防止柵設置		m		1.000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,3.0m,七' - 式・八' 式,100m未満, -,無し	1.000	m	2,818	2,818	S単 21号
S02116	縦格子転落防止柵 FXTC-211PL30,直線,@3000,,	1.000	m	16,900	16,900	S単 10号
	合計				19,718	
	単価				19,718	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	片開門扉設置		基		1.000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定,1.0m,七' - 式,100m未満, -,無し	1.000	m	8,182	8,182	S単 22号
S02116	片開門扉 回転錠仕様,H1100×W1000,,	1.000	基	115,000	115,000	S単 11号
	合計				123,182	
	単価				123,182	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	交通誘導員A		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1.000	人	22,236	22,236	S単 5号
	合計				22,236	
	単価				22,236	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	建築改修工事		式		1.000	歩A 当たり算出
P96012	建築改修工事	1.000	式	36,740,000	36,740,000	
	合計				36,740,000	
	単価				36,740,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,928		歩A・単A
S02104	*** S単 - 2号 *** 柵支柱切断 ガス切断 3-7mm		m	2,374		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 普通作業員 普通作業員		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	22,236		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 円柱型柵 円柱型柵 内径175mm,管厚3.5mm,,		m <sup>2</sup>	1,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ゴムプレート ゴムプレート コンクリートヒンジ用緩衝ゴム,CR,単層10mm,,		m <sup>2</sup>	33,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 緩衝材 緩衝材 ポリスチレンフォーム断熱材,1種bC,50mm,910×1820,,		m <sup>2</sup>	1,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 転落防止柵機能付車両用防護柵 転落防止柵機能付車両用防護柵 GPLXT-C-2B,直線,@2000,,		m	35,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 縦格子転落防止柵 縦格子転落防止柵 FXTC-211PL30,直線,@3000,,		m	16,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 片開門扉 片開門扉 回転錠仕様,H1100×W1000,,		基	115,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 12号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単 - 13号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,350		歩A・単A
S02123	*** S単 - 14号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 舗装切断排水		m3	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 15号 *** 残土処分費 残土処分費 現場発生残土		m3	2,500		歩A・単A
S02721	*** S単 - 16号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,600		歩A・単A
S03018	*** S単 - 17号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	52,792		歩A・単A
S03020	*** S単 - 18号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm		m <sup>2</sup>	7,920		歩A・単A
S03701	*** S単 - 19号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	179,394		歩A・単A
S08711	*** S単 - 20号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	4,680		歩A・単A
S08713	*** S単 - 21号 *** 【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカー固定,3.0m,t'-ム式・H' 柵式,100m未満,-,無し		m	2,818		歩A・単A
S08713	*** S単 - 22号 *** 【横断・転落防止柵設置】					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08714	【横断・転落防止柵設置】 アサルト固定,1.0m,レム式,100m未満,-,無し *** S単 - 23号 ***		m	8,182		歩A・単A
	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,レム式-レム式,受けなし,無し *** S単 - 24号 ***		m	1,021		歩A・単A
S19003	現場発生材運搬(鉄くず) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 25号 ***		ton	6,500		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 26号 ***		m3	1,140		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 27号 ***		m3	340.7		歩A・単A
SA0121	汚泥運搬 SP 土砂等運搬 小規模,レム式積込0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下 *** S単 - 28号 ***		m3	9,608		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,レム式積込0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 *** S単 - 29号 ***		m3	1,254		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,レム式積込0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下 *** S単 - 30号 ***		m3	6,266		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 31号 ***		m <sup>2</sup>	542.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下, *** S単 - 32号 ***		m3	7,664		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下, *** S単 - 33号 ***		m3	3,599		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アサルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし *** S単 - 34号 ***		m <sup>2</sup>	245.8		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アサルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 35号 ***		m	722.2		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 36号 ***		m <sup>3</sup>	1,498		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 37号 ***		m3	37,260		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 38号 ***		m3	35,370		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単 - 39号 ***		m <sup>2</sup>	5,525		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 40号 ***		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m <sup>2</sup>	1,336		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバク( )				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	28,968	9,849	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	27,132	18,450	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,849	985	
	合計				29,284	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,928	
*** S単 - 2号 ***						
S02104	柵支柱切断		m		100,000	歩A 当たり算出
	ガス切断 3-7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3-7mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	14.580	m3	510	7,436	
P34024	アセチレンガス ポンベ	5.130	kg	2,220	11,389	
Y00004	雑品 5%					
		0.050		18,825	941	
R01011	溶接工					
		3.420	人	36,516	124,885	
R01003	普通作業員					
		3.420	人	27,132	92,791	
	合計				237,442	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,374	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 人
	単価				32,232	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 A		人		1,000	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01031 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01031	交通誘導警備員 A	1.000	人	22,236	22,236	
	合計				22,236	算出数量 1.000 人
	単価				22,236	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	円柱型枠 円柱型枠 内径175mm,管厚3.5mm,,		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	円柱型枠 内径175mm,管厚3.5mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,150	1,150	
	合計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,150	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ゴムプレート ゴムプレート コンクリートヒンジ用緩衝ゴム,CR,単層10mm,,		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ゴムプレート コンクリートヒンジ用緩衝ゴム,CR,単層10mm	1.000	m <sup>2</sup>	33,000	33,000	
	合計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	緩衝材 緩衝材 ポリスチレンフォーム断熱材,1種bC,50mm,910×1820,,		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	緩衝材 ポリスチレンフォーム断熱材,1種bC,50mm,910×1820	1.000	m <sup>2</sup>	1,180	1,180	
	合計				1,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,180	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	転落防止柵機能付車両用防護柵 転落防止柵機能付車両用防護柵 GPLXT-C-2B,直線,@2000,,		m		1,000	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	転落防止柵機能付車両用防護柵 GPLXT-C-2B,直線,@2000	1.000	m	35,400	35,400	
	合計				35,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,400	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 10号 ***						
S02116	縦格子転落防止柵		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	縦格子転落防止柵 FXTC-211PL30,直線,@3000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	縦格子転落防止柵 FXTC-211PL30,直線,@3000	1.000	m	16,900	16,900	
	合計				16,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,900	
*** S単 - 11号 ***						
S02116	片開門扉		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	片開門扉 回転錠仕様,H1100×W1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	片開門扉 回転錠仕様,H1100×W1000	1.000	基	115,000	115,000	
	合計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				115,000	
*** S単 - 12号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
*** S単 - 13号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,350円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,350	2,350	
	合計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,350	
*** S単 - 14号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 舗装切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 舗装切断排水 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	産業廃棄物処分費 舗装切断排水	1.000	m3	11,000	11,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S02123	残土処分費		m3		1,000	歩A 当たり算出
	残土処分費 現場発生残土					
	1)地域資材単価コード	P96009				
	2)資材規格	現場発生残土				
	3)単価の入力	0円				
P96009	残土処分費 現場発生残土	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 16号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,600	11,600	
	合計				11,600	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,600	
	*** S単 - 17号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3					
	1)材料区分	洗砂(荒目)				
	2)配合比区分	1:3				
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	32,000	17,280	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	7,500	6,825	
R01003	普通作業員	0.970	人	27,132	26,318	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		26,318	2,369	
	合計				52,792	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		52,792	
	*** S単 - 18号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,3<t 6cm					
	1)施工区分	床				
	2)施工厚(cm)	3<t 6cm				
R01003	普通作業員	0.800	人	27,132	21,706	
R02007	はつり工	1.300	人	31,620	41,106	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		62,812	10,050	
	合計				72,862	算出数量 9.200 m <sup>2</sup>

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>		7,920	
	*** S単 - 19号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物（切梁無し）、 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	62,220	71,553	
	合 計				179,394	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		179,394	
	*** S単 - 20号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m以上100m未満、-、無し、直線部、直支柱、 する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 21m以上100m未満 - 無し 直線部 直支柱 する				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m	10,900	13,080	
P22021	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-2B	1.000	m	8,400	8,400	
	合 計				4,680	算出数量 1,000 m
	単 価		m		4,680	
	*** S単 - 21号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定、3.0m、ビーム式・ハネ式、100m未満、-、無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 アカボルト固定 3.0m ビーム式・ハネ式 100m未満 - 無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m	0	0	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカボルト固定) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.250	m	2,254	2,818	
	合 計				2,818	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,818	
	*** S単 - 22号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アカボルト固定、1.0m、ビーム式、100m未満、-、無し					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 アカーボルト固定 1.0m L型 100m未満 - 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P22501	横断・転落防止柵 L型	1.000	m	0	0	
A04061	横断・転落防止柵設置(アカーボルト固定) L型・H型 支柱間隔3m	3.630	m	2,254	8,182	算出数量 1.000 m
	合計				8,182	
	単価		m		8,182	
	*** S単 - 23号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込,2.0m,L型・H型 受けなし,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)支柱間隔 3)規格・仕様 4)時間的制約 5)夜間作業	コンクリート建込 2.0m L型・H型 受けなし 無し		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) L型・H型 支柱間隔3m	1.450	m	704	1,021	算出数量 1.000 m
	合計				1,021	
	単価		m		1,021	
	*** S単 - 24号 ***					
S19003	現場発生材運搬(鉄くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	5,000	5,000	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	算出数量 1.000 ton
	合計				6,500	
	単価		ton		6,500	
	*** S単 - 25号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,140	
	*** S単 - 26号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		340.7	
	*** S単 - 27号 ***					
SA0121	汚泥運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		9,608	
	*** S単 - 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,254	
	*** S単 - 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m3 歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハッパ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		6,266	
	*** S単 - 30号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	1.000 m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		542.7	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		7,664	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,599	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		245.8	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリ+舗装版厚 4)コンクリ+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		722.2	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する.なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,498	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,260	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		35,370	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,525	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,890	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	200mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,336	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,189	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,667	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0844	SP 基層 (歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,再生粗粒度アスコン(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)材料 4)瀝青材料種類	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,941	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事


コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 44号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),ク ット 各種,,密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ) クット 各種 密粒度アス(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		3,089	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ),プ ライムコート 各種,なし, 再生密粒度アス(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 30mm アスファルト混合物 (2.20t/m <sup>3</sup> ) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,541	





工事名称 秋葉取水口操作室他整備工事

工事場所



金 40,414,000円

( 工事価格 金 36,740,000円 )

( 調査基準価格 金 0円 )

( 調査基準価格の100/110 金 0円 )



























【種目】1		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線		1	式		0	別紙 00-0001
計					0	
ケーブル		1	式		0	別紙 00-0002
計					0	
電線管		1	式		0	別紙 00-0003
計					0	
金属ダケ		1	式		0	別紙 00-0004
計					0	
ケーブルラック		1	式		0	別紙 00-0005
計					0	

【種目】1		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式		0	別紙 00-0006
計					0	
支持材		1	式		0	別紙 00-0007
計					0	
防火区画貫通処理等		1	式		0	別紙 00-0008
計					0	
接地工事		1	式		0	別紙 00-0009
計					0	
塗装工事		1	式		0	別紙 00-0010
計					0	

【種目】1		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工費		1	式		0	別紙 00-0011
計					0	
直接仮設	養生、足場等	1	式		0	別紙 00-0012
計					0	
はつり工事		1	式		0	別紙 00-0013
計					0	
取外し再取付け		1	式		0	別紙 00-0014
計					0	
撤去		1	式		0	別紙 00-0015
計					0	

共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

名 称	工期	直接工事費	率	増減率	共通仮設費率 = +	補正係数	補正係数	共通仮設費 = × × ×
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	4.0	23,183,000	4.63	0.00	4.63	0.901	1.00	967,108
小計 (率対象)		23,183,000						967,108
建築工事 処分費		43,000						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						188,000
小計 (率対象外)		43,000						188,000
合計		23,226,000						1,155,108
電気設備工事 改修工事	4.0	2,470,000	3.92	0.00	3.92	1.00	1.00	96,824
小計 (率対象)		2,470,000						96,824
電気設備工事 処分費		6,000						0
小計 (率対象外)		6,000						0
合計		2,476,000						96,824
機械設備工事 改修工事	4.0	140,000	8.62	0.00	8.62	1.00	1.00	12,068
小計 (率対象)		140,000						12,068
合計		140,000						12,068
総計		25,842,000						1,264,000















誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

三方原用水二期農業水利事業  
秋葉取水口操作室他整備工事

# 積算書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			46,750,000	
・工事原価			39,234,000	
純工事費			29,486,000	
・直接工事費			25,842,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	25,842,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			13,392,000	
・共通仮設費			3,644,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
25,832,000 × ((11.700*1.000)*1.000*1.040*1.000)			3,144,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	188,000	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			312,000	
・現場環境改善費(率計上)				
25,793,000 × (1.210)			312,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			9,748,000	
・現場管理費(率計上)				
29,486,000 × ((31.490*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			9,748,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
39,234,000 × (19.120*1.000 + 0.04)			7,517,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			49,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	



事業名 三方原用水二期農業水利事業  
 工事名 秋葉取水口操作室他整備工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			25,842,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	25,842,000	
・直接仮設工事 建築工事	1.000	式	6,360,000	
・ 外壁改修	1.000	式	5,359,000	
・ 前室	1.000	式	14,000	
・ 操作室	1.000	式	753,000	
・ 階段室	1.000	式	159,000	
・ 取水門巻上機械室	1.000	式	56,000	
・ 宿直室	1.000	式	19,000	
・ 外壁改修工事	1.000	式	5,833,000	
・ 外壁改修工 撤去	1.000	式	755,000	
・ 外壁改修工 改修	1.000	式	5,078,000	
・ 建具改修工事	1.000	式	2,257,000	
・ 撤去 【外部】	1.000	式	90,000	
・ 改修 【外部】	1.000	式	83,000	
・ 撤去 【内部】	1.000	式	9,000	
・ 改修 【内部】	1.000	式	2,075,000	
・ 塗装改修工事	1.000	式	1,296,000	
・ 塗装改修	1.000	式	1,296,000	
・ 内装改修工事	1.000	式	7,349,000	
・ 撤去 【前室】	1.000	式	34,000	
・ 改修 【前室】	1.000	式	57,000	
・ 撤去 【操作室】	1.000	式	105,000	
・ 改修 【操作室】	1.000	式	6,342,000	
・ 改修 【取水門巻上機械室】	1.000	式	138,000	
・ 撤去 【宿直室】	1.000	式	7,000	
・ 改修 【宿直室】	1.000	式	29,000	
・ 撤去 【階段室】	1.000	式	61,000	
・ 改修 【階段室】	1.000	式	576,000	
・ 環境配慮改修工事	1.000	式	75,000	
・ 撤去 【前室】	1.000	式	75,000	
・ 発生材処理	1.000	式	56,000	
・ 発生材処分	1.000	式	43,000	
・ 発生材運搬	1.000	式	13,000	





事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				25,842,000	
・直接仮設工事 建築工事	1.000	式		6,360,000	
・ ・ 外壁改修	1.000	式		5,359,000	
000001 養生(外壁改修)	312.000	m <sup>2</sup>	513	160,056	歩A・単A B単 1号
000002 整理清掃後片付け(外壁改修)	312.000	m <sup>2</sup>	1,547	482,664	歩A・単A B単 2号
000003 枠組み本足場 手摺先行方式	1,038.000	m <sup>2</sup>	3,405	3,534,390	歩A・単A B単 3号
000004 災害防止養生シート張	945.000	m <sup>2</sup>	979	925,155	歩A・単A B単 4号
000005 安全手摺	123.000	m	819	100,737	歩A・単A B単 5号
000006 作業床設置	1.000	式	155,863	155,863	歩A・単A B単 6号
合 計				5,358,865	
・ ・ 【前室】					
000007 養生(内部改修) 個別改修	13.500	m <sup>2</sup>	239	3,227	歩A・単A B単 7号
000008 整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修	13.500	m <sup>2</sup>	796	10,746	歩A・単A B単 8号
合 計				13,973	
・ ・ 【操作室】					
000009 墨出し(内部改修)床 複合改修	75.000	m <sup>2</sup>	178	13,350	歩A・単A B単 9号
000010 墨出し(内部改修) 複合改修	8.200	m <sup>2</sup>	178	1,460	歩A・単A B単 10号
000011 養生(内部改修) 複合改修	75.000	m <sup>2</sup>	375	28,125	歩A・単A B単 11号
000012 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	75.000	m <sup>2</sup>	1,193	89,475	歩A・単A B単 12号
000013 内部足場(内部改修) 脚立足場	9.800	m <sup>2</sup>	927	9,085	歩A・単A B単 13号
000014 内部仮設間切り 軽鉄下地	35.600	m <sup>2</sup>	1,954	69,562	歩A・単A B単 14号
000015 内部仮設間切り A種(両面)せっこうボード	35.600	m <sup>2</sup>	8,273	294,519	歩A・単A B単 15号
000016 両開き仮設扉 W1800×H2000	1.000	箇所	55,224	55,224	歩A・単A B単 16号
000017 片開き仮設扉 W900×H2000	1.000	箇所	29,874	29,874	歩A・単A B単 17号
000018 家具移設費	3.000	回	54,264	162,792	歩A・単A B単 18号
合 計				753,466	
・ ・ 【階段室】					
000019 養生(内部改修) 複合改修	32.400	m <sup>2</sup>	375	12,150	歩A・単A B単 19号
000020 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	32.400	m <sup>2</sup>	1,193	38,653	歩A・単A B単 20号
000021 内部足場(内部改修) 棚足場	32.400	m <sup>2</sup>	3,331	107,924	歩A・単A B単 21号
合 計				158,727	
・ ・ 【取水門巻上機械室】					
000022 墨出し(内部改修) 複合改修	7.400	m <sup>2</sup>	178	1,317	歩A・単A B単 22号
000023 養生(内部改修) 複合改修	22.100	m <sup>2</sup>	375	8,288	歩A・単A B単 23号
000024 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	22.100	m <sup>2</sup>	1,193	26,365	歩A・単A B単 24号
000025 内部足場(内部足場) 脚立足場	22.100	m <sup>2</sup>	927	20,487	歩A・単A B単 25号
合 計				56,457	
・ ・ 宿直室					
	1.000	式		19,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000026 養生(内部改修) 複合改修	8.400	m <sup>2</sup>	375	3,150	歩A・単A B単 26号
000027 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	8.400	m <sup>2</sup>	1,193	10,021	歩A・単A B単 27号
000028 内部足場(内部改修) 脚立足場	6.700	m <sup>2</sup>	927	6,211	歩A・単A B単 28号
合 計				19,382	
・外壁改修工事					
・・外壁改修工 撤去	1.000	式		5,833,000	
000029 目地シーリング 建具廻りシーリング	910.000	m	830	755,300	歩A・単A B単 29号
合 計				755,300	
・・外壁改修工 改修	1.000	式		5,078,000	
000030 事前調査 外壁	397.000	m <sup>2</sup>	365	144,905	歩A・単A B単 30号
000031 水洗い清掃 外壁,巾木,高圧洗浄15MPa程度	845.000	m <sup>2</sup>	217	183,365	歩A・単A B単 31号
000032 下地調整 外壁,C-2	347.000	m <sup>2</sup>	1,370	475,390	歩A・単A B単 32号
000033 防水型複層塗材RE 外壁,上塗材フッ素系	347.000	m <sup>2</sup>	9,600	3,331,200	歩A・単A B単 33号
000034 下地調整 外部巾木,C-1	12.900	m <sup>2</sup>	752	9,701	歩A・単A B単 34号
000035 超耐久水性アクリルシリコン樹脂7A-塗装 外部巾木	12.900	m <sup>2</sup>	2,920	37,668	歩A・単A B単 35号
000036 開口部養生	37.700	m <sup>2</sup>	999	37,662	歩A・単A B単 36号
000037 目地シーリング PU-2,ポリウレタン系 25×20	910.000	m	615	559,650	歩A・単A B単 37号
000038 Uカットシール充填 ひび割幅 0.2~1.0mm以下	11.900	m	5,940	70,686	歩A・単A B単 38号
000039 欠損部充填	0.800	m <sup>2</sup>	149,000	119,200	歩A・単A B単 39号
000040 無収縮モルタル充填 1階屋外,既存鉄骨部	0.300	m <sup>3</sup>	361,000	108,300	歩A・単A B単 40号
合 計				5,077,727	
・建具改修工事					
・・撤去 【外部】	1.000	式		90,000	
000041 建具廻りシーリング	109.000	m	830	90,470	歩A・単A B単 41号
合 計				90,470	
・・改修 【外部】	1.000	式		83,000	
000042 建具廻りシーリング PU2,ポリウレタン系 15×10	109.000	m	539	58,751	歩A・単A B単 42号
000043 サッシクリーニング	37.700	m <sup>2</sup>	641	24,166	歩A・単A B単 43号
合 計				82,917	
・・撤去 【内部】	1.000	式		9,000	
000044 既存建具(操作室) 木製W2500×H1950	1.000	箇所	6,830	6,830	歩A・単A B単 44号
000045 既存建具(宿直室) 木製W800×H1950	1.000	箇所	2,507	2,507	歩A・単A B単 45号
合 計				9,337	
・・改修 【内部】	1.000	式		2,075,000	
000046 防音庫(操作室) 遮音等級T-2 W900×H1950	1.000	箇所	830,000	830,000	歩A・単A B単 46号
000047 防音庫(宿直室) 遮音等級T-1 W800×H1950	1.000	箇所	781,000	781,000	歩A・単A B単 47号
000048 インナーサッシ(操作室) 遮音等級T-1 W575×H750	1.000	箇所	206,000	206,000	歩A・単A B単 48号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000049 インナーサッシ(宿直室) 遮音等級T-1 W1200×H900	1.000	箇所	258,000	258,000	歩A・単A B単 49号
合 計				2,075,000	
・塗装改修工事					
・ ・ 塗装改修	1.000	式		1,296,000	
000050 下地調整(RB種) 階段室手すり,鉄鋼面(改修)RB種	407.000	m	141	57,387	歩A・単A B単 50号
000051 錆止め塗装(C種) 階段室手すり,鉄鋼面(改修)C種	407.000	m	222	90,354	歩A・単A B単 51号
000052 DP塗装(B種) 階段室手すり,鉄鋼面(改修)B種	407.000	m	1,060	431,420	歩A・単A B単 52号
000053 下地調整(RB種) 階段室,玄関底鉄骨面,鉄鋼面(改修)RB種	30.500	m <sup>2</sup>	600	18,300	歩A・単A B単 53号
000054 錆止め塗装(C種) 階段室,玄関底鉄骨面,鉄鋼面(改修)C種	30.500	m <sup>2</sup>	909	27,725	歩A・単A B単 54号
000055 DP塗装(B種) 階段室,玄関底鉄骨面,鉄鋼面(改修)B種	30.500	m <sup>2</sup>	3,380	103,090	歩A・単A B単 55号
000056 二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装 玄関庇屋根(両面)	13.000	m <sup>2</sup>	15,300	198,900	歩A・単A B単 56号
000057 下地調整(RB種) 玄関庇屋根(両面),鉄鋼面(改修)RB種	13.000	m <sup>2</sup>	600	7,800	歩A・単A B単 57号
000058 錆止め塗装(C種) 玄関庇屋根(両面),鉄鋼面(改修)C種	13.000	m <sup>2</sup>	909	11,817	歩A・単A B単 58号
000059 下地調整(RB種) 内壁ボード,ALC面	146.000	m <sup>2</sup>	777	113,442	歩A・単A B単 59号
000060 壁EP塗装(B種) 既存ボード面	17.400	m <sup>2</sup>	1,190	20,706	歩A・単A B単 60号
000061 壁EP-G塗装(B種) 既存ALC面	128.000	m <sup>2</sup>	1,240	158,720	歩A・単A B単 61号
000062 素地ごしらえ(B種) スギ羽目板張り	20.900	m <sup>2</sup>	151	3,156	歩A・単A B単 62号
000063 CL塗装(B種) スギ羽目板張り	20.900	m <sup>2</sup>	2,530	52,877	歩A・単A B単 63号
合 計				1,295,694	
・内装改修工事					
・ ・ 撤去 【前室】	1.000	式		7,349,000	
000064 塩ビタイル	1.000	式		34,000	
000065 木製巾木 H=100	12.400	m <sup>2</sup>	2,051	25,432	歩A・単A B単 64号
000066 木製巾木 H=100	11.900	m	684	8,140	歩A・単A B単 65号
合 計				33,572	
・ ・ 改修 【前室】	1.000	式		57,000	
000066 塩ビタイル コンポジション床タイルt3.0	12.400	m <sup>2</sup>	2,410	29,884	歩A・単A B単 66号
000067 木製巾木 H=100	11.900	m	2,270	27,013	歩A・単A B単 67号
合 計				56,897	
・ ・ 撤去 【操作室】	1.000	式		105,000	
000068 OAフロア 塩ビタイル及び支持脚撤去	72.400	m <sup>2</sup>	930	67,332	歩A・単A B単 68号
000069 木製巾木 H=100	26.000	m	684	17,784	歩A・単A B単 69号
000070 天井ボード PBt9.5	9.800	m <sup>2</sup>	1,710	16,758	歩A・単A B単 70号
000071 天井点検口	1.000	箇所	3,418	3,418	歩A・単A B単 71号
合 計				105,292	
・ ・ 改修 【操作室】	1.000	式		6,342,000	
000072 OAフロア 456×t32表面仕上げ無し	72.400	m <sup>2</sup>	71,200	5,154,880	歩A・単A B単 72号
000073 塩ビタイル OA用,帯電防止型t=5.0mm	72.400	m <sup>2</sup>	7,450	539,380	歩A・単A B単 73号
000074 木製巾木 H=100	26.000	m	2,270	59,020	歩A・単A B単 74号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000075 壁下地 LGS65	27.200	m <sup>2</sup>	2,290	62,288	歩A・単A B単 75号
000076 壁ガラスウール充填 t=50.24K	27.200	m <sup>2</sup>	1,080	29,376	歩A・単A B単 76号
000077 壁強化 PBt=15.2重貼り	27.900	m <sup>2</sup>	8,720	243,288	歩A・単A B単 77号
000078 スギ羽目板張り t=12	20.900	m <sup>2</sup>	10,487	219,178	歩A・単A B単 78号
000079 4周シール処理	26.600	m	570	15,162	歩A・単A B単 79号
000080 天井ボード PBt=9.5	9.800	m <sup>2</sup>	989	9,692	歩A・単A B単 80号
000081 天井点検口 アルミ,450角	1.000	箇所	9,710	9,710	歩A・単A B単 81号
合 計				6,341,974	
・ ・ 改修 【取水門巻上機械室】	1.000	式		138,000	
000082 壁下地 LGS65	3.100	m <sup>2</sup>	2,290	7,099	歩A・単A B単 82号
000083 壁 PBt=12.5	3.100	m <sup>2</sup>	1,120	3,472	歩A・単A B単 83号
000084 壁ガラスウールボード ガラスクロス額縁張り,t=50,32kg/m <sup>2</sup>	18.200	m <sup>2</sup>	3,280	59,696	歩A・単A B単 84号
000085 天井ガラスウールボード ガラスクロス額縁張り,t=50,32kg/m <sup>2</sup>	20.600	m <sup>2</sup>	3,280	67,568	歩A・単A B単 85号
合 計				137,835	
・ ・ 撤去 【宿直室】	1.000	式		7,000	
000086 壁ボード PBt=12.5,化粧合板貼りt=5.1	3.600	m <sup>2</sup>	1,641	5,908	歩A・単A B単 86号
000087 天井ボード PBt=9.5	0.900	m <sup>2</sup>	1,710	1,539	歩A・単A B単 87号
合 計				7,447	
・ ・ 改修 【宿直室】	1.000	式		29,000	
000088 壁ガラスウール充填 t=50,32K	3.600	m <sup>2</sup>	1,080	3,888	歩A・単A B単 88号
000089 壁 PBt=12.5	3.600	m <sup>2</sup>	1,120	4,032	歩A・単A B単 89号
000090 壁化粧合板 t=6.0	3.600	m <sup>2</sup>	5,570	20,052	歩A・単A B単 90号
000091 天井ボード PBt=9.5	0.900	m <sup>2</sup>	989	890	歩A・単A B単 91号
合 計				28,862	
・ ・ 撤去 【階段室】	1.000	式		61,000	
000092 塩ビシート t=2.0	32.400	m <sup>2</sup>	1,367	44,291	歩A・単A B単 92号
000093 ノンスリップ	49.700	m	341	16,948	歩A・単A B単 93号
合 計				61,239	
・ ・ 改修 【階段室】	1.000	式		576,000	
000094 塩ビシート 複層ビニル床シートt=2.0	32.400	m <sup>2</sup>	2,590	83,916	歩A・単A B単 94号
000095 ノンスリップ SUS ノンスリップゴムタイヤ入	49.700	m	2,560	127,232	歩A・単A B単 95号
000096 Uカットシール充填 ひび割幅 0.2~1.0mm以下	61.400	m	5,940	364,716	歩A・単A B単 96号
合 計				575,864	
・ 環境配慮改修工事	1.000	式		75,000	
・ ・ 撤去 【前室】	1.000	式		75,000	
000097 塩ビタイル アスベスト含有レベル3,t=3.0	12.400	m <sup>2</sup>	1,470	18,228	歩A・単A B単 97号
000098 密閉処理 二重梱包	0.040	m3	1,270	51	歩A・単A B単 98号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000099 壁養生 一重、隔離シート厚0.08mm	43.600	m <sup>2</sup>	1,310	57,116	歩A・単A B単 99号
合計				75,395	
・発生材処理	1.000	式		56,000	
・発生材処分	1.000	式		43,000	
000100 産業廃棄物処分 ガラス類	0.004	m <sup>3</sup>	10,000	40	歩A・単A B単 100号
000101 産業廃棄物処分 ボード類	0.100	m <sup>3</sup>	14,000	1,400	歩A・単A B単 101号
000102 産業廃棄物処分 木材類	0.300	m <sup>3</sup>	2,400	720	歩A・単A B単 102号
000103 産業廃棄物処分 廃プラスチック類	0.800	m <sup>3</sup>	16,000	12,800	歩A・単A B単 103号
000104 産業廃棄物処分 廃プラスチック類,アスベスト含有	1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A B単 104号
合計				42,960	
・発生材運搬	1.000	式		13,000	
000105 発生材運搬 金属くず類	0.150	ton	6,500	975	歩A・単A B単 105号
000106 発生材運搬 ガラス類	0.004	m <sup>3</sup>	13,407	54	歩A・単A B単 106号
000107 発生材運搬 ボード類	0.100	m <sup>3</sup>	10,065	1,007	歩A・単A B単 107号
000108 発生材運搬 木材類	0.300	m <sup>3</sup>	13,407	4,022	歩A・単A B単 108号
000109 発生材運搬 廃プラスチック類	0.800	m <sup>3</sup>	8,394	6,715	歩A・単A B単 109号
000110 発生材運搬 石綿含有廃プラスチック類	0.040	m <sup>3</sup>	13,407	536	歩A・単A B単 110号
合計				13,309	
・電気設備改修工事	1.000	式		2,476,000	
・電灯分岐設備改修工事	1.000	式		1,979,000	
000111 ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,管内	1.100	m	645	710	歩A・単A B単 111号
000112 ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,コガシ	1.800	m	456	821	歩A・単A B単 112号
000113 一種金属線び A形,本体	1.100	m	3,380	3,718	歩A・単A B単 113号
000114 一種金属線び 付属品 A形,スイッチボックス1個用	1.000	個	4,636	4,636	歩A・単A B単 114号
000115 アウトボックス VE,中浅形,カバー付	1.000	個	2,540	2,540	歩A・単A B単 115号
000116 照明器具 (LED灯器具) A20.3LED	1.000	台	37,349	37,349	歩A・単A B単 116号
000117 照明器具 (LED灯器具) B43.1LED	15.000	台	48,584	728,760	歩A・単A B単 117号
000118 照明器具 (LED灯器具) C20.3LED	4.000	台	37,454	149,816	歩A・単A B単 118号
000119 照明器具 (LED灯器具) D31.9LED	3.000	台	43,859	131,577	歩A・単A B単 119号
000120 照明器具 (LED灯器具) E20.3LED	1.000	台	35,459	35,459	歩A・単A B単 120号
000121 照明器具 (LED灯器具) F55.0LED	1.000	台	125,444	125,444	歩A・単A B単 121号
000122 照明器具 (LED灯器具) G56.0LED	1.000	台	69,374	69,374	歩A・単A B単 122号
000123 照明器具 (LED灯器具) H12.9LED	3.000	台	41,997	125,991	歩A・単A B単 123号
000124 照明器具 (LED灯器具) I14.9LED	3.000	台	64,315	192,945	歩A・単A B単 124号
000125 照明器具 (LED灯器具) J27.0LED	2.000	台	108,959	217,918	歩A・単A B単 125号
000126 照明器具 (LED灯器具) K12.0LED	1.000	台	23,575	23,575	歩A・単A B単 126号
000127 電球型LED灯 5,000K 810Lm	3.000	個	9,372	28,116	歩A・単A B単 127号
000128 24時間換気スイッチ取付	1.000	個	9,761	9,761	歩A・単A B単 128号
000129 既設電源接続	1.000	箇所	382	382	歩A・単A B単 129号
000130 蛍光灯器具撤去 露出形,FL20W-1,再使用しない	6.000	台	1,488	8,928	歩A・単A B単 130号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000131 蛍光灯器具撤去 露出形,FCL32W+30W,再使用しない	1.000	台	2,096	2,096	歩A・単A B単 131号
000132 蛍光灯器具撤去 露出形,FL40W-1,再使用しない	1.000	台	2,393	2,393	歩A・単A B単 132号
000133 蛍光灯器具撤去 露出形,FL40W-2,再使用しない	15.000	台	2,989	44,835	歩A・単A B単 133号
000134 蛍光灯器具撤去 露出形,FHT24W-1,再使用しない	3.000	台	2,393	7,179	歩A・単A B単 134号
000135 蛍光灯撤去 電球形蛍光灯,12W・13W,再使用しない	3.000	個	996	2,988	歩A・単A B単 135号
000136 LED灯具撤去 露出形,再使用しない	9.000	台	2,393	21,537	歩A・単A B単 136号
合計				1,978,848	
・・・誘導支援設備取り付け工事					
	1.000	式		275,000	
000137 ケーブル EM-AE1.2mm-2C,管内	45.100	m	646	29,135	歩A・単A B単 137号
000138 ケーブル EM-AE1.2mm-2C,FEP内	5.500	m	589	3,240	歩A・単A B単 138号
000139 電線管 PEライン管 16mm,露出	43.100	m	3,730	160,763	歩A・単A B単 139号
000140 ビニール被覆付二種金属製可とう電線管 F2WP17mm,EXP-J	2.000	m	2,031	4,062	歩A・単A B単 140号
000141 露出丸ボツクス GP16mm-2方出	1.000	個	4,574	4,574	歩A・単A B単 141号
000142 プルボツクス再取付 PB200×200×100H,WP,SUS	3.000	個	9,543	28,629	歩A・単A B単 142号
000143 ドアボツクス再取付	1.000	個	4,320	4,320	歩A・単A B単 143号
000144 既設配線切断・接続	1.000	箇所	572	572	歩A・単A B単 144号
000145 ケーブル撤去 EM-AE1.2mm-2C,管内,再使用しない	45.100	m	115	5,187	歩A・単A B単 145号
000146 ケーブル撤去 EM-AE1.2mm-2C,FEP内,再使用しない	5.500	m	103	567	歩A・単A B単 146号
000147 電線管撤去 PEライン管 16mm,露出,再使用しない	43.100	m	459	19,783	歩A・単A B単 147号
000148 ビニール被覆付金属可とう電線管撤去 F2WP17mm,EXP-J,再使用しない	2.000	m	199	398	歩A・単A B単 148号
000149 露出丸ボツクス撤去 再使用しない	1.000	個	764	764	歩A・単A B単 149号
000150 プルボツクス取外し 200×200×100HWP,SUS,再使用する	3.000	個	3,817	11,451	歩A・単A B単 150号
000151 ドアボツクス取外し 再使用する	1.000	個	1,756	1,756	歩A・単A B単 151号
合計				275,201	
・・・情報通信網設備改修工事					
	1.000	式		53,000	
000152 USBケーブル 3m 両端USB-A端子付,コネクタ	3.000	m	1,175	3,525	歩A・単A B単 152号
000153 USBケーブル 5m 両端USB-A端子付,コネクタ	15.600	m	1,209	18,860	歩A・単A B単 153号
000154 USBケーブル 5m 両端USB-A端子付,管内	2.400	m	1,346	3,230	歩A・単A B単 154号
000155 一種金属線ビ A形,本体	2.400	m	3,380	8,112	歩A・単A B単 155号
000156 一種金属線ビ 付属品 A形,コーナーボツクス	1.000	個	4,457	4,457	歩A・単A B単 156号
000157 アウトレットボツクス VE,中浅形,カバー付	1.000	個	2,540	2,540	歩A・単A B単 157号
000158 スプレット 電話線タップ付,1個用金属プレート	1.000	個	1,287	1,287	歩A・単A B単 158号
000159 壁貫通 ダイヤルキャッチャー抜き,25 -150mm	1.000	箇所	7,968	7,968	歩A・単A B単 159号
000160 スピカ パソコン用,最大出力4.4W程度	1.000	台	2,980	2,980	歩A・単A B単 160号
合計				52,959	
・・・自動火災報知設備改修工事					
	1.000	式		162,000	
000161 ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,管内	1.500	m	1,094	1,641	歩A・単A B単 161号
000162 ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,コネクタ	4.800	m	824	3,955	歩A・単A B単 162号
000163 一種金属線ビ A形,本体	3.000	m	3,380	10,140	歩A・単A B単 163号
000164 アウトレットボツクス VE,中浅形,カバー付	1.000	個	2,540	2,540	歩A・単A B単 164号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000165 既設ケーブル再配線 EM-HP1.2mm-5P,コガシ	9.100	m	825	7,508	歩A・単A B単 165号
000166 既設ケーブル再配線 EM-AE1.2mm-4C,コガシ	2.300	m	550	1,265	歩A・単A B単 166号
000167 既設受信機再取付 P形2級3回線,壁掛形	1.000	面	89,780	89,780	歩A・単A B単 167号
000168 既設ケーブル引戻し EM-EEF2.0mm-3C,コガシ,再使用する	1.200	m	260	312	歩A・単A B単 168号
000169 既設ケーブル引戻し EM-EEF2.0mm-3C,管内,再使用する	1.500	m	321	482	歩A・単A B単 169号
000170 既設ケーブル引戻し EM-HP1.2mm-5P,コガシ,再使用する	10.600	m	330	3,498	歩A・単A B単 170号
000171 既設ケーブル引戻し EM-HP1.2mm-5P,管内,再使用する	1.500	m	412	618	歩A・単A B単 171号
000172 既設ケーブル引戻し EM-AE1.2mm-4C,コガシ,再使用する	3.400	m	220	748	歩A・単A B単 172号
000173 既設ケーブル引戻し EM-AE1.2mm-4C,管内,再使用する	1.500	m	275	413	歩A・単A B単 173号
000174 既設メカモトル取外し A形,本体,再使用する	3.000	m	1,068	3,204	歩A・単A B単 174号
000175 既設受信機取外し P形2級3回線,壁掛形,再使用する	1.000	面	35,912	35,912	歩A・単A B単 175号
合計				162,016	
・・発生材運搬	1.000	式		1,000	
000176 発生材運搬 金属くず類	0.100	m3	10,748	1,075	歩A・単A B単 176号
000177 発生材運搬 蛍光灯	0.010	ton	6,160	62	歩A・単A B単 177号
合計				1,137	
・・発生材処分費	1.000	式		6,000	
000178 発生材処分費	0.010	ton	600,000	6,000	歩A・単A B単 178号
合計				6,000	
・機械設備工事	1.000	式		140,000	
・・換気設備工事	1.000	式		140,000	
000179 天井埋込換気扇 VF-1 付属品共	1.000	台	57,837	57,837	歩A・単A B単 179号
000180 自然給気ユニット OA-1,付属品共	1.000	個	44,218	44,218	歩A・単A B単 180号
000181 入`イ`ダ`ク` 100	1.200	m	4,580	5,496	歩A・単A B単 181号
000182 入`イ`ダ`ク`外用保温	1.000	m	2,810	2,810	歩A・単A B単 182号
000183 壁貫通 ダ`イ`ダ`ク`カッタ`コ`抜き, 125~150mm	2.000	箇所	14,741	29,482	歩A・単A B単 183号
合計				139,843	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 養生(外壁改修)		m <sup>2</sup>	513		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 整理清掃後片付け(外壁改修)		m <sup>2</sup>	1,547		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 枠組み本足場 手摺先行方式		m <sup>2</sup>	3,405		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 災害防止養生シート張		m <sup>2</sup>	979		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 安全手摺		m	819		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 作業床設置		式	155,863		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 養生(内部改修) 個別改修		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修		m <sup>2</sup>	796		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 墨出し(内部改修)床 複合改修		m <sup>2</sup>	178		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 墨出し(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>	178		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 養生(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>	375		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>	1,193		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 内部足場(内部改修) 脚立足場		m <sup>2</sup>	927		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 内部仮設間切り 軽鉄下地		m <sup>2</sup>	1,954		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 内部仮設間切り A種(両面)せっこうボード		m <sup>2</sup>	8,273		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 両開き仮設扉 W1800 x H2000		箇所	55,224		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 片開き仮設扉 W900 x H2000		箇所	29,874		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 家具移設費		回	54,264		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 養生(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>	375		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>	1,193		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 内部足場(内部改修) 棚足場		m <sup>2</sup>	3,331		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 墨出し(内部改修)					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	複合改修 *** B単 - 23号 *** 養生(内部改修)		m <sup>2</sup>	178		歩A・単A
000024	複合改修 *** B単 - 24号 *** 整理清掃後片付け(内部改修)		m <sup>2</sup>	375		歩A・単A
000025	複合改修 *** B単 - 25号 *** 内部足場(内部足場)		m <sup>2</sup>	1,193		歩A・単A
000026	脚立足場 *** B単 - 26号 *** 養生(内部改修)		m <sup>2</sup>	927		歩A・単A
000027	複合改修 *** B単 - 27号 *** 整理清掃後片付け(内部改修)		m <sup>2</sup>	375		歩A・単A
000028	複合改修 *** B単 - 28号 *** 内部足場(内部改修)		m <sup>2</sup>	1,193		歩A・単A
000029	脚立足場 *** B単 - 29号 *** 目地シーリング		m <sup>2</sup>	927		歩A・単A
000030	建具廻りシーリング *** B単 - 30号 *** 事前調査		m	830		歩A・単A
000031	外壁 *** B単 - 31号 *** 水洗い清掃		m <sup>2</sup>	365		歩A・単A
000032	外壁,巾木,高圧洗浄15MPa程度 *** B単 - 32号 *** 下地調整		m <sup>2</sup>	217		歩A・単A
000033	外壁,C-2 *** B単 - 33号 *** 防水型複層塗材RE		m <sup>2</sup>	1,370		歩A・単A
000034	外壁,上塗材フッ素系 *** B単 - 34号 *** 下地調整		m <sup>2</sup>	9,600		歩A・単A
000035	外部巾木,C-1 *** B単 - 35号 *** 超耐久水性アクリル樹脂7A-塗装		m <sup>2</sup>	752		歩A・単A
000036	外部巾木 *** B単 - 36号 *** 開口部養生		m <sup>2</sup>	2,920		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 目地シーリング		m <sup>2</sup>	999		歩A・単A
000038	PU-2,ポリウレタン系 25×20 *** B単 - 38号 *** Uカットシール充填		m	615		歩A・単A
000039	ひび割幅 0.2~1.0mm以下 *** B単 - 39号 *** 欠損部充填		m	5,940		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 無収縮モルタル充填		m <sup>2</sup>	149,000		歩A・単A
000041	1階屋外,既存鉄骨部 *** B単 - 41号 *** 建具廻りシーリング		m <sup>3</sup>	361,000		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 建具廻りシーリング		m	830		歩A・単A
000043	PU2,ポリウレタン系 15×10 *** B単 - 43号 *** サッシクリーニング		m	539		歩A・単A
			m <sup>2</sup>	641		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 既存建具(操作室)					
	木製W2500×H1950		箇所	6,830		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 既存建具(宿直室)					
	木製W800×H1950		箇所	2,507		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 防音扉(操作室)					
	遮音等級T-2 W900×H1950		箇所	830,000		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 防音扉(宿直室)					
	遮音等級T-1 W800×H1950		箇所	781,000		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** インナーサッシ(操作室)					
	遮音等級T-1 W575×H750		箇所	206,000		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** インナーサッシ(宿直室)					
	遮音等級T-1 W1200×H900		箇所	258,000		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 下地調整(RB種)					
	階段室手すり,鉄鋼面(改修)RB種		m	141		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 錆止め塗装(C種)					
	階段室手すり,鉄鋼面(改修)C種		m	222		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** DP塗装(B種)					
	階段室手すり,鉄鋼面(改修)B種		m	1,060		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 下地調整(RB種)					
	階段室,玄関底鉄骨面,鉄鋼面(改修)RB種		m <sup>2</sup>	600		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 錆止め塗装(C種)					
	階段室,玄関底鉄骨面,鉄鋼面(改修)C種		m <sup>2</sup>	909		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** DP塗装(B種)					
	階段室,玄関底鉄骨面,鉄鋼面(改修)B種		m <sup>2</sup>	3,380		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装					
	玄関庇屋根(両面)		m <sup>2</sup>	15,300		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 下地調整(RB種)					
	玄関庇屋根(両面),鉄鋼面(改修)RB種		m <sup>2</sup>	600		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 錆止め塗装(C種)					
	玄関庇屋根(両面),鉄鋼面(改修)C種		m <sup>2</sup>	909		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 下地調整(RB種)					
	内壁ボード,ALC面		m <sup>2</sup>	777		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 壁EP塗装(B種)					
	既存ボード面		m <sup>2</sup>	1,190		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 壁EP-G塗装(B種)					
	既存ALC面		m <sup>2</sup>	1,240		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 素地ごしらえ(B種)					
	スギ羽目板張り		m <sup>2</sup>	151		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** CL塗装(B種)					
	スギ羽目板張り		m <sup>2</sup>	2,530		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 塩ビタイル					
			m <sup>2</sup>	2,051		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 木製巾木					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	H=100 *** B単 - 66号 *** 塩ビタイル		m	684		歩A・単A
000067	コンポジション床タイルt3.0 *** B単 - 67号 *** 木製巾木		m <sup>2</sup>	2,410		歩A・単A
000068	H=100 *** B単 - 68号 *** OAフロア		m	2,270		歩A・単A
000069	塩ビタイル及び支持脚撤去 *** B単 - 69号 *** 木製巾木		m <sup>2</sup>	930		歩A・単A
000070	H=100 *** B単 - 70号 *** 天井ボード		m	684		歩A・単A
000071	PBt9.5 *** B単 - 71号 *** 天井点検口		m <sup>2</sup>	1,710		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** OAフロア		箇所	3,418		歩A・単A
000073	456×t32表面仕上げ無し *** B単 - 73号 *** 塩ビタイル		m <sup>2</sup>	71,200		歩A・単A
000074	OA用,帯電防止型t=5.0mm *** B単 - 74号 *** 木製巾木		m <sup>2</sup>	7,450		歩A・単A
000075	H = 100 *** B単 - 75号 *** 壁下地		m	2,270		歩A・単A
000076	LGS65 *** B単 - 76号 *** 壁ガラスウール充填		m <sup>2</sup>	2,290		歩A・単A
000077	t=50,24K *** B単 - 77号 *** 壁強化		m <sup>2</sup>	1,080		歩A・単A
000078	PBt=15,2重貼り *** B単 - 78号 *** スギ羽目板張り		m <sup>2</sup>	8,720		歩A・単A
000079	t=12 *** B単 - 79号 *** 4周シール処理		m <sup>2</sup>	10,487		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 天井ボード		m	570		歩A・単A
000081	PBt=9.5 *** B単 - 81号 *** 天井点検口		m <sup>2</sup>	989		歩A・単A
000082	アルミ,450角 *** B単 - 82号 *** 壁下地		箇所	9,710		歩A・単A
000083	LGS65 *** B単 - 83号 *** 壁		m <sup>2</sup>	2,290		歩A・単A
000084	PBt=12.5 *** B単 - 84号 *** 壁ガラスウールボード		m <sup>2</sup>	1,120		歩A・単A
000085	ガラスクロス額縁張り,t=50,32kg/m <sup>2</sup> *** B単 - 85号 *** 天井ガラスウールボード		m <sup>2</sup>	3,280		歩A・単A
000086	ガラスクロス額縁張り,t=50,32kg/m <sup>2</sup> *** B単 - 86号 *** 壁ボード		m <sup>2</sup>	3,280		歩A・単A
	PBt=12.5,化粧合板貼りt=5.1		m <sup>2</sup>	1,641		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 天井ボード PBt=9.5		m <sup>2</sup>	1,710		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 壁ガラスウール充填 t=50.32K		m <sup>2</sup>	1,080		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 壁 PBt=12.5		m <sup>2</sup>	1,120		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 壁化粧合板 t=6.0		m <sup>2</sup>	5,570		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 天井ボード PBt=9.5		m <sup>2</sup>	989		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 塩ビシート t=2.0		m <sup>2</sup>	1,367		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** ノンスリップ m		m	341		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 塩ビシート 複層ビニル床シートt=2.0		m <sup>2</sup>	2,590		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** ノンスリップ SUSノンスリップゴムタイヤ入		m	2,560		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** Uカットシール充填 ひび割幅 0.2~1.0mm以下		m	5,940		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 塩ビタイル アスベスト含有レベル3,t=3.0		m <sup>2</sup>	1,470		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 密閉処理 二重梱包		m <sup>3</sup>	1,270		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 壁養生 一重,隔離シート厚0.08mm		m <sup>2</sup>	1,310		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 産業廃棄物処分 ガラス類		m <sup>3</sup>	10,000		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 産業廃棄物処分 ボード類		m <sup>3</sup>	14,000		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 産業廃棄物処分 木材類		m <sup>3</sup>	2,400		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 産業廃棄物処分 廃プラスチック類		m <sup>3</sup>	16,000		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 産業廃棄物処分 廃プラスチック類,アスベスト含有		式	28,000		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 発生材運搬 金属くず類		ton	6,500		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 発生材運搬 ガラス類		m <sup>3</sup>	13,407		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 発生材運搬 ボード類		m <sup>3</sup>	10,065		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 発生材運搬					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	木材類 *** B単 - 109号 ***		m3	13,407		歩A・単A
000109	発生材運搬					
	廃プラスチック類 *** B単 - 110号 ***		m3	8,394		歩A・単A
000110	発生材運搬					
	石綿含有廃プラスチック類 *** B単 - 111号 ***		m3	13,407		歩A・単A
000111	ケーブル					
	EM-EEF1.6mm-2C,管内 *** B単 - 112号 ***		m	645		歩A・単A
000112	ケーブル					
	EM-EEF1.6mm-2C,コガシ *** B単 - 113号 ***		m	456		歩A・単A
000113	一種金属線び					
	A形,本体 *** B単 - 114号 ***		m	3,380		歩A・単A
000114	一種金属線び 付属品					
	A形,スイッチボックス1個用 *** B単 - 115号 ***		個	4,636		歩A・単A
000115	アクトボックス					
	VE,中浅形,加付 *** B単 - 116号 ***		個	2,540		歩A・単A
000116	照明器具(LED灯器具)					
	A20.3LED *** B単 - 117号 ***		台	37,349		歩A・単A
000117	照明器具(LED灯器具)					
	B43.1LED *** B単 - 118号 ***		台	48,584		歩A・単A
000118	照明器具(LED灯器具)					
	C20.3LED *** B単 - 119号 ***		台	37,454		歩A・単A
000119	照明器具(LED灯器具)					
	D31.9LED *** B単 - 120号 ***		台	43,859		歩A・単A
000120	照明器具(LED灯器具)					
	E20.3LED *** B単 - 121号 ***		台	35,459		歩A・単A
000121	照明器具(LED灯器具)					
	F55.0LED *** B単 - 122号 ***		台	125,444		歩A・単A
000122	照明器具(LED灯器具)					
	G56.0LED *** B単 - 123号 ***		台	69,374		歩A・単A
000123	照明器具(LED灯器具)					
	H12.9LED *** B単 - 124号 ***		台	41,997		歩A・単A
000124	照明器具(LED灯器具)					
	I14.9LED *** B単 - 125号 ***		台	64,315		歩A・単A
000125	照明器具(LED灯器具)					
	J27.0LED *** B単 - 126号 ***		台	108,959		歩A・単A
000126	照明器具(LED灯器具)					
	K12.0LED *** B単 - 127号 ***		台	23,575		歩A・単A
000127	電球型LED灯					
	5,000K 810Lm *** B単 - 128号 ***		個	9,372		歩A・単A
000128	24時間換気スイッチ取付					
	*** B単 - 129号 ***		個	9,761		歩A・単A
000129	既設電源接続					
			箇所	382		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出形,FL20W-1,再使用しない		台	1,488		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出形,FCL32W+30W,再使用しない		台	2,096		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出形,FL40W-1,再使用しない		台	2,393		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出形,FL40W-2,再使用しない		台	2,989		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出形,FHT24W-1,再使用しない		台	2,393		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 蛍光灯撤去					
	電球形蛍光灯,12W・13W,再使用しない		個	996		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** LED灯器具撤去					
	露出形,再使用しない		台	2,393		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** ケーブル					
	EM-AE1.2mm-2C,管内		m	646		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** ケーブル					
	EM-AE1.2mm-2C,FEP内		m	589		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 電線管					
	PEライニング16mm,露出		m	3,730		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** ビニル被覆付二種金属製可とう電線管					
	F2WP17mm,EXP.J		m	2,031		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 露出丸ボツス					
	GP16mm-2方出		個	4,574		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** ブツス取付					
	PB200×200×100H,WP.SUS		個	9,543		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** ドア端子器再取付					
			個	4,320		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** 既設配線切断・接続					
			箇所	572		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** ケーブル撤去					
	EM-AE1.2mm-2C,管内,再使用しない		m	115		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** ケーブル撤去					
	EM-AE1.2mm-2C,FEP内,再使用しない		m	103		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 電線管撤去					
	PEライニング16mm,露出,再使用しない		m	459		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** ビニル被覆付金属可とう電線管撤去					
	F2WP17mm,EXP.J,再使用しない		m	199		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 露出丸ボツス撤去					
	再使用しない		個	764		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** ブツス取外し					
	200×200×100HWP.SUS,再使用する		個	3,817		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** ドア端子器取外し					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	再使用する *** B単 - 152号 ***		個	1,756		歩A・単A
000152	USBケーブル 3m					
	両端USB-A端子付,コネクタ *** B単 - 153号 ***		m	1,175		歩A・単A
000153	USBケーブル 5m					
	両端USB-A端子付,コネクタ *** B単 - 154号 ***		m	1,209		歩A・単A
000154	USBケーブル 5m					
	両端USB-A端子付,管内 *** B単 - 155号 ***		m	1,346		歩A・単A
000155	一種金属線材					
	A形,本体 *** B単 - 156号 ***		m	3,380		歩A・単A
000156	一種金属線材 付属品					
	A形,コネクター *** B単 - 157号 ***		個	4,457		歩A・単A
000157	アタッチメント					
	VE,中浅形,カバー付 *** B単 - 158号 ***		個	2,540		歩A・単A
000158	スリットプレート					
	電話線タップ付,1個用金属プレート *** B単 - 159号 ***		個	1,287		歩A・単A
000159	壁貫通					
	グイェンドカッター抜き,25 -150mm *** B単 - 160号 ***		箇所	7,968		歩A・単A
000160	スピカ					
	パソコン用,最大出力4.4W程度 *** B単 - 161号 ***		台	2,980		歩A・単A
000161	ケーブル					
	EM-EEF2.0mm-3C,管内 *** B単 - 162号 ***		m	1,094		歩A・単A
000162	ケーブル					
	EM-EEF2.0mm-3C,コネクタ *** B単 - 163号 ***		m	824		歩A・単A
000163	一種金属線材					
	A形,本体 *** B単 - 164号 ***		m	3,380		歩A・単A
000164	アタッチメント					
	VE,中浅形,カバー付 *** B単 - 165号 ***		個	2,540		歩A・単A
000165	既設ケーブル再配線					
	EM-HP1.2mm-5P,コネクタ *** B単 - 166号 ***		m	825		歩A・単A
000166	既設ケーブル再配線					
	EM-AE1.2mm-4C,コネクタ *** B単 - 167号 ***		m	550		歩A・単A
000167	既設受信機再取付					
	P形2級3回線,壁掛形 *** B単 - 168号 ***		面	89,780		歩A・単A
000168	既設ケーブル引戻し					
	EM-EEF2.0mm-3C,コネクタ,再使用する *** B単 - 169号 ***		m	260		歩A・単A
000169	既設ケーブル引戻し					
	EM-EEF2.0mm-3C,管内,再使用する *** B単 - 170号 ***		m	321		歩A・単A
000170	既設ケーブル引戻し					
	EM-HP1.2mm-5P,コネクタ,再使用する *** B単 - 171号 ***		m	330		歩A・単A
000171	既設ケーブル引戻し					
	EM-HP1.2mm-5P,管内,再使用する *** B単 - 172号 ***		m	412		歩A・単A
000172	既設ケーブル引戻し					
	EM-AE1.2mm-4C,コネクタ,再使用する		m	220		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	養生(外壁改修)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00001	養生(外壁改修)	1.000	m <sup>2</sup>	513	513	T単 1号
	合計				513	
	単価				513	
*** B単 - 2号 ***						
000002	整理清掃後片付け(外壁改修)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00002	整理清掃後片付け(外壁改修)	1.000	m <sup>2</sup>	1,547	1,547	T単 2号
	合計				1,547	
	単価				1,547	
*** B単 - 3号 ***						
000003	桝組み本足場 手摺先行方式		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00003	桝組本足場900桝(2か月)	1.000	m <sup>2</sup>	3,405	3,405	T単 3号
	合計				3,405	
	単価				3,405	
*** B単 - 4号 ***						
000004	災害防止養生シート張		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00005	災害防止(養生シート)(2か月)	1.000	m <sup>2</sup>	979	979	T単 5号
	合計				979	
	単価				979	
*** B単 - 5号 ***						
000005	安全手摺		m		1,000	歩A 当たり算出
T00004	安全手摺(2か月)	1.000	m	819	819	T単 4号
	合計				819	
	単価				819	
*** B単 - 6号 ***						
000006	作業床設置		式		1,000	歩A 当たり算出
T00091	作業床設置	1.000	式	155,863	155,863	T単 86号
	合計				155,863	
	単価				155,863	
*** B単 - 7号 ***						
000007	養生(内部改修) 個別改修		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00007	養生(内部改修) 個別改修	1.000	m <sup>2</sup>	239	239	T単 6号
	合計				239	
	単価				239	
*** B単 - 8号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00008	整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修	1.000	m <sup>2</sup>	796	796	T単 7号
	合計				796	
	単価				796	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	墨出し(内部改修)床 複合改修		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00009	墨出し(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	178	178	T単 8号
	合計				178	
	単価				178	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	墨出し(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00009	墨出し(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	178	178	T単 8号
	合計				178	
	単価				178	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	養生(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00010	養生(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	375	375	T単 9号
	合計				375	
	単価				375	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00011	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	1,193	1,193	T単 10号
	合計				1,193	
	単価				1,193	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	内部足場(内部改修) 脚立足場		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00012	内部仕上足場(1か月)	1.000	m <sup>2</sup>	927	927	T単 11号
	合計				927	
	単価				927	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	内部仮設間切り 軽鉄下地		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00013	仮設間切り下地 軽鉄下地	1.000	m <sup>2</sup>	1,954	1,954	T単 12号
	合計				1,954	
	単価				1,954	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	内部仮設間切り A種(両面)せっこうボード		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00014	仮設間切り仕上材 A種(両面)せっこうボード	1.000	m <sup>2</sup>	8,273	8,273	T単 13号
	合計				8,273	
	単価				8,273	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	両開き仮設扉 W1800×H2000		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S02116	腰パネルドア W1800×H2000,,	1.000	組	41,400	41,400	S単 49号
S02116	建具取付手間 W1800×H2000,,	3.600	m <sup>2</sup>	3,840	13,824	S単 50号
	合計				55,224	
	単価				55,224	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	片開き仮設扉 W900×H2000		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S02116	腰パネルドア W900×H2000,,	1.000	組	22,800	22,800	S単 51号
S02116	建具取付手間 W900×H2000,,	1.800	m <sup>2</sup>	3,930	7,074	S単 52号
	合計				29,874	
	単価				29,874	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	家具移設費		回		1.000	回 歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	27,132	54,264	S単 1号
	合計				54,264	
	単価				54,264	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	養生(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
T00010	養生(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	375	375	T単 9号
	合計				375	
	単価				375	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
T00011	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	1,193	1,193	T単 10号
	合計				1,193	
	単価				1,193	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	内部足場(内部改修) 棚足場		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
T00015	内部階段仕上足場(1か月)	1.000	m <sup>2</sup>	3,331	3,331	T単 14号
	合計				3,331	
	単価				3,331	
	*** B単 - 22号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000022	墨出し(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00009	墨出し(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	178	178	T単 8号
	合計				178	
	単価				178	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	養生(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00010	養生(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	375	375	T単 9号
	合計				375	
	単価				375	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00011	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	1,193	1,193	T単 10号
	合計				1,193	
	単価				1,193	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	内部足場(内部足場) 脚立足場		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00012	内部仕上足場(1か月)	1.000	m <sup>2</sup>	927	927	T単 11号
	合計				927	
	単価				927	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	養生(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00010	養生(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	375	375	T単 9号
	合計				375	
	単価				375	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00011	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	1.000	m <sup>2</sup>	1,193	1,193	T単 10号
	合計				1,193	
	単価				1,193	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	内部足場(内部改修) 脚立足場		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00012	内部仕上足場(1か月)	1.000	m <sup>2</sup>	927	927	T単 11号
	合計				927	
	単価				927	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	目地シーリング 建具廻りシーリング		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00016	建具廻りシーリング撤去	1.000	m	830	830	T単 15号
	合計				830	
	単価				830	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	事前調査 外壁		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00017	事前調査	1.000	m <sup>2</sup>	365	365	T単 16号
	合計				365	
	単価				365	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	水洗い清掃 外壁,巾木,高圧洗浄15MPa程度		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	水洗い清掃 高圧洗浄15MPa程度,,	1.000	m <sup>2</sup>	217	217	S単 57号
	合計				217	
	単価				217	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	下地調整 外壁,C-2		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 C-2,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,370	1,370	S単 58号
	合計				1,370	
	単価				1,370	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	防水型複層塗材RE 外壁,上塗材フツ素系		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	防水型複層塗材RE 上塗材フツ素系,,	1.000	m <sup>2</sup>	9,600	9,600	S単 59号
	合計				9,600	
	単価				9,600	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	下地調整 外部巾木,C-1		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 C-1,,	1.000	m <sup>2</sup>	752	752	S単 60号
	合計				752	
	単価				752	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	超耐久性水性アクリルシリコン樹脂7A-塗装 外部巾木		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	超耐久性水性アクリルシリコン樹脂7A-塗装	1.000	m <sup>2</sup>	2,920	2,920	S単 61号
	合計				2,920	
	単価				2,920	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	開口部養生		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	開口部養生	1.000	m <sup>2</sup>	999	999	S単 62号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				999	
	単価				999	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	目地シーリング PU-2,ポリウレタン系 25×20		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	目地シーリング PU-2,ポリウレタン系 25×20,,	1.000	m	615	615	S単 63号
	合計				615	
	単価				615	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	Uカットシール充填 ひび割れ幅 0.2~1.0mm以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	Uカットシール充填工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm以下,,	1.000	m	5,940	5,940	S単 64号
	合計				5,940	
	単価				5,940	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	欠損部充填		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	欠損部充填工法	1.000	m <sup>2</sup>	149,000	149,000	S単 65号
	合計				149,000	
	単価				149,000	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	無収縮モルタル充填 1階屋外,既存鉄骨部		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル充填	1.000	m <sup>3</sup>	361,000	361,000	S単 66号
	合計				361,000	
	単価				361,000	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	建具廻りシーリング		m		1,000	歩A 当たり算出
T00016	建具廻りシーリング撤去	1.000	m	830	830	T単 15号
	合計				830	
	単価				830	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	建具廻りシーリング PU2,ポリウレタン系 15×10		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	シーリング PU2,ポリウレタン系 15×10,,	1.000	m	539	539	S単 67号
	合計				539	
	単価				539	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	サッシクレーニング		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	サッシクレーニング	1.000	m <sup>2</sup>	641	641	S単 68号
	合計				641	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				641	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	既存建具(操作室) 木製W2500×H1950		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00018	木製建具撤去 両開き戸,枠共	4.875	m <sup>2</sup>	1,401	6,830	T単 17号
	合 計				6,830	
	単 価				6,830	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	既存建具(宿直室) 木製W800×H1950		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00019	木製建具撤去 片開き戸,枠共	1.560	m <sup>2</sup>	1,607	2,507	T単 18号
	合 計				2,507	
	単 価				2,507	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	防音扉(操作室) 遮音等級T-2 W900×H1950		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防音扉 遮音等級T-2 W900×H1950,,	1.000	箇所	830,000	830,000	S単 69号
	合 計				830,000	
	単 価				830,000	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	防音扉(宿直室) 遮音等級T-1 W800×H1950		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防音扉 遮音等級T-1 W800×H1950,,	1.000	箇所	781,000	781,000	S単 70号
	合 計				781,000	
	単 価				781,000	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	インナーサッシ(操作室) 遮音等級T-1 W575×H750		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	インナーサッシ 遮音等級T-1 W575×H750,,	1.000	箇所	206,000	206,000	S単 71号
	合 計				206,000	
	単 価				206,000	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	インナーサッシ(宿直室) 遮音等級T-1 W1200×H900		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	インナーサッシ 遮音等級T-1 W1200×H900,,	1.000	箇所	258,000	258,000	S単 72号
	合 計				258,000	
	単 価				258,000	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	下地調整(RB種) 階段室手すり,鉄鋼面(改修)RB種		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種,,	1.000	m	141	141	S単 73号
	合 計				141	
	単 価				141	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 51号 ***						
000051	錆止め塗装(C種) 階段室手すり,鉄鋼面(改修)C種		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種,,	1.000	m	222	222	S単 74号
	合計				222	
	単価				222	
*** B単 - 52号 ***						
000052	DP塗装(B種) 階段室手すり,鉄鋼面(改修)B種		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DP塗 鉄鋼面(改修)B種,,	1.000	m	1,060	1,060	S単 75号
	合計				1,060	
	単価				1,060	
*** B単 - 53号 ***						
000053	下地調整(RB種) 階段室,玄関庇鉄骨面,鉄鋼面(改修)RB種		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種,,	1.000	m <sup>2</sup>	600	600	S単 76号
	合計				600	
	単価				600	
*** B単 - 54号 ***						
000054	錆止め塗装(C種) 階段室,玄関庇鉄骨面,鉄鋼面(改修)C種		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種,,	1.000	m <sup>2</sup>	909	909	S単 77号
	合計				909	
	単価				909	
*** B単 - 55号 ***						
000055	DP塗装(B種) 階段室,玄関庇鉄骨面,鉄鋼面(改修)B種		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	DP塗 鉄鋼面(改修)B種,,	1.000	m <sup>2</sup>	3,380	3,380	S単 78号
	合計				3,380	
	単価				3,380	
*** B単 - 56号 ***						
000056	二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装 玄関庇屋根(両面)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装	1.000	m <sup>2</sup>	15,300	15,300	S単 79号
	合計				15,300	
	単価				15,300	
*** B単 - 57号 ***						
000057	下地調整(RB種) 玄関庇屋根(両面),鉄鋼面(改修)RB種		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種,,	1.000	m <sup>2</sup>	600	600	S単 76号
	合計				600	
	単価				600	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 58号 ***						
000058	錆止め塗装(C種) 玄関庇屋根(両面),鉄鋼面(改修)C種		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種,,	1.000	m <sup>2</sup>	909	909	S単 77号
	合計				909	
	単価				909	
*** B単 - 59号 ***						
000059	下地調整(RB種) 内壁ボード,ALC面		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下地調整 モルタル・せっこうプラスター面(改修)RB種既存EP,,	1.000	m <sup>2</sup>	777	777	S単 80号
	合計				777	
	単価				777	
*** B単 - 60号 ***						
000060	壁EP塗装(B種) 既存ボード面		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	EP塗 B種,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,190	1,190	S単 81号
	合計				1,190	
	単価				1,190	
*** B単 - 61号 ***						
000061	壁EP-G塗装(B種) 既存ALC面		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	EP-G塗 B種,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,240	1,240	S単 82号
	合計				1,240	
	単価				1,240	
*** B単 - 62号 ***						
000062	素地ごしらえ(B種) スギ羽目板張り		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	素地ごしらえ 木部(新設)B種,,	1.000	m <sup>2</sup>	151	151	S単 83号
	合計				151	
	単価				151	
*** B単 - 63号 ***						
000063	CL塗装(B種) スギ羽目板張り		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	CL塗 木部(新設)B種,,	1.000	m <sup>2</sup>	2,530	2,530	S単 84号
	合計				2,530	
	単価				2,530	
*** B単 - 64号 ***						
000064	塩ビタイル		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00092	ビニル床タイル撤去	1.000	m <sup>2</sup>	2,051	2,051	T単 87号
	合計				2,051	
	単価				2,051	
*** B単 - 65号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000065	木製巾木 H=100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00020	木製巾木 撤去	1.000	m	684	684	T単 19号
	合 計				684	
	単 価				684	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	塩ビタイル コンポジション床タイルt3.0		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	コンポジションビニル床タイル t=3.0mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	2,410	2,410	S単 85号
	合 計				2,410	
	単 価				2,410	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	木製巾木 H=100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	木製巾木新設 H=100,,	1.000	m	2,270	2,270	S単 86号
	合 計				2,270	
	単 価				2,270	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	OAフロア 塩ビタイル及び支持脚撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	OAフロア撤去	1.000	m <sup>2</sup>	930	930	S単 87号
	合 計				930	
	単 価				930	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	木製巾木 H=100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00020	木製巾木 撤去	1.000	m	684	684	T単 19号
	合 計				684	
	単 価				684	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	天井ボード PBt9.5		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00021	天井ボード 撤去 一重張り	1.000	m <sup>2</sup>	1,710	1,710	T単 20号
	合 計				1,710	
	単 価				1,710	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	天井点検口		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00022	天井点検口撤去	1.000	箇所	3,418	3,418	T単 21号
	合 計				3,418	
	単 価				3,418	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	OAフロア 456 x t32表面仕上げ無し		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	OAフロア新設 465×t32,H310,アルミダイカスト製,,	1.000	m <sup>2</sup>	71,200	71,200	S単 88号
	合計				71,200	
	単価				71,200	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	塩ビタイル OA用,帯電防止型t=5.0mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	ビニル床タイル OA用,帯電防止型t=5.0mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	7,450	7,450	S単 89号
	合計				7,450	
	単価				7,450	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	木製巾木 H=100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	木製巾木新設 H=100,,	1.000	m	2,270	2,270	S単 86号
	合計				2,270	
	単価				2,270	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	壁下地 LGS65		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	壁下地LGS65 新設	1.000	m <sup>2</sup>	2,290	2,290	S単 90号
	合計				2,290	
	単価				2,290	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	壁ガラスウール充填 t=50,24K		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	壁ガラスウール充填 t=50mm,24K,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,080	1,080	S単 91号
	合計				1,080	
	単価				1,080	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	壁強化 PBt=15,2重貼り		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	壁強化 新設 PBt=15mm,2重貼り,,	1.000	m <sup>2</sup>	8,720	8,720	S単 92号
	合計				8,720	
	単価				8,720	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	スギ羽目板張り t=12		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00023	スギ羽目板張り 新設	1.000	m <sup>2</sup>	10,487	10,487	T単 22号
	合計				10,487	
	単価				10,487	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	4周シール処理		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	4周シール処理	1.000	m	570	570	S単 94号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				570	
	単価				570	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	天井ボード PBt=9.5		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	天井ボード 新設 PBt=9.5	1.000	m <sup>2</sup>	989	989	S単 95号
	合計				989	
	単価				989	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	天井点検口 アルミ.450角		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	天井点検口 新設 アルミ.450角	1.000	箇所	9,710	9,710	S単 96号
	合計				9,710	
	単価				9,710	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	壁下地 LGS65		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
P96083	壁下地LGS65 新設	1.000	m <sup>2</sup>	2,290	2,290	
	合計				2,290	
	単価				2,290	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	壁 PBt=12.5		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
P96092	壁 新設 PBt=12.5mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,120	1,120	
	合計				1,120	
	単価				1,120	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	壁グラスウールボード ガラスクロス額縁張り,t=50,32kg/m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
P96093	グラスウールボード 新設 t=50mm,32kg/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>2</sup>	3,280	3,280	
	合計				3,280	
	単価				3,280	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	天井グラスウールボード ガラスクロス額縁張り,t=50,32kg/m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
P96093	グラスウールボード 新設 t=50mm,32kg/m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>2</sup>	3,280	3,280	
	合計				3,280	
	単価				3,280	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	壁ボード PBt=12.5,化粧合板貼りt=5.1		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00024	壁ボード撤去 二重張り	1.000	m <sup>2</sup>	1,641	1,641	T単 23号
	合計				1,641	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,641	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	天井ボード PBt=9.5		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00021	天井ボード 撤去 一重張り	1.000	m <sup>2</sup>	1,710	1,710	T単 20号
	合 計				1,710	
	単 価				1,710	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	壁グラスウール充填 t=50,32K		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	壁グラスウール充填 t=50mm,32kg/m <sup>2</sup> ,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,080	1,080	S単 97号
	合 計				1,080	
	単 価				1,080	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	壁 PBt=12.5		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	壁 新設 PBt=12.5mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,120	1,120	S単 98号
	合 計				1,120	
	単 価				1,120	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	壁化粧合板 t=6.0		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	壁化粧合板 新設 t=6.0mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	5,570	5,570	S単 99号
	合 計				5,570	
	単 価				5,570	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	天井ボード PBt=9.5		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	天井ボード 新設 PBt=9.5,,	1.000	m <sup>2</sup>	989	989	S単 95号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	塩ビシート t=2.0		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00026	ビニル床シート撤去	1.000	m <sup>2</sup>	1,367	1,367	T単 24号
	合 計				1,367	
	単 価				1,367	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	ノンスリップ		m		1,000	歩A 当たり算出
T00027	ノンスリップ撤去 ビニル巾木撤去準用	1.000	m	341	341	T単 25号
	合 計				341	
	単 価				341	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 94号 ***					
000094	塩ビシート					歩A
	複層ビニル床シートt=2.0		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S02116	複層ビニル床シート	1.000	m <sup>2</sup>	2,590	2,590	S単 100号
	t=2.0mm,,					
	合計				2,590	
	単価				2,590	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	ノンスリップ					歩A
	SUSノンスリップゴムタイヤ入		m		1,000	当たり算出
S02116	ノンスリップ新設	1.000	m	2,560	2,560	S単 101号
	SUS,W=35,ゴム入り,,					
	合計				2,560	
	単価				2,560	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	Uカットシール充填					歩A
	ひび割幅 0.2~1.0mm以下		m		1,000	当たり算出
S02116	Uカットシール充填工法	1.000	m	5,940	5,940	S単 64号
	ひび割れ幅0.2~1.0mm以下,,					
	合計				5,940	
	単価				5,940	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	塩ビタイル					歩A
	アスベスト含有レベル3,t=3.0		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S02116	塩ビタイル撤去	1.000	m <sup>2</sup>	1,470	1,470	S単 102号
	作業レベル3,手作業,,					
	合計				1,470	
	単価				1,470	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	密閉処理					歩A
	二重梱包		m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
S02116	密封処理	1.000	m <sup>3</sup>	1,270	1,270	S単 103号
	二重梱包,,					
	合計				1,270	
	単価				1,270	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	壁養生					歩A
	一重,隔離シート厚0.08mm		m <sup>2</sup>		1,000	当たり算出
S02116	壁養生	1.000	m <sup>2</sup>	1,310	1,310	S単 104号
	一重,隔離シート厚0.08mm,,					
	合計				1,310	
	単価				1,310	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	産業廃棄物処分					歩A
	ガラス類		m <sup>3</sup>		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費	1.000	m <sup>3</sup>	10,000	10,000	S単 144号
	ガラス類					
	合計				10,000	
	単価				10,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 101号 ***						
000101	産業廃棄物処分 ボード類		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 ボード類	1.000	m3	14,000	14,000	S単 145号
	合計				14,000	
	単価				14,000	
*** B単 - 102号 ***						
000102	産業廃棄物処分 木材類		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 木くず類	1.000	m3	2,400	2,400	S単 146号
	合計				2,400	
	単価				2,400	
*** B単 - 103号 ***						
000103	産業廃棄物処分 廃プラスチック類		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	16,000	16,000	S単 147号
	合計				16,000	
	単価				16,000	
*** B単 - 104号 ***						
000104	産業廃棄物処分 廃プラスチック類,アスベスト含有		式		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック,アスベスト含有	0.500	m3	56,000	28,000	S単 148号
	合計				28,000	
	単価				28,000	
*** B単 - 105号 ***						
000105	発生材運搬 金属くず類		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	発生材運搬(金属くず類) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,500	6,500	S単 152号
	合計				6,500	
	単価				6,500	
*** B単 - 106号 ***						
000106	発生材運搬 ガラス類		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	産業廃棄物運搬(ガラス類) 小規模,ハ' ヲ' 山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3	9,608	9,608	S単 157号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,799	3,799	S単 156号
	合計				13,407	
	単価				13,407	
*** B単 - 107号 ***						
000107	発生材運搬 ボード類		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	産業廃棄物運搬(ボード類) 小規模,ハ' ヲ' 山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m3	6,266	6,266	S単 158号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,799	3,799	S単 156号
	合計				10,065	
	単価				10,065	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	発生材運搬 木材類		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	産業廃棄物運搬(木材類) 小規模,ハ'ヶ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3	9,608	9,608	S単 159号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,799	3,799	S単 156号
	合計				13,407	
	単価				13,407	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	発生材運搬 廃プラスチック類		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	産業廃棄物運搬(廃プラスチック類) 小規模,ハ'ヶ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	4,595	4,595	S単 160号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,799	3,799	S単 156号
	合計				8,394	
	単価				8,394	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	発生材運搬 石綿含有廃プラスチック類		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	産業廃棄物運搬(石綿含有廃プラスチック類) 小規模,ハ'ヶ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3	9,608	9,608	S単 161号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	3,799	3,799	S単 156号
	合計				13,407	
	単価				13,407	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,管内		m		1.000	歩A 当たり算出
T00030	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,管内	1.000	m	645	645	T単 26号
	合計				645	
	単価				645	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,コガシ		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,コガシ,,	1.000	m	456	456	S単 106号
	合計				456	
	単価				456	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	一種金属線び A形,本体		m		1.000	歩A 当たり算出
T00031	一種金属線び A形,本体	1.000	m	3,380	3,380	T単 27号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,380	
	単価				3,380	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	一種金属線び付属品 A形、スリット付 ヲックス1個用		個		1,000	歩A 当たり算出
T00032	一種金属線び A形、スリット付 ヲックス1個用	1.000	個	4,636	4,636	T単 28号
	合計				4,636	
	単価				4,636	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	アトレット付 ヲックス VE、中浅形、加付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アトレット付 ヲックス VE、中浅形、加付、	1.000	個	2,540	2,540	S単 109号
	合計				2,540	
	単価				2,540	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	照明器具 (LED灯器具) A20.3LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00033	照明器具 (LED灯器具) A20.3LED	1.000	台	37,349	37,349	T単 29号
	合計				37,349	
	単価				37,349	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	照明器具 (LED灯器具) B43.1LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00034	照明器具 (LED灯器具) B43.1LED	1.000	台	48,584	48,584	T単 30号
	合計				48,584	
	単価				48,584	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	照明器具 (LED灯器具) C20.3LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00035	照明器具 (LED灯器具) C20.3LED	1.000	台	37,454	37,454	T単 31号
	合計				37,454	
	単価				37,454	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	照明器具 (LED灯器具) D31.9LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00036	照明器具 (LED灯器具) D31.9LED	1.000	台	43,859	43,859	T単 32号
	合計				43,859	
	単価				43,859	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	照明器具 (LED灯器具) E20.3LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00037	照明器具 (LED灯器具) E20.3LED	1.000	台	35,459	35,459	T単 33号
	合計				35,459	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				35,459	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	照明器具 (LED灯器具) F55.0LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00038	照明器具 (LED灯器具) F55.0LED	1.000	台	125,444	125,444	T単 34号
	合 計				125,444	
	単 価				125,444	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	照明器具 (LED灯器具) G56.0LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00039	照明器具 (LED灯器具) G56.0LED	1.000	台	69,374	69,374	T単 35号
	合 計				69,374	
	単 価				69,374	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	照明器具 (LED灯器具) H12.9LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00040	照明器具 (LED灯器具) H12.9LED	1.000	台	41,997	41,997	T単 36号
	合 計				41,997	
	単 価				41,997	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	照明器具 (LED灯器具) I14.9LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00041	照明器具 (LED灯器具) I14.9LED	1.000	台	64,315	64,315	T単 37号
	合 計				64,315	
	単 価				64,315	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	照明器具 (LED灯器具) J27.0LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00042	照明器具 (LED灯器具) J27.0LED	1.000	台	108,959	108,959	T単 38号
	合 計				108,959	
	単 価				108,959	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	照明器具 (LED灯器具) K12.0LED		台		1,000	歩A 当たり算出
T00043	照明器具 (LED灯器具) K12.0LED	1.000	台	23,575	23,575	T単 39号
	合 計				23,575	
	単 価				23,575	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	電球形LED灯 5,000K 810Lm		個		1,000	歩A 当たり算出
T00044	電球形LED灯 5,000K 810Lm	1.000	個	9,372	9,372	T単 40号
	合 計				9,372	
	単 価				9,372	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 128号 ***					
000128	24時間換気スイッチ取付		個		1,000	歩A 当たり算出
T00048	24時間換気スイッチ取付	1,000	個	9,761	9,761	T単 44号
	合計				9,761	
	単価				9,761	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	既設電源接続		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00049	既設電源接続	1,000	箇所	382	382	T単 45号
	合計				382	
	単価				382	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	蛍光灯器具撤去 露出形,FL20W-1,再使用しない		台		1,000	歩A 当たり算出
T00050	蛍光灯器具撤去 露出形,FL20W-1	1,000	台	1,488	1,488	T単 46号
	合計				1,488	
	単価				1,488	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	蛍光灯器具撤去 露出形,FCL32W+30W,再使用しない		台		1,000	歩A 当たり算出
T00051	蛍光灯器具撤去 露出型,FCL32W+30W	1,000	台	2,096	2,096	T単 47号
	合計				2,096	
	単価				2,096	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	蛍光灯器具撤去 露出形,FL40W-1,再使用しない		台		1,000	歩A 当たり算出
T00052	蛍光灯器具撤去 露出形,FL40W-1	1,000	台	2,393	2,393	T単 48号
	合計				2,393	
	単価				2,393	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	蛍光灯器具撤去 露出形,FL40W-2,再使用しない		台		1,000	歩A 当たり算出
T00053	蛍光灯器具撤去 露出形,FL40W-2	1,000	台	2,989	2,989	T単 49号
	合計				2,989	
	単価				2,989	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	蛍光灯器具撤去 露出形,FHT24W-1,再使用しない		台		1,000	歩A 当たり算出
T00054	蛍光灯器具撤去 露出形,FHT24W-1	1,000	台	2,393	2,393	T単 50号
	合計				2,393	
	単価				2,393	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 135号 ***						
000135	蛍光灯撤去 電球形蛍光灯,12W・13W,再使用しない		個		1,000	歩A 当たり算出
T00055	蛍光灯撤去 電球形蛍光灯,12W・13W	1.000	個	996	996	T単 51号
	合 計				996	
	単 価				996	
*** B単 - 136号 ***						
000136	LED灯器具撤去 露出形,再使用しない		台		1,000	歩A 当たり算出
T00056	LED灯器具撤去 露出形	1.000	台	2,393	2,393	T単 52号
	合 計				2,393	
	単 価				2,393	
*** B単 - 137号 ***						
000137	ケーブル EM-AE1.2mm-2C,管内		m		1,000	歩A 当たり算出
T00057	ケーブル EM-AE1.2mm-2C,管内	1.000	m	646	646	T単 53号
	合 計				646	
	単 価				646	
*** B単 - 138号 ***						
000138	ケーブル EM-AE1.2mm-2C,FEP内		m		1,000	歩A 当たり算出
T00058	ケーブル EM-AE1.2mm-2C,FEP内	1.000	m	589	589	T単 54号
	合 計				589	
	単 価				589	
*** B単 - 139号 ***						
000139	電線管 PEイニク <sup>®</sup> 16mm,露出		m		1,000	歩A 当たり算出
T00060	電線管PEイニク <sup>®</sup> 16mm,露出	1.000	m	3,730	3,730	T単 56号
	合 計				3,730	
	単 価				3,730	
*** B単 - 140号 ***						
000140	ビニル被覆付二種金属製可とう電線管 F2WP17mm,EXP.J		m		1,000	歩A 当たり算出
T00059	ビニル被覆付二種金属可とう電線管 F2WP17mm,EXP.J	1.000	m	2,031	2,031	T単 55号
	合 計				2,031	
	単 価				2,031	
*** B単 - 141号 ***						
000141	露出丸ボツク GP16mm-2方出		個		1,000	歩A 当たり算出
T00061	露出丸ボツク GP16mm-2方出	1.000	個	4,574	4,574	T単 57号
	合 計				4,574	
	単 価				4,574	
*** B単 - 142号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000142	ﾌﾞﾙｯｸｽ再取付 PB200×200×100H,WP,SUS		個		1,000	歩A 当たり算出
T00062	ﾌﾞﾙｯｸｽ取付 200×200×100HWP,SUS	1.000	個	9,543	9,543	T単 58号
	合計				9,543	
	単価				9,543	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ子器再取付		個		1,000	歩A 当たり算出
T00063	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ子器取付	1.000	個	4,320	4,320	T単 59号
	合計				4,320	
	単価				4,320	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	既設配線切断・接続		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00064	既設配線切断・接続	1.000	箇所	572	572	T単 60号
	合計				572	
	単価				572	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	ケーブル撤去 EM-AE1.2mm-2C,管内,再使用しない		m		1,000	歩A 当たり算出
T00065	ケーブル撤去 EM-AE1.2mm-2C,管内	1.000	m	115	115	T単 61号
	合計				115	
	単価				115	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	ケーブル撤去 EM-AE1.2mm-2C,FEP内,再使用しない		m		1,000	歩A 当たり算出
T00066	ケーブル撤去 EM-AE1.2mm-2C,FEP内	1.000	m	103	103	T単 62号
	合計				103	
	単価				103	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	電線管撤去 PEライニング16mm,露出,再使用しない		m		1,000	歩A 当たり算出
T00067	電線管撤去PEライニング撤去 16mm露出,再使用しない	1.000	m	459	459	T単 63号
	合計				459	
	単価				459	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	ﾋﾞｼﾞｰ被覆付金属可とう電線管撤去 F2WP17mm,EXP,J,再使用しない		m		1,000	歩A 当たり算出
T00068	ﾋﾞｼﾞｰ被覆付金属可とう電線管撤去 F2WP17mmEXP,J,再使用しない	1.000	m	199	199	T単 64号
	合計				199	
	単価				199	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	露出丸ﾌﾞｯｸｽ撤去 再使用しない		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00069	露出丸ボツクス撤去 再使用しない	1.000	個	764	764	T単 65号
	合計				764	
	単価				764	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	ブッス取外し 200×200×100HWP.SUS,再使用する		個		1.000	歩A 当たり算出
T00070	ブッス取外し 200×200×100HWP.SUS,再使用する	1.000	個	3,817	3,817	T単 66号
	合計				3,817	
	単価				3,817	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	トアホ子器取外し 再使用する		個		1.000	歩A 当たり算出
T00071	トアホ子器取外し 再使用する	1.000	個	1,756	1,756	T単 67号
	合計				1,756	
	単価				1,756	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	USBケーブル 3m 両端USB-A端子付,コガシ		m		1.000	歩A 当たり算出
T00072	USBケーブル 3m 両端USB-A端子付,コガシ	1.000	m	1,175	1,175	T単 68号
	合計				1,175	
	単価				1,175	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	USBケーブル 5m 両端USB-A端子付,コガシ		m		1.000	歩A 当たり算出
T00073	USBケーブル 5m 両端USB-A端子付,コガシ	1.000	m	1,209	1,209	T単 69号
	合計				1,209	
	単価				1,209	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	USBケーブル 5m 両端USB-A端子付,管内		m		1.000	歩A 当たり算出
T00074	USBケーブル 5m 両端USB-A端子付,管内	1.000	m	1,346	1,346	T単 70号
	合計				1,346	
	単価				1,346	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	一種金属線 付 A形,本体		m		1.000	歩A 当たり算出
T00031	一種金属線 付 A形,本体	1.000	m	3,380	3,380	T単 27号
	合計				3,380	
	単価				3,380	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	一種金属線 付属品 A形,コナボツク		個		1.000	歩A 当たり算出
T00075	一種金属線 (付属品) A形コナボツク	1.000	個	4,457	4,457	T単 71号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,457	
	単価				4,457	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	アトレットボックス VE,中浅形,カバー付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アトレットボックス VE,中浅形,カバー付,,	1.000	個	2,540	2,540	S単 109号
	合計				2,540	
	単価				2,540	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	スリットプレート 電話線タップ付,1個用金属プレート		個		1,000	歩A 当たり算出
T00077	スリットプレート 電話線タップ付,1個用金属プレート	1.000	個	1,287	1,287	T単 73号
	合計				1,287	
	単価				1,287	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	壁貫通 ダイヤモンドカッターコア抜き,25 -150mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00076	壁貫通 25 -150mm	1.000	箇所	7,968	7,968	T単 72号
	合計				7,968	
	単価				7,968	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	スピーカ パソコン用,最大出力4.4W程度		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スピーカー パソコン用,最大出力4.4W程度,,	1.000	台	2,980	2,980	S単 133号
	合計				2,980	
	単価				2,980	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,管内		m		1,000	歩A 当たり算出
T00078	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,管内	1.000	m	1,094	1,094	T単 74号
	合計				1,094	
	単価				1,094	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,コロガシ		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,コロガシ,,	1.000	m	824	824	S単 135号
	合計				824	
	単価				824	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	一種金属線び A形,本体		m		1,000	歩A 当たり算出
T00031	一種金属線び A形,本体	1.000	m	3,380	3,380	T単 27号
	合計				3,380	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,380	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	アトレットボックス VE,中浅形,カバー付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アトレットボックス VE,中浅形,カバー付,,	1.000	個	2,540	2,540	S単 109号
	合 計				2,540	
	単 価				2,540	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	既設ケーブル再配線 EM-HP1.2mm-5P,30ガシ		m		1,000	歩A 当たり算出
T00079	既設ケーブル再配線 EM-HP1.2mm-5P,30ガシ	1.000	m	825	825	T単 75号
	合 計				825	
	単 価				825	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	既設ケーブル再配線 EM-AE1.2mm-4C,30ガシ		m		1,000	歩A 当たり算出
T00080	既設ケーブル再配線 EM-AE1.2mm-4C,30ガシ	1.000	m	550	550	T単 76号
	合 計				550	
	単 価				550	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	既設受信機再取付 P形2級3回線,壁掛形		面		1,000	歩A 当たり算出
T00081	既設受信機再取付 P形2級3回線,壁掛形	1.000	面	89,780	89,780	T単 77号
	合 計				89,780	
	単 価				89,780	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	既設ケーブル引戻し EM-EEF2.0mm-3C,30ガシ,再使用する		m		1,000	歩A 当たり算出
T00082	既設ケーブル引戻し M-EEF2.0mm-3C,30ガシ,再使用する	1.000	m	260	260	T単 78号
	合 計				260	
	単 価				260	
	*** B単 - 169号 ***					
000169	既設ケーブル引戻し EM-EEF2.0mm-3C,管内,再使用する		m		1,000	歩A 当たり算出
T00083	既設ケーブル引戻し EM-EEF2.0mm-3C,管内,再使用する	1.000	m	321	321	T単 79号
	合 計				321	
	単 価				321	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	既設ケーブル引戻し EM-HP1.2mm-5P,30ガシ,再使用する		m		1,000	歩A 当たり算出
T00084	既設ケーブル引戻し EM-HP1.2mm-5P,30ガシ,再使用する	1.000	m	330	330	T単 80号
	合 計				330	
	単 価				330	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 171号 ***						
000171	既設ケーブル引戻し EM-HP1.2mm-5P,管内,再使用する		m		1,000	歩A 当たり算出
T00085	既設ケーブル引戻し EM-HP1.2mm-5P,管内,再使用する	1.000	m	412	412	T単 81号
	合 計				412	
	単 価				412	
*** B単 - 172号 ***						
000172	既設ケーブル引戻し EM-AE1.2mm-4C,コガシ,再使用する		m		1,000	歩A 当たり算出
T00086	既設ケーブル引戻し EM-AE1.2mm-4C,コガシ,再使用する	1.000	m	220	220	T単 82号
	合 計				220	
	単 価				220	
*** B単 - 173号 ***						
000173	既設ケーブル引戻し EM-AE1.2mm-4C,管内,再使用する		m		1,000	歩A 当たり算出
T00087	既設ケーブル引戻し EM-AE1.2mm-4C,管内,再使用する	1.000	m	275	275	T単 83号
	合 計				275	
	単 価				275	
*** B単 - 174号 ***						
000174	既設マルチ取外し A形,本体,再使用する		m		1,000	歩A 当たり算出
T00088	既設マルチ取外し A形,本体,再使用する	1.000	m	1,068	1,068	T単 84号
	合 計				1,068	
	単 価				1,068	
*** B単 - 175号 ***						
000175	既設受信機取外し P形2級3回線,壁掛形,再使用する		面		1,000	歩A 当たり算出
T00089	既設受信機取外し P形2級3回線,壁掛形,再使用する	1.000	面	35,912	35,912	T単 85号
	合 計				35,912	
	単 価				35,912	
*** B単 - 176号 ***						
000176	発生材運搬 金属くず類		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツカ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0 km以下	1.000	m3	9,608	9,608	S単 162号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,140	1,140	S単 155号
	合 計				10,748	
	単 価				10,748	
*** B単 - 177号 ***						
000177	発生材運搬 蛍光灯		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,160	6,160	S単 153号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,160	
	単価				6,160	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	発生材処分費		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 蛍光灯	1.000	ton	600,000	600,000	S単 149号
	合計				600,000	
	単価				600,000	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	天井埋込換気扇 VF-1 付属品共		台		1.000	歩A 当たり算出
T00045	天井埋込換気扇 VF-1 付属品共	1.000	台	57,837	57,837	T単 41号
	合計				57,837	
	単価				57,837	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	自然給気ユニット OA-1, 付属品共		個		1.000	歩A 当たり算出
T00046	自然給気ユニット OA-1, 付属品共	1.000	台	44,218	44,218	T単 42号
	合計				44,218	
	単価				44,218	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	ｽﾝﾞｲﾝｸﾞ外 100		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾝﾞｲﾝｸﾞ外 100,,	1.000	m	4,580	4,580	S単 141号
	合計				4,580	
	単価				4,580	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	ｽﾝﾞｲﾝｸﾞ外用保温		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	ｽﾝﾞｲﾝｸﾞ外用保温 GW, 隠蔽,,	1.000	m	2,810	2,810	S単 142号
	合計				2,810	
	単価				2,810	
	*** B単 - 183号 ***					
000183	壁貫通 ｸﾞｲﾝﾄﾞｶｯﾀｰﾌﾞﾙｰﾄﾞ, 125~150mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
T00047	壁貫通 125-150mm	1.000	箇所	14,741	14,741	T単 43号
	合計				14,741	
	単価				14,741	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	化学物質濃度測定 ｶﾐﾝﾌﾞﾙｰﾄﾞ3検体, 揮発性有機化合物3検体		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	化学物質濃度測定 ｶﾐﾝﾌﾞﾙｰﾄﾞ3検体, 揮発性有機化合物3検体,,	1.000	式	188,000	188,000	S単 143号
	合計				188,000	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	**** S単 - 1号 **** 普通作業員 普通作業員		人	27,132		歩A・単A
S02115	**** S単 - 2号 **** 軽作業員 軽作業員		人	17,544		歩A・単A
S02115	**** S単 - 3号 **** とび工 とび工		人	31,110		歩A・単A
S02115	**** S単 - 4号 **** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	27,336		歩A・単A
S02115	**** S単 - 5号 **** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,968		歩A・単A
S02115	**** S単 - 6号 **** 大工 大工		人	34,272		歩A・単A
S02115	**** S単 - 7号 **** 内装工 内装工		人	41,208		歩A・単A
S02115	**** S単 - 8号 **** 防水工 防水工		人	32,946		歩A・単A
S02115	**** S単 - 9号 **** 電工 電工		人	30,294		歩A・単A
S02115	**** S単 - 10号 **** はつり工 はつり工		人	31,620		歩A・単A
S02115	**** S単 - 11号 **** 設備機械工 設備機械工		人	32,640		歩A・単A
S02116	**** S単 - 12号 **** 建柱(賃料) 建柱(賃料) 900×1,700mm,,		枚	3		歩A・単A
S02116	**** S単 - 13号 **** 板付布柱(賃料) 板付布柱(賃料) 500×1,800mm,,		枚	3		歩A・単A
S02116	**** S単 - 14号 **** 板付布柱(賃料) 板付布柱(賃料) 240×1,800mm,,		枚	3		歩A・単A
S02116	**** S単 - 15号 **** 筋違(賃料) 筋違(賃料) 1,200×1,800mm,,		本	1		歩A・単A
S02116	**** S単 - 16号 **** 合板足場板(賃料) 合板足場板(賃料) 240×4,000×25mm,,		枚	7		歩A・単A
S02116	**** S単 - 17号 **** ジャッキ'-ス(賃料) ジャッキ'-ス(賃料) スト-ク250mm,,		本	1		歩A・単A
S02116	**** S単 - 18号 **** 壁つなぎ(賃料) 壁つなぎ(賃料) L=600程度,,		個	2		歩A・単A
S02116	**** S単 - 19号 **** 先行手すり柱(賃料) 先行手すり柱(賃料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,,		枚	7		歩A・単A
S02116	**** S単 - 20号 **** つま先板(幅木)(賃料) つま先板(幅木)(賃料) 1,829mm,,		枚	5		歩A・単A
S02116	**** S単 - 21号 **** 手すり(賃料) 手すり(賃料) 枠組本足場用,1,829mm,,		本	1		歩A・単A
S02116	**** S単 - 22号 **** 建柱(基本料)					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建枠(基本料) 900×1,700mm,, *** S単 - 23号 ***		枚	124		歩A・単A
S02116	板付布枠(基本料) 板付布枠(基本料) 500×1,800mm,, *** S単 - 24号 ***		枚	153		歩A・単A
S02116	板付布枠(基本料) 板付布枠(基本料) 240×1,800mm,, *** S単 - 25号 ***		枚	142		歩A・単A
S02116	筋違(基本料) 筋違(基本料) 1,200×1,800mm,, *** S単 - 26号 ***		本	41		歩A・単A
S02116	合板足場板(基本料) 合板足場板(基本料) 240×4,000×25mm,, *** S単 - 27号 ***		枚	128		歩A・単A
S02116	ジャッキ-ス(基本料) ジャッキ-ス(基本料) ｽﾄｰｸ250mm,, *** S単 - 28号 ***		本	59		歩A・単A
S02116	壁つなぎ(基本料) 壁つなぎ(基本料) L=600程度,, *** S単 - 29号 ***		個	117		歩A・単A
S02116	先行手すり枠(基本料) 先行手すり枠(基本料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,, *** S単 - 30号 ***		枚	275		歩A・単A
S02116	つま先板(幅木)(基本料) つま先板(幅木)(基本料) 1,829mm,, *** S単 - 31号 ***		枚	277		歩A・単A
S02116	手すり(基本料) 手すり(基本料) 枠組本足場用,1,829mm,, *** S単 - 32号 ***		本	32		歩A・単A
S02116	養生シート(賃料) 養生シート(賃料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m,, *** S単 - 33号 ***		m <sup>2</sup>	1		歩A・単A
S02116	養生シート(基本料) 養生シート(基本料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m,, *** S単 - 34号 ***		m <sup>2</sup>	39		歩A・単A
S02116	現場建方 現場建方 *** S単 - 35号 ***		ton	156,000		歩A・単A
S02116	丸パイプ(賃料) 丸パイプ(賃料) 48.6 L=4.0m,, *** S単 - 36号 ***		日	1		歩A・単A
S02116	丸パイプ(基本料) 丸パイプ(基本料) 48.6 L=4.0m,, *** S単 - 37号 ***		本	42		歩A・単A
S02116	足場板 足場板 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm,, *** S単 - 38号 ***		m <sup>3</sup>	73,500		歩A・単A
S02116	資材運搬 資材運搬 4t,鋼材,木材,, *** S単 - 39号 ***		ton	9,180		歩A・単A
S02116	鋼板脚立(賃料) 鋼板脚立(賃料) H2,160mm,, *** S単 - 40号 ***		脚	8		歩A・単A
S02116	鋼板脚立(基本料) 鋼板脚立(基本料) H2,160mm,, *** S単 - 41号 ***		脚	143		歩A・単A
S02116	スタッド スタッド WS-65,, *** S単 - 42号 ***		m	165		歩A・単A
S02116	ランナ ランナ WR-65,, *** S単 - 43号 ***		m	123		歩A・単A
S02116	スベーター スベーター WS-65用,,		個	20		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 打込みピン 打込みピン		本	2		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 振止め 振止め WB-25,,		m	53		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** くぎ くぎ		kg	189		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** せっこうボード せっこうボード t9.5mm,準不燃,,		m <sup>2</sup>	132		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** グラスウール グラスウール 32K,厚50mm,,		m <sup>3</sup>	365		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 腰パネルドア 腰パネルドア W1800×H2000,,		組	41,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 建具取付手間 建具取付手間 W1800×H2000,,		m <sup>2</sup>	3,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 腰パネルドア 腰パネルドア W900×H2000,,		組	22,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 建具取付手間 建具取付手間 W900×H2000,,		m <sup>2</sup>	3,930		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 丸パイプ(基本料) 丸パイプ(基本料) 48.6,,		m	11		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 固定ベース(基本料) 固定ベース(基本料)		個	18		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** クランプ(基本料) クランプ(基本料)		個	15		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 滑り止め 滑り止め 栈木,,		m <sup>3</sup>	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 水洗い清掃 水洗い清掃 高圧洗浄15MPa程度,,		m <sup>2</sup>	217		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 下地調整 下地調整 C-2,,		m <sup>2</sup>	1,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** 防水型複層塗材RE 防水型複層塗材RE 上塗材フツ素系,,		m <sup>2</sup>	9,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** 下地調整 下地調整 C-1,,		m <sup>2</sup>	752		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** 超耐久水性アクリル樹脂カア-塗装 超耐久水性アクリル樹脂カア-塗装		m <sup>2</sup>	2,920		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** 開口部養生 開口部養生		m <sup>2</sup>	999		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** 目地シーリング 目地シーリング PU-2,ポリウレタン系 25×20,,		m	615		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** Uカットシール充填工法 Uカットシール充填工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm以下,,		m	5,940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** 欠損部充填工法					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	欠損部充填工法		m <sup>2</sup>	149,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 66号 *** 無収縮モルタル充填		m <sup>3</sup>	361,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 67号 *** シーリング		m	539		歩A・単A
S02116	*** S単 - 68号 *** シーリング PU2,ポリウレタン系 15×10,,		m <sup>2</sup>	641		歩A・単A
S02116	*** S単 - 69号 *** 防音扉		箇所	830,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 70号 *** 防音扉		箇所	781,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 71号 *** インナーサッシ		箇所	206,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 72号 *** インナーサッシ		箇所	258,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 73号 *** 下地調整		m	141		歩A・単A
S02116	*** S単 - 74号 *** 錆止め塗装		m	222		歩A・単A
S02116	*** S単 - 75号 *** DP塗		m	1,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 76号 *** 下地調整		m <sup>2</sup>	600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 77号 *** 錆止め塗装		m <sup>2</sup>	909		歩A・単A
S02116	*** S単 - 78号 *** DP塗		m <sup>2</sup>	3,380		歩A・単A
S02116	*** S単 - 79号 *** 二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装		m <sup>2</sup>	15,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 80号 *** 下地調整		m <sup>2</sup>	777		歩A・単A
S02116	*** S単 - 81号 *** EP塗		m <sup>2</sup>	1,190		歩A・単A
S02116	*** S単 - 82号 *** EP-G塗		m <sup>2</sup>	1,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 83号 *** 素地ごしらえ		m <sup>2</sup>	151		歩A・単A
S02116	*** S単 - 84号 *** CL塗		m <sup>2</sup>	2,530		歩A・単A
S02116	*** S単 - 85号 *** コンポジションビニル床タイル		m <sup>2</sup>	2,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 86号 *** 木製巾木新設		m	2,270		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 87号 *** OAフロア撤去 OAフロア撤去		m <sup>2</sup>	930		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** OAフロア新設 OAフロア新設 465×t32,H310,アルミダイカスト製,,		m <sup>2</sup>	71,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** ビニル床タイル ビニル床タイル OA用,帯電防止型t=5.0mm,,		m <sup>2</sup>	7,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 壁下地LGS65 新設 壁下地LGS65 新設		m <sup>2</sup>	2,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 壁グラスウール充填 壁グラスウール充填 t=50mm,24K,,		m <sup>2</sup>	1,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 壁強化 新設 壁強化 新設 PBt=15mm,2重貼り,,		m <sup>2</sup>	8,720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 93号 *** スギ羽目板 スギ羽目板 t=12.0,,		m <sup>2</sup>	6,050		歩A・単A
S02116	*** S単 - 94号 *** 4周シール処理 4周シール処理		m	570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 95号 *** 天井ボード 新設 天井ボード 新設 PBt=9.5,,		m <sup>2</sup>	989		歩A・単A
S02116	*** S単 - 96号 *** 天井点検口 新設 天井点検口 新設 アルミ,450角,,		箇所	9,710		歩A・単A
S02116	*** S単 - 97号 *** 壁グラスウール充填 壁グラスウール充填 t=50mm,32kg/m <sup>3</sup> ,,		m <sup>2</sup>	1,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 98号 *** 壁 新設 壁 新設 PBt=12.5mm,,		m <sup>2</sup>	1,120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 99号 *** 壁化粧合板 新設 壁化粧合板 新設 t=6.0mm,,		m <sup>2</sup>	5,570		歩A・単A
S02116	*** S単 - 100号 *** 複層ビニル床シート 複層ビニル床シート t=2.0mm,,		m <sup>2</sup>	2,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 101号 *** ノンスリップ新設 ノンスリップ新設 SUS,W=35,ゴム入り,,		m	2,560		歩A・単A
S02116	*** S単 - 102号 *** 塩ビタイル撤去 塩ビタイル撤去 作業レベル3,手作業,,		m <sup>2</sup>	1,470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 103号 *** 密封処理 密封処理 二重梱包,,		m <sup>3</sup>	1,270		歩A・単A
S02116	*** S単 - 104号 *** 壁養生 壁養生 一重,隔離シート厚0.08mm,,		m <sup>2</sup>	1,310		歩A・単A
S02116	*** S単 - 105号 *** ケーブル ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,管内,,		m	132		歩A・単A
S02116	*** S単 - 106号 *** ケーブル ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,コガシ,,		m	456		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** 一種金属線び 一種金属線び A形,本体・蓋,,		m	694		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** 一種金属線び 一種金属線び スイッチボックス					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	一種金属線び`スィッチ` ヲ`ク`ス 1個用,, *** S単 - 109号 ***		個	803		歩A・単A
S02116	アト`ト`ト` ヲ`ク`ス アト`ト`ト` ヲ`ク`ス VE,中浅形,加`-付,, *** S単 - 110号 ***		個	2,540		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) A20.3LED,, *** S単 - 111号 ***		台	27,500		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) B43.1LED,, *** S単 - 112号 ***		台	38,200		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) C20.3LED,, *** S単 - 113号 ***		台	29,200		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) D31.9LED,, *** S単 - 114号 ***		台	35,300		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) E20.3LED,, *** S単 - 115号 ***		台	27,300		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) F55.0LED,, *** S単 - 116号 ***		台	113,000		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) G56.0LED,, *** S単 - 117号 ***		台	58,000		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) H12.9LED,, *** S単 - 118号 ***		台	32,400		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) I14.9LED,, *** S単 - 119号 ***		台	57,000		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) J27.0LED,, *** S単 - 120号 ***		台	97,300		歩A・単A
S02116	照明器具 (LED灯器具) 照明器具 (LED灯器具) K12.0LED,, *** S単 - 121号 ***		台	18,200		歩A・単A
S02116	電球型LED灯 電球型LED灯 5,000K,810Lm,, *** S単 - 122号 ***		個	4,200		歩A・単A
S02116	ケーブル ケーブル EM-AE1.2mm-2C,, *** S単 - 123号 ***		m	65		歩A・単A
S02116	電線管 電線管 PEライ`ニ`ガ` 16mm,露出,, *** S単 - 124号 ***		m	668		歩A・単A
S02116	電線管 (付属品) 電線管 (付属品) (管) x 30%,, *** S単 - 125号 ***		式	200		歩A・単A
S02116	び`ニ`被覆付二種金属可とう電線管 び`ニ`被覆付二種金属可とう電線管 F2WP17mm,EXP.J,, *** S単 - 126号 ***		m	618		歩A・単A
S02116	び`ニ`被覆付二種金属可とう電線管 (付属品) び`ニ`被覆付二種金属可とう電線管 (付属品) (管) x 50%,, *** S単 - 127号 ***		式	309		歩A・単A
S02116	露出丸` ヲ`ク`ス 露出丸` ヲ`ク`ス GP16mm-2方出,, *** S単 - 128号 ***		個	742		歩A・単A
S02116	USBケーブル 3m USBケーブル 3m 両端USB-A端子付,, *** S単 - 129号 ***		m	607		歩A・単A
S02116	USBケーブル 5m USBケーブル 5m 両端USB-A端子付,,		m	640		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 130号 *** 一種金属線び 一種金属線び A形コーナーボックス		個	627		歩A・単A
S02116	*** S単 - 131号 *** 電話線フック 電話線フック		個	80		歩A・単A
S02116	*** S単 - 132号 *** 金属プレート 金属プレート		個	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 133号 *** スピーカー スピーカー パソコン用,最大出力4.4W程度		台	2,980		歩A・単A
S02116	*** S単 - 134号 *** ケーブル ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,管内		m	258		歩A・単A
S02116	*** S単 - 135号 *** ケーブル ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,コブカシ		m	824		歩A・単A
S02116	*** S単 - 136号 *** 天井埋込換気扇 天井埋込換気扇 VF-1		台	27,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 137号 *** 深形フード 深形フード ステンレス製,防虫網付		個	10,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 138号 *** 自然給気ユニット 自然給気ユニット OA-1		台	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 139号 *** 防音フード 防音フード 自然給気ユニット専用,ステンレス製・防虫網付		個	17,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 140号 *** パイプスリーブ パイプスリーブ 自然給気ユニット付属品		個	4,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 141号 *** ｽｲｯﾁﾞﾞ外 ｽｲｯﾁﾞﾞ外 100		m	4,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 142号 *** ｽｲｯﾁﾞﾞ外用保温 ｽｲｯﾁﾞﾞ外用保温 GW,隠蔽		m	2,810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 143号 *** 化学物質濃度測定 化学物質濃度測定 ｶﾙｼﾞﾝﾞﾞﾞ3検体,揮発性有機化合物3検体		式	188,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 144号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 ガラス類		m3	10,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 145号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 ボード類		m3	14,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 146号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 木くず類		m3	2,400		歩A・単A
S02123	*** S単 - 147号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3	16,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 148号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック,アスベスト含有		m3	56,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 149号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 蛍光灯		ton	600,000		歩A・単A
S16001	*** S単 - 150号 *** トラック[普通型] トラック[普通型] .4.0~4.5t種,運転1日当たり算出,機械損料等のみ		日	7,250		歩A・単A
S16004	*** S単 - 151号 *** トラックレール[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	トックル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トックル-ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし *** S単 - 152号 *** 発生材運搬(金属くず類)		日	47,500		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 153号 ***		ton	6,500		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 154号 ***		ton	6,160		歩A・単A
S62034	*** S単 - 154号 *** 【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 人肩運搬,50m以下 総運搬距離,		ton	58,100		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 155号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,140		歩A・単A
SA0106	*** S単 - 156号 *** SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3	3,799		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 157号 *** 産業廃棄物運搬(ガラス類) SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下		m3	9,608		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 158号 *** 産業廃棄物運搬(ボード類) SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下		m3	6,266		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 159号 *** 産業廃棄物運搬(木材類) SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下		m3	9,608		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 160号 *** 産業廃棄物運搬(廃プラスチック類) SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3	4,595		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 161号 *** 産業廃棄物運搬(石綿含廃プラスチック類) SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下		m3	9,608		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 162号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下		m3	9,608		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 養生(外壁改修)		m <sup>2</sup>	513		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** 整理清掃後片付け(外壁改修)		m <sup>2</sup>	1,547		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 枠組本足場900枠(2か月)		m <sup>2</sup>	3,405		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** 安全手摺(2か月)		m	819		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** 災害防止(養生シート)(2か月)		m <sup>2</sup>	979		歩A・単A
T00007	*** T単 - 6号 *** 養生(内部改修)					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	個別改修 *** T単 - 7号 ***		m <sup>2</sup>	239		歩A・単A
T00008	整理清掃後片付け(内部改修)					
	個別改修 *** T単 - 8号 ***		m <sup>2</sup>	796		歩A・単A
T00009	墨出し(内部改修)					
	複合改修 *** T単 - 9号 ***		m <sup>2</sup>	178		歩A・単A
T00010	養生(内部改修)					
	複合改修 *** T単 - 10号 ***		m <sup>2</sup>	375		歩A・単A
T00011	整理清掃後片付け(内部改修)					
	複合改修 *** T単 - 11号 ***		m <sup>2</sup>	1,193		歩A・単A
T00012	内部仕上足場(1か月)					
	*** T単 - 12号 ***		m <sup>2</sup>	927		歩A・単A
T00013	仮設間切り下地					
	軽鉄下地 *** T単 - 13号 ***		m <sup>2</sup>	1,954		歩A・単A
T00014	仮設間切り仕上材					
	A種(両面)せっこうボード *** T単 - 14号 ***		m <sup>2</sup>	8,273		歩A・単A
T00015	内部階段仕上足場(1か月)					
	*** T単 - 15号 ***		m <sup>2</sup>	3,331		歩A・単A
T00016	建具廻りシーリング撤去					
	*** T単 - 16号 ***		m	830		歩A・単A
T00017	事前調査					
	*** T単 - 17号 ***		m <sup>2</sup>	365		歩A・単A
T00018	木製建具撤去					
	両開き戸, 枠共 *** T単 - 18号 ***		m <sup>2</sup>	1,401		歩A・単A
T00019	木製建具撤去					
	片開き戸, 枠共 *** T単 - 19号 ***		m <sup>2</sup>	1,607		歩A・単A
T00020	木製巾木 撤去					
	*** T単 - 20号 ***		m	684		歩A・単A
T00021	天井ボード 撤去					
	一重張り *** T単 - 21号 ***		m <sup>2</sup>	1,710		歩A・単A
T00022	天井点検口撤去					
	*** T単 - 22号 ***		箇所	3,418		歩A・単A
T00023	スギ羽目板張り 新設					
	*** T単 - 23号 ***		m <sup>2</sup>	10,487		歩A・単A
T00024	壁ボード撤去					
	二重張り *** T単 - 24号 ***		m <sup>2</sup>	1,641		歩A・単A
T00026	ビニル床シート撤去					
	*** T単 - 25号 ***		m <sup>2</sup>	1,367		歩A・単A
T00027	ノンスリップ撤去					
	ビニル巾木撤去準用 *** T単 - 26号 ***		m	341		歩A・単A
T00030	ケーブル					
	EM-EEF1.6mm-2C, 管内 *** T単 - 27号 ***		m	645		歩A・単A
T00031	一種金属線					
	A形, 本体		m	3,380		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00032	*** T単 - 28号 *** 一種金属線材					
	A形スリット 1個用		個	4,636		歩A・単A
T00033	*** T単 - 29号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	A20.3LED		台	37,349		歩A・単A
T00034	*** T単 - 30号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	B43.1LED		台	48,584		歩A・単A
T00035	*** T単 - 31号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	C20.3LED		台	37,454		歩A・単A
T00036	*** T単 - 32号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	D31.9LED		台	43,859		歩A・単A
T00037	*** T単 - 33号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	E20.3LED		台	35,459		歩A・単A
T00038	*** T単 - 34号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	F55.0LED		台	125,444		歩A・単A
T00039	*** T単 - 35号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	G56.0LED		台	69,374		歩A・単A
T00040	*** T単 - 36号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	H12.9LED		台	41,997		歩A・単A
T00041	*** T単 - 37号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	I14.9LED		台	64,315		歩A・単A
T00042	*** T単 - 38号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	J27.0LED		台	108,959		歩A・単A
T00043	*** T単 - 39号 *** 照明器具 (LED灯器具)					
	K12.0LED		台	23,575		歩A・単A
T00044	*** T単 - 40号 *** 電球形LED灯					
	5,000K 810Lm		個	9,372		歩A・単A
T00045	*** T単 - 41号 *** 天井埋込換気扇					
	VF-1 付属品共		台	57,837		歩A・単A
T00046	*** T単 - 42号 *** 自然給気ユニット					
	OA-1,付属品共		台	44,218		歩A・単A
T00047	*** T単 - 43号 *** 壁貫通					
	125-150mm		箇所	14,741		歩A・単A
T00048	*** T単 - 44号 *** 24時間換気スリット取付					
			個	9,761		歩A・単A
T00049	*** T単 - 45号 *** 既設電源接続					
			箇所	382		歩A・単A
T00050	*** T単 - 46号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出形,FL20W-1		台	1,488		歩A・単A
T00051	*** T単 - 47号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出型,FL32W+30W		台	2,096		歩A・単A
T00052	*** T単 - 48号 *** 蛍光灯器具撤去					
	露出形,FL40W-1		台	2,393		歩A・単A
T00053	*** T単 - 49号 *** 蛍光灯器具撤去					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00054	露出形,FL40W-2 *** T単 - 50号 *** 蛍光灯器具撤去		台	2,989		歩A・単A
T00055	露出形,FHT24W-1 *** T単 - 51号 *** 蛍光灯撤去		台	2,393		歩A・単A
T00056	電球形蛍光灯,12W・13W *** T単 - 52号 *** LED灯器具撤去		個	996		歩A・単A
T00057	露出形 *** T単 - 53号 *** ケーブル		台	2,393		歩A・単A
T00058	EM-AE1.2mm-2C,管内 *** T単 - 54号 *** ケーブル		m	646		歩A・単A
T00059	EM-AE1.2mm-2C,FEP内 *** T単 - 55号 *** ビニル被覆付二種金属可とう電線管		m	589		歩A・単A
T00060	F2WP17mm,EXP.J *** T単 - 56号 *** 電線管PEライニング		m	2,031		歩A・単A
T00061	16mm,露出 *** T単 - 57号 *** 露出丸ボツク		m	3,730		歩A・単A
T00062	GP16mm-2方出 *** T単 - 58号 *** ボツク取付		個	4,574		歩A・単A
T00063	200×200×100HWP.SUS *** T単 - 59号 *** ドアホ子器取付		個	9,543		歩A・単A
T00064	*** T単 - 60号 *** 既設配線切断・接続		箇所	4,320		歩A・単A
T00065	*** T単 - 61号 *** ケーブル撤去		箇所	572		歩A・単A
T00066	EM-AE1.2mm-2C,管内 *** T単 - 62号 *** ケーブル撤去		m	115		歩A・単A
T00067	EM-AE1.2mm-2C,FEP内 *** T単 - 63号 *** 電線管撤去PEライニング撤去		m	103		歩A・単A
T00068	16mm露出,再使用しない *** T単 - 64号 *** ビニル被覆付金属可とう電線管撤去		m	459		歩A・単A
T00069	F2WP17mmEXP.J,再使用しない *** T単 - 65号 *** 露出丸ボツク撤去		m	199		歩A・単A
T00070	再使用しない *** T単 - 66号 *** ボツク取外し		個	764		歩A・単A
T00071	200×200×100HWP.SUS,再使用する *** T単 - 67号 *** ドアホ子器取外し		個	3,817		歩A・単A
T00072	再使用する *** T単 - 68号 *** USBケーブル 3m		個	1,756		歩A・単A
T00073	両端USB-A端子付,コガシ *** T単 - 69号 *** USBライトケーブル 5m		m	1,175		歩A・単A
T00074	両端USB-A端子付,コガシ *** T単 - 70号 *** USBライトケーブル 5m		m	1,209		歩A・単A
	両端USB-A端子付,管内		m	1,346		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00075	*** T単 - 71号 *** 一種金属線び (付属品)					
	A形コーナボックス		個	4,457		歩A・単A
T00076	*** T単 - 72号 *** 壁貫通					
	25 -150mm		箇所	7,968		歩A・単A
T00077	*** T単 - 73号 *** パネルプレート					
	電話線タップ付,1個用金属プレート		個	1,287		歩A・単A
T00078	*** T単 - 74号 *** ケーブル					
	EM-EEF2.0mm-3C,管内		m	1,094		歩A・単A
T00079	*** T単 - 75号 *** 既設ケーブル再配線					
	EM-HP1.2mm-5P,コガシ		m	825		歩A・単A
T00080	*** T単 - 76号 *** 既設ケーブル再配線					
	EM-AE1.2mm-4C,コガシ		m	550		歩A・単A
T00081	*** T単 - 77号 *** 既設受信機再取付					
	P形2級3回線,壁掛形		面	89,780		歩A・単A
T00082	*** T単 - 78号 *** 既設ケーブル引戻し					
	M-EEF2.0mm-3C,コガシ,再使用する		m	260		歩A・単A
T00083	*** T単 - 79号 *** 既設ケーブル引戻し					
	EM-EEF2.0mm-3C,管内,再使用する		m	321		歩A・単A
T00084	*** T単 - 80号 *** 既設ケーブル引戻し					
	EM-HP1.2mm-5P,コガシ,再使用する		m	330		歩A・単A
T00085	*** T単 - 81号 *** 既設ケーブル引戻し					
	EM-HP1.2mm-5P,管内,再使用する		m	412		歩A・単A
T00086	*** T単 - 82号 *** 既設ケーブル引戻し					
	EM-AE1.2mm-4C,コガシ,再使用する		m	220		歩A・単A
T00087	*** T単 - 83号 *** 既設ケーブル引戻し					
	EM-AE1.2mm-4C,管内,再使用する		m	275		歩A・単A
T00088	*** T単 - 84号 *** 既設メタル取外し					
	A形,本体,再使用する		m	1,068		歩A・単A
T00089	*** T単 - 85号 *** 既設受信機取外し					
	P形2級3回線,壁掛形,再使用する		面	35,912		歩A・単A
T00091	*** T単 - 86号 *** 作業床設置					
			式	155,863		歩A・単A
T00092	*** T単 - 87号 *** ビニル床タイル撤去					
			m <sup>2</sup>	2,051		歩A・単A
C00001	*** C単 - 1号 *** 枠組本足場900枠					
	賃料		供用日	10		歩A・単A
C00002	*** C単 - 2号 *** 枠組本足場900枠					
	基本料		m <sup>2</sup>	466		歩A・単A
C00003	*** C単 - 3号 *** トラック1積運転 (仮設材)					
			日	4,570		歩A・単A
C00004	*** C単 - 4号 *** 安全手摺					
	賃料		日	4		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	17,544	17,544	
	合計				17,544	算出数量 1.000 人
	単価				17,544	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01012	とび工	1.000	人	31,110	31,110	
	合計				31,110	算出数量 1.000 人
	単価				31,110	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	27,336	27,336	
	合計				27,336	算出数量 1.000 人
	単価				27,336	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
	合計				28,968	算出数量 1.000 人

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				28,968	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	大工		人		1,000	歩A 当たり算出
	大工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004 基(B)				
R02004	大工	1.000	人	34,272	34,272	
	合 計				34,272	算出数量 1,000 人
	単 価				34,272	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	内装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	内装工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02013 基(B)				
R02013	内装工	1.000	人	41,208	41,208	
	合 計				41,208	算出数量 1,000 人
	単 価				41,208	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	防水工		人		1,000	歩A 当たり算出
	防水工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02008 基(B)				
R02008	防水工	1.000	人	32,946	32,946	
	合 計				32,946	算出数量 1,000 人
	単 価				32,946	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)				
R01013	電工	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000	歩A 当たり算出
	はつり工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02007 基(B)				

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R02007	はつり工	1.000	人	31,620	31,620	
	合計				31,620	算出数量 1.000 人
	単価				31,620	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	設備機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	設備機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02019 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02019	設備機械工	1.000	人	32,640	32,640	
	合計				32,640	算出数量 1.000 人
	単価				32,640	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	建枠(賃料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建枠(賃料) 900×1,700mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	建枠(賃料) 900×1,700mm	1.000	枚	2.50	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	板付布枠(賃料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠(賃料) 500×1,800mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	板付布枠(賃料) 500×1,800mm	1.000	枚	2.90	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	板付布枠(賃料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠(賃料) 240×1,800mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	板付布枠(賃料) 240×1,800mm	1.000	枚	2.55	3	
	合計				3	算出数量 1.000 各単位
	単価				3	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	筋違(賃料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違(賃料) 1,200×1,800mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96004	筋違(賃料) 1,200×1,800mm	1.000	本	0.90	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	合板足場板(賃料) 合板足場板(賃料) 240×4,000×25mm,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96005	合板足場板(賃料) 240×4,000×25mm	1.000	枚	7.05	7	
	合計				7	算出数量 1.000 各単位
	単価				7	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ジャッキ-ス(賃料) ジャッキ-ス(賃料) スト-ク250mm,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96006	ジャッキ-ス(賃料) スト-ク250mm	1.000	本	1.20	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	壁つなぎ(賃料) 壁つなぎ(賃料) L=600程度,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96007	壁つなぎ(賃料) L=600程度	1.000	個	2.15	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	先行手すり枠(賃料) 先行手すり枠(賃料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96008	先行手すり枠(賃料) 2段手すり,1,829mm,据置方式	1.000	枚	6.95	7	
	合計				7	算出数量 1.000 各単位
	単価				7	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	つま先板 (幅木) (賃料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板 (幅木) (賃料) 1,829mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96009	つま先板 (幅木) (賃料) 1,829mm	1.000	枚	5.30	5	
	合計				5	算出数量 1.000 各単位
	単価				5	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	手すり (賃料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり (賃料) 枠組本足場用,1,829mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96010	手すり (賃料) 枠組本足場用,1,829mm	1.000	本	0.85	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	建枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建枠 (基本料) 900 x 1,700mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96011	建枠 (基本料) 900 x 1,700mm	1.000	枚	124	124	
	合計				124	算出数量 1.000 各単位
	単価				124	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	板付布枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (基本料) 500 x 1,800mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96012	板付布枠 (基本料) 500 x 1,800mm	1.000	枚	153	153	
	合計				153	算出数量 1.000 各単位
	単価				153	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	板付布枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	板付布枠 (基本料) 240 x 1,800mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96013		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96013	板付布枠 (基本料) 240 x 1,800mm	1.000	枚	142	142	
	合計				142	算出数量 1.000 各単位
	単価				142	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
S02116	筋違 (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	筋違 (基本料) 1,200×1,800mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96014				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96014	筋違 (基本料) 1,200×1,800mm	1.000	本	40.50	41	
	合計				41	算出数量 1.000 各単位
	単価				41	
*** S単 - 26号 ***						
S02116	合板足場板 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合板足場板 (基本料) 240×4,000×25mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96015				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96015	合板足場板 (基本料) 240×4,000×25mm	1.000	枚	128	128	
	合計				128	算出数量 1.000 各単位
	単価				128	
*** S単 - 27号 ***						
S02116	ｼﾞｯﾁｬｸﾞｰｽ (基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｼﾞｯﾁｬｸﾞｰｽ (基本料) ｽﾄｰｸ2250mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96016	ｼﾞｯﾁｬｸﾞｰｽ (基本料) ｽﾄｰｸ2250mm	1.000	本	58.50	59	
	合計				59	算出数量 1.000 各単位
	単価				59	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	壁つなぎ (基本料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	壁つなぎ (基本料) L=600程度,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96017	壁つなぎ (基本料) L=600程度	1.000	個	117	117	
	合計				117	算出数量 1.000 各単位
	単価				117	
*** S単 - 29号 ***						
S02116	先行手すり枠 (基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先行手すり枠 (基本料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96018				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96018	先行手すり枠 (基本料) 2段手すり,1,829mm,据置方式	1.000	枚	275	275	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				275	算出数量 1.000 各単位
	単価				275	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	つま先板(幅木)(基本料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	つま先板(幅木)(基本料) 1,829mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96019	つま先板(幅木)(基本料) 1,829mm	1.000	枚	277	277	
	合計				277	算出数量 1.000 各単位
	単価				277	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	手すり(基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手すり(基本料) 枠組本足場用,1,829mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96020	手すり(基本料) 枠組本足場用,1,829mm	1.000	本	32	32	
	合計				32	算出数量 1.000 各単位
	単価				32	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	養生シート(賃料)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生シート(賃料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96022				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96022	養生シート(賃料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m	1.000	m <sup>2</sup>	0.75	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	養生シート(基本料)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生シート(基本料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96023	養生シート(基本料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m	1.000	m <sup>2</sup>	38.50	39	
	合計				39	算出数量 1.000 各単位
	単価				39	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	現場建方		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場建方					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96024	現場建方	1.000	ton	156,000	156,000	
	合計				156,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				156,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	丸パイプ(賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ(賃料) 48.6 L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	丸パイプ(賃料) 48.6 L=4.0m	1.000	日	1.32	1	
	合計				1	算出数量 1.000 各単位
	単価				1	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	丸パイプ(基本料)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ(基本料) 48.6 L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	丸パイプ(基本料) 48.6 L=4.0m	1.000	本	42	42	
	合計				42	算出数量 1.000 各単位
	単価				42	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	足場板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場板 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33502	足場板 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	1.000	m3	73,500	73,500	
	合計				73,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				73,500	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	資材運搬		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	資材運搬 4t,鋼材,木材,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	資材運搬 4t,鋼材,木材	1.000	ton	9,180	9,180	
	合計				9,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,180	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	鋼板脚立(賃料)		脚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼板脚立(賃料) H2,160mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	鋼板脚立(賃料) H2,160mm	1.000	脚	8.40	8	
	合計				8	算出数量 1.000 各単位
	単価				8	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	鋼板脚立(基本料)		脚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼板脚立(基本料) H2,160mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96029	鋼板脚立(基本料) H2,160mm	1.000	脚	143	143	
	合計				143	算出数量 1.000 各単位
	単価				143	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	スタッド		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スタッド WS-65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96030	スタッド WS-65	1.000	m	165	165	
	合計				165	算出数量 1.000 各単位
	単価				165	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	ランナ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ランナ WR-65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	ランナ WR-65	1.000	m	123	123	
	合計				123	算出数量 1.000 各単位
	単価				123	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	スベーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スベーサー WS-65用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	スベーサー WS-65用	1.000	個	20	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 44号 ***						
S02116	打込みピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打込みピン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96033	打込みピン	1.000	本	2.11	2	
	合計				2	算出数量 1.000 各単位
	単価				2	
*** S単 - 45号 ***						
S02116	振止め		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振止め WB-25,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96034	振止め WB-25	1.000	m	52.50	53	
	合計				53	算出数量 1.000 各単位
	単価				53	
*** S単 - 46号 ***						
S02116	くぎ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	くぎ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	くぎ	1.000	kg	189	189	
	合計				189	算出数量 1.000 各単位
	単価				189	
*** S単 - 47号 ***						
S02116	せっこうボード		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	せっこうボード t9.5mm,準不燃,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96035	せっこうボード t9.5mm,準不燃	1.000	m <sup>2</sup>	132	132	
	合計				132	算出数量 1.000 各単位
	単価				132	
*** S単 - 48号 ***						
S02116	グラスウール		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラスウール 32K,厚50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96037	グラスウール 32K,厚50mm	1.000	m <sup>2</sup>	365	365	
	合計				365	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				365	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	腰パネルドア		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	腰パネルドア W1800×H2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96038	腰パネルドア W1800×H2000	1.000	組	41,400	41,400	
	合 計				41,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,400	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	建具取付手間		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建具取付手間 W1800×H2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96039				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96039	建具取付手間 W1800×H2000	1.000	m <sup>2</sup>	3,840	3,840	
	合 計				3,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,840	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	腰パネルドア		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	腰パネルドア W900×H2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96040				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96040	腰パネルドア W900×H2000	1.000	組	22,800	22,800	
	合 計				22,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,800	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	建具取付手間		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建具取付手間 W900×H2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96041	建具取付手間 W900×H2000	1.000	m <sup>2</sup>	3,930	3,930	
	合 計				3,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,930	
	*** S単 - 53号 ***					
S02116	丸パイプ(基本料)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ(基本料) 48.6,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96045				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96045	丸パイプ (基本料) 48.6	1.000	m	10.50	11	
	合計				11	算出数量 1.000 各単位
	単価				11	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	固定ベース (基本料) 固定ベース (基本料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96046	固定ベース (基本料)	1.000	個	17.50	18	
	合計				18	算出数量 1.000 各単位
	単価				18	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	クランプ (基本料) クランプ (基本料)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	クランプ (基本料)	1.000	個	15	15	
	合計				15	算出数量 1.000 各単位
	単価				15	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	滑り止め 滑り止め 栈木,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96048		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96048	滑り止め 栈木	1.000	m3	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	水洗い清掃 水洗い清掃 高圧洗浄15MPa程度,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96049	水洗い清掃 高圧洗浄15MPa程度	1.000	m <sup>2</sup>	217	217	
	合計				217	算出数量 1.000 各単位
	単価				217	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	下地調整 下地調整 C-2,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96050	下地調整 C-2	1.000	m <sup>2</sup>	1,370	1,370	
	合計				1,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,370	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	防水型複層塗材RE		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水型複層塗材RE 上塗材フッ素系			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96051	防水型複層塗材RE 上塗材フッ素系	1.000	m <sup>2</sup>	9,600	9,600	
	合計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,600	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	下地調整		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整 C-1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96052	下地調整 C-1	1.000	m <sup>2</sup>	752	752	
	合計				752	算出数量 1.000 各単位
	単価				752	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	超耐久水性アクリリック樹脂7A-塗装		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	超耐久水性アクリリック樹脂7A-塗装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96053	超耐久水性アクリリック樹脂7A-塗装	1.000	m <sup>2</sup>	2,920	2,920	
	合計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,920	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	開口部養生		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開口部養生			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96054	開口部養生	1.000	m <sup>2</sup>	999	999	
	合計				999	算出数量 1.000 各単位
	単価				999	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	目地シーリング 目地シーリング PU-2,ポリウレタン系 25×20,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96055	目地シーリング PU-2,ポリウレタン系 25×20	1.000	m	615	615	
	合計				615	算出数量 1.000 各単位
	単価				615	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	Uカットシール充填工法 Uカットシール充填工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm以下,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	Uカットシール充填工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm以下	1.000	m	5,940	5,940	
	合計				5,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,940	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	欠損部充填工法 欠損部充填工法		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96057	欠損部充填工法	1.000	m <sup>2</sup>	149,000	149,000	
	合計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				149,000	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	無収縮モルタル充填 無収縮モルタル充填		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96058	無収縮モルタル充填	1.000	m <sup>3</sup>	361,000	361,000	
	合計				361,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				361,000	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	シーリング シーリング PU2,ポリウレタン系 15×10,,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96059	シーリング PU2,ポリウレタン系 15×10	1.000	m	539	539	
	合計				539	算出数量 1.000 各単位
	単価				539	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	サッシクリーニング		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サッシクリーニング					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96060	サッシクリーニング	1.000	m <sup>2</sup>	641	641	
	合計				641	算出数量 1,000 各単位
	単価				641	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	防音扉		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防音扉 遮音等級T-2 W900×H1950,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96061	防音扉 遮音等級T-2 W900×H1950	1.000	箇所	830,000	830,000	
	合計				830,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				830,000	
	*** S単 - 70号 ***					
S02116	防音扉		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防音扉 遮音等級T-1 W800×H1950,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96062				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96062	防音扉 遮音等級T-1 W800×H1950	1.000	箇所	781,000	781,000	
	合計				781,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				781,000	
	*** S単 - 71号 ***					
S02116	インナーサッシ		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	インナーサッシ 遮音等級T-1 W575×H750,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96063				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96063	インナーサッシ 遮音等級T-1 W575×H750	1.000	箇所	206,000	206,000	
	合計				206,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				206,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02116	インナーサッシ		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	インナーサッシ 遮音等級T-1 W1200×H900,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96064				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96064	インナーサッシ 遮音等級T-1 W1200×H900	1.000	箇所	258,000	258,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				258,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				258,000	
	*** S単 - 73号 ***					
S02116	下地調整		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96065	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種	1.000	m	141	141	
	合計				141	算出数量 1.000 各単位
	単価				141	
	*** S単 - 74号 ***					
S02116	錆止め塗装		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96066	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種	1.000	m	222	222	
	合計				222	算出数量 1.000 各単位
	単価				222	
	*** S単 - 75号 ***					
S02116	DP塗		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	DP塗 鉄鋼面(改修)B種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96067	DP塗 鉄鋼面(改修)B種	1.000	m	1,060	1,060	
	合計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,060	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	下地調整		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96068	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種	1.000	m <sup>2</sup>	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	錆止め塗装		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96069	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種	1.000	m <sup>2</sup>	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	DP塗 DP塗 鉄鋼面(改修)B種,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96070		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96070	DP塗 鉄鋼面(改修)B種	1.000	m <sup>2</sup>	3,380	3,380	
	合計				3,380	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,380	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装 二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96071		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96071	二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装	1.000	m <sup>2</sup>	15,300	15,300	
	合計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,300	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	下地調整 下地調整 モルタル・せっこうプラスター面(改修)RB種既存EP,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96072		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96072	下地調整 モルタル・せっこうプラスター面(改修)RB種既存EP	1.000	m <sup>2</sup>	777	777	
	合計				777	算出数量 1.000 各単位
	単価				777	
	*** S単 - 81号 ***					
S02116	EP塗 EP塗 B種,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96073		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96073	EP塗 B種	1.000	m <sup>2</sup>	1,190	1,190	
	合計				1,190	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,190	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	EP-G塗		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	EP-G塗 B種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96074	EP-G塗 B種	1.000	m <sup>2</sup>	1,240	1,240	
	合計				1,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,240	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	素地ごしらえ		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	素地ごしらえ 木部(新設)B種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96075	素地ごしらえ 木部(新設)B種	1.000	m <sup>2</sup>	151	151	
	合計				151	算出数量 1.000 各単位
	単価				151	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	CL塗		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CL塗 木部(新設)B種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96076	CL塗 木部(新設)B種	1.000	m <sup>2</sup>	2,530	2,530	
	合計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,530	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	コンポジションビニル床タイル		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンポジションビニル床タイル t=3.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96077	コンポジションビニル床タイル t=3.0mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,410	2,410	
	合計				2,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,410	
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	木製巾木新設		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木製巾木新設 H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96078	木製巾木新設 H=100	1.000	m	2,270	2,270	
	合計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,270	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 87号 ***						
S02116	OAフロア撤去		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OAフロア撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96143	OAフロア撤去	1.000	㎡	930	930	
	合計				930	算出数量 1.000 各単位
	単価				930	
*** S単 - 88号 ***						
S02116	OAフロア新設		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	OAフロア新設 465×t32,H310,アルミダイカスト製,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96144	OAフロア新設 465×t32,H310,アルミダイカスト製	1.000	㎡	71,200	71,200	
	合計				71,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				71,200	
*** S単 - 89号 ***						
S02116	ビニル床タイル		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニル床タイル OA用,帯電防止型t=5.0mm,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96082	ビニル床タイル OA用,帯電防止型t=5.0mm	1.000	㎡	7,450	7,450	
	合計				7,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,450	
*** S単 - 90号 ***						
S02116	壁下地LGS65 新設		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁下地LGS65 新設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96083	壁下地LGS65 新設	1.000	㎡	2,290	2,290	
	合計				2,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,290	
*** S単 - 91号 ***						
S02116	壁ガラスウール充填		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁ガラスウール充填 t=50mm,24K,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96084	壁ガラスウール充填 t=50mm,24K	1.000	㎡	1,080	1,080	
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,080	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	壁強化 新設		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	壁強化 新設 PBt=15mm,2重貼り,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96085	壁強化 新設 PBt=15mm,2重貼り	1.000	㎡	8,720	8,720	
	合 計				8,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,720	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	スギ羽目板		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スギ羽目板 t=12.0,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96086				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96086	スギ羽目板 t=12.0	1.000	㎡	6,050	6,050	
	合 計				6,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,050	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	4周シール処理		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4周シール処理					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96087				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96087	4周シール処理	1.000	m	570	570	
	合 計				570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				570	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	天井板 新設		㎡		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	天井板 新設 PBt=9.5,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96090				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96090	天井板 新設 PBt=9.5	1.000	㎡	989	989	
	合 計				989	算出数量 1.000 各単位
	単 価				989	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	天井点検口 新設		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	天井点検口 新設 アルミ,450角,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96091	天井点検口 新設 アルミ,450角	1.000	箇所	9,710	9,710	
	合計				9,710	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,710	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	壁グラスウール充填		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	壁グラスウール充填 t=50mm,32kg/m <sup>2</sup> ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96094	壁グラスウール充填 t=50mm,32kg/m <sup>2</sup>	1.000	m <sup>2</sup>	1,080	1,080	
	合計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,080	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	壁 新設		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	壁 新設 PBt=12.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96092	壁 新設 PBt=12.5mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	壁化粧合板 新設		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	壁化粧合板 新設 t=6.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96095	壁化粧合板 新設 t=6.0mm	1.000	m <sup>2</sup>	5,570	5,570	
	合計				5,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,570	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	複層ビニル床シート		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	複層ビニル床シート t=2.0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96096	複層ビニル床シート t=2.0mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,590	2,590	
	合計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,590	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	ノンスリップ新設		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ノンスリップ新設 SUS,W=35,ゴム入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96097	ノンスリップ新設 SUS,W=35,ゴム入り	1.000	m	2,560	2,560	
	合計				2,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,560	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	塩ビタイル撤去		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビタイル撤去 作業レベル3,手作業,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96098	塩ビタイル撤去 作業レベル3,手作業	1.000	m <sup>2</sup>	1,470	1,470	
	合計				1,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,470	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	密封処理		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	密封処理 二重梱包,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96099	密封処理 二重梱包	1.000	m <sup>3</sup>	1,270	1,270	
	合計				1,270	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,270	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	壁養生		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	壁養生 一重,隔離シート厚0.08mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96100	壁養生 一重,隔離シート厚0.08mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,310	1,310	
	合計				1,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,310	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,管内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,管内	1.000	m	132	132	
	合計				132	算出数量 1.000 各単位
	単価				132	
	*** S単 - 106号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ケーブル ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,コガシ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C,コガシ	1.000	m	456	456	
	合計				456	算出数量 1,000 各単位
	単価				456	
	*** S単 - 107号 ***					
S02116	一種金属線 <sup>レ</sup> 一種金属線 <sup>レ</sup> A形,本体・蓋,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96105	一種金属線 <sup>レ</sup> A形,本体・蓋	1.000	m	694	694	
	合計				694	算出数量 1,000 各単位
	単価				694	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	一種金属線 <sup>レ</sup> スイッチ <sup>ツ</sup> ックス 一種金属線 <sup>レ</sup> スイッチ <sup>ツ</sup> ックス 1個用,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	一種金属線 <sup>レ</sup> スイッチ <sup>ツ</sup> ックス 1個用	1.000	個	803	803	
	合計				803	算出数量 1,000 各単位
	単価				803	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	アトレット <sup>ツ</sup> ックス アトレット <sup>ツ</sup> ックス VE,中浅形,加 <sup>レ</sup> 付,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	アトレット <sup>ツ</sup> ックス VE,中浅形,加 <sup>レ</sup> 付	1.000	個	2,540	2,540	
	合計				2,540	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,540	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	照明器具(LED灯器具) 照明器具(LED灯器具) A20.3LED,		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96108	照明器具(LED灯器具) A20.3LED	1.000	台	27,500	27,500	
	合計				27,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				27,500	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) B43.1LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96109	照明器具 (LED灯器具) B43.1LED	1.000	台	38,200	38,200	
	合計				38,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				38,200	
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) C20.3LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96110	照明器具 (LED灯器具) C20.3LED	1.000	台	29,200	29,200	
	合計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,200	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) D31.9LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96111	照明器具 (LED灯器具) D31.9LED	1.000	台	35,300	35,300	
	合計				35,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,300	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) E20.3LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96112	照明器具 (LED灯器具) E20.3LED	1.000	台	27,300	27,300	
	合計				27,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,300	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) F55.0LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96113	照明器具 (LED灯器具) F55.0LED	1.000	台	113,000	113,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				113,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				113,000	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) G56.0LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96114	照明器具 (LED灯器具) G56.0LED	1.000	台	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) H12.9LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96115	照明器具 (LED灯器具) H12.9LED	1.000	台	32,400	32,400	
	合計				32,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,400	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) I14.9LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96116	照明器具 (LED灯器具) I14.9LED	1.000	台	57,000	57,000	
	合計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,000	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) J27.0LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96117	照明器具 (LED灯器具) J27.0LED	1.000	台	97,300	97,300	
	合計				97,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				97,300	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	照明器具 (LED灯器具)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	照明器具 (LED灯器具) K12.0LED,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96118	照明器具(LED灯器具) K12.0LED	1.000	台	18,200	18,200	
	合計				18,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,200	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	電球型LED灯		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電球型LED灯 5,000K,810Lm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96119	電球型LED灯 5,000K,810Lm	1.000	個	4,200	4,200	
	合計				4,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,200	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	ケーブル		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	ケーブル EM-AE1.2mm-2C	1.000	m	65.40	65	
	合計				65	算出数量 1.000 各単位
	単価				65	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管 PEライン管 16mm,露出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96126	電線管 PEライン管 16mm,露出	1.000	m	668	668	
	合計				668	算出数量 1.000 各単位
	単価				668	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	電線管(付属品)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電線管(付属品) (管)×30%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96127	電線管(付属品) (管)×30%	1.000	式	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	ビニル被覆付二種金属可とう電線管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ビニル被覆付二種金属可とう電線管 F2WP17mm,EXP.J,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96124	ビニル被覆付二種金属可とう電線管 F2WP17mm,EXP.J	1.000	m	618	618	
	合計				618	算出数量 1.000 各単位
	単価				618	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	ビニル被覆付二種金属可とう電線管(付属品)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビニル被覆付二種金属可とう電線管(付属品) (管)×50%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96125	ビニル被覆付二種金属可とう電線管(付属品) (管)×50%	1.000	式	309	309	
	合計				309	算出数量 1.000 各単位
	単価				309	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	露出丸ボツクス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	露出丸ボツクス GP16mm-2方出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96128	露出丸ボツクス GP16mm-2方出	1.000	個	742	742	
	合計				742	算出数量 1.000 各単位
	単価				742	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	USBケーブル 1.3m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	USBケーブル 1.3m 両端USB-A端子付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96129		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96129	USBケーブル 1.3m 両端USB-A端子付	1.000	m	607	607	
	合計				607	算出数量 1.000 各単位
	単価				607	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	USBケーブル 1.5m		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	USBケーブル 1.5m 両端USB-A端子付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96130	USBケーブル 1.5m 両端USB-A端子付	1.000	m	640	640	
	合計				640	算出数量 1.000 各単位
	単価				640	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 130号 ***						
S02116	一種金属線び 一種金属線び A形コナホックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96131		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96131	一種金属線び A形コナホックス	1.000	個	627	627	
	合計				627	算出数量 1,000 各単位
	単価				627	
*** S単 - 131号 ***						
S02116	電話線フック 電話線フック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96132		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96132	電話線フック	1.000	個	80	80	
	合計				80	算出数量 1,000 各単位
	単価				80	
*** S単 - 132号 ***						
S02116	金属プレート 金属プレート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96133		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96133	金属プレート	1.000	個	470	470	
	合計				470	算出数量 1,000 各単位
	単価				470	
*** S単 - 133号 ***						
S02116	スピーカー スピーカー パソコン用,最大出力4.4W程度,		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96154		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96154	スピーカー パソコン用,最大出力4.4W程度	1.000	台	2,980	2,980	
	合計				2,980	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,980	
*** S単 - 134号 ***						
S02116	ケーブル ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,管内,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96134		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96134	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,管内	1.000	m	258	258	
	合計				258	算出数量 1,000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				258	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	ケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,コガシ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96135				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96135	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C,コガシ	1.000	m	824	824	
	合 計				824	算出数量 1,000 各単位
	単 価				824	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	天井埋込換気扇		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	天井埋込換気扇 VF-1,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96120				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96120	天井埋込換気扇 VF-1	1.000	台	27,100	27,100	
	合 計				27,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				27,100	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	深形フード		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	深形フード ステンレス製,防虫網付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96150				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96150	深形フード ステンレス製,防虫網付	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	自然給気ユニット		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自然給気ユニット OA-1,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96121	自然給気ユニット OA-1	1.000	台	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	防音フード		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防音フード 自然給気ユニット専用,ステンレス製・防虫網付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96152				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96152	防音フード 自然給気ユニット専用,ステンレス製・防虫網付	1.000	個	17,500	17,500	
	合計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,500	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	バイブスリーブ バイブスリーブ 自然給気ユニット付属品,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96153		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96153	バイブスリーブ 自然給気ユニット付属品	1.000	個	4,100	4,100	
	合計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,100	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	ｽｲﾝｸﾞﾙ外 ｽｲﾝｸﾞﾙ外 100,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96122		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96122	ｽｲﾝｸﾞﾙ外 100	1.000	m	4,580	4,580	
	合計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,580	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	ｽｲﾝｸﾞﾙ外用保温 ｽｲﾝｸﾞﾙ外用保温 GW,隠蔽,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96123		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96123	ｽｲﾝｸﾞﾙ外用保温 GW,隠蔽	1.000	m	2,810	2,810	
	合計				2,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,810	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	化学物質濃度測定 化学物質濃度測定 ｶﾞｽﾌﾞﾙﾌﾞ 3検体,揮発性有機化合物3検体,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96141		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96141	化学物質濃度測定 ｶﾞｽﾌﾞﾙﾌﾞ 3検体,揮発性有機化合物3検体	1.000	式	188,000	188,000	
	合計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				188,000	
	*** S単 - 144号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 ガラス類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96145 ガラス類 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96145	産業廃棄物処分費 ガラス類	1.000	m3	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 145号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 ボード類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96146 ボード類 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96146	産業廃棄物処分費 ボード類	1.000	m3	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 146号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 木くず類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96149 木くず類 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96149	産業廃棄物処分費 木くず類	1.000	m3	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単 - 147号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96147 廃プラスチック類 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96147	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1.000	m3	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,000	
	*** S単 - 148号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック,アスベスト含有		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96148 廃プラスチック,アスベスト含有 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96148	産業廃棄物処分費 廃プラスチック,アスベスト含有	1.000	m3	56,000	56,000	
	合計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,000	
	*** S単 - 149号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 蛍光灯		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96142 蛍光灯 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96142	産業廃棄物処分費 蛍光灯	1,000	ton	600,000	600,000	
	合計				600,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				600,000	
	*** S単 - 150号 ***					
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] .4.0~4.5t積,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03084 M03084 運転1日当たり算出 4.7時間 1.13 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M03084	トラック[普通型] 4.0~4.5t積	1,000	日	7,250	7,250	算出数量 1,000 各単位
	合計				7,250	
	単価		各単位		7,250	
Y00001	単位					
	*** S単 - 151号 ***					
S16004	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] トラック-ン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラック-ン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 8.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01021	トラック-ン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1,000	日	47,500	47,500	算出数量 1,000 日
	合計				47,500	
	単価		日		47,500	
	*** S単 - 152号 ***					
S19003	発生材運搬(金属くず類) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	5,000	5,000	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	

事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,500	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		6,500	
	*** S単 - 153号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,660	4,660	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				6,160	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		6,160	
	*** S単 - 154号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】 人肩運搬,50m以下 総運搬距離,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格	人肩運搬 50m以下 総運搬距離				
A30201	現場内小運搬 人肩運搬 50m以下 総運搬距離	1.000	ton	58,100	58,100	
	合計				58,100	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		58,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.160	人	46,410	7,426	
R04043	地質調査員 外業	0.310	人	35,904	11,130	
	*** S単 - 155号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単価		m3		1,140	
	*** S単 - 156号 ***					
SA0106	SP 人力積込 SP 人力積込 土砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質等区分	土砂				
	単価		m3		3,799	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 157号 ***					
SA0121	産業廃棄物運搬 ( ガラス類 )		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		9,608	
	*** S単 - 158号 ***					
SA0121	産業廃棄物運搬 ( ボード類 )		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3		6,266	
	*** S単 - 159号 ***					
SA0121	産業廃棄物運搬 ( 木材類 )		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,60.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3		9,608	
	*** S単 - 160号 ***					
SA0121	産業廃棄物運搬 ( 廃プラスチック類 )		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,19.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下				
	単 価		m3		4,595	
	*** S単 - 161号 ***					
SA0121	産業廃棄物運搬 ( 石綿含廃プラスチック類 )		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	建枠(賃料) 900×1,700mm		枚	2.50		
P96002	板付布枠(賃料) 500×1,800mm		枚	2.90		
P96003	板付布枠(賃料) 240×1,800mm		枚	2.55		
P96004	筋違(賃料) 1,200×1,800mm		本	0.90		
P96005	合板足場板(賃料) 240×4,000×25mm		枚	7.05		
P96006	ジャック'-ス(賃料) ｽﾄｰｸ250mm		本	1.20		
P96007	壁つなぎ(賃料) L=600程度		個	2.15		
P96008	先行手すり枠(賃料) 2段手すり,1,829mm,据置方式		枚	6.95		
P96009	つま先板(幅木)(賃料) 1,829mm		枚	5.30		
P96010	手すり(賃料) 枠組本足場用,1,829mm		本	0.85		
P96011	建枠(基本料) 900×1,700mm		枚	124		
P96012	板付布枠(基本料) 500×1,800mm		枚	153		
P96013	板付布枠(基本料) 240×1,800mm		枚	142		
P96014	筋違(基本料) 1,200×1,800mm		本	40.50		
P96015	合板足場板(基本料) 240×4,000×25mm		枚	128		
P96016	ジャック'-ス(基本料) ｽﾄｰｸ250mm		本	58.50		
P96017	壁つなぎ(基本料) L=600程度		個	117		
P96018	先行手すり枠(基本料) 2段手すり,1,829mm,据置方式		枚	275		
P96019	つま先板(幅木)(基本料) 1,829mm		枚	277		
P96020	手すり(基本料) 枠組本足場用,1,829mm		本	32		
P96022	養生シート(賃料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m		m <sup>2</sup>	0.75		
P96023	養生シート(基本料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m		m <sup>2</sup>	38.50		
P96024	現場建方		ton	156,000		
P96025	丸パイプ(賃料) 48.6 L=4.0m		日	1.32		
P96026	丸パイプ(基本料) 48.6 L=4.0m		本	42		
P96027	資材運搬 4t,鋼材,木材		ton	9,180		
P96028	鋼板脚立(賃料) H2,160mm		脚	8.40		
P96029	鋼板脚立(基本料) H2,160mm		脚	143		
P96030	スタッド WS-65		m	165		
P96031	ランナ WR-65		m	123		
P96032	スペーサー WS-65用		個	20		
P96033	打込みピン		本	2.11		
P96034	振止め WB-25		m	52.50		
P96035	せっこうボード t9.5mm,準不燃		m <sup>2</sup>	132		
P96036	くぎ		kg	189		
P96037	グラスウール 32K,厚50mm		m <sup>2</sup>	365		
P96038	腰パネルドア W1800×H2000		組	41,400		
P96039	建具取付手間 W1800×H2000		m <sup>2</sup>	3,840		
P96040	腰パネルドア W900×H2000		組	22,800		
P96041	建具取付手間 W900×H2000		m <sup>2</sup>	3,930		
P96042	丸パイプ(賃料) 48.6		m	0.33		
P96043	固定ベース(賃料)		個	0.40		
P96044	クランプ(賃料)		個	0.41		

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96045	丸パイプ(基本料) 48.6		m	10.50		
P96046	固定ベース(基本料)		個	17.50		
P96047	クランプ(基本料)		個	15		
P96048	滑り止め 栈木		m <sup>3</sup>	15,000		
P96049	水洗い清掃 高圧洗浄15MPa程度		m <sup>2</sup>	217		
P96050	下地調整 C-2		m <sup>2</sup>	1,370		
P96051	防水型複層塗材RE 上塗材フッ素系		m <sup>2</sup>	9,600		
P96052	下地調整 C-1		m <sup>2</sup>	752		
P96053	超耐久水性アクリルシリコン樹脂7A-塗装		m <sup>2</sup>	2,920		
P96054	開口部養生		m <sup>2</sup>	999		
P96055	目地シーリング PU-2,ポリウレタン系 25×20		m	615		
P96056	Uカットシール充填工法 ひび割れ幅0.2~1.0mm以下		m	5,940		
P96057	欠損部充填工法		m <sup>2</sup>	149,000		
P96058	無収縮モルタル充填		m <sup>3</sup>	361,000		
P96059	シーリング PU2,ポリウレタン系 15×10		m	539		
P96060	サッシクリーニング		m <sup>2</sup>	641		
P96061	防音扉 遮音等級T-2 W900×H1950		箇所	830,000		
P96062	防音扉 遮音等級T-1 W800×H1950		箇所	781,000		
P96063	インナーサッシ 遮音等級T-1 W575×H750		箇所	206,000		
P96064	インナーサッシ 遮音等級T-1 W1200×H900		箇所	258,000		
P96065	下地調整 鉄鋼面(改修)B種		m	141		
P96066	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種		m	222		
P96067	DP塗 鉄鋼面(改修)B種		m	1,060		
P96068	下地調整 鉄鋼面(改修)RB種		m <sup>2</sup>	600		
P96069	錆止め塗装 鉄鋼面(改修)C種		m <sup>2</sup>	909		
P96070	DP塗 鉄鋼面(改修)B種		m <sup>2</sup>	3,380		
P96071	二液特殊フッ素系樹脂金属屋根用塗装		m <sup>2</sup>	15,300		
P96072	下地調整 モルタル・せっこうプラスター面(改修)RB種既存EP		m <sup>2</sup>	777		
P96073	EP塗 B種		m <sup>2</sup>	1,190		
P96074	EP-G塗 B種		m <sup>2</sup>	1,240		
P96075	素地ごしらえ 木部(新設)B種		m <sup>2</sup>	151		
P96076	CL塗 木部(新設)B種		m <sup>2</sup>	2,530		
P96077	コンポジションビニル床タイル t=3.0mm		m <sup>2</sup>	2,410		
P96078	木製巾木新設 H=100		m	2,270		
P96082	ビニル床タイル OA用,帯電防止型t=5.0mm		m <sup>2</sup>	7,450		
P96083	壁下地LGS65 新設		m <sup>2</sup>	2,290		
P96084	壁ガラスウール充填 t=50mm,24K		m <sup>2</sup>	1,080		
P96085	壁強化 新設 PBt=15mm,2重貼り		m <sup>2</sup>	8,720		
P96086	スギ羽目板 t=12.0		m <sup>2</sup>	6,050		
P96087	4周シール処理		m	570		
P96090	天井ホト 新設 PBt=9.5		m <sup>2</sup>	989		
P96091	天井点検口 新設 アルミ,450角		箇所	9,710		
P96092	壁 新設 PBt=12.5mm		m <sup>2</sup>	1,120		

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96093	ガラスウールボード 新設 t=50mm, 32kg/m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>	3,280		
P96094	壁ガラスウール充填 t=50mm, 32kg/m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>	1,080		
P96095	壁化粧合板 新設 t=6.0mm		m <sup>2</sup>	5,570		
P96096	複層ビニル床シート t=2.0mm		m <sup>2</sup>	2,590		
P96097	ノンスリップ新設 SUS, W=35, ゴム入り		m	2,560		
P96098	塩ビタイル撤去 作業レベル3, 手作業		m <sup>2</sup>	1,470		
P96099	密封処理 二重梱包		m <sup>3</sup>	1,270		
P96100	壁養生 一重, 隔離シート厚0.08mm		m <sup>2</sup>	1,310		
P96102	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C, 管内		m	132		
P96103	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C, コロガシ		m	456		
P96104	ケーブル EM-AE1.2mm-2C		m	65.40		
P96105	一種金属線ビ A形, 本体・蓋		m	694		
P96106	一種金属線ビ スイッチボックス 1個用		個	803		
P96107	アウトレットボックス VE, 中浅形, カバー付		個	2,540		
P96108	照明器具 (LED灯器具) A20.3LED		台	27,500		
P96109	照明器具 (LED灯器具) B43.1LED		台	38,200		
P96110	照明器具 (LED灯器具) C20.3LED		台	29,200		
P96111	照明器具 (LED灯器具) D31.9LED		台	35,300		
P96112	照明器具 (LED灯器具) E20.3LED		台	27,300		
P96113	照明器具 (LED灯器具) F55.0LED		台	113,000		
P96114	照明器具 (LED灯器具) G56.0LED		台	58,000		
P96115	照明器具 (LED灯器具) H12.9LED		台	32,400		
P96116	照明器具 (LED灯器具) I14.9LED		台	57,000		
P96117	照明器具 (LED灯器具) J27.0LED		台	97,300		
P96118	照明器具 (LED灯器具) K12.0LED		台	18,200		
P96119	電球型LED灯 5,000K, 810Lm		個	4,200		
P96120	天井埋込換気扇 VF-1		台	27,100		
P96121	自然給気ユニット OA-1		台	12,500		
P96122	スリット外 100		m	4,580		
P96123	スリット外用保温 GW, 隠蔽		m	2,810		
P96124	ビニル被覆付二種金属可とう電線管 F2WP17mm, EXP-J		m	618		
P96125	ビニル被覆付二種金属可とう電線管 (付属品) (管) × 50%		式	309		
P96126	電線管 PEフレング 16mm, 露出		m	668		
P96127	電線管 (付属品) (管) × 30%		式	200		
P96128	露出丸ボックス GP16mm-2方出		個	742		
P96129	USBケーブル 1.3m 両端USB-A端子付		m	607		
P96130	USBケーブル 1.5m 両端USB-A端子付		m	640		
P96131	一種金属線ビ A形コナボックス		個	627		
P96132	電話線チップ		個	80		
P96133	金属プレート		個	470		
P96134	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C, 管内		m	258		
P96135	ケーブル EM-EEF2.0mm-3C, コロガシ		m	824		
P96141	化学物質濃度測定 ホルムアルデヒド3検体, 揮発性有機化合物3検体		式	188,000		



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単 - 1号 ***						
T00001	養生(外壁改修)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.015	人	27,132	407	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		407	106	
	合計				513	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		513	
*** T単 - 2号 ***						
T00002	整理清掃後片付け(外壁改修)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	0.070	人	17,544	1,228	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		1,228	319	
	合計				1,547	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,547	
*** T単 - 3号 ***						
T00003	枠組本足場900枠(2か月)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
C00001	枠組本足場900枠 賃料	60.000	供用日	10	600	C単 1号
C00002	枠組本足場900枠 基本料	1.000	m <sup>2</sup>	466	466	C単 2号
Y00004	雑品	0.050		1,066	53	
S02115	とび工	0.049	人	31,110	1,524	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		1,524	396	
C00003	トラック4t積運転(仮設材)	0.080	日	4,570	366	C単 3号
	合計				3,405	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,405	
*** T単 - 4号 ***						
T00004	安全手摺(2か月)		m		1,000	歩A 当たり算出
C00004	安全手摺 賃料	60.000	日	4	240	C単 4号
C00005	安全手摺 基本料	1.000	m	154	154	C単 5号
Y00004	雑品	0.050		394	20	
S02115	とび工	0.008	人	31,110	249	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		249	65	
C00003	トラック4t積運転(仮設材)	0.020	日	4,570	91	C単 3号
	合計				819	算出数量 1,000 m
	単価		m		819	
*** T単 - 5号 ***						
T00005	災害防止(養生シート)(2か月)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00006	養生シート 賃料	60.000	日	1	60	C単 6号
C00007	養生シート 基本料	1.000	m <sup>2</sup>	43	43	C単 7号
Y00004	雑品	0.050		103	5	
S02115	とび工	0.022	人	31,110	684	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		684	178	
C00003	トラック4t積運転(仮設材)	0.002	日	4,570	9	C単 3号
	合計				979	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		979	
	*** T単 - 6号 ***					
T00007	養生(内部改修)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	個別改修					
S02115	普通作業員	0.007	人	27,132	190	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		190	49	
	合計				239	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		239	
	*** T単 - 7号 ***					
T00008	整理清掃後片付け(内部改修)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	個別改修					
S02115	軽作業員	0.036	人	17,544	632	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		632	164	
	合計				796	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		796	
	*** T単 - 8号 ***					
T00009	墨出し(内部改修)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	複合改修					
S02115	特殊作業員	0.003	人	28,968	87	S単 5号
S02115	普通作業員	0.002	人	27,132	54	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		141	37	
	合計				178	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		178	
	*** T単 - 9号 ***					
T00010	養生(内部改修)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	複合改修					
S02115	普通作業員	0.011	人	27,132	298	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		298	77	
	合計				375	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		375	
	*** T単 - 10号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00011	整理清掃後片付け(内部改修)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	複合改修 軽作業員	0.054	人	17,544	947	S単 2号
Y00004	雑品	0.260		947	246	
	合計				1,193	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,193	
	*** T単 - 11号 ***					
T00012	内部仕上足場(1か月)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
C00009	内部仕上足場 賃料	30.000	日	3	90	C単 9号
C00010	内部仕上足場 基本料	1.000	m <sup>2</sup>	55	55	C単 10号
Y00004	雑品	0.050		145	7	
S02115	普通作業員	0.020	人	27,132	543	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		543	141	
C00003	トラック1種運転(仮設材)	0.020	日	4,570	91	C単 3号
	合計				927	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		927	
	*** T単 - 12号 ***					
T00013	仮設間切り下地		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	軽鉄下地 特殊作業員	0.038	人	28,968	1,101	S単 5号
Y00004	雑品	0.260		1,101	286	
S02116	スタッド WS-65,,	2.300	m	165	380	S単 41号
S02116	ランナ WR-65,,	0.600	m	123	74	S単 42号
S02116	スパーサー WS-65用,,	3.500	個	20	70	S単 43号
S02116	打込みピン	0.700	本	2	1	S単 44号
S02116	振止め WB-25,,	0.800	m	53	42	S単 45号
	合計				1,954	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,954	
	*** T単 - 13号 ***					
T00014	仮設間切り仕上材		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	A種(両面)せっこうボード 大工	0.140	人	34,272	4,798	S単 6号
S02115	内装工	0.030	人	41,208	1,236	S単 7号
S02116	くぎ	0.040	kg	189	8	S単 46号
Y00004	雑品	0.260		6,042	1,571	
S02116	せっこうボード t9.5mm,準不燃,,	2.100	m <sup>2</sup>	132	277	S単 47号
S02116	グラスウール 32K,厚50mm,,	1.050	m <sup>2</sup>	365	383	S単 48号
	合計				8,273	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		8,273	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 14号 ***					
T00015	内部階段仕上足場(1か月)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
C00011	内部階段仕上足場 賃料	300.000	日	7	2,100	C単 11号
C00012	内部階段仕上足場 基本料	10.000	m <sup>2</sup>	161	1,610	C単 12号
Y00004	雑品	0.050		3,710	186	
S02116	くぎ	0.340	kg	189	64	S単 46号
S02115	とび工	0.640	人	31,110	19,910	S単 3号
Y00004	雑品	0.260		19,974	5,193	
S02116	滑り止め 栈木	0.012	m <sup>3</sup>	15,000	180	S単 56号
C00003	トラック積運転(仮設材)	0.890	日	4,570	4,067	C単 3号
	合計				33,310	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,331	
	*** T単 - 15号 ***					
T00016	建具廻りシーリング撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	防水工	0.020	人	32,946	659	S単 8号
Y00004	雑品	0.260		659	171	
	合計				830	算出数量 1,000 m
	単価		m		830	
	*** T単 - 16号 ***					
T00017	事前調査		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.010	人	28,968	290	S単 5号
Y00004	雑品	0.260		290	75	
	合計				365	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		365	
	*** T単 - 17号 ***					
T00018	木製建具撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	両開き戸, 枠共 普通作業員	0.041	人	27,132	1,112	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,112	289	
	合計				1,401	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,401	
	*** T単 - 18号 ***					
T00019	木製建具撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	片開き戸, 枠共 普通作業員	0.047	人	27,132	1,275	S単 1号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.260		1,275	332	
	合計				1,607	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		1,607	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00020	木製巾木 撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.020	人	27,132	543	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		543	141	
	合計				684	算出数量 1.000 m
	単価		m		684	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00021	天井ボード 撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	一重張り 普通作業員	0.050	人	27,132	1,357	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,357	353	
	合計				1,710	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,710	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00022	天井点検口撤去		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
S02115	普通作業員	0.100	人	27,132	2,713	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,713	705	
	合計				3,418	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		3,418	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00023	スギ羽目板張り 新設		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.048	人	27,132	1,302	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,302	339	
S02115	大工	0.060	人	34,272	2,056	S単 6号
S02115	普通作業員	0.006	人	27,132	163	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		2,219	577	
S02116	スギ羽目板 t=12.0,,	1.000	m <sup>2</sup>	6,050	6,050	S単 93号 算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	合計				10,487	
	単価		m <sup>2</sup>		10,487	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00024	壁ボード撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	二重張り					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.048	人	27,132	1,302	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,302	339	
	合計				1,641	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,641	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00026	ビニル床シート撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.040	人	27,132	1,085	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		1,085	282	
	合計				1,367	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,367	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00027	ノンスリップ撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
	ビニル巾木撤去準用					
S02115	普通作業員	0.010	人	27,132	271	S単 1号
Y00004	雑品	0.260		271	70	
	合計				341	算出数量 1.000 m
	単価		m		341	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00030	ケーブル		m		1,000	歩A 当たり算出
	EM-EEF1.6mm-2C,管内					
S02116	ケーブル	1.100	m	132	145	S単 105号
Y00004	雑品	0.030		145	4	
S02115	電工	0.013	人	30,294	394	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		394	102	
	合計				645	算出数量 1.000 m
	単価		m		645	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00031	一種金属線 <sup>レ</sup>		m		1,000	歩A 当たり算出
	A形,本体					
S02116	一種金属線 <sup>レ</sup>	1.000	m	694	694	S単 107号
Y00004	雑品	0.020		694	14	
S02115	電工	0.070	人	30,294	2,121	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,121	551	
	合計				3,380	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,380	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00032	一種金属線 <sup>レ</sup>		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	A形スイッチボックス1個用 一種金属線仕スイッチボックス 1個用,,	1.000	個	803	803	S単 108号
Y00004	雑品	0.020		803	16	
S02115	電工	0.100	人	30,294	3,029	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,029	788	
	合計				4,636	算出数量 1.000 個
	単価		個		4,636	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00033	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	A20.3LED 照明器具 (LED灯器具) A20.3LED,,	1.000	台	27,500	27,500	S単 110号
Y00004	雑品	0.050		27,500	1,375	
S02115	電工	0.222	人	30,294	6,725	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		6,725	1,749	
	合計				37,349	算出数量 1.000 台
	単価		台		37,349	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00034	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	B43.1LED 照明器具 (LED灯器具) B43.1LED,,	1.000	台	38,200	38,200	S単 111号
Y00004	雑品	0.050		38,200	1,910	
S02115	電工	0.222	人	30,294	6,725	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		6,725	1,749	
	合計				48,584	算出数量 1.000 台
	単価		台		48,584	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00035	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	C20.3LED 照明器具 (LED灯器具) C20.3LED,,	1.000	台	29,200	29,200	S単 112号
Y00004	雑品	0.050		29,200	1,460	
S02115	電工	0.178	人	30,294	5,392	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		5,392	1,402	
	合計				37,454	算出数量 1.000 台
	単価		台		37,454	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00036	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	D31.9LED 照明器具 (LED灯器具) D31.9LED,,	1.000	台	35,300	35,300	S単 113号
Y00004	雑品	0.050		35,300	1,765	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工	0.178	人	30,294	5,392	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		5,392	1,402	
	合計				43,859	算出数量 1.000 台
	単価		台		43,859	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00037	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
	E20.3LED					
S02116	照明器具 (LED灯器具)	1.000	台	27,300	27,300	S単 114号
Y00004	雑品	0.050		27,300	1,365	
S02115	電工	0.178	人	30,294	5,392	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		5,392	1,402	
	合計				35,459	算出数量 1.000 台
	単価		台		35,459	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00038	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
	F55.0LED					
S02116	照明器具 (LED灯器具)	1.000	台	113,000	113,000	S単 115号
Y00004	雑品	0.050		113,000	5,650	
S02115	電工	0.178	人	30,294	5,392	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		5,392	1,402	
	合計				125,444	算出数量 1.000 台
	単価		台		125,444	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00039	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
	G56.0LED					
S02116	照明器具 (LED灯器具)	1.000	台	58,000	58,000	S単 116号
Y00004	雑品	0.050		58,000	2,900	
S02115	電工	0.222	人	30,294	6,725	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		6,725	1,749	
	合計				69,374	算出数量 1.000 台
	単価		台		69,374	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00040	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
	H12.9LED					
S02116	照明器具 (LED灯器具)	1.000	台	32,400	32,400	S単 117号
Y00004	雑品	0.050		32,400	1,620	
S02115	電工	0.209	人	30,294	6,331	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		6,331	1,646	
	合計				41,997	算出数量 1.000 台

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		台		41,997	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00041	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
	I14.9LED					
S02116	照明器具 (LED灯器具)	1.000	台	57,000	57,000	S単 118号
Y00004	雑品	0.050		57,000	2,850	
S02115	電工	0.117	人	30,294	3,544	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,544	921	
	合 計				64,315	算出数量 1.000 台
	単 価		台		64,315	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00042	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
	J27.0LED					
S02116	照明器具 (LED灯器具)	1.000	台	97,300	97,300	S単 119号
Y00004	雑品	0.050		97,300	4,865	
S02115	電工	0.178	人	30,294	5,392	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		5,392	1,402	
	合 計				108,959	算出数量 1.000 台
	単 価		台		108,959	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00043	照明器具 (LED灯器具)		台		1,000	歩A 当たり算出
	K12.0LED					
S02116	照明器具 (LED灯器具)	1.000	台	18,200	18,200	S単 120号
Y00004	雑品	0.050		18,200	910	
S02115	電工	0.117	人	30,294	3,544	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,544	921	
	合 計				23,575	算出数量 1.000 台
	単 価		台		23,575	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00044	電球形LED灯		個		1,000	歩A 当たり算出
	5,000K 810Lm					
S02116	電球形LED灯	1.000	個	4,200	4,200	S単 121号
Y00004	雑品	0.050		4,200	210	
S02115	電工	0.130	人	30,294	3,938	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,938	1,024	
	合 計				9,372	算出数量 1.000 個
	単 価		個		9,372	
	*** 丁単 - 41号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00045	天井埋込換気扇		台		1,000	歩A 当たり算出
	VF-1 付属品共					
S02115	設備機械工	0.500	人	32,640	16,320	S単 11号
Y00004	雑品	0.240		16,320	3,917	
S02116	天井埋込換気扇 VF-1,,	1.000	台	27,100	27,100	S単 136号
S02116	深形フード ステンレス製,防虫網付,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 137号
	合計				57,837	算出数量 1.000 台
	単価		台		57,837	
	*** T単 - 42号 ***					
T00046	自然給気ユニット		台		1,000	歩A 当たり算出
	OA-1,付属品共					
S02115	設備機械工	0.250	人	32,640	8,160	S単 11号
Y00004	雑品	0.240		8,160	1,958	
S02116	自然給気ユニット OA-1,,	1.000	台	12,500	12,500	S単 138号
S02116	防音フード 自然給気ユニット専用,ステンレス製・防虫網付,,	1.000	個	17,500	17,500	S単 139号
S02116	パイプスリーブ 自然給気ユニット付属品,,	1.000	個	4,100	4,100	S単 140号
	合計				44,218	算出数量 1.000 台
	単価		台		44,218	
	*** T単 - 43号 ***					
T00047	壁貫通		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	125-150mm					
S02115	はつり工	0.370	人	31,620	11,699	S単 10号
Y00004	雑品	0.260		11,699	3,042	
	合計				14,741	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,741	
	*** T単 - 44号 ***					
T00048	24時間換気スイッチ取付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.054	人	30,294	1,636	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		1,636	425	
P96151	コントロールスイッチ 24時間換気専用	1.000	個	7,700	7,700	
	合計				9,761	算出数量 1.000 個
	単価		個		9,761	
	*** T単 - 45号 ***					
T00049	既設電源接続		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.010	人	30,294	303	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		303	79	
	合計				382	算出数量 1.000 箇所

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		382	
	*** 丁単 - 46号 ***					
T00050	蛍光灯器具撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	露出形,FL20W-1					
S02115	電工	0.039	人	30,294	1,181	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		1,181	307	
	合 計				1,488	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,488	
	*** 丁単 - 47号 ***					
T00051	蛍光灯器具撤去		台		10,000	歩A 当たり算出
	露出型,FCL32W+30W					
S02115	電工	0.549	人	30,294	16,631	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		16,631	4,324	
	合 計				20,955	算出数量 10.000 台
	単 価		台		2,096	
	*** 丁単 - 48号 ***					
T00052	蛍光灯器具撤去		台		10,000	歩A 当たり算出
	露出形,FL40W-1					
S02115	電工	0.627	人	30,294	18,994	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		18,994	4,938	
	合 計				23,932	算出数量 10.000 台
	単 価		台		2,393	
	*** 丁単 - 49号 ***					
T00053	蛍光灯器具撤去		台		10,000	歩A 当たり算出
	露出形,FL40W-2					
S02115	電工	0.783	人	30,294	23,720	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		23,720	6,167	
	合 計				29,887	算出数量 10.000 台
	単 価		台		2,989	
	*** 丁単 - 50号 ***					
T00054	蛍光灯器具撤去		台		10,000	歩A 当たり算出
	露出形,FHT24W-1					
S02115	電工	0.627	人	30,294	18,994	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		18,994	4,938	
	合 計				23,932	算出数量 10.000 台
	単 価		台		2,393	
	*** 丁単 - 51号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00055	蛍光灯撤去		個		10.000	歩A 当たり算出
	電球形蛍光灯,12W・13W					
S02115	電工	0.261	人	30,294	7,907	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		7,907	2,056	
	合計				9,963	算出数量 10.000 個
	単価		個		996	
	*** 丁単 - 52号 ***					
T00056	LED灯器具撤去		台		10.000	歩A 当たり算出
	露出形					
S02115	電工	0.627	人	30,294	18,994	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		18,994	4,938	
	合計				23,932	算出数量 10.000 台
	単価		台		2,393	
	*** 丁単 - 53号 ***					
T00057	ケーブル		m		1.000	歩A 当たり算出
	EM-AE1.2mm-2C,管内					
S02116	ケーブル	1.100	m	65	72	S単 122号
Y00004	雑品	0.030		72	2	
S02115	電工	0.015	人	30,294	454	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		454	118	
	合計				646	算出数量 1.000 m
	単価		m		646	
	*** 丁単 - 54号 ***					
T00058	ケーブル		m		10.000	歩A 当たり算出
	EM-AE1.2mm-2C,FEP内					
S02116	ケーブル	11.000	m	65	715	S単 122号
Y00004	雑品	0.030		715	21	
S02115	電工	0.135	人	30,294	4,090	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		4,090	1,063	
	合計				5,889	算出数量 10.000 m
	単価		m		589	
	*** 丁単 - 55号 ***					
T00059	ビニル被覆付二種金属可とう電線管		m		1.000	歩A 当たり算出
	F2WP17mm,EXP.J					
S02116	ビニル被覆付二種金属可とう電線管	1.100	m	618	680	S単 125号
S02116	ビニル被覆付二種金属可とう電線管(付属品)	1.000	式	309	309	S単 126号
Y00004	雑品	0.050		989	49	
S02115	電工	0.026	人	30,294	788	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		788	205	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,031	算出数量 1.000 m
	単価		m		2,031	
	*** 丁単 - 56号 ***					
T00060	電線管PEインク		m		1,000	歩A 当たり算出
	16mm, 露出					
S02116	電線管 PEインク 16mm, 露出, ,	1.100	m	668	735	S単 123号
S02116	電線管(付属品) (管) × 30%, ,	1.000	式	200	200	S単 124号
Y00004	雑品	0.050		935	47	
S02115	電工	0.072	人	30,294	2,181	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,181	567	
	合計				3,730	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,730	
	*** 丁単 - 57号 ***					
T00061	露出丸ホックス		個		1,000	歩A 当たり算出
	GP16mm-2方出					
S02116	露出丸ホックス GP16mm-2方出, ,	1.000	個	742	742	S単 127号
Y00004	雑品	0.020		742	15	
S02115	電工	0.100	人	30,294	3,029	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,029	788	
	合計				4,574	算出数量 1.000 個
	単価		個		4,574	
	*** 丁単 - 58号 ***					
T00062	ブレース取付		個		1,000	歩A 当たり算出
	200 × 200 × 100HWP.SUS					
S02115	電工	0.250	人	30,294	7,574	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		7,574	1,969	
	合計				9,543	算出数量 1.000 個
	単価		個		9,543	
	*** 丁単 - 59号 ***					
T00063	ドア端子器取付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.115	人	30,294	3,484	S単 9号
Y00004	雑品	0.240		3,484	836	
	合計				4,320	算出数量 1.000 個
	単価		個		4,320	
	*** 丁単 - 60号 ***					
T00064	既設配線切断・接続		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工	0.015	人	30,294	454	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		454	118	
	合計				572	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		572	
	*** 丁単 - 61号 ***					
T00065	ケーブル撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	EM-AE1.2mm-2C,管内					
S02115	電工	0.003	人	30,294	91	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		91	24	
	合計				115	算出数量 1.000 m
	単価		m		115	
	*** 丁単 - 62号 ***					
T00066	ケーブル撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	EM-AE1.2mm-2C, FEP内					
S02115	電工	0.027	人	30,294	818	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		818	213	
	合計				1,031	算出数量 10.000 m
	単価		m		103	
	*** 丁単 - 63号 ***					
T00067	電線管撤去PEインク 撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	16mm露出,再使用しない					
S02115	電工	0.012	人	30,294	364	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		364	95	
	合計				459	算出数量 1.000 m
	単価		m		459	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T00068	ビニル被覆付金属可とう電線管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	F2WP17mmEXP.J,再使用しない					
S02115	電工	0.052	人	30,294	1,575	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		1,575	410	
	合計				1,985	算出数量 10.000 m
	単価		m		199	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T00069	露出丸ボツクス撤去		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	再使用しない					
S02115	電工	0.020	人	30,294	606	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		606	158	
	合計				764	算出数量 1.000 個

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		個		764	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T00070	ﾌﾟﾚｯｸﾞ取外し		個		1,000	歩A 当たり算出
	200×200×100HMP.SUS,再使用する					
S02115	電工	0.100	人	30,294	3,029	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,029	788	
	合 計				3,817	算出数量 1.000 個
	単 価		個		3,817	
	*** 丁単 - 67号 ***					
T00071	ﾄﾞｱﾈﾞﾝﾄﾞ取外し		個		1,000	歩A 当たり算出
	再使用する					
S02115	電工	0.046	人	30,294	1,394	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		1,394	362	
	合 計				1,756	算出数量 1.000 個
	単 価		個		1,756	
	*** 丁単 - 68号 ***					
T00072	USBｷｰﾌﾞﾙ3m		m		10,000	歩A 当たり算出
	両端USB-A端子付,ｺｺｶﾞｼ					
S02116	USBｷｰﾌﾞﾙ3m	10.000	m	607	6,070	S単 128号
Y00004	雑品	0.030		6,070	182	
S02115	電工	0.144	人	30,294	4,362	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		4,362	1,134	
	合 計				11,748	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,175	
	*** 丁単 - 69号 ***					
T00073	USBﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｷｰﾌﾞﾙ5m		m		10,000	歩A 当たり算出
	両端USB-A端子付,ｺｺｶﾞｼ					
S02116	USBﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｷｰﾌﾞﾙ5m	10.000	m	640	6,400	S単 129号
Y00004	雑品	0.030		6,400	192	
S02115	電工	0.144	人	30,294	4,362	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		4,362	1,134	
	合 計				12,088	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,209	
	*** 丁単 - 70号 ***					
T00074	USBﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｷｰﾌﾞﾙ5m		m		1,000	歩A 当たり算出
	両端USB-A端子付,管内					
S02116	USBﾌﾞﾘｰﾀﾞｰｷｰﾌﾞﾙ5m	1.000	m	640	640	S単 129号
Y00004	雑品	0.030		640	19	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工	0.018	人	30,294	545	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		545	142	
	合計				1,346	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,346	
	*** 丁単 - 71号 ***					
T00075	一種金属線び(付属品)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	A形コーナボックス 一種金属線び	1.000	個	627	627	S単 130号
Y00004	雑品	0.020		627	13	
S02115	電工	0.100	人	30,294	3,029	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,029	788	
	合計				4,457	算出数量 1.000 個
	単価		個		4,457	
	*** 丁単 - 72号 ***					
T00076	壁貫通		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	25 -150mm					
S02115	はつり工	0.200	人	31,620	6,324	S単 10号
Y00004	雑品	0.260		6,324	1,644	
	合計				7,968	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,968	
	*** 丁単 - 73号 ***					
T00077	パネルプレート		個		1,000	歩A 当たり算出
	電話線フック付,1個用金属プレート					
S02116	電話線フック	1.000	個	80	80	S単 131号
S02116	金属プレート	1.000	個	470	470	S単 132号
Y00004	雑品	0.020		550	11	
S02115	電工	0.019	人	30,294	576	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		576	150	
	合計				1,287	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,287	
	*** 丁単 - 74号 ***					
T00078	ケーブル		m		1,000	歩A 当たり算出
	EM-EEF2.0mm-3C,管内					
S02116	ケーブル	1.100	m	258	284	S単 134号
Y00004	雑品	0.030		284	9	
S02115	電工	0.021	人	30,294	636	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		636	165	
	合計				1,094	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,094	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 75号 ***					
T00079	既設ケーブル再配線		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	EM-HP1.2mm-5P,コガシ					
	電工	0.216	人	30,294	6,544	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		6,544	1,701	
	合計				8,245	算出数量 10.000 m
	単価		m		825	
	*** 丁単 - 76号 ***					
T00080	既設ケーブル再配線		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	EM-AE1.2mm-4C,コガシ					
	電工	0.144	人	30,294	4,362	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		4,362	1,134	
	合計				5,496	算出数量 10.000 m
	単価		m		550	
	*** 丁単 - 77号 ***					
T00081	既設受信機再取付		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	P形2級3回線,壁掛形					
	電工	2.390	人	30,294	72,403	S単 9号
Y00004	雑品	0.240		72,403	17,377	
	合計				89,780	算出数量 1.000 面
	単価		面		89,780	
	*** 丁単 - 78号 ***					
T00082	既設ケーブル引戻し		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	M-EEF2.0mm-3C,コガシ,再使用する					
	電工	0.068	人	30,294	2,060	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,060	536	
	合計				2,596	算出数量 10.000 m
	単価		m		260	
	*** 丁単 - 79号 ***					
T00083	既設ケーブル引戻し		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	EM-EEF2.0mm-3C,管内,再使用する					
	電工	0.084	人	30,294	2,545	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,545	662	
	合計				3,207	算出数量 10.000 m
	単価		m		321	
	*** 丁単 - 80号 ***					
T00084	既設ケーブル引戻し		m		100,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	EM-HP1.2mm-5P,コガシ,再使用する					
S02115	電工	0.864	人	30,294	26,174	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		26,174	6,805	
	合計				32,979	算出数量 100.000 m
	単価		m		330	
	*** 丁単 - 81号 ***					
T00085	既設ケ-ブル 引戻し		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	EM-HP1.2mm-5P,管内,再使用する					
S02115	電工	0.108	人	30,294	3,272	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		3,272	851	
	合計				4,123	算出数量 10.000 m
	単価		m		412	
	*** 丁単 - 82号 ***					
T00086	既設ケ-ブル 引戻し		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	EM-AE1.2mm-4C,コガシ,再使用する					
S02115	電工	0.576	人	30,294	17,449	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		17,449	4,537	
	合計				21,986	算出数量 100.000 m
	単価		m		220	
	*** 丁単 - 83号 ***					
T00087	既設ケ-ブル 引戻し		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	EM-AE1.2mm-4C,管内,再使用する					
S02115	電工	0.072	人	30,294	2,181	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		2,181	567	
	合計				2,748	算出数量 10.000 m
	単価		m		275	
	*** 丁単 - 84号 ***					
T00088	既設タ-ル 取外し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	A形,本体,再使用する					
S02115	電工	0.028	人	30,294	848	S単 9号
Y00004	雑品	0.260		848	220	
	合計				1,068	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,068	
	*** 丁単 - 85号 ***					
T00089	既設受信機 取外し		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	P形2級3回線,壁掛形,再使用する					
S02115	電工	0.956	人	30,294	28,961	S単 9号
Y00004	雑品	0.240		28,961	6,951	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00001	枠組本足場900枠		供用日		10.000 供用日	歩A 当たり算出
	賃料					
S02116	建枠(賃料) 900×1,700mm,,	3.800	枚	3	11	S単 12号
S02116	板付布枠(賃料) 500×1,800mm,,	3.200	枚	3	10	S単 13号
S02116	板付布枠(賃料) 240×1,800mm,,	3.200	枚	3	10	S単 14号
S02116	筋違(賃料) 1,200×1,800mm,,	3.200	本	1	3	S単 15号
S02116	合板足場板(賃料) 240×4,000×25mm,,	0.300	枚	7	2	S単 16号
S02116	ジャッキ-ス(賃料) スト-2250mm,,	0.800	本	1	1	S単 17号
S02116	壁つなぎ(賃料) L=600程度,,	0.300	個	2	1	S単 18号
S02116	先行手すり枠(賃料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,,	3.600	枚	7	25	S単 19号
S02116	つま先板(幅木)(賃料) 1,829mm,,	6.800	枚	5	34	S単 20号
S02116	手すり(賃料) 枠組本足場用,1,829mm,,	3.600	本	1	4	S単 21号
	合計				101	算出数量 10.000 供用日
	単価		供用日		10	
*** C単 - 2号 ***						
C00002	枠組本足場900枠		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	基本料					
S02116	建枠(基本料) 900×1,700mm,,	3.800	枚	124	471	S単 22号
S02116	板付布枠(基本料) 500×1,800mm,,	3.200	枚	153	490	S単 23号
S02116	板付布枠(基本料) 240×1,800mm,,	3.200	枚	142	454	S単 24号
S02116	筋違(基本料) 1,200×1,800mm,,	3.200	本	41	131	S単 25号
S02116	合板足場板(基本料) 240×4,000×25mm,,	0.300	枚	128	38	S単 26号
S02116	ジャッキ-ス(基本料) スト-2250mm,,	0.800	本	59	47	S単 27号
S02116	壁つなぎ(基本料) L=600程度,,	0.300	個	117	35	S単 28号
S02116	先行手すり枠(基本料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,,	3.600	枚	275	990	S単 29号
S02116	つま先板(幅木)(基本料) 1,829mm,,	6.800	枚	277	1,884	S単 30号
S02116	手すり(基本料) 枠組本足場用,1,829mm,,	3.600	本	32	115	S単 31号
	合計				4,655	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		466	
*** C単 - 3号 ***						
C00003	トラック積運転(仮設材)		日		10.000 日	歩A 当たり算出
	運転手(一般)	1.000	人	27,336	27,336	S単 4号
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	25.700	L	123.70	3,179	
Y00004	雑品	0.260		30,515	7,934	
S16001	トラック[普通型] .4.0~4.5t積,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,	1.000	日	7,250	7,250	S単 150号
	合計				45,699	算出数量 10.000 日
	単価		日		4,570	
*** C単 - 4号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00004	安全手摺		日		1.000	歩A 当たり算出
	賃料					
S02116	先行手すり枠(賃料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,,	0.560	枚	7	4	S単 19号 算出数量
	合計				4	1.000 日
	単価		日		4	
	*** C単 - 5号 ***					
C00005	安全手摺		m		1.000	歩A 当たり算出
	基本料					
S02116	先行手すり枠(基本料) 2段手すり,1,829mm,据置方式,,	0.560	枚	275	154	S単 29号 算出数量
	合計				154	1.000 m
	単価		m		154	
	*** C単 - 6号 ***					
C00006	養生シート		日		1.000	歩A 当たり算出
	賃料					
S02116	養生シート(賃料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m,,	1.100	m <sup>2</sup>	1	1	S単 32号 算出数量
	合計				1	1.000 日
	単価		日		1	
	*** C単 - 7号 ***					
C00007	養生シート		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	基本料					
S02116	養生シート(基本料) 建築工用シート,JIS2類,1.8×5.1×0.32m,,	1.100	m <sup>2</sup>	39	43	S単 33号 算出数量
	合計				43	1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		43	
	*** C単 - 8号 ***					
C00008	丸パイプ		本		1.000	歩A 当たり算出
	賃料					
S02116	丸パイプ(賃料) 48.6 L=4.0m,,	60.000	日	1	60	S単 35号
S02116	丸パイプ(基本料) 48.6 L=4.0m,,	1.000	本	42	42	S単 36号 算出数量
	合計				102	1.000 本
	単価		本		102	
	*** C単 - 9号 ***					
C00009	内部仕上足場		日		1.000	歩A 当たり算出
	賃料					
S02116	鋼板脚立(賃料) H2,160mm,,	0.200	脚	8	2	S単 39号
S02116	合板足場板(賃料) 240×4,000×25mm,,	0.200	枚	7	1	S単 16号 算出数量
	合計				3	1.000 日
	単価		日		3	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	秋葉取水口操作室他整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 10号 ***					
C00010	内部仕上足場		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	基本料					
S02116	鋼板脚立 (基本料) H2.160mm,,	0.200	脚	143	29	S単 40号
S02116	合板足場板 (基本料) 240×4,000×25mm,,	0.200	枚	128	26	S単 26号
	合 計				55	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		55	
	*** C単 - 11号 ***					
C00011	内部階段仕上足場		日		10.000	歩A 当たり算出
	賃料					
P96042	丸パイプ (賃料) 48.6	26.000	m	0.33	9	
S02116	合板足場板 (賃料) 240×4,000×25mm,,	8.400	枚	7	59	S単 16号
P96043	固定ベース (賃料)	4.200	個	0.40	2	
P96044	クランプ (賃料)	10.500	個	0.41	4	
	合 計				74	算出数量 10.000 日
	単 価		日		7	
	*** C単 - 12号 ***					
C00012	内部階段仕上足場		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
	基本料					
S02116	丸パイプ (基本料) 48.6,,	2.600	m	11	29	S単 53号
S02116	合板足場板 (基本料) 240×4,000×25mm,,	0.840	枚	128	108	S単 26号
S02116	固定ベース (基本料)	0.420	個	18	8	S単 54号
S02116	クランプ (基本料)	1.050	個	15	16	S単 55号
	合 計				161	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		161	