

(別記様式 1)

単 価 合 意 書

令和 7 年 5 月 22 日に契約した令和 7 年度 三方原用水二期農業水利事業 導水幹線水路改修工事（1 号分水工他）における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間記名の上、双方の電子署名により合意を締結する。

令和 7 年 6 月 4 日

発注者 住所 静岡県浜松市中央区砂山町 3 5 0 番地 5
浜松駅南ビルディング 1 1 F
氏名 分任支出負担行為担当官
関東農政局三方原用水二期農業水利事業所長
近藤 直樹

受注者 住所 静岡県浜松市松小池町 7 4 0 番地
氏名 株式会社東洋インフラテック
代表取締役 久保哲也

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				127,759,500	
消費税相当額		式	1.000				11,614,500	
工事価格		式	1.000				116,145,000	
・工事原価		式	1.000				99,322,000	
・直接工事費		式	1.000				65,652,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				56,312,000	
B1・・・土工		式	1.000				583,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				185,000	
B3・・・掘削	現場制約なし	m ³	70.000	70.000	235	0	16,450	
B3・・・掘削	現場制約あり	m ³	76.000	76.000	504	0	38,304	
B3・・・土砂運搬	掘削場所から仮置場所	m ³	146.000	146.000	758	0	110,668	
B3・・・荒仕上		m ²	43.000	43.000	289	0	12,427	
B3・・・基面整正		m ²	15.000	15.000	482	0	7,230	
B2・・・盛土工		式	1.000				398,000	
B3・・・土砂運搬	仮置場所～施工場所	m ³	146.000	146.000	1,041	0	151,986	
B3・・・不足土運搬	5号開渠～施工場所	m ³	40.000	40.000	962	0	38,480	
B3・・・埋戻し	構造物周辺	m ³	26.000	26.000	2,452	0	63,752	
B3・・・埋戻し	管頂0～0.3m	m ³	4.000	4.000	2,452	0	9,808	
B3・・・埋戻し	管頂0.3m～0.6m	m ³	4.000	4.000	2,480	0	9,920	
B3・・・埋戻し	B<1.0m	m ³	12.000	12.000	2,847	0	34,164	
B3・・・埋戻し	1.0m≦B<2.5m	m ³	25.000	25.000	2,480	0	62,000	
B3・・・埋戻し	2.5m≦B<4.0m	m ³	5.000	5.000	877	0	4,385	
B3・・・埋戻し	4.0m≦B	m ³	92.000	92.000	251	0	23,092	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,451,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,451,000	
B3・・・ネットフェンス撤去 再利用	アンカーブロック	m	27.000	27.000	2,449	0	66,123	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ネットフェンス撤去	アンカーブロック	m	38.000	38.000	1,412	0	53,656	
B3・・・・・・片開き門扉撤去		組	1.000	1.000	3,527	0	3,527	
B3・・・・・・構造物撤去工(鉄筋構造物)		m3	20.000	20.000	18,926	0	378,520	
B3・・・・・・構造物撤去工(無筋構造物)		m3	5.700	5.700	10,557	0	60,175	
B3・・・・・・コンクリート切断(鉄筋構造物)	t=66mm	m	2.900	2.900	71,280	0	206,712	
B3・・・・・・コンクリート切断(無筋構造物)	t=300mm	m	14.000	14.000	31,835	0	445,690	
B3・・・・・・産業廃棄物処分(鉄筋コンクリート)		m3	20.000	20.000	5,875	0	117,500	
B3・・・・・・産業廃棄物処分(無筋コンクリート)		m3	5.700	5.700	3,624	0	20,657	
B3・・・・・・排水構造物撤去工(再利用)		m	31.000	31.000	3,182	0	98,642	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				475,000	
B2・・・・砕石基礎		式	1.000				38,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 構造物周辺	m3	4.300	4.300	6,509	0	27,989	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 1.0m≦B	m3	1.500	1.500	6,509	0	9,764	
B2・・・・コンクリート基礎工		式	1.000				437,000	
B3・・・・コンクリート基礎	18N-8-40	m3	3.900	3.900	25,353	0	98,877	
B3・・・・コンクリート基礎型枠		式	1.000			0	122,490	
B3・・・・浮上防止バンド取付		箇所	2.000	2.000	108,033	0	216,066	
B3・・・・バタ角	50×100×100	個	2.000	2.000	25	0	50	
B1・・・・管体工		式	1.000				4,730,000	
B2・・・・管体工		式	1.000				4,360,000	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄短管布設	φ600	本	5.000	5.000	27,077	0	135,385	
B3・・・・フランジアダプター	φ600	本	1.000	1.000	1,343,768	0	1,343,768	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	φ600 K形D8種	本	1.000	1.000	236,012	0	236,012	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	φ600 K形45° 片受曲管	本	1.000	1.000	320,302	0	320,302	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	φ600 K形45° 両受曲管	本	1.000	1.000	240,342	0	240,342	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	φ600 GF形7.5K フランジ付きT字管	本	1.000	1.000	314,850	0	314,850	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	φ600 GF形7.5K 片フランジ長管L=2.265m	本	1.000	1.000	687,395	0	687,395	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄異形管	φ600 GF形7.5K 片フランジ長管L=1.315m	本	1.000	1.000	432,974	0	432,974	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管異形管	φ600 継輪	本	3.000	3.000	126,175	0	378,525	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管接続部品	φ600 K形	組	5.000	5.000	20,787	0	103,935	
B3・・・・・・フランジ接続部品	φ600 K形GF形7.5K	組	1.000	1.000	48,201	0	48,201	
B3・・・・・・DCIP切断	φ600	箇所	5.000	5.000	16,000	0	80,000	
B3・・・・・・間詰コンクリート施工	無収縮モルタル	m3	0.050	0.050	692,198	0	34,610	
B3・・・・・・間詰コンクリート型枠		式	1.000			0	3,580	
B2・・・・・・管体工		式	1.000				370,000	
B3・・・・・・鋼管布設	80A	本	3.000	3.000	7,115	0	21,345	
B3・・・・・・1フランジ曲管	80A×90° ×571/102L t=4.2	本	1.000	1.000	91,681	0	91,681	
B3・・・・・・2フランジ曲管	80A×90° ×1370/180L t=4.2	本	1.000	1.000	156,131	0	156,131	
B3・・・・・・3フランジ曲管	80A×90° ×1251/180/180L t=4.2	本	1.000	1.000	81,152	0	81,152	
B3・・・・・・フランジ接続	80A	組	3.000	3.000	6,505	0	19,515	
B1・・・・分水罫工		式	1.000				6,093,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				6,093,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=25cm	m3	9.500	9.500	2,101	0	19,960	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-40	m3	1.900	1.900	25,353	0	48,171	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		式	1.000			0	11,882	
B3・・・・・・敷モルタル		式	1.000			0	23,751	
B3・・・・・・弁室据付		箇所	1.000	1.000	359,222	0	359,222	
B3・・・・・・特殊スラブ	3580×2320×250	個	1.000	1.000	1,152,826	0	1,152,826	
B3・・・・・・親子蓋	φ1200×600 T-25	組	1.000	1.000	1,043,898	0	1,043,898	
B3・・・・・・ボックスカルバート	3100×1800×1500	個	1.000	1.000	1,016,665	0	1,016,665	
B3・・・・・・ボックスカルバート	3100×1800×1500 開口付き	個	1.000	1.000	1,071,130	0	1,071,130	
B3・・・・・・ボックスカルバート	3100×1800×1200 開口付き	個	1.000	1.000	1,143,749	0	1,143,749	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・底板コンクリート	21N-12-25(20)	m ³	1.600	1.600	24,636	0	39,418	
B3・・・・・連結金具	M16×70	組	12.000	12.000	196	0	2,352	
B3・・・・・差し筋	SD295 D13	ton	0.114	0.114	164,129	0	18,711	
B3・・・・・無筋コンクリート		m ³	0.700	0.700	25,353	0	17,747	
B3・・・・・無筋コンクリート型枠		式	1.000			0	21,671	
B3・・・・・止水材	200×100	m	7.900	7.900	1,207	0	9,535	
B3・・・・・間詰コンクリート施工		m ³	0.120	0.120	692,198	0	83,064	
B3・・・・・間詰コンクリート型枠		式	1.000			0	9,422	
B1・・・・・放流枿工		式	1.000				2,993,000	
B2・・・・・弁室工		式	1.000				2,993,000	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ³	5.100	5.100	1,525	0	7,778	
B3・・・・・均しコンクリート	18N-8-40 t=15cm	m ³	0.800	0.800	25,353	0	20,282	
B3・・・・・均しコンクリート型枠		式	1.000			0	6,654	
B3・・・・・敷モルタル		式	1.000			0	11,083	
B3・・・・・弁室据付		箇所	1.000	1.000	276,759	0	276,759	
B3・・・・・グレーチング蓋	1000×1000 T-2	個	1.000	1.000	82,967	0	82,967	
B3・・・・・頂版ブロックA	2000×1500×1200	個	1.000	1.000	971,279	0	971,279	
B3・・・・・中間ブロックB	2000×1500×1500	個	1.000	1.000	712,574	0	712,574	
B3・・・・・底板ブロックC	2000×1500×1200	個	1.000	1.000	786,100	0	786,100	
B3・・・・・巻立てコンクリート	18N-8-40	m ³	0.300	0.300	34,331	0	10,299	
B3・・・・・巻立てコンクリート型枠		式	1.000			0	20,729	
B3・・・・・接着系あと施工アンカー	D13	本	16.000	16.000	2,571	0	41,136	
B3・・・・・差し筋	SD295 D13	本	16.000	16.000	123	0	1,968	
B3・・・・・はつり	t≦3cm	m ²	0.800	0.800	3,134	0	2,507	
B3・・・・・コンクリート接着剤塗布		m ²	0.800	0.800	6,140	0	4,912	
B3・・・・・止水材	200×100	m	4.000	4.000	1,207	0	4,828	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・間詰コンクリート施工	無収縮モルタル	m ³	0.040	0.040	692,198	0	27,688	
B3・・・・・・間詰コンクリート型枠		式	1.000			0	3,769	
B1・・・・付帯工		式	1.000				1,332,000	
B2・・・・付帯施設設置工		式	1.000				599,000	
B3・・・・・・ネットフェンス設置(新設)	H=1.2m ブラウン系 3.2×50	m	38.000	38.000	7,951	0	302,138	
B3・・・・・・ネットフェンス設置(再利用)	H=1.2m アンカーブロック	m	27.000	27.000	2,209	0	59,643	
B3・・・・・・ネットフェンス設置	片開き	組	1.000	1.000	42,281	0	42,281	
B3・・・・・・ステップブロック設置工		個	4.000	4.000	13,801	0	55,204	
B3・・・・・・水密ステップブロック	998×495×324	個	4.000	4.000	12,708	0	50,832	
B3・・・・・・無筋コンクリート打設(ステップブロック用)	18N-8-40	m ³	1.000	1.000	34,331	0	34,331	
B3・・・・・・基礎碎石	t=10	m ²	0.800	0.800	1,307	0	1,046	
B3・・・・・・基礎碎石	t=20	m ²	2.300	2.300	1,525	0	3,508	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	48,054	
B3・・・・・・埋設表示テープ	B=150 ダブル	m	8.200	8.200	258	0	2,116	
B2・・・・舗装工		式	1.000				362,000	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40	m ³	8.000	8.000	25,353	0	202,824	
B3・・・・・・コンクリート顔料	マンセル値(10YR 2.0/1.0 黒系)	kg	0.240	0.240	604	0	145	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	20,438	
B3・・・・・・溶接金網	6×150×150	m ²	80.000	80.000	422	0	33,760	
B3・・・・・・路盤工	RC-40 t=10cm	m ²	80.000	80.000	1,307	0	104,560	
B2・・・・水路復旧工		式	1.000				204,000	
B3・・・・・・U字側溝	U300×300	m	18.900	18.900	5,427	0	102,570	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	9.500	9.500	1,307	0	12,417	
B3・・・・・・U字側溝	U360×300	m	12.400	12.400	5,427	0	67,295	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	16.400	16.400	1,307	0	21,435	
B2・・・・擁壁復旧工		式	1.000				167,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・無筋コンクリート	18-8-40	m ³	1.500	1.500	25,353	0	38,030	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	129,086	
B1・・・・既存仮橋撤去工		式	1.000				669,000	
B2・・・・上部工取壊し工		式	1.000				83,000	
B3・・・・・・仮橋上部工解体工		ton	11.510	11.510	7,205	0	82,930	
B2・・・・取壊し復旧工		式	1.000				586,000	
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	21.000	21.000	978	0	20,538	
B3・・・・・・産業廃棄物処分費(廃シート)		m ³	5.250	5.250	13,555	0	71,164	
B3・・・・・・既設基礎コンクリート撤去		m ³	0.600	0.600	10,557	0	6,334	
B3・・・・・・産業廃棄物処分(無筋コンクリート)		m ³	0.600	0.600	3,624	0	2,174	
B3・・・・・・U字側溝	U360×300×600	個	20.000	20.000	2,233	0	44,660	
B3・・・・・・U字側溝		m	12.000	12.000	5,427	0	65,124	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	6.700	6.700	1,307	0	8,757	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧(新設)	H=1.2m 支間長2.0 アンカーブロック 垂鉛めっき	m	24.000	24.000	9,076	0	217,824	
B3・・・・・・無筋コンクリート	18N-8-40	m ³	1.500	1.500	24,445	0	36,668	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	113,068	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				3,082,000	
B2・・・・構造物取壊し		式	1.000				3,082,000	
B3・・・・・・構造物撤去工(鉄筋構造物)		m ³	76.000	76.000	18,926	0	1,438,376	
B3・・・・・・蓋板小運搬荷下ろし		枚	356.000	356.000	1,590	0	566,040	
B3・・・・・・産業廃棄物処分(鉄筋コンクリート)		m ³	76.000	76.000	5,670	0	430,920	
B3・・・・・・蓋板撤去	区間A・B	枚	228.000	228.000	1,709	0	389,652	
B3・・・・・・蓋板撤去	区間C	枚	129.000	129.000	1,991	0	256,839	
B1・・・・開渠補強工		式	1.000				34,904,000	
B2・・・・6号開渠補強工		式	1.000				34,904,000	
B3・・・・・・コンクリート蓋固定工(区間A)	L3970×B1000×t155	枚	33.000	33.000	232,471	0	7,671,543	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・コンクリート蓋固定工(区間B(支給品))	L3970～L3930×B1000×t155	枚	43.000	43.000	18,246	0	784,578	
B3・・・コンクリート蓋固定工(区間C)	L3970×B1000×t155	枚	43.000	43.000	234,817	0	10,097,131	
B3・・・レジンコンクリート蓋工	#500×L600×t12	枚	928.000	928.000	8,467	0	7,857,376	
B3・・・モルタル充填		箇所	119.000	119.000	2,288	0	272,272	
B3・・・平鋼	SS400 L=4000 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ	本	238.000	238.000	26,869	0	6,394,822	
B3・・・Zクリップ	SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ	個	456.000	456.000	1,035	0	471,960	
B3・・・Zクリップ(支給品)	SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ	個	172.000	172.000	0	0	0	
B3・・・全ねじボルト ナット ワッシャー	SS400 M=16 L=150 溶融亜鉛メッキ	本	86.000	86.000	432	0	37,152	
B3・・・六角ボルト ワッシャー	SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ	本	152.000	152.000	455	0	69,160	
B3・・・六角ボルト ワッシャー	SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ	本	304.000	304.000	275	0	83,600	
B3・・・六角ボルト ワッシャー(支給品)	SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ	本	172.000	172.000	0	0	0	
B3・・・アンカープレート	SS400 M16 80×80 t=16 溶融亜鉛メッキ	枚	542.000	542.000	1,180	0	639,560	
B3・・・アンカープレート(支給品)	SS400 M16 80×80 t=16 溶融亜鉛メッキ	枚	172.000	172.000	0	0	0	
B3・・・あと施工アンカー工(既設コンクリート蓋)	M16	本	86.000	86.000	1,719	0	147,834	
B3・・・接着系あと施工アンカー		セット	3.000	3.000	7,035	0	21,105	
B3・・・接着系あと施工アンカー施工付属品		台	2.000	2.000	35,583	0	71,166	
B3・・・特殊スラブ小運搬	既購入品	枚	43.000	43.000	6,628	0	285,004	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				9,340,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				9,340,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				243,000	
B3・・・数鉄板		m ²	93.000	93.000	1,695	0	157,635	
B3・・・数砂利	RC-40 t=10cm	m ²	118.000	118.000	723	0	85,314	
B2・・・仮橋工		式	1.000				2,844,000	
B3・・・仮橋上部工		ton	20.060	20.060	21,117	0	423,607	
B3・・・H鋼(H-400)		ton	12.040	12.040	21,643	0	260,582	
B3・・・H鋼(H-300)		ton	6.920	6.920	21,643	0	149,770	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ズレ止め(溝形鋼)	L-200×80×7.5×1.1	ton	1.100	1.100	182,228	0	200,451	
B3・・・・・・仮橋高欄		m	18.000	18.000	1,888	0	33,984	
B3・・・・・・仮橋覆工板T-25	滑り止め加工	m ²	120.000	120.000	10,324	0	1,238,880	
B3・・・・・・盛土工		m ³	33.000	33.000	251	0	8,283	
B3・・・・・・盛土運搬	5号開渠～施工場所	m ³	33.000	33.000	905	0	29,865	
B3・・・・・・掘削工		m ³	36.000	36.000	2,109	0	75,924	
B3・・・・・・掘削土運搬	施工場所～5号開渠	m ³	36.000	36.000	680	0	24,480	
B3・・・・・・埋戻し		m ³	12.000	12.000	4,095	0	49,140	
B3・・・・・・埋戻し土運搬	5号開渠～施工場所	m ³	12.000	12.000	905	0	10,860	
B3・・・・・・基礎コンクリート		m ³	1.700	1.700	25,353	0	43,100	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	44,413	
B3・・・・・・松板設置	t=3cm	m ²	30.000	30.000	5,800	0	174,000	
B3・・・・・・松板撤去	t=3cm	m ²	30.000	30.000	1,583	0	47,490	
B3・・・・・・産業廃棄物処分	松板	m ³	0.900	0.900	5,160	0	4,644	
B3・・・・・・基礎コンクリート撤去		m ³	1.700	1.700	10,557	0	17,947	
B3・・・・・・産業廃棄物処分(無筋コンクリート)		m ³	1.700	1.700	3,624	0	6,161	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				3,119,000	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1.000	1.000	58,685	0	58,685	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H350	ton	7.740	7.740	84,443	0	653,589	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H300	ton	1.450	1.450	84,443	0	122,442	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型	枚	79.000	79.000	28,918	0	2,284,522	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				101,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	7以上～30未満	箇所	1.000	1.000	100,643	0	100,643	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,979,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	128.000	128.000	15,462	0	1,979,136	
B2・・・・・・仮橋工		式	1.000				1,054,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・覆工板	T-20	m ²	108.000	108.000	9,180	0	991,440	
B3・・・・・・土木安定シート	P.P系織布 980N/5cm 厚	m ²	108.000	108.000	267	0	28,836	
B3・・・・・・H鋼(支給品)	H350	ton	8.510	8.510	0	0	0	
B3・・・・・・H鋼(支給品)	H300	ton	1.950	1.950	0	0	0	
B3・・・・・・ズレ止め(支給品)	L-200	ton	1.050	1.050	0	0	0	
B3・・・・・・高欄	単管パイプ	m	18.000	18.000	1,888	0	33,984	
B3・・・・・・産業廃棄物処分費(廃シート)		m ³	0.004	0.004	13,555	0	54	
・・間接工事費		式	1.000				33,670,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				10,328,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,342,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,582,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				1,582,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,582,000	
B3・・・・・・輸送費	鋼矢板	ton	37.900	37.900	10,439	0	395,638	
B3・・・・・・輸送費	H鋼	ton	30.170	30.170	11,873	0	358,208	
B3・・・・・・輸送費	覆工板	ton	47.890	47.890	14,451	0	692,058	
B3・・・・・・輸送費	敷鉄板	ton	16.040	16.040	8,460	0	135,698	
・・・・準備費		式	1.000				1,797,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				1,797,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				1,797,000	
B3・・・・・・刈払工		m ²	124.000	124.000	10,350	0	1,283,400	
B3・・・・・・除根	集積を含む	本	101.000	101.000	3,856	0	389,456	
B3・・・・・・木材小運搬		m ³	6.000	6.000	1,444	0	8,664	
B3・・・・・・鉄筋探査工		m ²	0.800	0.800	144,127	0	115,302	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				607,000	
・・・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				607,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費		式	1.000				23,342,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,342,000	
・一般管理費等		式	1.000				16,823,000	