

令和8年度  
三方原用水二期農業水利事業  
導水幹線水路他整備工事

# 積 算 書

( 当初 )

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			143,490,000	
・工事原価			118,115,000	
純工事費			81,726,000	
・直接工事費			67,223,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	63,326,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,897,000	
・間接工事費			50,892,000	
・共通仮設費			14,503,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			11,823,000	
・運搬費	1.000	式	1,838,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			842,000	
・現場環境改善費(率計上)			842,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			36,389,000	
・現場管理費(率計上)			36,389,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等	116,746,000 × (17.990 ÷ 1.000 + 0.04)		21,049,000	
・一括計上価格	1.000	式	4,330,000	
支給品費			26,000,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			26,000,000	
支給品費(直工)			26,000,000	
処分費等(直接工事費の内数)			20,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

# 積算書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			58,950,000	
・工事原価			45,462,000	
純工事費			30,358,000	
・直接工事費			24,321,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	22,916,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	1,405,000	
・間接工事費			21,141,000	
・共通仮設費			6,037,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
36,521,000 × ((11.150*1.200)*1.000*1.040*1.000)			5,084,000	
・運搬費	1.000	式	639,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			314,000	
・現場環境改善費(率計上)				
36,517,000 × (0.860)			314,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,104,000	
・現場管理費(率計上)				
42,558,000 × ((30.730*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			15,104,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
45,462,000 × (20.120*1.000 + 0.04)			9,165,000	
・一括計上価格	1.000	式	4,330,000	
支給品費			12,200,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			12,200,000	
支給品費(直工)			12,200,000	
処分費等(直接工事費の内数)			4,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	



事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			22,916,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	22,916,000	
・5号BPトンネル上流 角落ゲート格納庫 ・作業土工	1.000	式	10,806,000	
・基礎工	1.000	式	28,000	
・付帯工	1.000	式	1,600,000	
・機械設備製作据付	1.000	式	1,300,000	
	1.000	式	7,878,000	
・5号BPトンネル下流 角落ゲート格納庫 ・作業土工	1.000	式	10,809,000	
・基礎工	1.000	式	31,000	
・付帯工	1.000	式	1,600,000	
・機械設備製作据付	1.000	式	1,300,000	
	1.000	式	7,878,000	
・5号BPトンネル上流 開口部安全対策 ・構造物撤去工	1.000	式	848,000	
・復旧工	1.000	式	15,000	
・安全施設	1.000	式	354,000	
	1.000	式	479,000	
・5号BPトンネル下流 開口部安全対策 ・構造物撤去工	1.000	式	453,000	
・安全施設	1.000	式	57,000	
	1.000	式	396,000	







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				22,916,000	
・5号BPトンネル上流 角落しゲート格納庫 ・作業土工	1.000	式		10,806,000	
	1.000	式		28,000	
000001 床掘	1.000	式	3,748	3,748	歩A・単A B単 1号
000002 埋戻	1.000	式	19,015	19,015	歩A・単A B単 2号
000003 基面整正	9.000	m <sup>2</sup>	543	4,887	歩A・単A B単 3号
合 計				27,650	
・基礎工	1.000	式		1,600,000	
000004 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m	18.000	本	53,993	971,874	歩A・単A B単 4号
000005 基礎砕石 RC-40、t=150	9.100	m <sup>2</sup>	1,636	14,888	歩A・単A B単 5号
000006 基礎コンクリート 24N-12-25	6.500	m <sup>3</sup>	42,420	275,730	歩A・単A B単 6号
000007 型枠	16.000	m <sup>2</sup>	10,890	174,240	歩A・単A B単 7号
000008 鉄筋 SD295A、D10	0.008	ton	343,314	2,747	歩A・単A B単 8号
000009 鉄筋 SD295A、D13	0.328	ton	363,398	119,195	歩A・単A B単 9号
000010 目地材 t=20	6.000	m <sup>2</sup>	6,201	37,206	歩A・単A B単 10号
000011 目地材 t=10	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	歩A・単A B単 11号
合 計				1,600,373	
・付帯工	1.000	式		1,300,000	
000012 スラブブロック T-6、L=4.80m	1.000	式	1,299,880	1,299,880	歩A・単A B単 12号
合 計				1,299,880	
・機械設備製作据付	1.000	式		7,878,000	
000013 格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ	1.000	式	2,050,000	2,050,000	歩A・単A B単 13号
000014 門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む	1.000	式	3,870,000	3,870,000	歩A・単A B単 14号
000015 角落しゲート運搬 支給品	1.000	式	17,701	17,701	歩A・単A B単 15号
000016 リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm	1.000	式	1,940,000	1,940,000	歩A・単A B単 16号
合 計				7,877,701	
・5号BPトンネル下流 角落しゲート格納庫 ・作業土工	1.000	式		10,809,000	
	1.000	式		31,000	
000017 床掘	1.000	式	3,748	3,748	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻	1.000	式	22,267	22,267	歩A・単A B単 18号
000019 基面整正	9.000	m <sup>2</sup>	543	4,887	歩A・単A B単 19号
合 計				30,902	
・基礎工	1.000	式		1,600,000	
000020 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m	18.000	本	53,993	971,874	歩A・単A B単 20号
000021 基礎砕石 RC-40、t=150	9.100	m <sup>2</sup>	1,636	14,888	歩A・単A B単 21号
000022 基礎コンクリート 24N-12-25	6.500	m <sup>3</sup>	42,420	275,730	歩A・単A B単 22号
000023 型枠	16.000	m <sup>2</sup>	10,890	174,240	歩A・単A B単 23号
000024 鉄筋 SD295A、D10	0.008	ton	343,314	2,747	歩A・単A B単 24号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000025 鉄筋 SD295A, D13	0.328	ton	363,398	119,195	歩A・単A B単 25号
000026 目地材 t=20	6.000	m <sup>2</sup>	6,201	37,206	歩A・単A B単 26号
000027 目地材 t=10	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	歩A・単A B単 27号
合 計				1,600,373	
・・付帯工					
000028 スラブブロック T-6、L=4.80m	1.000	式		1,300,000	
000028 スラブブロック T-6、L=4.80m	1.000	式	1,299,880	1,299,880	歩A・単A B単 28号
合 計				1,299,880	
・・機械設備製作据付					
000029 格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ	1.000	式	2,050,000	2,050,000	歩A・単A B単 29号
000030 門構クレーン製作据付 手動チェーンロック含む	1.000	式	3,870,000	3,870,000	歩A・単A B単 30号
000031 角落しゲート運搬 支給品	1.000	式	17,701	17,701	歩A・単A B単 31号
000032 リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746m、吊フック間隔1970mm	1.000	式	1,940,000	1,940,000	歩A・単A B単 32号
合 計				7,877,701	
・5号BPトンネル上流 開口部安全対策	1.000	式		848,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		15,000	
000033 既設コンクリート蓋撤去	2.000	枚	1,912	3,824	歩A・単A B単 33号
000034 既設ネットフェンス撤去 H=1.50m	5.100	m	1,853	9,450	歩A・単A B単 34号
000035 ネットフェンス運搬	0.500	m <sup>3</sup>	3,293	1,647	歩A・単A B単 35号
合 計				14,921	
・・復旧工					
000036 コンクリート蓋設置	1.000	式		354,000	
000036 コンクリート蓋設置	1.000	枚	349,532	349,532	歩A・単A B単 36号
000037 モルタル充填 無収縮モルタル	2.000	箇所	2,287	4,574	歩A・単A B単 37号
合 計				354,106	
・・安全施設					
000038 ネットフェンス設置 H=1.20m	23.300	m	18,534	431,842	歩A・単A B単 38号
000039 ネットフェンス扉設置 H=1.20m	1.000	箇所	46,730	46,730	歩A・単A B単 39号
合 計				478,572	
・5号BPトンネル下流 開口部安全対策	1.000	式		453,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		57,000	
000040 既設ネットフェンス撤去 H=1.50m	5.000	m	1,853	9,265	歩A・単A B単 40号
000041 ネットフェンス運搬	0.500	m <sup>3</sup>	3,293	1,647	歩A・単A B単 41号
000042 既設擁壁撤去 無筋構造物	1.000	式	45,927	45,927	歩A・単A B単 42号
合 計				56,839	
・・安全施設					
000043 ネットフェンス設置 H=1.20m	13.700	m	22,082	302,523	歩A・単A B単 43号
000044 ネットフェンス扉設置 H=1.20m	2.000	箇所	46,730	93,460	歩A・単A B単 44号



事業名	三方原用水二期農業水利事業			
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				1,405,000	
・5号BPトンネル上流	1.000	式		533,000	
・仮設ヤード整備工 基礎杭打設、床版設置時	1.000	式		222,000	
000045 敷鉄板	304.000	m <sup>2</sup>	730	221,920	歩A・単A B単 45号
合 計				221,920	
・仮設ヤード整備工 門構、走行レール設置時	1.000	式		9,000	
000046 土木安定シート	24.000	m <sup>2</sup>	297	7,128	歩A・単A B単 46号
000047 産廃処分 廃シート類	0.100	m <sup>3</sup>	15,178	1,518	歩A・単A B単 47号
合 計				8,646	
・安全費	1.000	式		302,000	
B19021 交通誘導警備員	17	人	17,748	301,716	歩A・単A B単 48号
合 計				301,716	
・5号BPトンネル下流	1.000	式		872,000	
・仮設ヤード整備工 基礎杭打設、床版設置時	1.000	式		260,000	
000049 敷鉄板	239.000	m <sup>2</sup>	354	84,606	歩A・単A B単 49号
000050 敷鉄板移動	41.700	ton	4,210	175,557	歩A・単A B単 50号
合 計				260,163	
・仮設ヤード整備工 門構、走行レール設置時	1.000	式		9,000	
000051 土木安定シート	24.000	m <sup>2</sup>	297	7,128	歩A・単A B単 51号
000052 産廃処分 廃シート類	0.100	m <sup>3</sup>	15,178	1,518	歩A・単A B単 52号
合 計				8,646	
・安全費	1.000	式		603,000	
B19021 交通誘導警備員	34	人	17,748	603,432	歩A・単A B単 53号
合 計				603,432	







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		式	3,748		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻		式	19,015		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本	53,993		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基礎砕石 RC-40、t=150		m <sup>3</sup>	1,636		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 基礎コンクリート 24N-12-25		m <sup>3</sup>	42,420		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 鉄筋 SD295A_D10		ton	343,314		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 鉄筋 SD295A_D13		ton	363,398		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 目地材 t=20		m <sup>2</sup>	6,201		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 目地材 t=10		m <sup>2</sup>	4,493		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** スラブブロック T-6、L=4.80m		式	1,299,880		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ		式	2,050,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む		式	3,870,000		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 角落しゲート運搬 支給品		式	17,701		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm		式	1,940,000		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 床掘		式	3,748		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 埋戻		式	22,267		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本	53,993		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 基礎砕石 RC-40、t=150		m <sup>3</sup>	1,636		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 基礎コンクリート					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	24N-12-25 *** B単 - 23号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	42,420		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 鉄筋		m <sup>3</sup>	10,890		歩A・単A
000025	SD295A,D10 *** B単 - 25号 *** 鉄筋		ton	343,314		歩A・単A
000026	SD295A,D13 *** B単 - 26号 *** 目地材		ton	363,398		歩A・単A
000027	t=20 *** B単 - 27号 *** 目地材		m <sup>2</sup>	6,201		歩A・単A
000028	t=10 *** B単 - 28号 *** スラブブロック		m <sup>2</sup>	4,493		歩A・単A
000029	T-6、L=4.80m *** B単 - 29号 *** 格納台製作据付		式	1,299,880		歩A・単A
000030	SS400、溶融亜鉛メッキ *** B単 - 30号 *** 門構クレーン製作据付		式	2,050,000		歩A・単A
000031	手動フェンブロック含む *** B単 - 31号 *** 角落しゲート運搬		式	3,870,000		歩A・単A
000032	支給品 *** B単 - 32号 *** リフティングビーム製作		式	17,701		歩A・単A
000033	戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm *** B単 - 33号 *** 既設コンクリート蓋撤去		式	1,940,000		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 既設ネットフェンス撤去		枚	1,912		歩A・単A
000035	H=1.50m *** B単 - 35号 *** ネットフェンス運搬		m	1,853		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** コンクリート蓋設置		m <sup>3</sup>	3,293		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** モルタル充填		枚	349,532		歩A・単A
000038	無収縮モルタル *** B単 - 38号 *** ネットフェンス設置		箇所	2,287		歩A・単A
000039	H=1.20m *** B単 - 39号 *** ネットフェンス扉設置		m	18,534		歩A・単A
000040	H=1.20m *** B単 - 40号 *** 既設ネットフェンス撤去		箇所	46,730		歩A・単A
000041	H=1.50m *** B単 - 41号 *** ネットフェンス運搬		m	1,853		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 既設擁壁撤去		m <sup>3</sup>	3,293		歩A・単A
000043	無筋構造物 *** B単 - 43号 *** ネットフェンス設置		式	45,927		歩A・単A
	H=1.20m		m	22,082		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** ネットフェンス扉設置					
	H=1.20m		箇所	46,730		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 敷鉄板					
			m <sup>2</sup>	730		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 土木安定シート					
			m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 産廃処分					
	廃シート類		m <sup>3</sup>	15,178		歩A・単A
B19021	*** B単 - 48号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,748		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 敷鉄板					
			m <sup>2</sup>	354		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 敷鉄板移動					
			ton	4,210		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 土木安定シート					
			m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 産廃処分					
	廃シート類		m <sup>3</sup>	15,178		歩A・単A
B19021	*** B単 - 53号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,748		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 鋼製機器輸送費					
			式	96,000		歩A・単A
B19002	*** B単 - 55号 *** 仮設材輸送					
			ton	10,260		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 建屋建築工事					
			式	4,330,000		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11,000	m <sup>3</sup>	340.7	3,748	S単 45号
	合計				3,748	
	単価				3,748	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	6,000	m <sup>3</sup>	249.8	1,499	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	5,000	m <sup>3</sup>	2,482	12,410	S単 1号
SA0121	残土運搬(仮置土場) 標準,バツ鈔 バケツ容量0.45m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	7,000	m <sup>3</sup>	729.4	5,106	S単 46号
	合計				19,015	
	単価				19,015	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 49号
	合計				543	
	単価				543	
*** B単 - 4号 ***						
000004	既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00005	H鋼杭打設(パイプロハンマ) 電動式3.7kw(起振力3t)、ラフレンクルン13t吊	1,000	本	53,993	53,993	T単 5号
	合計				53,993	
	単価				53,993	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基礎砕石 RC-40、t=150		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,636	1,636	S単 52号
	合計				1,636	
	単価				1,636	
*** B単 - 6号 ***						
000006	基礎コンクリート 24N-12-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	1,000	m <sup>3</sup>	42,420	42,420	S単 53号
	合計				42,420	
	単価				42,420	
*** B単 - 7号 ***						
000007	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 54号
	合計				10,890	
	単価				10,890	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	鉄筋 SD295A,D10		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および抗頭処理,D10,SD295,なし	1.000	ton	343,314	343,314	S単 32号
	合 計				343,314	
	単 価				343,314	
*** B単 - 9号 ***						
000009	鉄筋 SD295A,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	363,398	363,398	S単 33号
	合 計				363,398	
	単 価				363,398	
*** B単 - 10号 ***						
000010	目地材 t=20		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m <sup>2</sup>	6,201	6,201	S単 55号
	合 計				6,201	
	単 価				6,201	
*** B単 - 11号 ***						
000011	目地材 t=10		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	S単 56号
	合 計				4,493	
	単 価				4,493	
*** B単 - 12号 ***						
000012	スラブブロック T-6、L=4.80m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00006	コンクリート床版設置	8.000	枚	14,485	115,880	T単 6号
S02116	スラブブロック T-6、L=4.80m,,	8.000	枚	148,000	1,184,000	S単 16号
	合 計				1,299,880	
	単 価				1,299,880	
*** B単 - 13号 ***						
000013	格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ,,	1.000	式	2,050,000	2,050,000	S単 17号
	合 計				2,050,000	
	単 価				2,050,000	
*** B単 - 14号 ***						
000014	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む,,	1.000	式	3,870,000	3,870,000	S単 18号
	合 計				3,870,000	
	単 価				3,870,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 15号 ***						
000015	角落しゲート運搬 支給品		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0,0.0	3.100	ton	5,710	17,701	S単 41号
S02116	角落しゲート(5段)(支給品)	1.000	門	0	0	S単 19号
	合計				17,701	
	単価				17,701	
*** B単 - 16号 ***						
000016	リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm、	1.000	基	1,940,000	1,940,000	S単 20号
	合計				1,940,000	
	単価				1,940,000	
*** B単 - 17号 ***						
000017	床掘		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11.000	m3	340.7	3,748	S単 45号
	合計				3,748	
	単価				3,748	
*** B単 - 18号 ***						
000018	埋戻		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3	249.8	1,499	S単 44号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	5.000	m3	2,482	12,410	S単 1号
SA0121	残土運搬(仮置土場) 標準,バツカ 1バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	7.000	m3	1,194	8,358	S単 47号
	合計				22,267	
	単価				22,267	
*** B単 - 19号 ***						
000019	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 49号
	合計				543	
	単価				543	
*** B単 - 20号 ***						
000020	既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00005	H鋼杭打設(パイプロハンマ) 電動式3.7kw(起振力3t)、ラフレンクレン13t吊	1.000	本	53,993	53,993	T単 5号
	合計				53,993	
	単価				53,993	
*** B単 - 21号 ***						
000021	基礎碎石 RC-40、t=150		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,636	1,636	S単 52号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,636	
	単価				1,636	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	基礎コンクリート 24N-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,コンクリート各種	1.000	m3	42,420	42,420	S単 53号
	合計				42,420	
	単価				42,420	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 54号
	合計				10,890	
	単価				10,890	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鉄筋 SD295A,D10		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし	1.000	ton	343,314	343,314	S単 32号
	合計				343,314	
	単価				343,314	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	鉄筋 SD295A,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	363,398	363,398	S単 33号
	合計				363,398	
	単価				363,398	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	目地材 t=20		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m2未満,計上する,目地材(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m <sup>2</sup>	6,201	6,201	S単 55号
	合計				6,201	
	単価				6,201	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	目地材 t=10		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地材 30m2未満,計上する,目地材(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	S単 56号
	合計				4,493	
	単価				4,493	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	スラブブロック T-6、L=4.80m		式		1,000	歩A 当たり算出
T00006	コンクリート床版設置	8.000	枚	14,485	115,880	T単 6号
S02116	スラブブロック T-6、L=4.80m,,	8.000	枚	148,000	1,184,000	S単 16号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,299,880	
	単価				1,299,880	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ	1.000	式	2,050,000	2,050,000	S単 17号
	合計				2,050,000	
	単価				2,050,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む	1.000	式	3,870,000	3,870,000	S単 18号
	合計				3,870,000	
	単価				3,870,000	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	角落しゲート運搬 支給品		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0,0.0	3.100	ton	5,710	17,701	S単 41号
S02116	角落しゲート(5段)(支給品)	1.000	門	0	0	S単 19号
	合計				17,701	
	単価				17,701	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm	1.000	基	1,940,000	1,940,000	S単 20号
	合計				1,940,000	
	単価				1,940,000	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	既設コンクリート蓋撤去		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00001	蓋板撤去工	1.000	枚	1,912	1,912	T単 1号
	合計				1,912	
	単価				1,912	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	既設ネットフェンス撤去 H=1.50m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アノカーブブロック,廃棄,なし	1.000	m	1,853	1,853	S単 4号
	合計				1,853	
	単価				1,853	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	ネットフェンス運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下	1.000	m3	3,293	3,293	S単 50号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,293	
	単価				3,293	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	コンクリート蓋設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00003	特殊スラブ設置	1.000	枚	20,532	20,532	T単 3号
S02116	コンクリート蓋 L3970×B1000×t155(受け金具一式を含む),,	1.000	枚	329,000	329,000	S単 21号
	合計				349,532	
	単価				349,532	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	モルタル充填 無収縮モルタル		箇所		2,000	歩A 当たり算出
T00004	モルタル充填	0.001	m3	4,574,000	4,574	T単 4号
	合計				4,574	
	単価				2,287	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ネットフェンス設置 H=1.20m		m		23.300	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0.1.2m,有,2.0m	23.300	m	2,953	68,805	S単 2号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm,,	17.300	m	8,360	144,628	S単 23号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m, 支柱間隔5.0m,,	1.000	箇所	177,000	177,000	S単 24号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m, 袖部L=0.5m,,	2.000	箇所	20,700	41,400	S単 25号
	合計				431,833	
	単価				18,534	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ネットフェンス扉設置 H=1.20m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組	46,730	46,730	S単 3号
	合計				46,730	
	単価				46,730	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	既設ネットフェンス撤去 H=1.50m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アーカーブロック,廃棄,なし	1.000	m	1,853	1,853	S単 4号
	合計				1,853	
	単価				1,853	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ネットフェンス運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,293	3,293	S単 50号
	合計				3,293	
	単価				3,293	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 42号 ***						
000042	既設擁壁撤去 無筋構造物		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	コンクリート切断 t=360	0.700	m	57,662	40,363	T単 2号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	0.300	m3	11,810	3,543	S単 31号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.300	m3	2,036	611	S単 51号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート	0.300	m3	4,700	1,410	S単 29号
	合 計				45,927	
	単 価				45,927	
*** B単 - 43号 ***						
000043	ネットフェンス設置 H=1.20m		m		13,700	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0.1.2m,有,2.0m	13.700	m	2,953	40,456	S単 2号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm,,	7.700	m	8,360	64,372	S単 23号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m, 支柱間隔5.0m,,	1.000	箇所	177,000	177,000	S単 24号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m, 袖部L=0.5m,,	1.000	箇所	20,700	20,700	S単 25号
	合 計				302,528	
	単 価				22,082	
*** B単 - 44号 ***						
000044	ネットフェンス扉設置 H=1.20m		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組	46,730	46,730	S単 3号
	合 計				46,730	
	単 価				46,730	
*** B単 - 45号 ***						
000045	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62.2,なし	1.000	m <sup>2</sup>	730	730	S単 37号
	合 計				730	
	単 価				730	
*** B単 - 46号 ***						
000046	土木安定シート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	297	297	S単 40号
	合 計				297	
	単 価				297	
*** B単 - 47号 ***						
000047	産廃処分 廃シート類		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,178	4,178	S単 48号
S02123	建設廃材 廃シート類	1.000	m3	11,000	11,000	S単 30号
	合 計				15,178	
	単 価				15,178	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,748	17,748	S単 13号
	合計				17,748	
	単価				17,748	
*** B単 - 49号 ***						
000049	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし	1.000	m <sup>2</sup>	183	183	S単 38号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし	1.000	m <sup>2</sup>	171	171	S単 39号
	合計				354	
	単価				354	
*** B単 - 50号 ***						
000050	敷鉄板移動		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0,0,0,0	1.000	ton	4,210	4,210	S単 42号
	合計				4,210	
	単価				4,210	
*** B単 - 51号 ***						
000051	土木安定シート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m <sup>2</sup>	297	297	S単 40号
	合計				297	
	単価				297	
*** B単 - 52号 ***						
000052	産廃処分 廃シート類		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞ約 1ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	4,178	4,178	S単 48号
S02123	建設廃材 廃シート類	1.000	m <sup>3</sup>	11,000	11,000	S単 30号
	合計				15,178	
	単価				15,178	
*** B単 - 53号 ***						
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,748	17,748	S単 13号
	合計				17,748	
	単価				17,748	
*** B単 - 54号 ***						
000054	銅製機器輸送費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	格納台運搬費	2.000	箇所	16,500	33,000	S単 26号
S02116	門構クレーン運搬費	2.000	箇所	31,500	63,000	S単 27号
	合計				96,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				96,000	
	*** B単 - 55号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),.0,0,0.0	1.000	ton	10,260	10,260	S単 43号
	合 計				10,260	
	単 価				10,260	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	建屋建築工事		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	5,6号BPトンネル上下流角落しゲート管理施設建屋	1.000	式	4,330,000	4,330,000	S単 28号
	合 計				4,330,000	
	単 価				4,330,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,482		歩A・単A
S02011	*** S単 - 2号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 0.1.2m,有,2.0m		m	2,953		歩A・単A
S02012	*** S単 - 3号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.2m,初式片開,亜鉛メッキ製		組	46,730		歩A・単A
S02017	*** S単 - 4号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アカブブロック,廃棄,なし		m	1,853		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** コンクリートカッター損料 コンクリートカッター損料		日	35,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 *** パイプロハンマ パイプロハンマ 起振力3t、出力3.7kw		日	30,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 *** ラフテレーンクレーン ラフテレーンクレーン 12~13t吊		日	80,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** とび工 とび工		人	31,110		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,906		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,748		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 軽油 軽油 バトロ給油,,		L	135		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** H形鋼杭 H形鋼杭 H-200×200×8×12、L=2.50m,,		本	13,535		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** スラブブロック スラブブロック T-6、L=4.80m,,		枚	148,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 格納台製作据付 格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ,,		式	2,050,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 門構クレーン製作据付 門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む,,		式	3,870,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 角落しゲート(5段)(支給品) 角落しゲート(5段)(支給品)		門	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** リフティングビーム製作 リフティングビーム製作 戸幅4000mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm,,		基	1,940,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** コンクリート蓋 コンクリート蓋 L3970×B1000×t155(受け金具一式を含む),,		枚	329,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 無収縮モルタル					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	無収縮モルタル		m3	374,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** ネットフェンス(亜鉛メッキ)		m	8,360		歩A・単A
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm,, *** S単 - 24号 ***		箇所	177,000		歩A・単A
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m,, *** S単 - 25号 ***		箇所	20,700		歩A・単A
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m,, *** S単 - 26号 ***		箇所	16,500		歩A・単A
S02116	格納台運搬費 格納台運搬費 *** S単 - 27号 ***		箇所	31,500		歩A・単A
S02116	門構クレーン運搬費 門構クレーン運搬費 *** S単 - 28号 ***		式	4,330,000		歩A・単A
S02116	5,6号BPトンネル上下流角落しゲート管理施設建屋 5,6号BPトンネル上下流角落しゲート管理施設建屋					
S02123	*** S単 - 29号 *** 建設廃材		m3	4,700		歩A・単A
S02123	建設廃材 無筋コンクリート *** S単 - 30号 ***		m3	11,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 31号 *** 【構造物取壊し】		m3	11,810		歩A・単A
S03030	*** S単 - 32号 *** 【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する		ton	343,314		歩A・単A
S03030	*** S単 - 33号 *** 鉄筋工(加工・組立)		ton	363,398		歩A・単A
S16001	*** S単 - 34号 *** ハック杓[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ハック杓[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、ハック容量0.5m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油		日	57,261		歩A・単A
S16001	*** S単 - 35号 *** トラック[クレーン装置付]		日	49,791		歩A・単A
S16002	*** S単 - 36号 *** フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 、最大吊上能力12~13t吊、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外		日	26,866		歩A・単A
S18054	*** S単 - 37号 *** 敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>	730		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,62,2,なし *** S単 - 38号 ***		m <sup>2</sup>	183		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし *** S単 - 39号 ***		m <sup>2</sup>	171		歩A・単A
S18062	*** S単 - 40号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
S19003	*** S単 - 41号 *** 輸送費(仮設材)		ton	5,710		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0,0.0 *** S単 - 42号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,...0.0,0.0 *** S単 - 43号 ***		ton	4,210		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),...0.0,0.0 *** S単 - 44号 ***		ton	10,260		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 45号 ***		m3	249.8		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 46号 ***		m3	340.7		歩A・単A
SA0121	残土運搬(仮置土場) SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 47号 ***		m3	729.4		歩A・単A
SA0121	残土運搬(仮置土場) SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 *** S単 - 48号 ***		m3	1,194		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 *** S単 - 49号 ***		m3	4,178		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 50号 ***		m <sup>2</sup>	542.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, *** S単 - 51号 ***		m3	3,293		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単 - 52号 ***		m3	2,036		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 53号 ***		m <sup>2</sup>	1,636		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種 *** S単 - 54号 ***		m3	42,420		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 55号 ***		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm *** S単 - 56号 ***		m <sup>2</sup>	6,201		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	4,493		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 蓋板撤去工		枚	1,912		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** コンクリート切断		m	57,662		歩A・単A
T00003	t=360 *** T単 - 3号 *** 特殊スラブ設置		枚	20,532		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** モルタル充填		m3	4,574,000		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** H鋼杭打設(パイプロハンマ)		本	53,993		歩A・単A
T00006	電動式3.7kw(起振力3t)、ラフレ-ソック13t吊 *** T単 - 6号 *** コンクリート床版設置		枚	14,485		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,968	5,794	
R01003	普通作業員	0.680	人	27,132	18,450	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,794	579	
	合 計				24,823	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,482	
*** S単 - 2号 ***						
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	0.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	930	9,300	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	32,232	11,281	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	27,132	37,985	
Y00004	諸雑費	0.010		49,266	493	
	合 計				59,059	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,953	
*** S単 - 3号 ***						
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式片開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22306	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	39,500	395,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	32,232	29,976	
R01003	普通作業員	1.560	人	27,132	42,326	
	合 計				467,302	算出数量 10.000 組
	単 価		組		46,730	
*** S単 - 4号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アンカーブロック,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アンカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,232	8,058	
R01003	普通作業員	0.790	人	27,132	21,434	
F08013	バックホ【加型・超低・排対型(～2014)】 バック容量0.5m3	0.180	日	10,600	1,908	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	5.300	L	135	716	
R01021	運転手(特殊)					
		0.160	人	30,906	4,945	
	合計				37,061	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,853	
	*** S単 - 5号 ***					
S02111	コンクリートカッター損料				1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッター損料		日			
	1)機械器具損料コード	M96001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)機械器具規格					制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	35,000円				週休:月単位
M96001	コンクリートカッター損料					
		1.000	日	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	パイプロハンマ				1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ		日			
	起振力3t、出力3.7kw					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具賃料コード	F96001				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	起振力3t、出力3.7kw				週休:月単位
	3)単価の入力	30,000円				
F96001	パイプロハンマ					
	起振力3t、出力3.7kw	1.000	日	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	ラフテレーンクレーン				1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフテレーンクレーン		日			
	12~13t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)機械器具賃料コード	F96002				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	12~13t吊				週休:月単位
	3)単価の入力	80,000円				
F96002	ラフテレーンクレーン					
	12~13t吊	1.000	日	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役				1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役		人			
	1)労務コード	R01001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R01001	土木一般世話役					週休:月単位
		1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 人
	単価				32,232	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	とび工				1,000 人	歩A 当たり算出
			人			

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)				
R01012	とび工	1.000	人	31,110	31,110	
	合 計				31,110	算出数量 1.000 人
	単 価				31,110	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1.000 人
	単 価				27,132	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合 計				30,906	算出数量 1.000 人
	単 価				30,906	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1.000 人
	単 価				28,968	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)				
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,748	17,748	
	合 計				17,748	算出数量 1.000 人
	単 価				17,748	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油	1.000	L	135	135	
	バトロ給油					
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	H形鋼杭		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼杭 H-200×200×8×12、L=2.50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	H形鋼杭	1.000	本	13,535	13,535	
	H-200×200×8×12、L=2.50m					
	合計				13,535	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,535	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	スラブブロック		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブブロック T-6、L=4.80m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	スラブブロック	1.000	枚	148,000	148,000	
	T-6、L=4.80m					
	合計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				148,000	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	格納台製作据付		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96103	格納台製作据付	1.000	式	2,050,000	2,050,000	
	SS400、亜鉛メッキ仕上げ					
	合計				2,050,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,050,000	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	門構クレーン製作据付		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96104	門構クレーン製作据付	1.000	式	3,870,000	3,870,000	
	手動チェーンブロック含む					
	合計				3,870,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				3,870,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	角落しゲート(5段)(支給品)		門		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	角落しゲート(5段)(支給品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96105	角落しゲート(5段)(支給品)	1.000	門	6,100,000	6,100,000	
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	リフティングビーム製作		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	リフティングビーム製作 戸幅400mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	リフティングビーム製作 戸幅400mm、純径間3746mm、吊フック間隔1970mm	1.000	基	1,940,000	1,940,000	
	合 計				1,940,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,940,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート蓋 L3970×B1000×t155(受け金具一式を含む)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	コンクリート蓋 L3970×B1000×t155(受け金具一式を含む)	1.000	枚	329,000	329,000	
	合 計				329,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				329,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	無収縮モルタル	1.000	m3	374,000	374,000	
	合 計				374,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				374,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P22262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P22262	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	1.000	m	8,360	8,360	
	合計				8,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,360	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m	1.000	箇所	177,000	177,000	
	合計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				177,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m	1.000	箇所	20,700	20,700	
	合計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,700	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	格納台運搬費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	格納台運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	格納台運搬費	1.000	箇所	16,500	16,500	
	合計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,500	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	門構クレーン運搬費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	門構クレーン運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	門構クレーン運搬費	1.000	箇所	31,500	31,500	
	合計				31,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,500	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	5,6号BPトンネル上下流角落しゲート管理施設建屋		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	5,6号BPトンネル上下流角落しゲート管理施設建屋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96200	5,6号BPトンネル上下流角落しゲート管理施設建屋	1.000	式	4,330,000	4,330,000	
	合計				4,330,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,330,000	
	*** S単 - 29号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 無筋コンクリート 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96005	建設廃材 無筋コンクリート	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 30号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃シート類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 廃シート類 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	建設廃材 廃シート類	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 する		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,810	11,810	
	合計				11,810	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,810	
	*** S単 - 32号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 差筋および杭頭処理 D10 SD295 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	106,700	109,901	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,232	6,446	
R01010	鉄筋工	2.300	人	32,436	74,603	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.200	人	27,132	5,426	
Y00004	諸雑費	0.120		86,475	10,377	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	
R01010	鉄筋工	3.300	人	32,436	107,039	
R01003	普通作業員	0.300	人	27,132	8,140	
Y00004	諸雑費	0.020		131,295	2,626	
	合計				343,314	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		343,314	
	*** S単 - 33号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD295 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,232	6,446	
R01010	鉄筋工	2.300	人	32,436	74,603	
R01003	普通作業員	0.200	人	27,132	5,426	
Y00004	諸雑費	0.120		86,475	10,377	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	
R01010	鉄筋工	3.500	人	32,436	113,526	
R01003	普通作業員	0.300	人	27,132	8,140	
Y00004	諸雑費	0.080		137,782	11,023	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合計				363,398	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		363,398	
	*** S単 - 34号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] 、ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO2097 MO2097 運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位		
MO2097	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3 吊能力2.9t	1.000	日	19,200	19,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	53.000	L	135	7,155	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				57,261	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		57,261	
Y00001	単位					
	*** S単 - 35号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称4~4.5t積級 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料等+ 燃料+運転労務, 軽油					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03104				
	2)機械コード(同上)	M03104				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正(1.25)				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4~4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	日	14,700	14,700	
P34029	軽油 バトール給油	31.000	L	135	4,185	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				49,791	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		49,791	
Y00001	単位					
	*** S単 - 36号 ***					
S16002	フレンツクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンツクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 最大吊上能力12~13t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替 制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)機械コード 単位が日のみ	M04602				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04602	フレンツクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 最大吊上能力12~13t吊	1.330	供用日	20,200	26,866	
	合計				26,866	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		26,866	
Y00001	単位					
	*** S単 - 37号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 62, 2, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	設置~賃料~撤去				
	2)供用日数	62				
	3)使用回数	2				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	574	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	27,132	78,683	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	135	46,575	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				729,669	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		730	
	*** S単 - 38号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 0 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.500	人	28,968	43,452	
R01003	普通作業員	1.500	人	27,132	40,698	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	16,700	28,557	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	179.000	L	135	24,165	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	30,906	46,359	
	合計				183,231	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		183	
	*** S単 - 39号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,なし		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	28,968	40,555	
R01003	普通作業員	1.400	人	27,132	37,985	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,700	26,720	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	167.000	L	135	22,545	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	30,906	43,268	
	合計				171,073	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		171	
	*** S単 - 40号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 ~ 撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	敷設 ~ 撤去 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	27,132	13,023	
	合計				29,663	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		297	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0,0,0,0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早期割増率(実数)	12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,710	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		5,710	
	*** S単 - 42号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,0,0,0,0,0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早期割増率(実数)	12m以内 10kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
	合計				4,210	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,210	
	*** S単 - 43号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0,0,0,0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早期割増率(実数)	12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,260	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		10,260	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		249.8	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		340.7	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	残土運搬(仮置土場)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		729.4	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0121	残土運搬(仮置土場)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 3.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,194	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,178	
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		542.7	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		3,293	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,036	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,636	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り -				

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02077	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		42,420	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,890	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,201	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m <sup>2</sup> 未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m <sup>2</sup> 未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,493	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	蓋板撤去工		枚		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	32,232	2,579	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.080	人	28,968	2,317	S単 12号
S02115	普通作業員	0.250	人	27,132	6,783	S単 10号
S16001	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、バック容量0.5m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.130	日	57,261	7,444	S単 34号
	合計				19,123	算出数量 10,000 枚
	単価		枚		1,912	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00002	コンクリート切断		m		10,000	歩A 当たり算出
	t=360					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	32,232	19,339	S単 8号
S02115	特殊作業員	6.000	人	28,968	173,808	S単 12号
S02115	普通作業員	6.000	人	27,132	162,792	S単 10号
Y00004	雑品	0.030		355,939	10,678	
S02111	コンクリートカッター損料	6.000	日	35,000	210,000	S単 5号
	合計				576,617	算出数量 10,000 m
	単価		m		57,662	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00003	特殊スラブ設置		枚		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	32,232	19,339	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.600	人	28,968	17,381	S単 12号
S02115	普通作業員	2.000	人	27,132	54,264	S単 10号
Y00004	雑品	0.080		90,984	7,279	
S16001	トラック[クレーン装置付] 、通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1.000	日	49,791	49,791	S単 35号
S16001	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] 、バック容量0.5m3 吊能力2.9t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1.000	日	57,261	57,261	S単 34号
	合計				205,315	算出数量 10,000 枚
	単価		枚		20,532	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00004	モルタル充填		m3		0.010	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.750	人	28,968	21,726	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		37,842	3,784	
S02116	無収縮モルタル	0.011	m3	374,000	4,114	S単 22号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区


コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				45,740	算出数量 0.010 m3
	単価		m3		4,574,000	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	H鋼杭打設(パイプロハンマ)		本		10,000	歩A 当たり算出
	電動式3.7kw(起振力3t)、ラフレ-ンクレン13t吊					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	32,232	38,678	S単 8号
S02115	とび工	2.400	人	31,110	74,664	S単 9号
S02115	普通作業員	1.200	人	27,132	32,558	S単 10号
Y00004	雑品	0.100		145,900	14,590	
C00001	パイプロハンマ杭打機運転	1.200	日	203,406	244,087	C単 1号
	電動式3.7kw					
S02116	H形鋼杭	10.000	本	13,535	135,350	S単 15号
	H-200×200×8×12、L=2.50m、					
	合計				539,927	算出数量 10.000 本
	単価		本		53,993	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	コンクリート床版設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	32,232	2,579	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.080	人	28,968	2,317	S単 12号
S02115	普通作業員	0.160	人	27,132	4,341	S単 10号
C00002	ラフレ-ンクレン運転	0.080	日	65,602	5,248	C単 2号
	13t吊					
	合計				14,485	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		14,485	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	パイプロハンマ杭打機運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	電動式3.7kw					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	30,906	30,906	S単 11号
S02116	軽油					
	ハト-#給油,,	300,000	L	135	40,500	S単 14号
S02112	パイプロハンマ					
	起振力3t、出力3.7kw	1,200	日	30,000	36,000	S単 6号
S02112	ラフテレーンクレーン					
	12~13t吊	1,200	日	80,000	96,000	S単 7号
	合計				203,406	算出数量 1,000 日
	単価		日		203,406	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	ラフテレーンクレーン運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	13t吊					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	30,906	30,906	S単 11号
S02116	軽油					
	ハト-#給油,,	58,000	L	135	7,830	S単 14号
S16002	ラフテレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]					
	最大吊上能力12~13t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1,000	日	26,866	26,866	S単 36号
	合計				65,602	算出数量 1,000 日
	単価		日		65,602	

工事名称 導水幹線水路他整備工事

工事場所



金 4,763,000円

( 工事価格 金 4,330,000円 )  
( 調査基準価格 金 0円 )  
( 調査基準価格の100/110 金 0円 )

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	2,512,000	CK 直接工事費
計			2,512,000	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	158,640	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	946,472	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	712,888	KI 一般管理費等
計			1,818,000	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	4,330,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	433,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	4,763,000	KH 工事費 CM コメント
調査基準価格	1	式	0	CH 調査基準価格
調査基準価格の100/110	1	式	0	CH2 調査基準価格割戻







































誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫（建築）

# 積 算 書

（当初）

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫 ( 建築 )

項目名	内容
局名	関東農政局
事業 ( 務 ) 所名	三方原用水二期農業水利事業所
事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫 ( 建築 )
施工場所	静岡県浜松市天竜区青谷地内ほか
工事番号	11
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	静岡
地区区分	天竜
工期	8ヶ月
積算体系年月	令和8年4月
単価期適用年月	令和8年4月 A
歩掛期適用年番号	令和8年99号 A
電力会社名	中部電力



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫（建築）

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事(2)
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫（建築）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			5,070,000	
・工事原価			4,051,000	
純工事費			2,924,000	
・直接工事費			2,512,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,512,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・間接工事費			1,539,000	
・共通仮設費			412,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
2,512,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.040*1.000)			412,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			0	
・現場環境改善費（率計上）				
2,512,000 × (0.000)			0	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			1,127,000	
・現場管理費（率計上）				
2,924,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			1,127,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
4,051,000 × (25.130*1.000 + 0.04)			1,019,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	



事業名	三方原用水二期農業水利事業		
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落レゲート格納庫(建築)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			2,512,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	2,512,000	
・直接工事費 5号BPトンネル上流	1.000	式	628,000	
・直接仮設工事	1.000	式	28,000	
・躯体工事	1.000	式	500,000	
・屋根工事	1.000	式	100,000	
・直接工事費 5号BPトンネル下流	1.000	式	628,000	
・直接仮設工事	1.000	式	28,000	
・躯体工事	1.000	式	500,000	
・屋根工事	1.000	式	100,000	
・直接工事費 6号BPトンネル上流	1.000	式	628,000	
・直接仮設工事	1.000	式	28,000	
・躯体工事	1.000	式	500,000	
・屋根工事	1.000	式	100,000	
・直接工事費 6号BPトンネル下流	1.000	式	628,000	
・直接仮設工事	1.000	式	28,000	
・躯体工事	1.000	式	500,000	
・屋根工事	1.000	式	100,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				2,512,000	
・直接工事費 5号BPトンネル上流	1.000	式		628,000	
・・直接仮設工事	1.000	式		28,000	
000001 墨出し	16.900	m <sup>2</sup>	240	4,056	歩A・単A B単 1号
000002 養生	16.900	m <sup>2</sup>	185	3,127	歩A・単A B単 2号
000003 整理清掃後片付け	16.900	m <sup>2</sup>	1,220	20,618	歩A・単A B単 3号
合 計				27,801	
・・躯体工事	1.000	式		500,000	
000004 コンクリートブロック積 C種、厚150mm	20.200	m <sup>2</sup>	10,130	204,626	歩A・単A B単 4号
000005 隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150	4.000	箇所	6,218	24,872	歩A・単A B単 5号
000006 コンクリートポンプ圧送	1.000	回	117,500	117,500	歩A・単A B単 6号
000007 土台敷き 105×105	1.000	式	73,117	73,117	歩A・単A B単 7号
000008 土台敷き 105×210	1.000	式	80,367	80,367	歩A・単A B単 8号
合 計				500,482	
・・屋根工事	1.000	式		100,000	
000009 折版ぶき	19.600	m <sup>2</sup>	4,165	81,634	歩A・単A B単 9号
000010 タイトフレーム	11.200	m	1,600	17,920	歩A・単A B単 10号
合 計				99,554	
・直接工事費 5号BPトンネル下流	1.000	式		628,000	
・・直接仮設工事	1.000	式		28,000	
000011 墨出し	16.900	m <sup>2</sup>	240	4,056	歩A・単A B単 11号
000012 養生	16.900	m <sup>2</sup>	185	3,127	歩A・単A B単 12号
000013 整理清掃後片付け	16.900	m <sup>2</sup>	1,220	20,618	歩A・単A B単 13号
合 計				27,801	
・・躯体工事	1.000	式		500,000	
000014 コンクリートブロック積 C種、厚150mm	20.200	m <sup>2</sup>	10,130	204,626	歩A・単A B単 14号
000015 隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150	4.000	箇所	6,218	24,872	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリートポンプ圧送	1.000	回	117,500	117,500	歩A・単A B単 16号
000017 土台敷き 105×105	1.000	式	73,117	73,117	歩A・単A B単 17号
000018 土台敷き 105×210	1.000	式	80,367	80,367	歩A・単A B単 18号
合 計				500,482	
・・屋根工事	1.000	式		100,000	
000019 折版ぶき	19.600	m <sup>2</sup>	4,165	81,634	歩A・単A B単 19号
000020 タイトフレーム	11.200	m	1,600	17,920	歩A・単A B単 20号
合 計				99,554	
・直接工事費 6号BPトンネル上流	1.000	式		628,000	
・・直接仮設工事	1.000	式		28,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021 墨出し	16.900	m <sup>2</sup>	240	4,056	歩A・単A B単 21号
000022 養生	16.900	m <sup>2</sup>	185	3,127	歩A・単A B単 22号
000023 整理清掃後片付け	16.900	m <sup>2</sup>	1,220	20,618	歩A・単A B単 23号
合計				27,801	
・・躯体工事					
000024 コンクリートブロック積 C種、厚150mm	1.000	式		500,000	
000025 隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150	20.200	m <sup>2</sup>	10,130	204,626	歩A・単A B単 24号
000026 コンクリートポンプ圧送	4.000	箇所	6,218	24,872	歩A・単A B単 25号
000027 土台敷き 105×105	1.000	回	117,500	117,500	歩A・単A B単 26号
000028 土台敷き 105×210	1.000	式	73,117	73,117	歩A・単A B単 27号
000028 土台敷き 105×210	1.000	式	80,367	80,367	歩A・単A B単 28号
合計				500,482	
・・屋根工事					
000029 折版ぶき	1.000	式		100,000	
000030 タイトフレーム	19.600	m <sup>2</sup>	4,165	81,634	歩A・単A B単 29号
000030 タイトフレーム	11.200	m	1,600	17,920	歩A・単A B単 30号
合計				99,554	
・直接工事費 6号BPトンネル下流	1.000	式		628,000	
・・直接仮設工事	1.000	式		28,000	
000031 墨出し	16.900	m <sup>2</sup>	240	4,056	歩A・単A B単 31号
000032 養生	16.900	m <sup>2</sup>	185	3,127	歩A・単A B単 32号
000033 整理清掃後片付け	16.900	m <sup>2</sup>	1,220	20,618	歩A・単A B単 33号
合計				27,801	
・・躯体工事					
000034 コンクリートブロック積 C種、厚150mm	1.000	式		500,000	
000035 隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150	20.200	m <sup>2</sup>	10,130	204,626	歩A・単A B単 34号
000036 コンクリートポンプ圧送	4.000	箇所	6,218	24,872	歩A・単A B単 35号
000037 土台敷き 105×105	1.000	回	117,500	117,500	歩A・単A B単 36号
000038 土台敷き 105×210	1.000	式	73,117	73,117	歩A・単A B単 37号
000038 土台敷き 105×210	1.000	式	80,367	80,367	歩A・単A B単 38号
合計				500,482	
・・屋根工事					
000039 折版ぶき	1.000	式		100,000	
000040 タイトフレーム	19.600	m <sup>2</sup>	4,165	81,634	歩A・単A B単 39号
000040 タイトフレーム	11.200	m	1,600	17,920	歩A・単A B単 40号
合計				99,554	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	**** B単 - 1号 **** 墨出し		m <sup>2</sup>	240		歩A・単A
000002	**** B単 - 2号 **** 養生		m <sup>2</sup>	185		歩A・単A
000003	**** B単 - 3号 **** 整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	1,220		歩A・単A
000004	**** B単 - 4号 **** コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>	10,130		歩A・単A
000005	C種、厚150mm **** B単 - 5号 **** 隅角部現場打ちコンクリート		m <sup>2</sup>	6,218		歩A・単A
000006	L200、厚150 **** B単 - 6号 **** コンクリートポンプ圧送		箇所	117,500		歩A・単A
000007	**** B単 - 7号 **** 土台敷き		式	73,117		歩A・単A
000008	**** B単 - 8号 **** 土台敷き		式	80,367		歩A・単A
000009	**** B単 - 9号 **** 折版ぶき		m <sup>2</sup>	4,165		歩A・単A
000010	**** B単 - 10号 **** タイトフレーム		m	1,600		歩A・単A
000011	**** B単 - 11号 **** 墨出し		m <sup>2</sup>	240		歩A・単A
000012	**** B単 - 12号 **** 養生		m <sup>2</sup>	185		歩A・単A
000013	**** B単 - 13号 **** 整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	1,220		歩A・単A
000014	**** B単 - 14号 **** コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>	10,130		歩A・単A
000015	C種、厚150mm **** B単 - 15号 **** 隅角部現場打ちコンクリート		箇所	6,218		歩A・単A
000016	L200、厚150 **** B単 - 16号 **** コンクリートポンプ圧送		回	117,500		歩A・単A
000017	**** B単 - 17号 **** 土台敷き		式	73,117		歩A・単A
000018	**** B単 - 18号 **** 土台敷き		式	80,367		歩A・単A
000019	**** B単 - 19号 **** 折版ぶき		m <sup>2</sup>	4,165		歩A・単A
000020	**** B単 - 20号 **** タイトフレーム		m	1,600		歩A・単A
000021	**** B単 - 21号 **** 墨出し		m <sup>2</sup>	240		歩A・単A
000022	**** B単 - 22号 **** 養生					

事業名	三方原用水二期農業水利事業		
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落ゲート格納庫(建築)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	*** B単 - 23号 *** 整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	185		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>	1,220		歩A・単A
000025	C種、厚150mm *** B単 - 25号 *** 隅角部現場打ちコンクリート		m <sup>2</sup>	10,130		歩A・単A
000026	L200、厚150 *** B単 - 26号 *** コンクリートポンプ圧送		箇所	6,218		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 土台敷き		回	117,500		歩A・単A
000028	105×105 *** B単 - 28号 *** 土台敷き		式	73,117		歩A・単A
000029	105×210 *** B単 - 29号 *** 折版ぶき		式	80,367		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** タイトフレーム		m <sup>2</sup>	4,165		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 墨出し		m	1,600		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 養生		m <sup>2</sup>	240		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	185		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** コンクリートブロック積		m <sup>2</sup>	1,220		歩A・単A
000035	C種、厚150mm *** B単 - 35号 *** 隅角部現場打ちコンクリート		m <sup>2</sup>	10,130		歩A・単A
000036	L200、厚150 *** B単 - 36号 *** コンクリートポンプ圧送		箇所	6,218		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 土台敷き		回	117,500		歩A・単A
000038	105×105 *** B単 - 38号 *** 土台敷き		式	73,117		歩A・単A
000039	105×210 *** B単 - 39号 *** 折版ぶき		式	80,367		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** タイトフレーム		m <sup>2</sup>	4,165		歩A・単A
			m	1,600		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	墨出し		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体墨出し RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	240	240	S単 4号
	合計				240	
	単価				240	
*** B単 - 2号 ***						
000002	養生		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体養生 RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	185	185	S単 5号
	合計				185	
	単価				185	
*** B単 - 3号 ***						
000003	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	清掃・後片付け RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,220	1,220	S単 6号
	合計				1,220	
	単価				1,220	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリートブロック積 C種、厚150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建築用コンクリートブロック C種、190×390、t=150,,	13.000	個	207	2,691	S単 7号
S02116	普通ポルトランドセメント バラもの,,	0.024	ton	17,500	420	S単 8号
S02116	コンクリート用砂 細目,,	0.050	m <sup>3</sup>	6,450	323	S単 9号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.004	ton	106,700	427	S単 10号
S02115	建築ブロック工	0.140	人	29,274	4,098	S単 1号
S02115	普通作業員	0.080	人	27,132	2,171	S単 2号
	合計				10,130	
	単価				10,130	
*** B単 - 5号 ***						
000005	隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	打放し合板型枠 壁式構造、地上軸部B種,,	0.500	m <sup>2</sup>	9,015	4,508	S単 11号
S02116	型枠運搬費 4t車、基準距離30km以内,,	0.500	m <sup>2</sup>	325	163	S単 12号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.001	ton	106,700	107	S単 10号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13,,	0.001	ton	104,700	105	S単 13号
S02116	鉄筋加工組立 RC枠構造、形状単純,,	2.000	kg	113	226	S単 14号
S02116	鉄筋運搬費 加工場～現場、30km程度、4t車,,	2.000	kg	5	10	S単 15号
S02116	生コンクリート(普通) ,21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	0.040	m <sup>3</sup>	26,600	1,064	S単 16号
S02116	コンクリートポンプ圧送打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち,,	0.040	m <sup>3</sup>	865	35	S単 17号
	合計				6,218	
	単価				6,218	
*** B単 - 6号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落ゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000006	コンクリートポンプ圧送		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートポンプ圧送 30~50m3,,	1.000	回	117,500	117,500	S単 18号
	合計				117,500	
	単価				117,500	
	*** B単 - 7号 ***					
000007	土台敷き 105×105		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×105,,	0.100	m3	196,000	19,600	S単 19号
S02116	土台パッキン t=20mm,,	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×400×50、ナット付き,,	5.000	本	63	315	S単 21号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号
	合計				73,117	
	単価				73,117	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	土台敷き 105×210		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×210,,	0.100	m3	253,000	25,300	S単 22号
S02116	土台パッキン t=20mm,,	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×500×50、ナット付き,,	5.000	本	373	1,865	S単 23号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号
	合計				80,367	
	単価				80,367	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	折版ぶき		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	折版ぶき 重ね式 ガルバリウム鋼板、山高85mm程度、厚0.6mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	4,165	4,165	S単 24号
	合計				4,165	
	単価				4,165	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	タイトフレーム		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タイトフレーム 亜鉛めっき鋼板、山高85mm程度用、重ね式,,	1.000	m	1,600	1,600	S単 25号
	合計				1,600	
	単価				1,600	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	墨出し		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体墨出し RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	240	240	S単 4号
	合計				240	
	単価				240	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落ゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	養生		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体養生 RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	185	185	S単 5号
	合計				185	
	単価				185	
*** B単 - 13号 ***						
000013	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	清掃・後片付け RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,220	1,220	S単 6号
	合計				1,220	
	単価				1,220	
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリートブロック積 C種、厚150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建築用コンクリートブロック C種、190×390、t=150,,	13.000	個	207	2,691	S単 7号
S02116	普通ボルトランドセメント バラもの,,	0.024	ton	17,500	420	S単 8号
S02116	コンクリート用砂 細目,,	0.050	m <sup>3</sup>	6,450	323	S単 9号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.004	ton	106,700	427	S単 10号
S02115	建築ブロック工	0.140	人	29,274	4,098	S単 1号
S02115	普通作業員	0.080	人	27,132	2,171	S単 2号
	合計				10,130	
	単価				10,130	
*** B単 - 15号 ***						
000015	隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150		箇所		1,000	歩A 箇所
S02116	打放し合板型枠 壁式構造、地上軸部B種,,	0.500	m <sup>2</sup>	9,015	4,508	S単 11号
S02116	型枠運搬費 4t車、基準距離30km以内,,	0.500	m <sup>2</sup>	325	163	S単 12号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.001	ton	106,700	107	S単 10号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13,,	0.001	ton	104,700	105	S単 13号
S02116	鉄筋加工組立 RCラーメン構造、形状単純,,	2.000	kg	113	226	S単 14号
S02116	鉄筋運搬費 加工場～現場、30km程度、4t車,,	2.000	kg	5	10	S単 15号
S02116	生コンクリート(普通) ,21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	0.040	m <sup>3</sup>	26,600	1,064	S単 16号
S02116	コンクリートポンプ圧送打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち,,	0.040	m <sup>3</sup>	865	35	S単 17号
	合計				6,218	
	単価				6,218	
*** B単 - 16号 ***						
000016	コンクリートポンプ圧送		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートポンプ圧送 30～50m3,,	1.000	回	117,500	117,500	S単 18号
	合計				117,500	
	単価				117,500	
*** B単 - 17号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000017	土台敷き 105×105		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×105,,	0.100	m3	196,000	19,600	S単 19号
S02116	土台パッキン t=20mm,,	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×400×50、ナット付き,,	5.000	本	63	315	S単 21号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号
	合計				73,117	
	単価				73,117	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	土台敷き 105×210		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×210,,	0.100	m3	253,000	25,300	S単 22号
S02116	土台パッキン t=20mm,,	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×500×50、ナット付き,,	5.000	本	373	1,865	S単 23号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号
	合計				80,367	
	単価				80,367	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	折版ぶき		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	折版ぶき 重ね式 ガリリ鋼板、山高85mm程度、厚0.6mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	4,165	4,165	S単 24号
	合計				4,165	
	単価				4,165	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	タイトフレーム		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タイトフレーム 亜鉛めっき鋼板、山高85mm程度用、重ね式,,	1.000	m	1,600	1,600	S単 25号
	合計				1,600	
	単価				1,600	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	墨出し		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体墨出し RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	240	240	S単 4号
	合計				240	
	単価				240	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	養生		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体養生 RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	185	185	S単 5号
	合計				185	
	単価				185	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落ゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 23号 ***						
000023	整理清掃後片付け					歩A 当たり算出
S02116	清掃・後片付け RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,220	1,220	S単 6号
	合計				1,220	
	単価				1,220	
*** B単 - 24号 ***						
000024	コンクリートブロック積 C種、厚150mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02116	建築用コンクリートブロック C種、190×390、t=150,,	13.000	個	207	2,691	S単 7号
S02116	普通ポルトランドセメント バラもの,,	0.024	ton	17,500	420	S単 8号
S02116	コンクリート用砂 細目,,	0.050	m <sup>3</sup>	6,450	323	S単 9号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.004	ton	106,700	427	S単 10号
S02115	建築ブロック工	0.140	人	29,274	4,098	S単 1号
S02115	普通作業員	0.080	人	27,132	2,171	S単 2号
	合計				10,130	
	単価				10,130	
*** B単 - 25号 ***						
000025	隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	打放し合板型枠 壁式構造、地上軸部B種,,	0.500	m <sup>2</sup>	9,015	4,508	S単 11号
S02116	型枠運搬費 4t車、基準距離30km以内,,	0.500	m <sup>2</sup>	325	163	S単 12号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10,,	0.001	ton	106,700	107	S単 10号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13,,	0.001	ton	104,700	105	S単 13号
S02116	鉄筋加工組立 RC形式構造、形状単純,,	2.000	kg	113	226	S単 14号
S02116	鉄筋運搬費 加工場～現場、30km程度、4t車,,	2.000	kg	5	10	S単 15号
S02116	生コンクリート(普通) .21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	0.040	m <sup>3</sup>	26,600	1,064	S単 16号
S02116	コンクリートポンプ圧送打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち,,	0.040	m <sup>3</sup>	865	35	S単 17号
	合計				6,218	
	単価				6,218	
*** B単 - 26号 ***						
000026	コンクリートポンプ圧送		回		1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートポンプ圧送 30～50m <sup>3</sup> ,,	1.000	回	117,500	117,500	S単 18号
	合計				117,500	
	単価				117,500	
*** B単 - 27号 ***						
000027	土台敷き 105×105		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×105,,	0.100	m <sup>3</sup>	196,000	19,600	S単 19号
S02116	土台パッキン t=20mm,,	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×400×50、ナット付き,,	5.000	本	63	315	S単 21号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				73,117	
	単価				73,117	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	土台敷き 105×210		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×210,,	0.100	m3	253,000	25,300	S単 22号
S02116	土台パッキン t=20mm,,	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×500×50、ナット付き,,	5.000	本	373	1,865	S単 23号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号
	合計				80,367	
	単価				80,367	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	折版ぶき		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	折版ぶき 重ね式 が 鋼板、山高85mm程度、厚0.6mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	4,165	4,165	S単 24号
	合計				4,165	
	単価				4,165	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	タイトフレーム		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タイトフレーム 亜鉛めっき鋼板、山高85mm程度用、重ね式,,	1.000	m	1,600	1,600	S単 25号
	合計				1,600	
	単価				1,600	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	墨出し		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体墨出し RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	240	240	S単 4号
	合計				240	
	単価				240	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	養生		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	躯体養生 RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	185	185	S単 5号
	合計				185	
	単価				185	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	清掃・後片付け RC造,,	1.000	m <sup>2</sup>	1,220	1,220	S単 6号
	合計				1,220	
	単価				1,220	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落ゲート格納庫(建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	コンクリートブロック積 C種、厚150mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	建築用コンクリートブロック C種、190×390、t=150、	13.000	個	207	2,691	S単 7号
S02116	普通ポルトランドセメント バラもの、	0.024	ton	17,500	420	S単 8号
S02116	コンクリート用砂 細目、	0.050	m <sup>3</sup>	6,450	323	S単 9号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10、	0.004	ton	106,700	427	S単 10号
S02115	建築ブロック工	0.140	人	29,274	4,098	S単 1号
S02115	普通作業員	0.080	人	27,132	2,171	S単 2号
	合計				10,130	
	単価				10,130	
*** B単 - 35号 ***						
000035	隅角部現場打ちコンクリート L200、厚150		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	打放し合板型枠 壁式構造、地上軸部B種、	0.500	m <sup>2</sup>	9,015	4,508	S単 11号
S02116	型枠運搬費 4t車、基準距離30km以内、	0.500	m <sup>2</sup>	325	163	S単 12号
S02116	異形棒鋼 SD295 D10、	0.001	ton	106,700	107	S単 10号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13、	0.001	ton	104,700	105	S単 13号
S02116	鉄筋加工組立 RC枠構造、形状単純、	2.000	kg	113	226	S単 14号
S02116	鉄筋運搬費 加工場～現場、30km程度、4t車、	2.000	kg	5	10	S単 15号
S02116	生コンクリート(普通) .21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)、	0.040	m <sup>3</sup>	26,600	1,064	S単 16号
S02116	コンクリートポンプ圧送打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち、	0.040	m <sup>3</sup>	865	35	S単 17号
	合計				6,218	
	単価				6,218	
*** B単 - 36号 ***						
000036	コンクリートポンプ圧送		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリートポンプ圧送 30～50m <sup>3</sup> 、	1.000	回	117,500	117,500	S単 18号
	合計				117,500	
	単価				117,500	
*** B単 - 37号 ***						
000037	土台敷き 105×105		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×105、	0.100	m <sup>3</sup>	196,000	19,600	S単 19号
S02116	土台バッキン t=20mm、	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×400×50、ナット付き、	5.000	本	63	315	S単 21号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号
	合計				73,117	
	単価				73,117	
*** B単 - 38号 ***						
000038	土台敷き 105×210		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木材 桧、105×210、	0.100	m <sup>3</sup>	253,000	25,300	S単 22号

事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落ゲート格納庫(建築)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	土台パッキン t=20mm,,	5.600	m	1,580	8,848	S単 20号
S02116	アンカーボルト M12×500×50、ナット付き,,	5.000	本	373	1,865	S単 23号
S02115	大工	1.120	人	34,272	38,385	S単 3号
S02115	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	S単 2号
	合計				80,367	
	単価				80,367	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	折版ぶき		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	折版ぶき 重ね式 ガリリ鋼板、山高85mm程度、厚0.6mm,,	1.000	m <sup>2</sup>	4,165	4,165	S単 24号
	合計				4,165	
	単価				4,165	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	タイトフレーム		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タイトフレーム 亜鉛めっき鋼板、山高85mm程度用、重ね式,,	1.000	m	1,600	1,600	S単 25号
	合計				1,600	
	単価				1,600	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫 (建築)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 建築ブロック工 建築ブロック工		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 大工 大工		人	34,272		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 躯体墨出し 躯体墨出し RC造,,		m <sup>2</sup>	240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 躯体養生 躯体養生 RC造,,		m <sup>2</sup>	185		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 清掃・後片付け 清掃・後片付け RC造,,		m <sup>2</sup>	1,220		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 建築用コンクリートブロック 建築用コンクリートブロック C種、190×390、t=150,,		個	207		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 普通ポルトランドセメント 普通ポルトランドセメント バラもの,,		ton	17,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** コンクリート用砂 コンクリート用砂 細目,,		m <sup>3</sup>	6,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D10,,		ton	106,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 打放し合板型枠 打放し合板型枠 壁式構造、地上軸部B種,,		m <sup>2</sup>	9,015		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 型枠運搬費 型枠運搬費 4t車、基準距離30km以内,,		m <sup>2</sup>	325		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13,,		ton	104,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 RC- $\bar{M}$ 構造、形状単純,,		kg	113		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 鉄筋運搬費 鉄筋運搬費 加工場～現場、30km程度、4t車,,		kg	5		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) ,21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下),		m <sup>3</sup>	26,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** コンクリートポンプ圧送打設手間 コンクリートポンプ圧送打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち,,		m <sup>3</sup>	865		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** コンクリートポンプ圧送 コンクリートポンプ圧送 30～50m <sup>3</sup> ,,		回	117,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 木材 木材 桧、105×105,,		m <sup>3</sup>	196,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 土台パッキン 土台パッキン t=20mm,,		m	1,580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** アンカーボルト アンカーボルト M12×400×50、ナット付き,,		本	63		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 木材					



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫（建築）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	建築ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	建築ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02018 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02018	建築ブロック工	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人
	単価				29,274	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	大工		人		1,000	歩A 当たり算出
	大工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R02004	大工	1.000	人	34,272	34,272	
	合計				34,272	算出数量 1.000 人
	単価				34,272	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	躯体墨出し		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	躯体墨出し RC造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	躯体墨出し RC造	1.000	m <sup>2</sup>	240	240	
	合計				240	算出数量 1.000 各単位
	単価				240	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	躯体養生		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	躯体養生 RC造,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96002	躯体養生 RC造	1.000	m <sup>2</sup>	185	185	
	合計				185	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				185	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	清掃・後片付け		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	清掃・後片付け RC造			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	清掃・後片付け RC造	1.000	m <sup>2</sup>	1,220	1,220	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,220	
	単 価				1,220	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	建築用コンクリートブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建築用コンクリートブロック C種、190×390、t=150			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96100	建築用コンクリートブロック C種、190×390、t=150	1.000	個	207	207	算出数量 1.000 各単位
	合 計				207	
	単 価				207	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	普通ポルトランドセメント		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ポルトランドセメント バラもの			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P32002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32002	普通ポルトランドセメント バラもの	1.000	ton	17,500	17,500	算出数量 1.000 各単位
	合 計				17,500	
	単 価				17,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	コンクリート用砂		m <sup>3</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用砂 細目			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	コンクリート用砂 細目	1.000	m <sup>3</sup>	6,450	6,450	算出数量 1.000 各単位
	合 計				6,450	
	単 価				6,450	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18245		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落しゲート格納庫(建築)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.000	ton	106,700	106,700	
	合計				106,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				106,700	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	打放し合板型枠		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	打放し合板型枠 壁式構造、地上軸部B種、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	打放し合板型枠 壁式構造、地上軸部B種	1.000	m <sup>2</sup>	9,015	9,015	
	合計				9,015	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,015	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	型枠運搬費		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠運搬費 4t車、基準距離30km以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	型枠運搬費 4t車、基準距離30km以内	1.000	m <sup>2</sup>	325	325	
	合計				325	算出数量 1.000 各単位
	単価				325	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	104,700	104,700	
	合計				104,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,700	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	鉄筋加工組立		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立 RC $\bar{\gamma}$ - $\gamma$ 構造、形状単純、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	鉄筋加工組立 RC $\bar{\gamma}$ - $\gamma$ 構造、形状単純	1.000	kg	113	113	
	合計				113	算出数量 1.000 各単位
	単価				113	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	鉄筋運搬費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋運搬費 加工場~現場、30km程度、4t車、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	鉄筋運搬費 加工場～現場、30km程度、4t車	1.000	kg	5	5	
	合計				5	算出数量 1.000 各単位
	単価				5	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	生コンクリート(普通) 生コンクリート(普通) .21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下),		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J02017		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
J02017	生コンクリート(普通) 21N/mm <sup>2</sup> 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3	26,600	26,600	
	合計				26,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,600	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	コンクリートポンプ圧送打設手間 コンクリートポンプ圧送打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち、		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96011	コンクリートポンプ圧送打設手間 躯体コンクリート、ポンプ打ち	1.000	m3	865	865	
	合計				865	算出数量 1.000 各単位
	単価				865	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	コンクリートポンプ圧送 コンクリートポンプ圧送 30～50m3,,		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96004	コンクリートポンプ圧送 30～50m3	1.000	回	117,500	117,500	
	合計				117,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				117,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	木材 木材 桧、105×105,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0	
P96102	木材 桧、105×105	1.000	m3	196,000	196,000	
	合計				196,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				196,000	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫(建築)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	土台パッキン		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土台パッキン t=20mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96104	土台パッキン t=20mm	1.000	m	1,580	1,580	
	合計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,580	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	アンカーボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト M12×400×50、ナット付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96105		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96105	アンカーボルト M12×400×50、ナット付き	1.000	本	63	63	
	合計				63	算出数量 1.000 各単位
	単価				63	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	木材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	木材 桧、105×210,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96103	木材 桧、105×210	1.000	m3	253,000	253,000	
	合計				253,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				253,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	アンカーボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト M12×500×50、ナット付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96106	アンカーボルト M12×500×50、ナット付き	1.000	本	373	373	
	合計				373	算出数量 1.000 各単位
	単価				373	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	折版ぶき 重ね式		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	折版ぶき 重ね式 が 鋼板、山高85mm程度、厚0.6mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材( Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード( P )	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード( K )					
P96005	折版ぶき 重ね式 が 鋼板、山高85mm程度、厚0.6mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,165	4,165	
	合計				4,165	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,165	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 角落シゲート格納庫（建築）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
S02116	タイトフレーム タイトフレーム 亜鉛メッキ鋼板、山高85mm程度用、重ね式、...		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)地域資材単価コード ( P )	P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96006	タイトフレーム 亜鉛メッキ鋼板、山高85mm程度用、重ね式	1.000	m	1,600	1,600	
合 計					1,600	算出数量 1.000 各単位
単 価					1,600	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

# 積算書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			57,960,000	
・工事原価			48,295,000	
純工事費			33,224,000	
・直接工事費			27,028,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	24,536,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	2,492,000	
・間接工事費			21,267,000	
・共通仮設費			6,196,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
40,828,000 × ((10.980*1.000)*1.000*1.040*1.000)			4,663,000	
・運搬費	1.000	式	1,199,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			334,000	
・現場環境改善費(率計上)				
40,816,000 × (0.820)			334,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,071,000	
・現場管理費(率計上)				
47,024,000 × ((30.520*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			15,071,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
48,295,000 × (19.990*1.000 + 0.04)			9,673,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			13,800,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			13,800,000	
支給品費(直工)			13,800,000	
処分費等(直接工事費の内数)			12,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	



事業名	三方原用水二期農業水利事業		
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			24,536,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,536,000	
・ 6号BPトンネル上流 角落レゲート格納庫 ・ ・ 作業土工	1.000	式	8,844,000	
・ ・ 基礎工	1.000	式	31,000	
・ ・ 付帯工	1.000	式	1,559,000	
・ ・ 機械設備製作据付	1.000	式	1,313,000	
	1.000	式	5,941,000	
・ 6号BPトンネル下流 角落レゲート格納庫 ・ ・ 作業土工	1.000	式	8,844,000	
・ ・ 基礎工	1.000	式	31,000	
・ ・ 付帯工	1.000	式	1,559,000	
・ ・ 機械設備製作据付	1.000	式	1,313,000	
	1.000	式	5,941,000	
・ 6号BPトンネル上流 開口部安全対策 ・ ・ 構造物撤去工	1.000	式	337,000	
・ ・ 安全施設	1.000	式	5,000	
	1.000	式	332,000	
・ 6号BPトンネル下流 開口部安全対策 ・ ・ 構造物撤去工	1.000	式	1,010,000	
・ ・ 安全施設	1.000	式	6,000	
・ ・ 耐震対策	1.000	式	474,000	
	1.000	式	530,000	
・ 6号トンネル下流トランシジョン 耐震補強 ・ ・ 耐震補強	1.000	式	2,271,000	
	1.000	式	2,271,000	
・ 3号分水工 耐震補強 ・ ・ 耐震補強	1.000	式	3,230,000	
	1.000	式	3,230,000	





事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				24,536,000	
・6号BPトンネル上流 角落しゲート格納庫 ・作業土工	1.000	式		8,844,000	
	1.000	式		31,000	
000001 床掘	1.000	式	3,748	3,748	歩A・単A B単 1号
000002 埋戻	1.000	式	22,267	22,267	歩A・単A B単 2号
000003 基面整正	9.000	m <sup>2</sup>	543	4,887	歩A・単A B単 3号
合 計				30,902	
・基礎工	1.000	式		1,559,000	
000004 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m	18.000	本	53,286	959,148	歩A・単A B単 4号
000005 基礎砕石 RC-40、t=150	9.100	m <sup>2</sup>	1,582	14,396	歩A・単A B単 5号
000006 基礎コンクリート 24N-12-25	6.500	m <sup>3</sup>	38,140	247,910	歩A・単A B単 6号
000007 型枠	16.000	m <sup>2</sup>	10,890	174,240	歩A・単A B単 7号
000008 鉄筋 SD295A、D10	0.008	ton	343,314	2,747	歩A・単A B単 8号
000009 鉄筋 SD295A、D13	0.328	ton	363,398	119,195	歩A・単A B単 9号
000010 目地材 t=20	6.000	m <sup>2</sup>	6,201	37,206	歩A・単A B単 10号
000011 目地材 t=10	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	歩A・単A B単 11号
合 計				1,559,335	
・付帯工	1.000	式		1,313,000	
000012 スラブブロック T-6、L=4.80m	1.000	式	1,312,560	1,312,560	歩A・単A B単 12号
合 計				1,312,560	
・機械設備製作据付	1.000	式		5,941,000	
000013 格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ	1.000	式	2,050,000	2,050,000	歩A・単A B単 13号
000014 門構クレーン製作据付 手動チェーンロック含む	1.000	式	3,870,000	3,870,000	歩A・単A B単 14号
000015 角落しゲート運搬 支給品	1.000	式	20,556	20,556	歩A・単A B単 15号
合 計				5,940,556	
・6号BPトンネル下流 角落しゲート格納庫 ・作業土工	1.000	式		8,844,000	
	1.000	式		31,000	
000016 床掘	1.000	式	3,748	3,748	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻	1.000	式	22,267	22,267	歩A・単A B単 17号
000018 基面整正	9.000	m <sup>2</sup>	543	4,887	歩A・単A B単 18号
合 計				30,902	
・基礎工	1.000	式		1,559,000	
000019 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m	18.000	本	53,286	959,148	歩A・単A B単 19号
000020 基礎砕石 RC-40、t=150	9.100	m <sup>2</sup>	1,582	14,396	歩A・単A B単 20号
000021 基礎コンクリート 24N-12-25	6.500	m <sup>3</sup>	38,140	247,910	歩A・単A B単 21号
000022 型枠	16.000	m <sup>2</sup>	10,890	174,240	歩A・単A B単 22号
000023 鉄筋 SD295A、D10	0.008	ton	343,314	2,747	歩A・単A B単 23号
000024 鉄筋 SD295A、D13	0.328	ton	363,398	119,195	歩A・単A B単 24号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000025 目地材 t=20	6.000	m <sup>2</sup>	6,201	37,206	歩A・単A B単 25号
000026 目地材 t=10	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	歩A・単A B単 26号
合 計				1,559,335	
・・付帯工	1.000	式		1,313,000	
000027 スラブロック T-6、L=4.80m	1.000	式	1,312,560	1,312,560	歩A・単A B単 27号
合 計				1,312,560	
・・機械設備製作据付	1.000	式		5,941,000	
000028 格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ	1.000	式	2,050,000	2,050,000	歩A・単A B単 28号
000029 門構クレーン製作据付 手動フェンブ ロック含む	1.000	式	3,870,000	3,870,000	歩A・単A B単 29号
000030 角落しゲート運搬 支給品	1.000	式	20,556	20,556	歩A・単A B単 30号
合 計				5,940,556	
・6号BPトンネル上流 開口部安全対策 ・・構造物撤去工	1.000	式		337,000	
000031 既設ネットフェンス撤去 H=1.50m	1.000	式	4,340	4,340	歩A・単A B単 31号
000032 ネットフェンス運搬	0.100	m <sup>3</sup>	3,293	329	歩A・単A B単 32号
合 計				4,669	
・・安全施設	1.000	式		332,000	
000033 ネットフェンス設置 H=1.20m	11.800	m	24,171	285,218	歩A・単A B単 33号
000034 ネットフェンス扉設置 H=1.20m、片開き	1.000	箇所	46,730	46,730	歩A・単A B単 34号
合 計				331,948	
・6号BPトンネル下流 開口部安全対策 ・・構造物撤去工	1.000	式		1,010,000	
000035 既設ネットフェンス撤去 H=1.50m	1.000	式	5,822	5,822	歩A・単A B単 35号
000036 ネットフェンス運搬	0.200	m <sup>3</sup>	3,293	659	歩A・単A B単 36号
合 計				6,481	
・・安全施設	1.000	式		474,000	
000037 ネットフェンス設置 H=1.20m	18.800	m	20,262	380,926	歩A・単A B単 37号
000038 ネットフェンス扉設置 H=1.20m、片開き	2.000	箇所	46,730	93,460	歩A・単A B単 38号
合 計				474,386	
・・耐震対策	1.000	式		530,000	
000039 コンクリート蓋固定工 L3970×B1000×t155	1.000	枚	349,532	349,532	歩A・単A B単 39号
000040 レジンコンクリート蓋工 W500×L600×t12	8.000	枚	11,938	95,504	歩A・単A B単 40号
000041 モルタル充填 無収縮モルタル	2.000	箇所	2,287	4,574	歩A・単A B単 41号
000042 平鋼 SS400 L=4000 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ	2.000	本	29,400	58,800	歩A・単A B単 42号
000043 Zクリップ SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ	6.000	個	1,440	8,640	歩A・単A B単 43号
000044 六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ	4.000	本	385	1,540	歩A・単A B単 44号



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				2,492,000	
・6号BPトンネル上流					
・仮設ヤード整備工 基礎杭打設、床版設置時	1.000	式		965,000	
000054 敷鉄板	1.000	式		352,000	
000054 敷鉄板	328.000	m <sup>2</sup>	354	116,112	歩A・単A B単 54号
000055 敷鉄板移動	56.140	ton	4,210	236,349	歩A・単A B単 55号
合 計				352,461	
・仮設ヤード整備工 門構、走行レール設置時	1.000	式		10,000	
000056 土木安定シート	27.000	m <sup>2</sup>	297	8,019	歩A・単A B単 56号
000057 産廃処分 廃シート類	0.100	m <sup>3</sup>	15,178	1,518	歩A・単A B単 57号
合 計				9,537	
・安全費	1.000	式		603,000	
B19021 交通誘導警備員	34	人	17,748	603,432	歩A・単A B単 58号
合 計				603,432	
・6号BPトンネル下流				1,527,000	
・仮設道路工	1.000	式		833,000	
000059 進入路拡幅 山土	111.000	m <sup>3</sup>	5,348	593,628	歩A・単A B単 59号
000060 残土運搬	148.000	m <sup>3</sup>	995	147,260	歩A・単A B単 60号
000061 敷鉄板	121.000	m <sup>2</sup>	759	91,839	歩A・単A B単 61号
合 計				832,727	
・仮設ヤード整備工 基礎杭打設、床版設置時	1.000	式		366,000	
000062 敷鉄板	502.000	m <sup>2</sup>	730	366,460	歩A・単A B単 62号
合 計				366,460	
・仮設ヤード整備工 門構、走行レール設置時	1.000	式		9,000	
000063 土木安定シート	24.000	m <sup>2</sup>	297	7,128	歩A・単A B単 63号
000064 産廃処分 廃シート類	0.100	m <sup>3</sup>	15,178	1,518	歩A・単A B単 64号
合 計				8,646	
・安全費	1.000	式		319,000	
B19021 交通誘導警備員	18	人	17,748	319,464	歩A・単A B単 65号
合 計				319,464	





事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		式	3,748		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 埋戻		式	22,267		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本	53,286		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 基礎砕石 RC-40、t=150		m <sup>3</sup>	1,582		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 基礎コンクリート 24N-12-25		m <sup>3</sup>	38,140		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 鉄筋 SD295A_D10		ton	343,314		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 鉄筋 SD295A_D13		ton	363,398		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 目地材 t=20		m <sup>2</sup>	6,201		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 目地材 t=10		m <sup>2</sup>	4,493		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** スラブブロック T-6、L=4.80m		式	1,312,560		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ		式	2,050,000		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む		式	3,870,000		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 角落しゲート運搬 支給品		式	20,556		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 床掘		式	3,748		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 埋戻		式	22,267		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本	53,286		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 基礎砕石 RC-40、t=150		m <sup>3</sup>	1,582		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 基礎コンクリート 24N-12-25		m <sup>3</sup>	38,140		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 型枠					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	鉄筋 *** B単 - 23号 *** SD295A_D10		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
000024	鉄筋 *** B単 - 24号 *** SD295A_D13		ton	343,314		歩A・単A
000025	目地材 *** B単 - 25号 *** t=20		ton	363,398		歩A・単A
000026	目地材 *** B単 - 26号 *** t=10		m <sup>2</sup>	6,201		歩A・単A
000027	スラブブロック *** B単 - 27号 *** T-6、L=4.80m		式	1,312,560		歩A・単A
000028	格納台製作据付 *** B単 - 28号 *** SS400、溶融亜鉛メッキ		式	2,050,000		歩A・単A
000029	門構クレーン製作据付 *** B単 - 29号 *** 手動フェンブロック含む		式	3,870,000		歩A・単A
000030	角落しゲート運搬 *** B単 - 30号 *** 支給品		式	20,556		歩A・単A
000031	既設ネットフェンス撤去 *** B単 - 31号 *** H=1.50m		式	4,340		歩A・単A
000032	ネットフェンス運搬 *** B単 - 32号 *** H=1.20m		m <sup>3</sup>	3,293		歩A・単A
000033	ネットフェンス設置 *** B単 - 33号 *** H=1.20m		m	24,171		歩A・単A
000034	ネットフェンス扉設置 *** B単 - 34号 *** H=1.20m、片開き		箇所	46,730		歩A・単A
000035	既設ネットフェンス撤去 *** B単 - 35号 *** H=1.50m		式	5,822		歩A・単A
000036	ネットフェンス運搬 *** B単 - 36号 *** H=1.20m		m <sup>3</sup>	3,293		歩A・単A
000037	ネットフェンス設置 *** B単 - 37号 *** H=1.20m		m	20,262		歩A・単A
000038	ネットフェンス扉設置 *** B単 - 38号 *** H=1.20m、片開き		箇所	46,730		歩A・単A
000039	コンクリート蓋固定工 *** B単 - 39号 *** L3970×B1000×t155		枚	349,532		歩A・単A
000040	レジンコンクリート蓋工 *** B単 - 40号 *** W500×L600×t12		枚	11,938		歩A・単A
000041	モルタル充填 *** B単 - 41号 *** 無収縮モルタル		箇所	2,287		歩A・単A
000042	平鋼 *** B単 - 42号 *** SS400 L=4000 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ		本	29,400		歩A・単A
000043	Zクリップ *** B単 - 43号 *** SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ		個	1,440		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 六角ボルト ワッシャー					
	SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ		本	385		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 六角ボルト ワッシャー					
	SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ		本	640		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** アンカープレート					
	SS400 M16 80×80 t=16 溶融亜鉛メッキ		枚	1,650		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 既設蓋撤去					
			枚	1,912		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 産廃処理					
	二次製品廃材		m3	8,472		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** H形鋼設置					
			式	1,148,936		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 鋼製アングル設置					
			式	89,232		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** レジンコンクリート蓋設置					
			式	997,072		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** H形鋼設置					
			式	2,812,698		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** グレーチング蓋設置					
	FB、G1B5×38×3、溶融亜鉛メッキ		m <sup>2</sup>	21,955		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 敷鉄板					
			m <sup>2</sup>	354		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 敷鉄板移動					
			ton	4,210		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 土木安定シート					
			m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 産廃処分					
	廃シート類		m3	15,178		歩A・単A
B19021	*** B単 - 58号 *** 交通誘導警備員					
			人	17,748		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 進入路拡幅					
	山土		m3	5,348		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 残土運搬					
			m3	995		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 敷鉄板					
			m <sup>2</sup>	759		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 敷鉄板					
			m <sup>2</sup>	730		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 土木安定シート					
			m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 産廃処分					
	廃シート類		m3	15,178		歩A・単A
B19021	*** B単 - 65号 *** 交通誘導警備員					



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11,000	m <sup>3</sup>	340.7	3,748	S単 90号
	合計				3,748	
	単価				3,748	
*** B単 - 2号 ***						
000002	埋戻		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	6,000	m <sup>3</sup>	249.8	1,499	S単 89号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	5,000	m <sup>3</sup>	2,482	12,410	S単 1号
SA0121	残土運搬(仮置土場) 標準,バツ鈔 バケツ容量0.45m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	7,000	m <sup>3</sup>	1,194	8,358	S単 91号
	合計				22,267	
	単価				22,267	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 95号
	合計				543	
	単価				543	
*** B単 - 4号 ***						
000004	既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00005	H鋼杭打設(パイプロハンマ) 電動式3.7kw(起振力3t)、ラフレンクルン13t吊	1,000	本	53,286	53,286	T単 5号
	合計				53,286	
	単価				53,286	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基礎砕石 RC-40、t=150		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>2</sup>	1,582	1,582	S単 98号
	合計				1,582	
	単価				1,582	
*** B単 - 6号 ***						
000006	基礎コンクリート 24N-12-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	1,000	m <sup>3</sup>	38,140	38,140	S単 99号
	合計				38,140	
	単価				38,140	
*** B単 - 7号 ***						
000007	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 100号
	合計				10,890	
	単価				10,890	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	鉄筋 SD295A,D10		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および抗頭処理,D10,SD295,なし	1.000	ton	343,314	343,314	S単 73号
	合計				343,314	
	単価				343,314	
*** B単 - 9号 ***						
000009	鉄筋 SD295A,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	363,398	363,398	S単 74号
	合計				363,398	
	単価				363,398	
*** B単 - 10号 ***						
000010	目地材 t=20		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m <sup>2</sup>	6,201	6,201	S単 101号
	合計				6,201	
	単価				6,201	
*** B単 - 11号 ***						
000011	目地材 t=10		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	S単 102号
	合計				4,493	
	単価				4,493	
*** B単 - 12号 ***						
000012	スラブブロック T-6、L=4.80m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00006	コンクリート床版設置	8.000	枚	16,070	128,560	T単 6号
S02116	スラブブロック T-6、L=4.80m,,	8.000	枚	148,000	1,184,000	S単 18号
	合計				1,312,560	
	単価				1,312,560	
*** B単 - 13号 ***						
000013	格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ,,	1.000	式	2,050,000	2,050,000	S単 19号
	合計				2,050,000	
	単価				2,050,000	
*** B単 - 14号 ***						
000014	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む,,	1.000	式	3,870,000	3,870,000	S単 20号
	合計				3,870,000	
	単価				3,870,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 15号 ***					
000015	角落しゲート運搬 支給品		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	3,600	ton	5,710	20,556	S単 85号
S02116	角落しゲート(5段)(支給品)	1,000	門	0	0	S単 21号
S02116	リフティングビーム(支給品)	1,000	基	0	0	S単 22号
	合計				20,556	
	単価				20,556	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	床掘		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	11,000	m3	340.7	3,748	S単 90号
	合計				3,748	
	単価				3,748	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	埋戻		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6,000	m3	249.8	1,499	S単 89号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	5,000	m3	2,482	12,410	S単 1号
SA0121	残土運搬(仮置土場) 標準,バク納 バケット容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	7,000	m3	1,194	8,358	S単 91号
	合計				22,267	
	単価				22,267	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 95号
	合計				543	
	単価				543	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	既製杭工 H-200×200×8×12、L=2.50m		本		1,000	歩A 当たり算出
T00005	H鋼杭打設(パイプロハンマ) 電動式3.7kw(起振力3t)、ラフレソクルン13t吊	1,000	本	53,286	53,286	T単 5号
	合計				53,286	
	単価				53,286	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	基礎碎石 RC-40、t=150		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m <sup>3</sup>	1,582	1,582	S単 98号
	合計				1,582	
	単価				1,582	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	基礎コンクリート 24N-12-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリート各種	1.000	m <sup>3</sup>	38,140	38,140	S単 99号
	合計				38,140	
	単価				38,140	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 100号
	合計				10,890	
	単価				10,890	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鉄筋 SD295A,D10		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし	1.000	ton	343,314	343,314	S単 73号
	合計				343,314	
	単価				343,314	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鉄筋 SD295A,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	363,398	363,398	S単 74号
	合計				363,398	
	単価				363,398	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	目地材 t=20		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青繊維質板) t=20mm	1.000	m <sup>2</sup>	6,201	6,201	S単 101号
	合計				6,201	
	単価				6,201	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	目地材 t=10		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	4,493	4,493	S単 102号
	合計				4,493	
	単価				4,493	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	スラブブロック T-6、L=4.80m		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00006	コンクリート床版設置	8.000	枚	16,070	128,560	T単 6号
S02116	スラブブロック T-6、L=4.80m,,	8.000	枚	148,000	1,184,000	S単 18号
	合計				1,312,560	
	単価				1,312,560	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	格納台製作据付 SS400、溶融亜鉛メッキ		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ、	1.000	式	2,050,000	2,050,000	S単 19号
	合計				2,050,000	
	単価				2,050,000	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む、	1.000	式	3,870,000	3,870,000	S単 20号
	合計				3,870,000	
	単価				3,870,000	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	角落しゲート運搬 支給品		式		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0、0.0	3.600	ton	5,710	20,556	S単 85号
S02116	角落しゲート(5段)(支給品)	1.000	門	0	0	S単 21号
S02116	リフティングビーム(支給品)	1.000	基	0	0	S単 22号
	合計				20,556	
	単価				20,556	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	既設ネットフェンス撤去 H=1.50m		式		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m、アカーブロック、廃棄、なし	0.200	m	1,853	371	S単 4号
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開、廃棄	1.000	組	3,969	3,969	S単 5号
	合計				4,340	
	単価				4,340	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	ネットフェンス運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、23.2km以下、	1.000	m3	3,293	3,293	S単 96号
	合計				3,293	
	単価				3,293	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	ネットフェンス設置 H=1.20m		m		11,800	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0.1、2m、有、2.0m	11.800	m	2,953	34,845	S単 2号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm、	6.300	m	8,360	52,668	S単 23号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m、	1.000	箇所	177,000	177,000	S単 24号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m、	1.000	箇所	20,700	20,700	S単 25号
	合計				285,213	
	単価				24,171	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	ネットフェンス扉設置 H=1.20m、片開き		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m、ネット式片開、亜鉛メッキ製	1.000	組	46,730	46,730	S単 3号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				46,730	
	単価				46,730	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	既設ネットフェンス撤去 H=1.50m		式		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アカーブブロック,廃棄,なし	1,000	m	1,853	1,853	S単 4号
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄	1,000	組	3,969	3,969	S単 5号
	合計				5,822	
	単価				5,822	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	ネットフェンス運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1,000	m3	3,293	3,293	S単 96号
	合計				3,293	
	単価				3,293	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ネットフェンス設置 H=1.20m		m		18,800	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0.1.2m,有,2.0m	18,800	m	2,953	55,516	S単 2号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm,,	12,800	m	8,360	107,008	S単 23号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m,支柱間隔5.0m,,	1,000	箇所	177,000	177,000	S単 24号
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m,袖部L=0.5m,,	2,000	箇所	20,700	41,400	S単 25号
	合計				380,924	
	単価				20,262	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ネットフェンス扉設置 H=1.20m,片開き		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1,000	組	46,730	46,730	S単 3号
	合計				46,730	
	単価				46,730	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	コンクリート蓋固定工 L3970 x B1000 x t155		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00004	特殊スラブ設置	1,000	枚	20,532	20,532	T単 4号
S02116	コンクリート蓋 L3970 x B1000 x t155(受け金具一式を含む),,	1,000	枚	329,000	329,000	S単 26号
	合計				349,532	
	単価				349,532	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	レジンコンクリート蓋工 W500 x L600 x t12		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	438	438	S単 75号
S02116	レジンコンクリート製蓋 W500 x L600 x t12,,	1,000	枚	11,500	11,500	S単 27号
	合計				11,938	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				11,938	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	モルタル充填 無収縮モルタル		箇所		2.000	歩A 当たり算出
T00001	モルタル充填	0.001	m3	4,574,000	4,574	T単 1号
	合 計				4,574	
	単 価				2,287	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	平鋼 SS400 L=4000 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	平鋼 SS400 L=3800 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	本	29,400	29,400	S単 29号
	合 計				29,400	
	単 価				29,400	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	Zクリップ SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	Zクリップ SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	個	1,440	1,440	S単 30号
	合 計				1,440	
	単 価				1,440	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	本	385	385	S単 31号
	合 計				385	
	単 価				385	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	本	640	640	S単 32号
	合 計				640	
	単 価				640	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	アンカープレート SS400 M16 80×80 t=16 溶融亜鉛メッキ		枚		1.000	歩A 当たり算出
S02116	アンカープレート SS400 M16 80×80 溶融亜鉛メッキ,,	1.000	枚	1,650	1,650	S単 33号
	合 計				1,650	
	単 価				1,650	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	既設蓋撤去		枚		1.000	歩A 当たり算出
T00003	蓋板撤去工	1.000	枚	1,912	1,912	T単 3号
	合 計				1,912	
	単 価				1,912	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 48号 ***					
000048	産廃処理 二次製品廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とリこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,472	3,472	S単 97号
S02123	建設廃材 二次製品廃材	1,000	m3	5,000	5,000	S単 71号
	合計				8,472	
	単価				8,472	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	H形鋼設置		式		1,000	歩A 当たり算出
T00002	H形鋼設置	6,000	本	48,410	290,460	T単 2号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.518m、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	本	140,000	140,000	S単 34号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.401m、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	本	137,000	137,000	S単 35号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.282m、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	本	133,000	133,000	S単 36号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.164m、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	本	129,000	129,000	S単 37号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.045m、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	本	126,000	126,000	S単 38号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.945m、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	本	122,000	122,000	S単 39号
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接,10mm	0.100	m	20,555	2,056	S単 6号
S02116	寸切ボルト(ナット・角ワッシャー含む) M8(SS400)、L=55mm、溶融亜鉛メッキ,,	12,000	本	517	6,204	S単 40号
S02116	コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長200~400mm,,	12,000	各単位	1,067	12,804	S単 41号
S02116	樹脂アンカー R-22相当品,,	12,000	本	951	11,412	S単 42号
S02116	全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) M16×460(SS400)、溶融亜鉛メッキ,,	12,000	本	3,250	39,000	S単 43号
	合計				1,148,936	
	単価				1,148,936	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	鋼製アングル設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ,,	12,000	個	7,080	84,960	S単 44号
S02116	六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) M12(SS400)、L=45mm、溶融亜鉛メッキ,,	24,000	本	178	4,272	S単 45号
	合計				89,232	
	単価				89,232	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	レジンコンクリート蓋設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	44,000	枚	438	19,272	S単 75号
S02116	レジンコンクリート蓋 500×950、t=12,,	24,000	各単位	17,000	408,000	S単 46号
S02116	レジンコンクリート蓋 500×798、t=12,,	6,000	各単位	14,800	88,800	S単 47号
S02116	レジンコンクリート蓋 410×950、t=12,,	1,000	各単位	21,300	21,300	S単 48号
S02116	レジンコンクリート蓋 330×950、t=12,,	2,000	各単位	20,900	41,800	S単 49号
S02116	レジンコンクリート蓋 290×950、t=12,,	1,000	各単位	21,100	21,100	S単 50号
S02116	レジンコンクリート蓋 495,450×950、t=12,,	8,000	各単位	21,100	168,800	S単 51号
S02116	レジンコンクリート蓋 495,445×798、t=12,,	2,000	各単位	19,000	38,000	S単 52号
S02116	平鋼 6t×150×4518(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ,,	1,000	枚	26,100	26,100	S単 53号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	平鋼 6t×150×4401(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、	1.000	枚	34,900	34,900	S単 54号
S02116	平鋼 6t×150×4282(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、	1.000	枚	34,200	34,200	S単 55号
S02116	平鋼 6t×150×4164(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、	1.000	枚	29,400	29,400	S単 56号
S02116	平鋼 6t×150×4045(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、	1.000	枚	33,000	33,000	S単 57号
S02116	平鋼 6t×150×3945(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、	1.000	枚	32,400	32,400	S単 58号
	合計				997,072	
	単価				997,072	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	H形鋼設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	H形鋼設置	14.000	本	48,410	677,740	T単 2号
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,12mm	43.400	m	3,164	137,318	S単 7号
S02116	H形鋼 H-200×200(SS400)、L=4.50m、溶融亜鉛メッキ、	6.000	本	201,000	1,206,000	S単 59号
S02116	H形鋼 H-200×200(SS400)、L=3.35m、溶融亜鉛メッキ、	4.000	本	152,000	608,000	S単 60号
S02116	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.90m、溶融亜鉛メッキ、	1.000	本	52,100	52,100	S単 61号
S02116	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.85m、溶融亜鉛メッキ、	1.000	本	50,800	50,800	S単 62号
S02116	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.90m、溶融亜鉛メッキ、	1.000	本	24,600	24,600	S単 63号
S02116	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.45m、溶融亜鉛メッキ、	1.000	本	12,400	12,400	S単 64号
S02116	グレーチング蓋固定金具 溶融亜鉛メッキ、	12.000	個	605	7,260	S単 65号
S02116	H形鋼固定金具(ボルト・ナット含む) 溶融亜鉛メッキ、	12.000	個	3,040	36,480	S単 66号
	合計				2,812,698	
	単価				2,812,698	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	グレーチング蓋設置 FB、G1B5×38×3、溶融亜鉛メッキ		m <sup>2</sup>		19.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	8.000	枚	1,053	8,424	S単 76号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	7.000	枚	438	3,066	S単 75号
S02116	床版用グレーチング蓋 FB、G1B5×38×3、溶融亜鉛メッキ、	19.000	m <sup>2</sup>	21,350	405,650	S単 67号
	合計				417,140	
	単価				21,955	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし	1.000	m <sup>2</sup>	183	183	S単 80号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし	1.000	m <sup>2</sup>	171	171	S単 81号
	合計				354	
	単価				354	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	敷鉄板移動		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0,0,0,0	1.000	ton	4,210	4,210	S単 86号
	合計				4,210	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,210	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	土木安定シート		m <sup>2</sup>		1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	297	297	S単 84号
	合 計				297	
	単 価				297	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	産廃処分 廃シート類		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	4,178	4,178	S単 92号
S02123	建設廃材 廃シート類	1.000	m <sup>3</sup>	11,000	11,000	S単 72号
	合 計				15,178	
	単 価				15,178	
	*** B単 - 58号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,748	17,748	S単 15号
	合 計				17,748	
	単 価				17,748	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	進入路拡幅 山土		m <sup>3</sup>		111.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	山土	123.000	m <sup>3</sup>	2,400	295,200	S単 68号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	123.000	m <sup>3</sup>	249.8	30,725	S単 89号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	111.000	m <sup>3</sup>	988	109,668	S単 94号
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	111.000	m <sup>3</sup>	1,424	158,064	S単 88号
	合 計				593,657	
	単 価				5,348	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	残土運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m <sup>3</sup>	994.6	995	S単 93号
	合 計				995	
	単 価				995	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	759	759	S単 82号
	合 計				759	
	単 価				759	
	*** B単 - 62号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000062	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62.2.なし	1.000	m <sup>2</sup>	730	730	S単 83号
	合計				730	
	単価				730	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	土木安定シート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>	297	297	S単 84号
	合計				297	
	単価				297	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	産廃処分 廃シート類		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 1バケツ容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	4,178	4,178	S単 92号
S02123	建設廃材 廃シート類	1.000	m <sup>3</sup>	11,000	11,000	S単 72号
	合計				15,178	
	単価				15,178	
	*** B単 - 65号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,748	17,748	S単 15号
	合計				17,748	
	単価				17,748	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	銅製機器輸送費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	格納台運搬費	2.000	箇所	16,500	33,000	S単 69号
S02116	門構クレーン運搬費	2.000	箇所	31,500	63,000	S単 70号
	合計				96,000	
	単価				96,000	
	*** B単 - 67号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,260	10,260	S単 87号
	合計				10,260	
	単価				10,260	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )		m3	2,482		歩A・単A
S02011	*** S単 - 2号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 0.1.2m,有,2.0m		m	2,953		歩A・単A
S02012	*** S単 - 3号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.2m,初式片開,亜鉛メッキ製		組	46,730		歩A・単A
S02017	*** S単 - 4号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アカーブロック,廃棄,なし		m	1,853		歩A・単A
S02018	*** S単 - 5号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) 初式片開,廃棄		組	3,969		歩A・単A
S02101	*** S単 - 6号 *** 電気溶接 電気溶接 V型突合せ片面溶接,10mm		m	20,555		歩A・単A
S02101	*** S単 - 7号 *** 電気溶接 電気溶接 すみ肉溶接,12mm		m	3,164		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** バイブロハンマ バイブロハンマ 起振力3t、出力3.7kw		日	30,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** ラフレ-クル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-クル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		日	52,800		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** とび工 とび工		人	31,110		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	30,906		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,748		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 軽油 軽油 H・HD給油,,		L	135		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** H形鋼杭 H形鋼杭 H-200×200×8×12、L=2.50m,,		本	13,535		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** スラブブロック スラブブロック T-6、L=4.80m,,		枚	148,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 格納台製作据付 格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ,,		式	2,050,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 門構クレーン製作据付 門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む,,		式	3,870,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 角落しゲート(5段)(支給品) 角落しゲート(5段)(支給品)		門	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** リフティングビーム(支給品)					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	リフティングビーム(支給品)		基	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 *** ネットフェンス(亜鉛メッキ) ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm,,		m	8,360		歩A・単A
S02116	*** S単 - 24号 *** ネットフェンス(亜鉛メッキ) ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m,,		箇所	177,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 25号 *** ネットフェンス(亜鉛メッキ) ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m,,		箇所	20,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 26号 *** コンクリート蓋 コンクリート蓋 L3970×B1000×t155(受け金具一式を含む),,		枚	329,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 27号 *** レジンコンクリート製蓋 レジンコンクリート製蓋 W500×L600×t12,,		枚	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 28号 *** 無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3	374,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 29号 *** 平鋼 平鋼 SS400 L=3800 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ,,		本	29,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** Zクリップ Zクリップ SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ,,		個	1,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 六角ボルト ワッシャー 六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ,,		本	385		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 六角ボルト ワッシャー 六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ,,		本	640		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** アンカープレート アンカープレート SS400 M16 80×80 溶融亜鉛メッキ,,		枚	1,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.518m、溶融亜鉛メッキ,,		本	140,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.401m、溶融亜鉛メッキ,,		本	137,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.282m、溶融亜鉛メッキ,,		本	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.164m、溶融亜鉛メッキ,,		本	129,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.045m、溶融亜鉛メッキ,,		本	126,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.945m、溶融亜鉛メッキ,,		本	122,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** 寸切ボルト(ナット・角ワッシャー含む) 寸切ボルト(ナット・角ワッシャー含む) M8(SS400)、L=55mm、溶融亜鉛メッキ,,		本	517		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長200~400mm,,		各単位	1,067		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 樹脂アンカー 樹脂アンカー R-22相当品,,		本	951		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) 全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) M16×460(SS400)、溶融亜鉛メッキ,,		本	3,250		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 鋼製アングル 鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ、		個	7,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) 六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) M12(SS400)、L=45mm、溶融亜鉛メッキ、		本	178		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 500×950、t=12、		各単位	17,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 500×798、t=12、		各単位	14,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 410×950、t=12、		各単位	21,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 330×950、t=12、		各単位	20,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 290×950、t=12、		各単位	21,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 495,450×950、t=12、		各単位	21,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 495,445×798、t=12、		各単位	19,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 平鋼 平鋼 6t×150×4518(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚	26,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 平鋼 平鋼 6t×150×4401(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚	34,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 平鋼 平鋼 6t×150×4282(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚	34,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** 平鋼 平鋼 6t×150×4164(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚	29,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** 平鋼 平鋼 6t×150×4045(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚	33,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** 平鋼 平鋼 6t×150×3945(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚	32,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 59号 *** H形鋼 H形鋼 H-200×200(SS400)、L=4.50m、溶融亜鉛メッキ、		本	201,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 60号 *** H形鋼 H形鋼 H-200×200(SS400)、L=3.35m、溶融亜鉛メッキ、		本	152,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 61号 *** H形鋼 H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.90m、溶融亜鉛メッキ、		本	52,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 62号 *** H形鋼 H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.85m、溶融亜鉛メッキ、		本	50,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 63号 *** H形鋼 H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.90m、溶融亜鉛メッキ、		本	24,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 *** H形鋼 H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.45m、溶融亜鉛メッキ、		本	12,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 65号 *** グレーチング蓋固定金具					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	グレーチング蓋固定金具 溶融亜鉛メッキ, *** S単 - 66号 ***		個	605		歩A・単A
	H形鋼固定金具(ボルト・ナット含む) 溶融亜鉛メッキ, *** S単 - 67号 ***		個	3,040		歩A・単A
S02116	床版用グレーチング蓋 床版用グレーチング蓋 FB、G1B5×38×3、溶融亜鉛メッキ, *** S単 - 68号 ***		m <sup>2</sup>	21,350		歩A・単A
	山土 山土 *** S単 - 69号 ***		m <sup>3</sup>	2,400		歩A・単A
S02116	格納台運搬費 格納台運搬費 *** S単 - 70号 ***		箇所	16,500		歩A・単A
	門構クレーン運搬費 門構クレーン運搬費 *** S単 - 71号 ***		箇所	31,500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 二次製品廃材 *** S単 - 72号 ***		m <sup>3</sup>	5,000		歩A・単A
	建設廃材 建設廃材 廃シート類 *** S単 - 73号 ***		m <sup>3</sup>	11,000		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし *** S単 - 74号 ***		ton	343,314		歩A・単A
	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし *** S単 - 75号 ***		ton	363,398		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 76号 ***		枚	438		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 77号 ***		枚	1,053		歩A・単A
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,通称4~4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油 *** S単 - 78号 ***		日	49,791		歩A・単A
	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,バックホウ容量0.5m <sup>3</sup> 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油 *** S単 - 79号 ***		日	57,261		歩A・単A
S16002	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外 *** S単 - 80号 ***		日	38,304		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,なし *** S単 - 81号 ***		m <sup>2</sup>	183		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,0,なし *** S単 - 82号 ***		m <sup>2</sup>	171		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,31,1,なし *** S単 - 83号 ***		m <sup>2</sup>	759		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,62,2,なし *** S単 - 84号 ***		m <sup>2</sup>	730		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単 - 85号 ***		m <sup>2</sup>	297		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材)					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0.0.0 *** S単 - 86号 ***		ton	5,710		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,0.0.0.0 *** S単 - 87号 ***		ton	4,210		歩A・単A
SA0101	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0.0.0 *** S単 - 88号 ***		ton	10,260		歩A・単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,- *** S単 - 89号 ***		m3	1,424		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 90号 ***		m3	249.8		歩A・単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし *** S単 - 91号 ***		m3	340.7		歩A・単A
SA0121	残土運搬(仮置土場) SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下 *** S単 - 92号 ***		m3	1,194		歩A・単A
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 *** S単 - 93号 ***		m3	4,178		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 *** S単 - 94号 ***		m3	994.6		歩A・単A
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 95号 ***		m3	988		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 96号 ***		m <sup>2</sup>	542.7		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, *** S単 - 97号 ***		m3	3,293		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単 - 98号 ***		m3	3,472		歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 99号 ***		m <sup>3</sup>	1,582		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,コンクリ各種 *** S単 - 100号 ***		m3	38,140		歩A・単A
	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 101号 ***		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青繊維質板) t=20mm *** S単 - 102号 ***		m <sup>2</sup>	6,201		歩A・単A
	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(湿青繊維質板) t=10mm *** S単 - 102号 ***		m <sup>2</sup>	4,493		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** モルタル充填		m3	4,574,000		歩A・単A
	*** T単 - 2号 *** H形鋼設置		本	48,410		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 蓋板撤去工		枚	1,912		歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 特殊スラブ設置					



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ(ク)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,968	5,794	
R01003	普通作業員	0.680	人	27,132	18,450	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,794	579	
	合 計				24,823	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,482	
*** S単 - 2号 ***						
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 0,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	0.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵高(m)	1.2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	930	9,300	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	32,232	11,281	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	27,132	37,985	
Y00004	諸雑費	0.010		49,266	493	
	合 計				59,059	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,953	
*** S単 - 3号 ***						
S02012	ネットフェンス(扉)		組		10,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.2m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	ネット式片開		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料区分	亜鉛メッキ製		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P22306	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組	39,500	395,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	32,232	29,976	
R01003	普通作業員	1.560	人	27,132	42,326	
	合 計				467,302	算出数量 10.000 組
	単 価		組		46,730	
*** S単 - 4号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アンカーブロック,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アンカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	32,232	8,058	
R01003	普通作業員	0.790	人	27,132	21,434	
F08013	バックホ【加型・超低・排対型(～2014)】 バック容量0.5m3	0.180	日	10,600	1,908	

事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バト-ル給油	5.300	L	135	716	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	30,906	4,945	
	合計				37,061	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,853	
	*** S単 - 5号 ***					
S02018	襯式片開撤去工(雇)		組		10,000	歩A 当たり算出
	襯式片開撤去工(雇) 襯式片開廃棄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)撤去区分	襯式片開 廃棄				週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	
R01003	普通作業員	0.840	人	27,132	22,791	
Y00004	諸雑費	0.020		38,907	778	
	合計				39,685	算出数量 10.000 組
	単価		組		3,969	
	*** S単 - 6号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000	歩A 当たり算出
	電気溶接 V型突合せ片面溶接,10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	V型突合せ片面溶接 10mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	1.140	kg	460	524	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	32,232	5,157	
R01011	溶接工	0.220	人	36,516	8,034	
R01003	普通作業員	0.220	人	27,132	5,969	
M27432	電気溶接機[アイセーブル]駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.220	日	1,810	398	
P34029	軽油 バト-ル給油	3.500	L	135	473	
	合計				20,555	算出数量 1.000 m
	単価		m		20,555	
	*** S単 - 7号 ***					
S02101	電気溶接		m		1,000	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 12mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	週休:月単位
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.360	kg	460	166	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	32,232	967	
R01011	溶接工	0.030	人	36,516	1,095	
R01003	普通作業員	0.030	人	27,132	814	
M27432	電気溶接機[アイセーブル]駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,810	54	
P34029	軽油 バト-ル給油	0.500	L	135	68	
	合計				3,164	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,164	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	バイプロハンマ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バイプロハンマ 起振力3t、出力3.7kw					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F96001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	起振力3t、出力3.7kw				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	30,000円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F96001	バイプロハンマ 起振力3t、出力3.7kw	1.000	日	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	フレンソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フレンソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F01086				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	52,800円				深夜時間:0.0 週休:月単位
F01086	フレンソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,800	52,800	
	合計				52,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 人
	単価				32,232	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01012				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01012	とび工	1.000	人	31,110	31,110	
	合計				31,110	算出数量 1.000 人
	単価				31,110	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)労務単価算定区分	基(B)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	27,132	27,132	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				30,906	算出数量 1.000 人
	単価				30,906	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
	合計				28,968	算出数量 1.000 人
	単価				28,968	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,748	17,748	
	合計				17,748	算出数量 1.000 人
	単価				17,748	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H-10-J給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34029	軽油 H-10-J給油	1.000	L	135	135	
	合計				135	算出数量 1.000 各単位
	単価				135	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	H形鋼杭		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼杭 H-200×200×8×12、L=2.50m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	H形鋼杭 H-200×200×8×12、L=2.50m	1.000	本	13,535	13,535	
	合計				13,535	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,535	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	スラブブロック		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブブロック T-6、L=4.80m、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	スラブブロック T-6、L=4.80m	1.000	枚	148,000	148,000	
	合計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				148,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	格納台製作据付		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96103	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ	1.000	式	2,050,000	2,050,000	
	合計				2,050,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,050,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	門構クレーン製作据付		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96104	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む	1.000	式	3,870,000	3,870,000	
	合計				3,870,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,870,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	角落しゲート(5段)(支給品)		門		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角落しゲート(5段)(支給品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96105	角落しゲート(5段)(支給品) 支給品	1.000	門	6,100,000	6,100,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	リフティングビーム(支給品)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	リフティングビーム(支給品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96106	リフティングビーム(支給品)	1.000	基	800,000	800,000	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P22262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P22262	ネットフェンス(亜鉛メッキ) B- 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	1.000	m	8,360	8,360	
	合計				8,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,360	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m	1.000	箇所	177,000	177,000	
	合計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				177,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ネットフェンス(亜鉛メッキ)		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m	1.000	箇所	20,700	20,700	
	合計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,700	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート蓋 L3970 x B1000 x t155(受け金具一式を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	コンクリート蓋 L3970 x B1000 x t155(受け金具一式を含む)	1.000	枚	329,000	329,000	
	合計				329,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				329,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 27号 ***						
S02116	レジンコンクリート製蓋 レジンコンクリート製蓋 W500×L600×t12,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	レジンコンクリート製蓋 W500×L600×t12	1.000	枚	11,500	11,500	
	合計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,500	
*** S単 - 28号 ***						
S02116	無収縮モルタル 無収縮モルタル		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96016	無収縮モルタル	1.000	m3	374,000	374,000	
	合計				374,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				374,000	
*** S単 - 29号 ***						
S02116	平鋼 平鋼 SS400 L=3800 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	平鋼 SS400 L=3800 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ	1.000	本	29,400	29,400	
	合計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,400	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	Zクリップ Zクリップ SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	Zクリップ SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ	1.000	個	1,440	1,440	
	合計				1,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,440	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	六角ボルト ワッシャー 六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ	1.000	本	385	385	
	合計				385	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				385	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	六角ボルト ワッシャー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96017	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ	1.000	本	640	640	
	合 計				640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				640	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	アンカープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカープレート SS400 M16 80×80 溶融亜鉛メッキ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96013	アンカープレート SS400 M16 80×80 溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	1,650	1,650	
	合 計				1,650	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,650	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.518m、溶融亜鉛メッキ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98001				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P98001	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.518m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.401m、溶融亜鉛メッキ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98002				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P98002	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.401m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	137,000	137,000	
	合 計				137,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				137,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.282m、溶融亜鉛メッキ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98003				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P98003	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.282m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	133,000	133,000	
	合計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				133,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.164m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98004	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.164m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.045m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98005	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.045m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	126,000	126,000	
	合計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				126,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.945m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98006	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.945m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	122,000	122,000	
	合計				122,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				122,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	寸切ボルト(ナット・角ワッシャー含む)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	寸切ボルト(ナット・角ワッシャー含む) M8 (SS400)、L=55mm、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98016	寸切ボルト(ナット・角ワッシャー含む) M8 (SS400)、L=55mm、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	517	517	
	合計				517	算出数量 1.000 各単位
	単価				517	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	コンクリート削孔		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長200~400mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98023	コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長200~400mm	1.000	各単位	1,067.40	1,067	
	合計				1,067	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,067	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	樹脂アンカー 樹脂アンカー R-22相当品		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98018		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P98018	樹脂アンカー R-22相当品	1.000	本	951	951	
	合計				951	算出数量 1.000 各単位
	単価				951	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) 全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) M16×460(SS400)、溶融亜鉛メッキ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P98013	全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) M16×460(SS400)、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	3,250	3,250	
	合計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,250	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	鋼製アングル 鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P98022	鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	個	7,080	7,080	
	合計				7,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,080	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) 六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) M12(SS400)、L=45mm、溶融亜鉛メッキ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P98019	六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) M12(SS400)、L=45mm、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	178	178	
	合計				178	算出数量 1.000 各単位
	単価				178	
	*** S単 - 46号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	レジンコンクリート蓋		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート蓋 500×950、t=12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P98024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P98024	レジンコンクリート蓋 500×950、t=12	1.000	各単位	17,000	17,000	
	合計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	レジンコンクリート蓋		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート蓋 500×798、t=12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P98025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P98025	レジンコンクリート蓋 500×798、t=12	1.000	各単位	14,800	14,800	
	合計				14,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,800	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	レジンコンクリート蓋		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート蓋 410×950、t=12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P98026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P98026	レジンコンクリート蓋 410×950、t=12	1.000	各単位	21,300	21,300	
	合計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,300	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	レジンコンクリート蓋		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート蓋 330×950、t=12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P98027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P98027	レジンコンクリート蓋 330×950、t=12	1.000	各単位	20,900	20,900	
	合計				20,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,900	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	レジンコンクリート蓋		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート蓋 290×950、t=12、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P98028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P98028	レジンコンクリート蓋 290×950、t=12	1.000	各単位	21,100	21,100	
	合計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,100	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 51号 ***						
S02116	レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 495,450×950、t=12、		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98029	レジンコンクリート蓋 495,450×950、t=12	1.000	各単位	21,100	21,100	
	合計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,100	
*** S単 - 52号 ***						
S02116	レジンコンクリート蓋 レジンコンクリート蓋 495,445×798、t=12、		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98030	レジンコンクリート蓋 495,445×798、t=12	1.000	各単位	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
*** S単 - 53号 ***						
S02116	平鋼 平鋼 6t×150×4518(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98007	平鋼 6t×150×4518(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	26,100	26,100	
	合計				26,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,100	
*** S単 - 54号 ***						
S02116	平鋼 平鋼 6t×150×4401(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98008	平鋼 6t×150×4401(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	34,900	34,900	
	合計				34,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,900	
*** S単 - 55号 ***						
S02116	平鋼 平鋼 6t×150×4282(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98009	平鋼 6t×150×4282(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	34,200	34,200	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				34,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,200	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	平鋼 平鋼 6t x 150 x 4164 (SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98010	平鋼 6t x 150 x 4164 (SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	29,400	29,400	
	合計				29,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,400	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	平鋼 平鋼 6t x 150 x 4045 (SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98011	平鋼 6t x 150 x 4045 (SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	33,000	33,000	
	合計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,000	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	平鋼 平鋼 6t x 150 x 3945 (SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ、		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P98012	平鋼 6t x 150 x 3945 (SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	枚	32,400	32,400	
	合計				32,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,400	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 H-200 x 200 (SS400)、L=4.50m、溶融亜鉛メッキ、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97001	H形鋼 H-200 x 200 (SS400)、L=4.50m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	201,000	201,000	
	合計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				201,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 H-200 x 200 (SS400)、L=3.35m、溶融亜鉛メッキ、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97002	H形鋼 H-200×200(SS400)、L=3.35m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	152,000	152,000	
	合計				152,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				152,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.90m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97003	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.90m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	52,100	52,100	
	合計				52,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,100	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.85m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97004	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.85m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	50,800	50,800	
	合計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,800	
	*** S単 - 63号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.90m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97005	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.90m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	24,600	24,600	
	合計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,600	
	*** S単 - 64号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.45m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P97006	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.45m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単 - 65号 ***					
S02116	グレーチング蓋固定金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	グレーチング蓋固定金具 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97008	グレーチング蓋固定金具 溶融亜鉛メッキ	1.000	個	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 66号 ***					
S02116	H形鋼固定金具(ボルト・ナット含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼固定金具(ボルト・ナット含む) 溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97009	H形鋼固定金具(ボルト・ナット含む) 溶融亜鉛メッキ	1.000	個	3,040	3,040	
	合計				3,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,040	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	床版用グレーチング蓋		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床版用グレーチング蓋 FB、G1B5×38×3、溶融亜鉛メッキ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97007	床版用グレーチング蓋 FB、G1B5×38×3、溶融亜鉛メッキ	1.000	m <sup>2</sup>	21,350	21,350	
	合計				21,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,350	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	山土		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03207	山土	1.000	m <sup>3</sup>	2,400	2,400	
	合計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,400	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	格納台運搬費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	格納台運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96107	格納台運搬費	1.000	箇所	16,500	16,500	
	合計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,500	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 70号 ***						
S02116	門構クレーン運搬費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	門構クレーン運搬費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 ( Pコード )		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード ( P )	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード ( J )			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)施設機械資材単価コード ( K )					
P96108	門構クレーン運搬費	1.000	箇所	31,500	31,500	
	合計				31,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,500	
*** S単 - 71号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	二次製品廃材			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	二次製品廃材		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96004	建設廃材	1.000	m3	5,000	5,000	
	二次製品廃材					算出数量 1.000 各単位
	合計				5,000	
	単価				5,000	
*** S単 - 72号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	廃シート類			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	廃シート類		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	0円				
P96003	建設廃材	1.000	m3	11,000	11,000	
	廃シート類					算出数量 1.000 各単位
	合計				11,000	
	単価				11,000	
*** S単 - 73号 ***						
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	加工・組立,差筋および杭頭処理,D10,SD295,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)組立区分	差筋および杭頭処理		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)鉄筋径(mm)	D10				
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18245	異形棒鋼	1.030	ton	106,700	109,901	
	SD295 D10					
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,232	6,446	
R01010	鉄筋工	2.300	人	32,436	74,603	
R01003	普通作業員	0.200	人	27,132	5,426	
Y00004	諸雑費	0.120		86,475	10,377	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.040	日	66,000	2,640	
	最大吊上能力25t吊					
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	
R01010	鉄筋工	3.300	人	32,436	107,039	
R01003	普通作業員	0.300	人	27,132	8,140	
Y00004	諸雑費	0.020		131,295	2,626	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				343,314	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		343,314	
	*** S単 - 74号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,232	6,446	
R01010	鉄筋工	2.300	人	32,436	74,603	
R01003	普通作業員	0.200	人	27,132	5,426	
Y00004	諸雑費	0.120		86,475	10,377	
F01086	ワルンソルソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	
R01010	鉄筋工	3.500	人	32,436	113,526	
R01003	普通作業員	0.300	人	27,132	8,140	
Y00004	諸雑費	0.080		137,782	11,023	
F01086	ワルンソルソ[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	
	合計				363,398	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		363,398	
	*** S単 - 75号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)規格 4)規格	コンクリート 鋼製 40kg/枚以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚機・労 昼間単価	1.000	枚	437.60	438	
	合計				438	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		438	
	*** S単 - 76号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工区分	蓋版 昼間施工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)規格 4)規格	コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				深夜時間:0.0 週休:月単位
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A71502	排水構造物工 蓋版 時間の制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,053	1,053	
	合計				1,053	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		1,053	
	*** S単 - 77号 ***					
S16001	トラック[ｸﾚﾝ装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[ｸﾚﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃料 + 運転労務, 軽油					時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 機械コード 単位が時間のみ					MO3104
	2) 機械コード (同上)					MO3104
	3) 機械損料算出区分					運転1日当たり算出
	4) 運転1日当たり運転時間(T)					5.8時間
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)					1.23
	6) 単価計上区分					機械損料等 + 燃料 + 運転労務
	7) 岩石補正区分					岩石補正(1.25)
	8) 燃料の計上方法					機械経費算定基準値による
	9) 燃料区分					軽油
	10) 燃料消費量(入力の場合)					0.0
	11) 消耗部品の計上の有無					消耗部品の計上しない
	13) 消耗部品費の適用条件(2)					消耗部品なし
	14) 名称(消耗部品)					-
	15) 規格(消耗部品)					-
MO3104	トラック[ｸﾚﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	日	14,700	14,700	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	31.000	L	135	4,185	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				49,791	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		49,791	
Y00001	単位					
	*** S単 - 78号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料等 + 燃 料 + 運転労務, 軽油					時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 機械コード 単位が時間のみ					MO2097
	2) 機械コード (同上)					MO2097
	3) 機械損料算出区分					運転1日当たり算出
	4) 運転1日当たり運転時間(T)					5.8時間
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)					1.50
	6) 単価計上区分					機械損料等 + 燃料 + 運転労務
	7) 岩石補正区分					岩石補正なし
	8) 燃料の計上方法					機械経費算定基準値による
	9) 燃料区分					軽油
	10) 燃料消費量(入力の場合)					0.0
	11) 消耗部品の計上の有無					消耗部品の計上しない
	13) 消耗部品費の適用条件(2)					消耗部品なし
	14) 名称(消耗部品)					-
	15) 規格(消耗部品)					-
MO2097	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3 吊能力2.9t	1.000	日	19,200	19,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	53.000	L	135	7,155	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				57,261	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		57,261	
Y00001	単位					
	*** S単 - 79号 ***					
S16002	ﾌﾗﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾝｽﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(1次)] .25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外					時間的制約: なし 制約作業時間: 0.0 夜間制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M04121 運転1日当たり算出 0.0 1.33		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M04121	7フレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊	1.330	供用日	28,800	38,304	
	合計				38,304	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		38,304	
Y00001	単位					
	*** S単 - 80号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 0 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.500	人	28,968	43,452	
R01003	普通作業員	1.500	人	27,132	40,698	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1.710	日	16,700	28,557	
P34029	軽油 バックホウ給油	179.000	L	135	24,165	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	30,906	46,359	
	合計				183,231	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		183	
	*** S単 - 81号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.0,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 0 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.400	人	28,968	40,555	
R01003	普通作業員	1.400	人	27,132	37,985	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	1.600	日	16,700	26,720	
P34029	軽油 バックホウ給油	167.000	L	135	22,545	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	30,906	43,268	
	合計				171,073	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		171	
	*** S単 - 82号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 31 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日	287	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	2.900	人	27,132	78,683	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	135	46,575	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				759,169	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		759	
	*** S単 - 83号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,62,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	62		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m <sup>2</sup> 供用日	574	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m <sup>2</sup>	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	27,132	78,683	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型･ｸﾚﾝ- ~ 超低･排対型( ~ 2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,700	55,277	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	135	46,575	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	30,906	89,627	
	合計				729,669	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		730	
	*** S単 - 84号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	27,132	13,023	
	合計				29,663	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		297	
	*** S単 - 85号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	片道計上		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,710	算出数量 1.000 ton

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		5,710	
	*** S単 - 86号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)製品長	12m以内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬距離(片道)	10kmまで				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)計上方法	片道計上				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)積卸し計上区分	計上しない				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
	合 計				4,210	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,210	
	*** S単 - 87号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)製品長	12m以内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)運搬距離(片道)	20kmまで				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)計上方法	往復計上				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,424	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
						基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		249.8	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		340.7	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0121	残土運搬(仮置土場) SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.45m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 3.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.45m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		1,194	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, 9.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,178	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック 約 バ ック 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し, .0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック 約 バ ック 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		994.6	
	*** S単 - 94号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		988	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		542.7	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,293	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,472	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 0 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,582	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,コン ト各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有リ				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリト各種				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		38,140	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,890	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青繊維質板) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(滲青繊維質板) t=20mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,201	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青繊維質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(滲青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		4,493	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	パイプロハンマ 起振力3t、出力3.7kw		日	30,000		
P96001	スラブブロック T-6、L=4.80m		枚	148,000		
P96003	建設廃材 塵シート類		m3	11,000		
P96004	建設廃材 二次製品廃材		m3	5,000		
P96005	H形鋼杭 H-200×200×8×12、L=2.50m		本	13,535		
P96006	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、支柱間隔5.0m		箇所	177,000		
P96007	ネットフェンス(亜鉛メッキ) H=1.2m、袖部L=0.5m		箇所	20,700		
P96010	平鋼 SS400 L=3800 t=6 B=100 溶融亜鉛メッキ		本	29,400		
P96011	Zクリップ SS400 L=145 t=4.5 B=50 溶融亜鉛メッキ		個	1,440		
P96012	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=75 溶融亜鉛メッキ		本	385		
P96013	アンカープレート SS400 M16 80×80 溶融亜鉛メッキ		枚	1,650		
P96014	コンクリート蓋 L3970×B1000×t155(受け金具一式を含む)		枚	329,000		
P96015	レジンコンクリート製蓋 W500×L600×t12		枚	11,500		
P96016	無収縮モルタル		m3	374,000		
P96017	六角ボルト ワッシャー SS400 M16 L=125 溶融亜鉛メッキ		本	640		
P96103	格納台製作据付 SS400、亜鉛メッキ仕上げ		式	2,050,000		
P96104	門構クレーン製作据付 手動チェーンブロック含む		式	3,870,000		
P96105	角落しゲート(5段)(支給品)		門	6,100,000		
P96106	リフティングビーム(支給品)		基	800,000		
P96107	格納台運搬費		箇所	16,500		
P96108	門構クレーン運搬費		箇所	31,500		
P97001	H形鋼 H-200×200(SS400)、L=4.50m、溶融亜鉛メッキ		本	201,000		
P97002	H形鋼 H-200×200(SS400)、L=3.35m、溶融亜鉛メッキ		本	152,000		
P97003	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.90m、溶融亜鉛メッキ		本	52,100		
P97004	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=1.85m、溶融亜鉛メッキ		本	50,800		
P97005	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.90m、溶融亜鉛メッキ		本	24,600		
P97006	H形鋼 H-125×125(SS400)、L=0.45m、溶融亜鉛メッキ		本	12,400		
P97007	床版用グレーチング蓋 FB、G1B5×38×3、溶融亜鉛メッキ		m <sup>2</sup>	21,350		
P97008	グレーチング蓋固定金具 溶融亜鉛メッキ		個	605		
P97009	H形鋼固定金具(ボルト・ナット含む) 溶融亜鉛メッキ		個	3,040		
P98001	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.518m、溶融亜鉛メッキ		本	140,000		
P98002	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.401m、溶融亜鉛メッキ		本	137,000		
P98003	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.282m、溶融亜鉛メッキ		本	133,000		
P98004	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.164m、溶融亜鉛メッキ		本	129,000		
P98005	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.045m、溶融亜鉛メッキ		本	126,000		
P98006	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.945m、溶融亜鉛メッキ		本	122,000		
P98007	平鋼 6t×150×4518(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ		枚	26,100		
P98008	平鋼 6t×150×4401(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ		枚	34,900		
P98009	平鋼 6t×150×4282(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ		枚	34,200		
P98010	平鋼 6t×150×4164(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ		枚	29,400		
P98011	平鋼 6t×150×4045(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ		枚	33,000		
P98012	平鋼 6t×150×3945(SS400)、穴空け加工、溶融亜鉛メッキ		枚	32,400		
P98013	全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) M16×460(SS400)、溶融亜鉛メッキ		本	3,250		



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	モルタル充填		m3		0.010	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.750	人	28,968	21,726	S単 14号
Y00004	雑品					
S02116	無収縮モルタル	0.100		37,842	3,784	
		0.011	m3	374,000	4,114	S単 28号
	合 計				45,740	算出数量 0.010 m3
	単 価		m3		4,574,000	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	H形鋼設置		本		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	32,232	6,446	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.200	人	28,968	5,794	S単 14号
S02115	普通作業員	0.700	人	27,132	18,992	S単 12号
S16001	ﾊﾞｯｸﾄﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.300	日	57,261	17,178	S単 78号
	合 計				48,410	算出数量 1.000 本
	単 価		本		48,410	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	蓋板撤去工		枚		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	32,232	2,579	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.080	人	28,968	2,317	S単 14号
S02115	普通作業員	0.250	人	27,132	6,783	S単 12号
S16001	ﾊﾞｯｸﾄﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.130	日	57,261	7,444	S単 78号
	合 計				19,123	算出数量 10.000 枚
	単 価		枚		1,912	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	特殊スラブ設置		枚		10.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.600	人	32,232	19,339	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.600	人	28,968	17,381	S単 14号
S02115	普通作業員	2.000	人	27,132	54,264	S単 12号
Y00004	雑品					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付] 通称4~4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	49,791	49,791	S単 77号
S16001	ﾊﾞｯｸﾄﾞ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ機能付き・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	57,261	57,261	S単 78号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				205,315	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		20,532	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	H鋼杭打設(パイプロハンマ)		本		10,000	歩A 当たり算出
	電動式3.7kw(起振力3t)、ラフレ-ンクレーン13t吊					
S02115	土木一般世話役	1.440	人	32,232	46,414	S単 10号
S02115	とび工	2.880	人	31,110	89,597	S単 11号
S02115	普通作業員	1.440	人	27,132	39,070	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		175,081	17,508	
C00001	パイプロハンマ杭打機運転	1.200	日	170,766	204,919	C単 1号
	電動式3.7kw					
S02116	H形鋼杭	10.000	本	13,535	135,350	S単 17号
	H-200×200×8×12、L=2.50m、					
	合計				532,858	算出数量 10.000 本
	単価		本		53,286	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	コンクリート床版設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	32,232	2,579	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.080	人	28,968	2,317	S単 14号
S02115	普通作業員	0.160	人	27,132	4,341	S単 12号
C00002	ラフレ-ンクレーン運転	0.080	日	85,410	6,833	C単 2号
	25t吊					
	合計				16,070	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		16,070	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
C00001	パイプロハンマ杭打機運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	電動式3.7kw					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	30,906	30,906	S単 13号
S02116	軽油					
	ハト-給油,,	300,000	L	135	40,500	S単 16号
S02112	パイプロハンマ					
	起振力3t、出力3.7kw	1,200	日	30,000	36,000	S単 8号
S02112	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]					
	吊上能力25t吊	1,200	日	52,800	63,360	S単 9号
	合計				170,766	算出数量 1,000 日
	単価		日		170,766	
	*** C単 - 2号 ***					
C00002	ラフテレーンクレーン運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	25t吊					
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	30,906	30,906	S単 13号
S02116	軽油					
	ハト-給油,,	120,000	L	135	16,200	S単 16号
S16002	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]					
	.25t吊,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1,000	日	38,304	38,304	S単 79号
	合計				85,410	算出数量 1,000 日
	単価		日		85,410	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			130,000	
・工事原価			109,000	
純工事費			79,000	
・直接工事費			64,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	64,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			45,000	
・共通仮設費			15,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
64,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.040*1.000)			10,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			5,000	
・現場環境改善費(率計上)				
64,000 × (7.990)			5,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			30,000	
・現場管理費(率計上)				
79,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			30,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
109,000 × (25.130*1.000 + 0.04)			27,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	不陸整正 補足材なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	1,000	m <sup>2</sup>	189.5	190	S単 4号
	合計				190	
	単価				190	
*** B単 - 2号 ***						
000002	張りコンクリート 18N-8-25、t=50		m <sup>2</sup>		20,100	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハツカ約(ルン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m <sup>3</sup>	39,970	39,970	S単 2号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 3号
S02116	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm、	20,100	m <sup>2</sup>	482	9,688	S単 1号
	合計				60,548	
	単価				3,012	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm	1.000	m <sup>2</sup>	482	482	
	合計				482	算出数量 1.000 各単位
	単価				482	
	*** S単 - 2号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(レン機能付)打設、計上する、一般養生、 、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>3</sup>		39,970	
	*** S単 - 3号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>2</sup>		10,890	
	*** S単 - 4号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、なし、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>2</sup>		189.5	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			29,220,000	
・工事原価			24,031,000	
純工事費			17,908,000	
・直接工事費			15,683,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	15,683,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			8,348,000	
・共通仮設費			2,225,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
15,683,000 × ((12.540*1.000)*1.000*1.040*1.000)			2,045,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			180,000	
・現場環境改善費(率計上)				
15,679,000 × (1.150)			180,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,123,000	
・現場管理費(率計上)				
17,908,000 × ((32.560*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			6,123,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
24,031,000 × (21.570*1.000 + 0.04)			5,193,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			4,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	





事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				15,683,000	
・4号分水工 周辺整備	1.000	式		12,911,000	
・・土工	1.000	式		545,000	
000001 床掘	166.000	m <sup>3</sup>	291	48,306	歩A・単A B単 1号
000002 掘削	10.000	m <sup>3</sup>	382	3,820	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻	127.000	m <sup>3</sup>	3,221	409,067	歩A・単A B単 3号
000004 盛土	10.000	m <sup>3</sup>	3,129	31,290	歩A・単A B単 4号
000005 残土運搬	38.000	m <sup>3</sup>	1,393	52,934	歩A・単A B単 5号
合 計				545,417	
・・落ち蓋型側溝	1.000	式		442,000	
000006 床掘	9.000	m <sup>3</sup>	291	2,619	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻	6.000	m <sup>3</sup>	3,221	19,326	歩A・単A B単 7号
000008 残土運搬	3.000	m <sup>3</sup>	1,393	4,179	歩A・単A B単 8号
000009 基面整正	7.000	m <sup>2</sup>	543	3,801	歩A・単A B単 9号
000010 落ち蓋型側溝 300A B種	13.000	m	31,697	412,061	歩A・単A B単 10号
合 計				441,986	
・・可変側溝	1.000	式		516,000	
000011 床掘	15.000	m <sup>3</sup>	291	4,365	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻	11.000	m <sup>3</sup>	3,221	35,431	歩A・単A B単 12号
000013 残土運搬	4.000	m <sup>3</sup>	1,393	5,572	歩A・単A B単 13号
000014 基面整正	5.000	m <sup>2</sup>	543	2,715	歩A・単A B単 14号
000015 可変側溝 B=300,H=500,L=1000	1.000	個	52,000	52,000	歩A・単A B単 15号
000016 可変側溝 B=300,H=700,L=2000	1.000	個	21,200	21,200	歩A・単A B単 16号
000017 可変側溝 B=300,H=800,L=2000	1.000	個	24,600	24,600	歩A・単A B単 17号
000018 可変側溝 B=300,H=1000,L=2000	1.000	個	33,900	33,900	歩A・単A B単 18号
000019 可変側溝 B=300,H=1100,L=2000	1.000	個	36,700	36,700	歩A・単A B単 19号
000020 可変側溝 設置 B=300	9.000	m	7,013	63,117	歩A・単A B単 20号
000021 グレーチング設置 B=300,T=14,L=500	18.000	枚	10,433	187,794	歩A・単A B単 21号
000022 底版コンクリート 18N-8-40	0.700	m <sup>3</sup>	41,290	28,903	歩A・単A B単 22号
000023 型枠 底版コンクリート	0.400	m <sup>2</sup>	10,890	4,356	歩A・単A B単 23号
000024 均しコンクリート 18N-8-25	0.200	m <sup>3</sup>	40,970	8,194	歩A・単A B単 24号
000025 型枠 均しコンクリート	1.100	m <sup>2</sup>	5,525	6,078	歩A・単A B単 25号
000026 基礎砕石 RC-40	0.500	m <sup>3</sup>	2,000	1,000	歩A・単A B単 26号
合 計				515,925	
・・舗装工 道路部	1.000	式		197,000	
000027 路盤工 RC-40、t=150	65.000	m <sup>2</sup>	741	48,165	歩A・単A B単 27号
000028 A S舗装 再生密粒度アスコン13、t=40	65.000	m <sup>2</sup>	1,726	112,190	歩A・単A B単 28号
000029 張りコンクリート 18N-8-25	9.700	m <sup>2</sup>	2,542	24,657	歩A・単A B単 29号
000030 防草シート設置 改質アスファルト系、目地部	0.060	m <sup>2</sup>	7,161	430	歩A・単A B単 30号
000031 路盤工 RC-40、t=150	15.000	m <sup>2</sup>	741	11,115	歩A・単A B単 31号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				196,557	
・・舗装工 分土工	1.000	式		1,607,000	
000032 路盤工 RC-40、t=150	115.000	m <sup>2</sup>	741	85,215	歩A・単A B単 32号
000033 A S舗装 再生密粒度アスコン13、t=40	115.000	m <sup>2</sup>	1,819	209,185	歩A・単A B単 33号
000034 防草シート 改質アスファルト系、斜面部(1:1.5)	235.000	m <sup>2</sup>	5,585	1,312,475	歩A・単A B単 34号
合 計				1,606,875	
・・ブロック積擁壁工	1.000	式		1,224,000	
000035 法面荒仕上	27.000	m <sup>2</sup>	326	8,802	歩A・単A B単 35号
000036 ブロック積	27.000	m <sup>2</sup>	20,600	556,200	歩A・単A B単 36号
000037 胴込コンクリート 18N-8-25	5.700	m <sup>3</sup>	38,290	218,253	歩A・単A B単 37号
000038 胴込材 RC-40	6.000	m <sup>3</sup>	8,816	52,896	歩A・単A B単 38号
000039 基礎砕石 RC-40、t=100	16.000	m <sup>2</sup>	1,462	23,392	歩A・単A B単 39号
000040 基礎コンクリート 18N-8-40	3.700	m <sup>3</sup>	41,290	152,773	歩A・単A B単 40号
000041 型枠 基礎コンクリート	16.000	m <sup>2</sup>	9,844	157,504	歩A・単A B単 41号
000042 天端コンクリート 18N-8-40	0.600	m <sup>3</sup>	41,290	24,774	歩A・単A B単 42号
000043 目地材 t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,660	2,660	歩A・単A B単 43号
000044 基面整正	16.000	m <sup>2</sup>	543	8,688	歩A・単A B単 44号
000045 止壁コンクリート 18N-8-40	0.200	m <sup>3</sup>	41,290	8,258	歩A・単A B単 45号
000046 型枠 止壁コンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	歩A・単A B単 46号
000047 基礎砕石 RC-40、t=100	0.200	m <sup>2</sup>	1,462	292	歩A・単A B単 47号
合 計				1,224,336	
・・嵩上げコンクリート	1.000	式		136,000	
000048 鉄筋コンクリート 21N-12-25	0.800	m <sup>3</sup>	41,600	33,280	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋 SD295A,D13	0.008	ton	363,398	2,907	歩A・単A B単 49号
000050 型枠	8.000	m <sup>2</sup>	9,844	78,752	歩A・単A B単 50号
000051 コンクリートはつり	1.800	m <sup>2</sup>	3,572	6,430	歩A・単A B単 51号
000052 コンクリート削孔	14.000	孔	1,067	14,938	歩A・単A B単 52号
合 計				136,307	
・・既設樹保護工	1.000	式		2,818,000	
000053 無筋コンクリート 18N-8-40	1.700	m <sup>3</sup>	41,290	70,193	歩A・単A B単 53号
000054 型枠	11.000	m <sup>2</sup>	9,844	108,284	歩A・単A B単 54号
000055 均しコンクリート 18N-8-25	0.300	m <sup>3</sup>	40,970	12,291	歩A・単A B単 55号
000056 型枠 均しコンクリート	0.600	m <sup>2</sup>	5,525	3,315	歩A・単A B単 56号
000057 基礎砕石 t=150	6.800	m <sup>2</sup>	1,582	10,758	歩A・単A B単 57号
000058 R C床板 B=1.0m、L=3.0m、t=220	3.000	枚	861,270	2,583,810	歩A・単A B単 58号
000059 目地版 t=10mm	2.800	m <sup>2</sup>	6,031	16,887	歩A・単A B単 59号
000060 スレ止め鉄筋 SD345,D25,L=300	0.014	ton	296,339	4,149	歩A・単A B単 60号
000061 コンクリート削孔	12.000	孔	721	8,652	歩A・単A B単 61号
合 計				2,818,339	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ ガードレール取付L型擁壁	1.000	式		5,287,000	
000062 均しコンクリート 18N-8-40	3.000	m3	41,290	123,870	歩A・単A B単 62号
000063 型枠 均しコンクリート	3.900	m <sup>2</sup>	5,525	21,548	歩A・単A B単 63号
000064 基礎材 RC-40、t=200	30.000	m <sup>2</sup>	1,702	51,060	歩A・単A B単 64号
000065 ガードレール取付L型擁壁 H2600,2477×L1226	1.000	個	511,080	511,080	歩A・単A B単 65号
000066 ガードレール取付L型擁壁 H2477,2277×L2000	1.000	個	558,945	558,945	歩A・単A B単 66号
000067 ガードレール取付L型擁壁 H2277,2077×L2000	1.000	個	570,165	570,165	歩A・単A B単 67号
000068 ガードレール取付L型擁壁 H2077,1877×L2000	1.000	個	478,318	478,318	歩A・単A B単 68号
000069 ガードレール取付L型擁壁 H1877,1677×L2000	1.000	個	507,224	507,224	歩A・単A B単 69号
000070 ガードレール取付L型擁壁 H1677,1477×L2000	1.000	個	465,404	465,404	歩A・単A B単 70号
000071 ガードレール取付L型擁壁 H1916,1736×L2000	1.000	個	379,425	379,425	歩A・単A B単 71号
000072 ガードレール取付L型擁壁 H1736,1555×L2000	1.000	個	338,577	338,577	歩A・単A B単 72号
000073 ガードレール取付L型擁壁 H1555,1374×L2000	1.000	個	305,861	305,861	歩A・単A B単 73号
000074 ガードレール取付L型擁壁 H1374,1184×L2000	1.000	個	283,421	283,421	歩A・単A B単 74号
000075 ガードレール取付L型擁壁 H1184,1070×L1193	1.000	個	267,507	267,507	歩A・単A B単 75号
000076 ガードレール 構造物用	18.000	m	16,350	294,300	歩A・単A B単 76号
000077 ガードレール 土中用	4.000	m	15,472	61,888	歩A・単A B単 77号
000078 巻き立てコンクリート 18N-8-40	0.300	m3	41,290	12,387	歩A・単A B単 78号
000079 型枠 巻き立てコンクリート	1.600	m <sup>2</sup>	9,844	15,750	歩A・単A B単 79号
000080 鉄筋 SD295A,D13	0.009	ton	363,398	3,271	歩A・単A B単 80号
000081 サイドドレーン 300×300、単粒度砕石4号	17.700	m	2,111	37,365	歩A・単A B単 81号
合 計				5,287,366	
・ ・ 階段	1.000	式		129,000	
000082 法面整形	3.700	m <sup>2</sup>	1,024	3,789	歩A・単A B単 82号
000083 基礎砕石 RC-40、t=100	5.100	m <sup>2</sup>	1,462	7,456	歩A・単A B単 83号
000084 無筋コンクリート 18N-8-40	1.100	m3	41,290	45,419	歩A・単A B単 84号
000085 型枠	6.800	m <sup>2</sup>	9,844	66,939	歩A・単A B単 85号
000086 切込砕石	1.000	m3	5,144	5,144	歩A・単A B単 86号
合 計				128,747	
・ ・ 転落防止柵撤去	1.000	式		10,000	
000087 転落防止柵撤去 H=1.1m	3.000	m	3,131	9,393	歩A・単A B単 87号
000088 転落防止柵運搬	0.300	m3	2,395	719	歩A・単A B単 88号
合 計				10,112	
・ 4号分水工 トランシジョン耐震補強	1.000	式		2,772,000	
・ ・ 耐震補強	1.000	式		2,772,000	
000089 既設蓋撤去	1.000	枚	1,912	1,912	歩A・単A B単 89号
000090 産廃処理 二次製品廃材	0.800	m3	7,934	6,347	歩A・単A B単 90号
000091 H形鋼設置	1.000	式	2,570,298	2,570,298	歩A・単A B単 91号
000092 鋼製アングル設置	1.000	式	193,336	193,336	歩A・単A B単 92号



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	291		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 掘削		m <sup>3</sup>	382		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	3,221		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 盛土		m <sup>3</sup>	3,129		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 残土運搬		m <sup>3</sup>	1,393		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	291		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	3,221		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 残土運搬		m <sup>3</sup>	1,393		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 落ち蓋型側溝		m	31,697		歩A・単A
000011	300A B種 *** B単 - 11号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	291		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	3,221		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 残土運搬		m <sup>3</sup>	1,393		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 可変側溝 B=300,H=500,L=1000		個	52,000		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 可変側溝 B=300,H=700,L=2000		個	21,200		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 可変側溝 B=300,H=800,L=2000		個	24,600		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 可変側溝 B=300,H=1000,L=2000		個	33,900		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 可変側溝 B=300,H=1100,L=2000		個	36,700		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 可変側溝 設置 B=300		m	7,013		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** グレーチング設置 B=300,T=14,L=500		枚	10,433		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 底板コンクリート					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	18N-8-40 *** B単 - 23号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
000024	底版コンクリート *** B単 - 24号 *** 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
000025	18N-8-25 *** B単 - 25号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	40,970		歩A・単A
000026	均しコンクリート *** B単 - 26号 *** 基礎砕石		m <sup>2</sup>	5,525		歩A・単A
000027	RC-40 *** B単 - 27号 *** 路盤工		m <sup>3</sup>	2,000		歩A・単A
000028	RC-40、t=150 *** B単 - 28号 *** A S舗装		m <sup>2</sup>	741		歩A・単A
000029	再生密粒度アスコン13、t=40 *** B単 - 29号 *** 張りコンクリート		m <sup>2</sup>	1,726		歩A・単A
000030	18N-8-25 *** B単 - 30号 *** 防草シート設置		m <sup>2</sup>	2,542		歩A・単A
000031	改質アスファルト系、目地部 *** B単 - 31号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	7,161		歩A・単A
000032	RC-40、t=150 *** B単 - 32号 *** 路盤工		m <sup>2</sup>	741		歩A・単A
000033	RC-40、t=150 *** B単 - 33号 *** A S舗装		m <sup>2</sup>	741		歩A・単A
000034	再生密粒度アスコン13、t=40 *** B単 - 34号 *** 防草シート		m <sup>2</sup>	1,819		歩A・単A
000035	改質アスファルト系、斜面部(1:1.5) *** B単 - 35号 *** 法面荒仕上		m <sup>2</sup>	5,585		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** ブロック種		m <sup>2</sup>	326		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 胴込コンクリート		m <sup>2</sup>	20,600		歩A・単A
000038	18N-8-25 *** B単 - 38号 *** 胴込材		m <sup>3</sup>	38,290		歩A・単A
000039	RC-40 *** B単 - 39号 *** 基礎砕石		m <sup>3</sup>	8,816		歩A・単A
000040	RC-40、t=100 *** B単 - 40号 *** 基礎コンクリート		m <sup>2</sup>	1,462		歩A・単A
000041	18N-8-40 *** B単 - 41号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
000042	基礎コンクリート *** B単 - 42号 *** 天端コンクリート		m <sup>2</sup>	9,844		歩A・単A
000043	18N-8-40 *** B単 - 43号 *** 目地材		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
	t=10mm		m <sup>2</sup>	2,660		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	543		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 止壁コンクリート		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	9,844		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,462		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 鉄筋コンクリート		m <sup>3</sup>	41,600		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 鉄筋		ton	363,398		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	9,844		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** コンクリートはつり		m <sup>2</sup>	3,572		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** コンクリート削孔		孔	1,067		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	9,844		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	40,970		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	5,525		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,582		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** R C床板		枚	861,270		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 目地版		m <sup>2</sup>	6,031		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** ズレ止め鉄筋		ton	296,339		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** コンクリート削孔		孔	721		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 均しコンクリート		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	5,525		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 基礎材		m <sup>2</sup>	1,702		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** ガードレール取付L型擁壁					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	H2600,2477×L1226 *** B単 - 66号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	511,080		歩A・単A
000067	H2477,2277×L2000 *** B単 - 67号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	558,945		歩A・単A
000068	H2277,2077×L2000 *** B単 - 68号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	570,165		歩A・単A
000069	H2077,1877×L2000 *** B単 - 69号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	478,318		歩A・単A
000070	H1877,1677×L2000 *** B単 - 70号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	507,224		歩A・単A
000071	H1677,1477×L2000 *** B単 - 71号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	465,404		歩A・単A
000072	H1916,1736×L2000 *** B単 - 72号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	379,425		歩A・単A
000073	H1736,1555×L2000 *** B単 - 73号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	338,577		歩A・単A
000074	H1555,1374×L2000 *** B単 - 74号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	305,861		歩A・単A
000075	H1374,1184×L2000 *** B単 - 75号 *** ガードレール取付L型擁壁		個	283,421		歩A・単A
000076	H1184,1070×L1193 *** B単 - 76号 *** ガードレール		個	267,507		歩A・単A
000077	構造物用 *** B単 - 77号 *** ガードレール		m	16,350		歩A・単A
000078	土中用 *** B単 - 78号 *** 巻き立てコンクリート		m	15,472		歩A・単A
000079	18N-8-40 *** B単 - 79号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
000080	巻き立てコンクリート *** B単 - 80号 *** 鉄筋		m <sup>2</sup>	9,844		歩A・単A
000081	SD295A,D13 *** B単 - 81号 *** サイドドレーン		ton	363,398		歩A・単A
000082	300×300、単粒度砕石4号 *** B単 - 82号 *** 法面整形		m	2,111		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,024		歩A・単A
000084	RC-40、t=100 *** B単 - 84号 *** 無筋コンクリート		m <sup>2</sup>	1,462		歩A・単A
000085	18N-8-40 *** B単 - 85号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	41,290		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 切込砕石		m <sup>2</sup>	9,844		歩A・単A
			m <sup>3</sup>	5,144		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	291.3	291	S単 68号
	合計				291	
	単価				291	
*** B単 - 2号 ***						
000002	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	381.6	382	S単 66号
	合計				382	
	単価				382	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバツ( )	1.000	m3	2,944	2,944	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.8	277	S単 67号
	合計				3,221	
	単価				3,221	
*** B単 - 4号 ***						
000004	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,306	2,306	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし	1.000	m3	546	546	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.8	277	S単 67号
	合計				3,129	
	単価				3,129	
*** B単 - 5号 ***						
000005	残土運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約 バツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,393	1,393	S単 69号
	合計				1,393	
	単価				1,393	
*** B単 - 6号 ***						
000006	床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	291.3	291	S単 68号
	合計				291	
	単価				291	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバツ( )	1.000	m3	2,944	2,944	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.8	277	S単 67号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,221	
	単価				3,221	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	残土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ`ッ約 バ`ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,393	1,393	S単 69号
	合計				1,393	
	単価				1,393	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 70号
	合計				543	
	単価				543	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	落ち蓋型側溝 300A B種		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,	5.000	個	12,200	61,000	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,611	46,110	S単 58号
S02116	鋼製グレーチング 溝蓋T - 14 500×410×95,,	20.000	枚	9,380	187,600	S単 13号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚	1,053	21,060	S単 59号
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m3	2,000	1,200	S単 14号
	合計				316,970	
	単価				31,697	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	291.3	291	S単 68号
	合計				291	
	単価				291	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動バ`ク( )	1.000	m3	2,944	2,944	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	249.8	277	S単 67号
	合計				3,221	
	単価				3,221	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	残土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ`ッ約 バ`ット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,393	1,393	S単 69号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,393	
	単価				1,393	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 70号
	合計				543	
	単価				543	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	可変側溝 B=300,H=500,L=1000		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 B=300 H=500 L=1000,,	1.000	個	52,000	52,000	S単 15号
	合計				52,000	
	単価				52,000	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	可変側溝 B=300,H=700,L=2000		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 B=300 H=700 L=2000,,	1.000	個	21,200	21,200	S単 16号
	合計				21,200	
	単価				21,200	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	可変側溝 B=300,H=800,L=2000		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 B=300 H=800 L=2000,,	1.000	個	24,600	24,600	S単 17号
	合計				24,600	
	単価				24,600	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	可変側溝 B=300,H=1000,L=2000		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 B=300 H=1000 L=2000,,	1.000	個	33,900	33,900	S単 18号
	合計				33,900	
	単価				33,900	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	可変側溝 B=300,H=1100,L=2000		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	自由勾配側溝 B=300 H=1100 L=2000,,	1.000	個	36,700	36,700	S単 19号
	合計				36,700	
	単価				36,700	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	可変側溝 設置 B=300		m		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎砕石の施工有り,-	1.000	m	7,013	7,013	S単 60号
	合計				7,013	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7,013	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	グレーチング設置 B=300,T=14,L=500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製グレーチング 溝蓋T=14 500×410×95,,	1.000	枚	9,380	9,380	S単 13号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,053	1,053	S単 59号
	合 計				10,433	
	単 価				10,433	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	底版コンクリート 18N-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	底版コンクリート18-8-40 小型構造物,ハック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,290	41,290	S単 80号
	合 計				41,290	
	単 価				41,290	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	型枠 底版コンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,890	10,890	S単 86号
	合 計				10,890	
	単 価				10,890	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	均しコンクリート18-8-25 小型構造物,ハック納(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,970	40,970	S単 81号
	合 計				40,970	
	単 価				40,970	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,525	5,525	S単 87号
	合 計				5,525	
	単 価				5,525	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	基礎碎石 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	2,000	2,000	S単 14号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単 - 27号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000027	路盤工 RC-40、t=150		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	740.6	741	S単 90号
	合計				741	
	単価				741	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	A S舗装 再生密粒度アスコン13、t=40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ﾌﾞﾗｲﾄﾞ混合料 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ｸﾞﾗｲﾄﾞ各種,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,726	1,726	S単 91号
	合計				1,726	
	単価				1,726	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	張りコンクリート 18N-8-25		m <sup>2</sup>		9,700	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m <sup>3</sup>	39,970	19,985	S単 82号
S02116	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm,,	9.700	m <sup>2</sup>	482	4,675	S単 20号
	合計				24,660	
	単価				2,542	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	防草シート設置 改質アスファルト系、目地部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00013	防草シート設置(目地部) 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	7,161	7,161	T単 10号
	合計				7,161	
	単価				7,161	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	路盤工 RC-40、t=150		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	740.6	741	S単 90号
	合計				741	
	単価				741	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	路盤工 RC-40、t=150		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	740.6	741	S単 90号
	合計				741	
	単価				741	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	A S舗装 再生密粒度アスコン13、t=40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,ﾌﾞﾗｲﾄﾞ混合料 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,819	1,819	S単 92号
	合計				1,819	
	単価				1,819	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	防草シート 改質アスファルト系、斜面部(1:1.5)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00012	防草シート設置(斜面部) 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	5,585	5,585	T単 9号
	合計				5,585	
	単価				5,585	
*** B単 - 35号 ***						
000035	法面荒仕上		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>	326	326	S単 3号
	合計				326	
	単価				326	
*** B単 - 36号 ***						
000036	ブロック積		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0261	SP 間知ブロック積 不要,-,なし	1.000	m <sup>2</sup>	20,600	20,600	S単 74号
	合計				20,600	
	単価				20,600	
*** B単 - 37号 ***						
000037	胴込コンクリート 18N-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック,-,有り,なし,18-8-25(高炉)	1.000	m <sup>3</sup>	38,290	38,290	S単 75号
	合計				38,290	
	単価				38,290	
*** B単 - 38号 ***						
000038	胴込材 RC-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40	1.000	m <sup>3</sup>	8,816	8,816	S単 76号
	合計				8,816	
	単価				8,816	
*** B単 - 39号 ***						
000039	基礎砕石 RC-40、t=100		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,462	1,462	S単 77号
	合計				1,462	
	単価				1,462	
*** B単 - 40号 ***						
000040	基礎コンクリート 18N-8-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ブロック(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,290	41,290	S単 83号
	合計				41,290	
	単価				41,290	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 41号 ***						
000041	型枠 基礎コンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	S単 88号
	合 計				9,844	
	単 価				9,844	
*** B単 - 42号 ***						
000042	天端コンクリート 18N-8-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 圧縮(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,290	41,290	S単 83号
	合 計				41,290	
	単 価				41,290	
*** B単 - 43号 ***						
000043	目地材 t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	目地板(滌青質板) 10mm, ,	1.000	m <sup>2</sup>	2,660	2,660	S単 28号
	合 計				2,660	
	単 価				2,660	
*** B単 - 44号 ***						
000044	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 70号
	合 計				543	
	単 価				543	
*** B単 - 45号 ***						
000045	止壁コンクリート 18N-8-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 圧縮(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,290	41,290	S単 83号
	合 計				41,290	
	単 価				41,290	
*** B単 - 46号 ***						
000046	型枠 止壁コンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	S単 88号
	合 計				9,844	
	単 価				9,844	
*** B単 - 47号 ***						
000047	基礎砕石 RC-40、t=100		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,462	1,462	S単 77号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 48号 ***					
000048	鉄筋コンクリート 21N-12-25		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	41,600	41,600	S単 84号
	合計				41,600	
	単価				41,600	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	鉄筋 SD295A,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	363,398	363,398	S単 51号
	合計				363,398	
	単価				363,398	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	S単 88号
	合計				9,844	
	単価				9,844	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	コンクリートはつり		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm	1.000	m <sup>2</sup>	3,572	3,572	S単 50号
	合計				3,572	
	単価				3,572	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	コンクリート削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長200~400mm,,	1.000	孔	1,067	1,067	S単 29号
	合計				1,067	
	単価				1,067	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	無筋コンクリート 18N-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,290	41,290	S単 83号
	合計				41,290	
	単価				41,290	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	S単 88号
	合計				9,844	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,844	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	均しコンクリート 18N-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾂ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,970	40,970	S単 85号
	合 計				40,970	
	単 価				40,970	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,525	5,525	S単 87号
	合 計				5,525	
	単 価				5,525	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	基礎砕石 t=150		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,582	1,582	S単 78号
	合 計				1,582	
	単 価				1,582	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	R C床板 B=1.0m、L=3.0m、t=220		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	R Cスラブ B=1.0m、L=3.0m、t=230mm、	1.000	枚	849,000	849,000	S単 30号
T00002	R Cスラブ設置	1.000	枚	12,270	12,270	T単 1号
	合 計				861,270	
	単 価				861,270	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	目地板 t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>	6,031	6,031	S単 89号
	合 計				6,031	
	単 価				6,031	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	ズレ止め鉄筋 SD345,D25,L=300		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D25,SD345,なし	1.000	ton	296,339	296,339	S単 52号
	合 計				296,339	
	単 価				296,339	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	コンクリート削孔		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長30~200mm、	1.000	孔	721	721	S単 31号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				721	
	単価				721	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	均しコンクリート 18N-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, A' ッ鈎(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	41,290	41,290	S単 83号
	合計				41,290	
	単価				41,290	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,525	5,525	S単 87号
	合計				5,525	
	単価				5,525	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	基礎材 RC-40, t=200		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,702	1,702	S単 79号
	合計				1,702	
	単価				1,702	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	ガードレール取付 L 型擁壁 H2600, 2477 x L1226		個		1,000	歩A 当たり算出
T00004	L 型擁壁据付H2685, 2595 x L1000 1000, 2.2を超え2.6t以下, フラレン・クレン, 1.9m	1.000	個	511,080	511,080	T単 2号
	合計				511,080	
	単価				511,080	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	ガードレール取付 L 型擁壁 H2477, 2277 x L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00005	L 型擁壁据付H2595, 2485 x L1211 1000, 2.2を超え2.6t以下, フラレン・クレン, 1.9m	1.000	個	558,945	558,945	T単 3号
	合計				558,945	
	単価				558,945	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	ガードレール取付 L 型擁壁 H2277, 2077 x L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00006	L 型擁壁据付H2485, 2369 x L1289 1000, 1.9を超え2.2t以下, フラレン・クレン, 1.8m	1.000	個	570,165	570,165	T単 4号
	合計				570,165	
	単価				570,165	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	ガードレール取付 L 型擁壁 H2077, 1877 x L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00007	L 型擁壁据付H2369, 2278 x L1000 1000, 1.9を超え2.2t以下, フラレン・クレン, 1.8m	1.000	個	478,318	478,318	T単 5号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				478,318	
	単価				478,318	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	ガードレール取付L型擁壁 H1877,1677×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00008	L型擁壁据付H2278,2097×L2000 2000,2.6超え3.0t以下,ラフレ-ンクレン,畝列1.8m	1.000	個	507,224	507,224	T単 6号
	合計				507,224	
	単価				507,224	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	ガードレール取付L型擁壁 H1677,1477×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00009	L型擁壁据付H2097,1916×L2000 2000,2.6超え3.0t以下,ラフレ-ンクレン,畝列1.6m	1.000	個	465,404	465,404	T単 7号
	合計				465,404	
	単価				465,404	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	ガードレール取付L型擁壁 H1916,1736×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
T00010	L型擁壁据付H1916,1736×L2000 2000,2.2超え2.6t以下,ラフレ-ンクレン,畝列1.5m	1.000	個	379,425	379,425	T単 8号
	合計				379,425	
	単価				379,425	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	ガードレール取付L型擁壁 H1736,1555×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	L型擁壁据付工H1736,1555×L2000 2,000,1,900超え2,200以下,ラフレ-ンクレン,モルタル,モルタル,1.4,なし	1.000	個	338,577	338,577	S単 54号
	合計				338,577	
	単価				338,577	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	ガードレール取付L型擁壁 H1555,1374×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	L型擁壁据付工H1555,1374×L2000 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレ-ンクレン,モルタル,モルタル,1.3,なし	1.000	個	305,861	305,861	S単 55号
	合計				305,861	
	単価				305,861	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	ガードレール取付L型擁壁 H1374,1184×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	L型擁壁据付工H1374,1184×L2000 2,000,1,500超え1,900以下,ラフレ-ンクレン,モルタル,モルタル,1.2,なし	1.000	個	283,421	283,421	S単 56号
	合計				283,421	
	単価				283,421	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	ガードレール取付L型擁壁 H1184,1070×L1193		個		1,000	歩A 当たり算出
S05041	L型擁壁据付工H1184,1070×L1193 1,000,800超え1,100以下,レ'ッ約(如-ラ型),モルタル,モルタル,1.2,なし	1.000	個	267,507	267,507	S単 57号
	合計				267,507	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				267,507	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	ガードレール 構造物用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m	16,350	16,350	S単 62号
	合 計				16,350	
	単 価				16,350	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	ガードレール 土中用		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m	15,472	15,472	S単 63号
	合 計				15,472	
	単 価				15,472	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	巻き立てコンクリート 18N-8-40		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,290	41,290	S単 83号
	合 計				41,290	
	単 価				41,290	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	型枠 巻き立てコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	S単 88号
	合 計				9,844	
	単 価				9,844	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	鉄筋 SD295A, D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし	1.000	ton	363,398	363,398	S単 51号
	合 計				363,398	
	単 価				363,398	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	サイドドレーン 300×300, 単粒度砕石4号		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm, しない	1.000	m	2,111	2,111	S単 61号
	合 計				2,111	
	単 価				2,111	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,024	1,024	S単 71号
	合 計				1,024	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,024	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	基礎砕石 RC-40、t=100		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,462	1,462	S単 77号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	無筋コンクリート 18N-8-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、パツ約(クレン機能付)打設、計上する、一般養生、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,290	41,290	S単 83号
	合 計				41,290	
	単 価				41,290	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	S単 88号
	合 計				9,844	
	単 価				9,844	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	切込砕石		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コバツ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,944	2,944	S単 1号
S02116	再生クラッシュヤラン 、RC-40 40~0mm、	1.100	m <sup>3</sup>	2,000	2,200	S単 14号
	合 計				5,144	
	単 価				5,144	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	転落防止柵撤去 H=1.1m		m		1,000	歩A 当たり算出
S08717	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去、土中建込、塗装、Gp-Cp-2E、受けない、無し	1.000	m	3,131	3,131	S単 64号
	合 計				3,131	
	単 価				3,131	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	転落防止柵運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし、機械積込、無し、14.4km以下、	1.000	m <sup>3</sup>	2,395	2,395	S単 72号
	合 計				2,395	
	単 価				2,395	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	既設蓋撤去		枚		1,000	歩A 当たり算出
T10002	蓋板撤去工	1.000	枚	1,912	1,912	T単 12号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,912	
	単価				1,912	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	産廃処理 二次製品廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,934	2,934	S単 73号
S02123	建設廃材 二次製品廃材	1.000	m3	5,000	5,000	S単 49号
	合計				7,934	
	単価				7,934	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	H形鋼設置		式		1,000	歩A 当たり算出
T10001	H形鋼設置工	13.000	本	48,410	629,330	T単 11号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ,,	7.000	本	132,000	924,000	S単 39号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.093m、溶融亜鉛メッキ,,	1.000	本	127,000	127,000	S単 40号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.955m、溶融亜鉛メッキ,,	1.000	本	123,000	123,000	S単 41号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.766m、溶融亜鉛メッキ,,	1.000	本	117,000	117,000	S単 42号
S02116	H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.578m、溶融亜鉛メッキ,,	1.000	本	111,000	111,000	S単 43号
S02116	H形鋼 H-200×200(SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ,,	2.000	本	201,000	402,000	S単 44号
S02116	コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長200~400mm,,	26.000	孔	1,067	27,742	S単 29号
S02116	樹脂アンカー R-22相当品,,	26.000	本	951	24,726	S単 45号
S02116	全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) M16×460(SS400)、溶融亜鉛メッキ,,	26.000	本	3,250	84,500	S単 46号
	合計				2,570,298	
	単価				2,570,298	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	鋼製アングル設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ,,	26.000	個	7,080	184,080	S単 47号
S02116	六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) M12(SS400)、L=45mm、溶融亜鉛メッキ,,	52.000	本	178	9,256	S単 48号
	合計				193,336	
	単価				193,336	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動ロバク( )		m3	2,944		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	2,306		歩A・単A
S01072	*** S単 - 3号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	326		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロバ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロバ締固め2.5m未満) 路床、3~4ton、なし		m3	546		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 *** フレンソール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレンソール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊		日	66,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 *** 普通作業員 普通作業員		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	32,232		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	27,132		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,968		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 溝蓋T-14 500×410×95,,		枚	9,380		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,,		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B=300 H=500 L=1000,,		個	52,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B=300 H=700 L=2000,,		個	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B=300 H=800 L=2000,,		個	24,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B=300 H=1000 L=2000,,		個	33,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 自由勾配側溝 自由勾配側溝 B=300 H=1100 L=2000,,		個	36,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 溶接金網 溶接金網 線径6.0mm 網目150mm,,		m <sup>2</sup>	482		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** ASテープ ASテープ 100mm×20m,,		巻	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** ASプライマー					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ASプライマー A,, *** S単 - 23号 ***		缶	29,800		歩A・単A
S02116	防草シート 防草シート 改質アスファルト系,, *** S単 - 24号 ***		m <sup>2</sup>	2,450		歩A・単A
S02116	アスファルト固定セット アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー,, *** S単 - 25号 ***		セット	50		歩A・単A
S02116	コ型止めピン コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm,, *** S単 - 26号 ***		本	50		歩A・単A
S02116	ASボンドカートリッジ ASボンドカートリッジ 330ml,, *** S単 - 27号 ***		本	1,800		歩A・単A
S02116	3号珪砂 3号珪砂 *** S単 - 28号 ***		袋	10,000		歩A・単A
S02116	目地板(瀝青質板) 目地板(瀝青質板) 10mm,, *** S単 - 29号 ***		m <sup>2</sup>	2,660		歩A・単A
S02116	コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長200~400mm,, *** S単 - 30号 ***		孔	1,067		歩A・単A
S02116	R Cスラブ R Cスラブ B=1.0m、L=3.0m、t=230mm,, *** S単 - 31号 ***		枚	849,000		歩A・単A
S02116	コンクリート削孔 コンクリート削孔 削孔径10~30mm、削孔長30~200mm,, *** S単 - 32号 ***		孔	721		歩A・単A
S02116	ガードレール取付L型擁壁 ガードレール取付L型擁壁 H2685,2595×L1000,, *** S単 - 33号 ***		個	495,000		歩A・単A
S02116	ガードレール取付L型擁壁 ガードレール取付L型擁壁 H2595,2485×L1211,, *** S単 - 34号 ***		個	537,000		歩A・単A
S02116	ガードレール取付L型擁壁 ガードレール取付L型擁壁 H2485,2369×L1289,, *** S単 - 35号 ***		個	548,000		歩A・単A
S02116	ガードレール取付L型擁壁 ガードレール取付L型擁壁 H2369,2278×L1000,, *** S単 - 36号 ***		個	459,000		歩A・単A
S02116	ガードレール取付L型擁壁 ガードレール取付L型擁壁 H2278,2097×L2000,, *** S単 - 37号 ***		個	485,000		歩A・単A
S02116	ガードレール取付L型擁壁 ガードレール取付L型擁壁 H2097,1916×L2000,, *** S単 - 38号 ***		個	444,000		歩A・単A
S02116	ガードレール取付L型擁壁 ガードレール取付L型擁壁 H1916,1736×L2000,, *** S単 - 39号 ***		個	361,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ,, *** S単 - 40号 ***		本	132,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=4.093m、溶融亜鉛メッキ,, *** S単 - 41号 ***		本	127,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.955m、溶融亜鉛メッキ,, *** S単 - 42号 ***		本	123,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.766m、溶融亜鉛メッキ,, *** S単 - 43号 ***		本	117,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-150×150(SS400)、L=3.578m、溶融亜鉛メッキ,,		本	111,000		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** H形鋼 H形鋼 H-200×200(SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ、		本	201,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 樹脂アンカー 樹脂アンカー R-22相当品、		本	951		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) 全ねじボルト(ナット・ワッシャー含む) M16×460(SS400)、溶融亜鉛メッキ、		本	3,250		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 鋼製アングル 鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ、		個	7,080		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) 六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) M12(SS400)、L=45mm、溶融亜鉛メッキ、		本	178		歩A・単A
S02123	*** S単 - 49号 *** 建設廃材 建設廃材 二次製品廃材		m3	5,000		歩A・単A
S03020	*** S単 - 50号 *** コンクリートはつり(人力) コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm		m <sup>2</sup>	3,572		歩A・単A
S03030	*** S単 - 51号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、なし		ton	363,398		歩A・単A
S03030	*** S単 - 52号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立、差筋および抗頭処理、D25、SD345、なし		ton	296,339		歩A・単A
S05041	*** S単 - 53号 *** 水路用L形ブロック機械据付工 水路用L形ブロック機械据付工 1,000,2,600超え3,000以下、ラフレソクルン、モルタル以外、モルタル以外、なし		個	12,270		歩A・単A
S05041	*** S単 - 54号 *** L型擁壁据付工H1736、1555×L2000 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下、ラフレソクルン、モルタル、モルタル、1.4、なし		個	338,577		歩A・単A
S05041	*** S単 - 55号 *** L型擁壁据付工H1555、1374×L2000 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下、ラフレソクルン、モルタル、モルタル、1.3、なし		個	305,861		歩A・単A
S05041	*** S単 - 56号 *** L型擁壁据付工H1374、1184×L2000 水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下、ラフレソクルン、モルタル、モルタル、1.2、なし		個	283,421		歩A・単A
S05041	*** S単 - 57号 *** L型擁壁据付工H1184、1070×L1193 水路用L形ブロック機械据付工 1,000,800超え1,100以下、パツパツ(加ラ型)、モルタル、モルタル、1.2、なし		個	267,507		歩A・単A
S05801	*** S単 - 58号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m	4,611		歩A・単A
S05801	*** S単 - 59号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない		枚	1,053		歩A・単A
S05801	*** S単 - 60号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、-		m	7,013		歩A・単A
S06006	*** S単 - 61号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm、しない		m	2,111		歩A・単A
S08711	*** S単 - 62号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、しない		m	16,350		歩A・単A
S08711	*** S単 - 63号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込、塗装品C-4E、21m未満、-、無し、直線部、直支柱、しない		m	15,472		歩A・単A
S08717	*** S単 - 64号 *** 【ガードパイプ撤去】					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードパイプ撤去】					
	ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Cp-2E,受けない,無し		m	3,131		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
S16001	バケット[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]					
	バケット[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)]		日	57,261		歩A・単A
	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油					
	*** S単 - 66号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削		m3	381.6		歩A・単A
	土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-					
	*** S単 - 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)		m3	249.8		歩A・単A
	土砂,土量50,000m3未満					
	*** S単 - 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り		m3	291.3		歩A・単A
	土砂,標準,無し,無し,なし					
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬		m3	1,393		歩A・単A
	標準,バケット バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下					
	*** S単 - 70号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>	542.7		歩A・単A
	基面整正					
	*** S単 - 71号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>	1,024		歩A・単A
	切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし					
	*** S単 - 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬		m3	2,395		歩A・単A
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,					
	*** S単 - 73号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬		m3	2,934		歩A・単A
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,					
	*** S単 - 74号 ***					
SA0261	SP 間知ブロック積					
	SP 間知ブロック積		m <sup>2</sup>	20,600		歩A・単A
	不要,-,なし					
	*** S単 - 75号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート		m3	38,290		歩A・単A
	間知ブロック,-,有り,なし,18-8-25(高炉)					
	*** S単 - 76号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3	8,816		歩A・単A
	間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40					
	*** S単 - 77号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,462		歩A・単A
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					
	*** S単 - 78号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,582		歩A・単A
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					
	*** S単 - 79号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>	1,702		歩A・単A
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm					
	*** S単 - 80号 ***					
SA0311	SP 底版コンクリート18-8-40					
	SP コンクリート		m3	41,290		歩A・単A
	小型構造物,バケット(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 81号 ***					
SA0311	均しコンクリート18-8-25					
	SP コンクリート		m3	40,970		歩A・単A
	小型構造物,バケット(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3	39,970		歩A・単A
	無筋・鉄筋構造物,バケット(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート		m3	41,290		歩A・単A
	小型構造物,バケット(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	40(高炉B) W/C65%					
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	41,600		歩A・単A
	*** S単 - 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハック納(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,970		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,890		歩A・単A
	*** S単 - 87号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,525		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	9,844		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>	6,031		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツパン RC-40		m <sup>2</sup>	740.6		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),タックコート 各種,なし		m <sup>2</sup>	1,726		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし		m <sup>2</sup>	1,819		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	R Cスラブ設置					
	*** T単 - 2号 ***					
T00004	L型擁壁据付H2685,2595×L1000		枚	12,270		歩A・単A
	1000,2.2超え2.6t以下,ラフレソクレーン,幅1.9m					
	*** T単 - 3号 ***					
T00005	L型擁壁据付H2595,2485×L1211		個	511,080		歩A・単A
	1000,2.2超え2.6t以下,ラフレソクレーン,幅1.9m					
	*** T単 - 4号 ***					
T00006	L型擁壁据付H2485,2369×L1289		個	558,945		歩A・単A
	1000,1.9超え2.2t以下,ラフレソクレーン,幅1.9m					
	*** T単 - 5号 ***					
T00007	L型擁壁据付H2369,2278×L1000		個	570,165		歩A・単A
	1000,1.9超え2.2t以下,ラフレソクレーン,幅1.8m					
	*** T単 - 6号 ***					
T00008	L型擁壁据付H2278,2097×L2000		個	478,318		歩A・単A
	2000,2.6超え3.0t以下,ラフレソクレーン,幅1.8m					
	*** T単 - 7号 ***					
T00009	L型擁壁据付H2097,1916×L2000		個	507,224		歩A・単A
	2000,2.6超え3.0t以下,ラフレソクレーン,幅1.6m					
	*** T単 - 8号 ***					
T00010	L型擁壁据付H1916,1736×L2000		個	465,404		歩A・単A
	2000,2.2超え2.6t以下,ラフレソクレーン,幅1.5m					
	*** T単 - 9号 ***					
T00012	防草シート設置(斜面部)		個	379,425		歩A・単A
	改質アスファルト系		m <sup>2</sup>	5,585		歩A・単A
	*** T単 - 10号 ***					
T00013	防草シート設置(目地部)					
	改質アスファルト系		m <sup>2</sup>	7,161		歩A・単A
	*** T単 - 11号 ***					
T10001	H形鋼設置工					



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,968	5,794	
R01003	普通作業員	0.850	人	27,132	23,062	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,794	579	
	合計				29,435	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,944	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	27,132	23,062	
	合計				23,062	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,306	
*** S単 - 3号 ***						
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.120	人	27,132	3,256	
	合計				3,256	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		326	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04062	振動ロー[搭乗式・コバ'イ'型・~超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	5,850	9,360	
P34029	軽油 バ'ト-給油	17.000	L	135	2,295	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				42,561	算出数量 78.000 m3
	単価		m3		546	
*** S単 - 5号 ***						
S02112	ラフレソルン[油圧伸縮ジ'型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレソルン[油圧伸縮ジ'型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 66,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F01086	ソール-ソール[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 人
	単価				32,232	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1.000 人
	単価				27,132	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
	合計				32,232	算出数量 1.000 人
	単価				32,232	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
	合計				28,968	算出数量 1.000 人
	単価				28,968	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	27,132	27,132	
	合計				27,132	算出数量 1,000 人
	単価				27,132	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
	合計				28,968	算出数量 1,000 人
	単価				28,968	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P12025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P12025	鉄筋コンクリートU形 300A 長2000mm	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1,000 各単位
	単価				12,200	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	鋼製グレーチング 鋼製グレーチング 溝蓋T - 14 500×410×95,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	鋼製グレーチング 溝蓋T - 14 500×410×95	1.000	枚	9,380	9,380	
	合計				9,380	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,380	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,,		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地区資材 ( Jコード ) J03118		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				2,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 15号 ***						
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B=300 H=500 L=1000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96002	自由勾配側溝 B=300 H=500 L=1000	1.000	個	52,000	52,000	
	合計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,000	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B=300 H=700 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96003	自由勾配側溝 B=300 H=700 L=2000	1.000	個	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B=300 H=800 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96004	自由勾配側溝 B=300 H=800 L=2000	1.000	個	24,600	24,600	
	合計				24,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,600	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B=300 H=1000 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96005	自由勾配側溝 B=300 H=1000 L=2000	1.000	個	33,900	33,900	
	合計				33,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,900	
*** S単 - 19号 ***						
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 B=300 H=1100 L=2000,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96006	自由勾配側溝 B=300 H=1100 L=2000	1.000	個	36,700	36,700	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				36,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				36,700	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96031	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm	1.000	m <sup>2</sup>	482	482	
	合計				482	算出数量 1.000 各単位
	単価				482	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	ASテープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ASテープ 100mm×20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96030	ASテープ 100mm×20m	1.000	巻	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ASプライマー		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ASプライマー A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96029	ASプライマー A	1.000	缶	29,800	29,800	
	合計				29,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,800	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	防草シート		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 改質アスファルト系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96007	防草シート 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	2,450	2,450	
	合計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,450	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	アスファルト固定セット		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96025	アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー	1.000	セット	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位
	単価				50	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	コ型止めピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96026	コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm	1.000	本	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位
	単価				50	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	ASボンドカートリッジ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ASボンドカートリッジ 330ml			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96027	ASボンドカートリッジ 330ml	1.000	本	1,800	1,800	
	合計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,800	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	3号珪砂		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3号珪砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96028	3号珪砂	1.000	袋	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	目地板(瀝青質板)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地板(瀝青質板) 10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P25001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P25001	目地板(瀝青質板) 10mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,660	2,660	
	合計				2,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,660	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	コンクリート削孔		孔		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート削孔 削孔径10～30mm、削孔長200～400mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97024	コンクリート削孔 削孔径10～30mm、削孔長200～400mm	1.000	孔	1,067.40	1,067	
	合計				1,067	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,067	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	R Cスラブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	R Cスラブ B=1.0m,L=3.0m,t=230mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96008	R Cスラブ B=1.0m,L=3.0m,t=230mm	1.000	枚	849,000	849,000	
	合計				849,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				849,000	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	コンクリート削孔		孔		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔径10～30mm、削孔長30～200mm、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	コンクリート削孔 削孔径10～30mm、削孔長30～200mm	1.000	孔	720.84	721	
	合計				721	算出数量 1.000 各単位
	単価				721	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	ガードレール取付L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール取付L型擁壁 H2685,2595×L1000、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	ガードレール取付L型擁壁 H2685,2595×L1000	1.000	個	495,000	495,000	
	合計				495,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				495,000	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	ガードレール取付L型擁壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール取付L型擁壁 H2595,2485×L1211、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96010	ガードレール取付L型擁壁 H2595,2485×L1211	1.000	個	537,000	537,000	
	合計				537,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				537,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 34号 ***						
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 ガードレール取付 L型擁壁 H2485,2369×L1289,.,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96011	ガードレール取付 L型擁壁 H2485,2369×L1289	1.000	個	548,000	548,000	
	合計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				548,000	
*** S単 - 35号 ***						
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 ガードレール取付 L型擁壁 H2369,2278×L1000,.,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	ガードレール取付 L型擁壁 H2369,2278×L1000	1.000	個	459,000	459,000	
	合計				459,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				459,000	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 ガードレール取付 L型擁壁 H2278,2097×L2000,.,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96013	ガードレール取付 L型擁壁 H2278,2097×L2000	1.000	個	485,000	485,000	
	合計				485,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				485,000	
*** S単 - 37号 ***						
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 ガードレール取付 L型擁壁 H2097,1916×L2000,.,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96014		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	ガードレール取付 L型擁壁 H2097,1916×L2000	1.000	個	444,000	444,000	
	合計				444,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				444,000	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 ガードレール取付 L型擁壁 H1916,1736×L2000,.,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96015	ガードレール取付 L型擁壁 H1916,1736×L2000	1.000	個	361,000	361,000	
	合計				361,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				361,000	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97001	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	132,000	132,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				132,000	
	単 価				132,000	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.093m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97002	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=4.093m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	127,000	127,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				127,000	
	単 価				127,000	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.955m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97003	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.955m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	123,000	123,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				123,000	
	単 価				123,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.766m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97004	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.766m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	117,000	117,000	算出数量 1.000 各単位
	合 計				117,000	
	単 価				117,000	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	H形鋼		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.578m、溶融亜鉛メッキ、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P97005	H形鋼 H-150×150 (SS400)、L=3.578m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	111,000	111,000	
	合計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				111,000	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 H-200×200 (SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P97006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97006	H形鋼 H-200×200 (SS400)、L=4.250m、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	201,000	201,000	
	合計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				201,000	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	樹脂アンカー 樹脂アンカー R-22相当品、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P97019		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97019	樹脂アンカー R-22相当品	1.000	本	951	951	
	合計				951	算出数量 1.000 各単位
	単価				951	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	全ねじボルト ( ナット・ワッシャー含む ) 全ねじボルト ( ナット・ワッシャー含む ) M16×460 ( SS400 )、溶融亜鉛メッキ、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P97013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97013	全ねじボルト ( ナット・ワッシャー含む ) M16×460 ( SS400 )、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	3,250	3,250	
	合計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,250	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	鋼製アングル 鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ、		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード ( P ) 3)地区資材単価コード ( J ) 4)施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P97023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97023	鋼製アングル SS400、L150×150×9、穴あけ加工、溶融亜鉛メッキ	1.000	個	7,080	7,080	
	合計				7,080	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,080	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	六角ボルト ( ナット・ワッシャー含む ) 六角ボルト ( ナット・ワッシャー含む ) M12 ( SS400 )、L=45mm、溶融亜鉛メッキ、		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97020	六角ボルト(ナット・ワッシャー含む) M12(SS400)、L=45mm、溶融亜鉛メッキ	1.000	本	178	178	
	合計				178	算出数量 1.000 各単位
	単価				178	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 二次製品廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97036 二次製品廃材 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P97036	建設廃材 二次製品廃材	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m <sup>2</sup>		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床,t 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	床 t 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.800	人	27,132	21,706	
R02007	はつり工	1.300	人	31,620	41,106	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		62,812	10,050	
	合計				72,862	算出数量 20.400 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,572	
	*** S単 - 51号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD295 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,700	107,841	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	32,232	6,446	
R01010	鉄筋工	2.300	人	32,436	74,603	
R01003	普通作業員	0.200	人	27,132	5,426	
Y00004	諸雑費	0.120		86,475	10,377	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,232	16,116	
R01010	鉄筋工	3.500	人	32,436	113,526	
R01003	普通作業員	0.300	人	27,132	8,140	
Y00004	諸雑費	0.080		137,782	11,023	
F01086	ワレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	66,000	7,260	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				363,398	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		363,398	
	*** S単 - 52号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D25,SD345,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 差筋および杭頭処理 D25 SD345 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton	107,700	110,931	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,232	3,223	
R01010	鉄筋工	1.700	人	32,436	55,141	
R01003	普通作業員	0.200	人	27,132	5,426	
Y00004	諸雑費	0.120		63,790	7,655	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	66,000	2,640	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,232	12,893	
R01010	鉄筋工	2.800	人	32,436	90,821	
R01003	普通作業員	0.200	人	27,132	5,426	
Y00004	諸雑費	0.020		109,140	2,183	
	合計				296,339	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		296,339	
	*** S単 - 53号 ***					
S05041	水路用L形ブロック機械据付工		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,2,600超え3,000以下,フレンクレン,モルタル以外,モルタル以外,,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 9)長期割引単価区分(賃料機械)	0円 1,000 2,600超え3,000以下 フレンクレン モルタル以外 0円 モルタル以外 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
R01003	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	
Y00005	接合費	17.000		0	0	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合計				208,596	算出数量 17.000 個
	単価		個		12,270	
	*** S単 - 54号 ***					
S05041	L型擁壁据付工H1736,1555×L2000		個		1,000 日	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,900超え2,200以下,フレンクレン,モルタル,モルタル,1.4,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	322,000円 2,000 1,900超え2,200以下 フフレ-ソル-ソ モルタル 0円 モルタル 1.4 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個	322,000	6,762,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
R01003	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	
Y00005	接合費 1%	0.010		142,596	1,426	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		6,904,596	138,092	
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合計				7,110,114	算出数量 21.000 個
	単価		個		338,577	
	*** S単 - 55号 ***					
S05041	L型擁壁据付工H1555,1374×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,フフレ-ソル-ソ,モルタル,モルタル,1.3,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	291,000円 2,000 1,500超え1,900以下 フフレ-ソル-ソ モルタル 0円 モルタル 1.3 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	291,000	6,402,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
R01003	普通作業員	2.500	人	27,132	67,830	
Y00005	接合費 1%	0.010		129,030	1,290	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		6,531,030	130,621	
F01086	フフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合計				6,728,941	算出数量 22.000 個
	単価		個		305,861	
	*** S単 - 56号 ***					
S05041	L型擁壁据付工H1374,1184×L2000		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,1,500超え1,900以下,フフレ-ソル-ソ,モルタル,モルタル,1.2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m) 9)長期割引単価区分(賃料機械)	269,000円 2,000 1,500超え1,900以下 フフレ-ソル-ソ モルタル 0円 モルタル 1.2 なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,500超え1,900以下	22.000	個	269,000	5,918,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
R01003	普通作業員	2.500	人	27,132	67,830	
Y00005	接合費 1%	0.010		129,030	1,290	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		6,047,030	120,941	
F01086	ワフル-ソル-ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合計				6,235,261	算出数量 22.000 個
	単価		個		283,421	
	*** S単 - 57号 ***					
S05041	L型擁壁据付工H1184,1070×L1193		個		1,000	歩A 当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,800超え1,100以下,ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗ型),モルタル,モルタル,1.2, なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当たり単価(円/個)	256,000円				
	2)製品長さ(mm/個)	1,000				
	3)製品質量(kg/個)	800超え1,100以下				
	4)据付機械	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸｰﾗ型)				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	1.2				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13101	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 800超え1,100以下	26.000	個	256,000	6,656,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
R01003	普通作業員	2.500	人	27,132	67,830	
Y00005	接合費 1%	0.010		129,030	1,290	
Y00004	敷モルタル材料費 1.5	0.015		6,785,030	101,775	
F08063	ﾊﾞｯｸｸﾞ[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.350	日	16,700	22,545	
P34029	軽油	101.000	L	135	13,635	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				6,955,181	算出数量 26.000 個
	単価		個		267,507	
	*** S単 - 58号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,611	4,611	
	合計				4,611	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		4,611	
	*** S単 - 59号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ,鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ,鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,053	1,053	
	合 計				1,053	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,053	
	*** S単 - 60号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の 施工有り,-		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	自由勾配側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし - 基礎砕石の施工有り				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,013	7,013	
	合 計				7,013	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,013	
	*** S単 - 61号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 30-20mm,しない		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価 0円区分(フィルター材)	単粒度砕石 30-20mm しない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
J03102	単粒度砕石 単粒度砕石 30-20mm	1.125	m3	5,450	6,131	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	32,232	1,934	
R01003	普通作業員	0.440	人	27,132	11,938	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		13,872	1,110	
	合 計				21,113	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,111	
	*** S単 - 62号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B 21m未満 -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.500	m	10,900	16,350	
	合計				16,350	算出数量 1.000 m
	単価		m		16,350	
	*** S単 - 63号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.600	m	9,670	15,472	
	合計				15,472	算出数量 1.000 m
	単価		m		15,472	
	*** S単 - 64号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去, 土中建込, 塗装, Gp-Cp-2E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	ガードパイプ撤去				
	2)作業種別	土中建込				
	3)仕様	塗装				
	4)規格	Gp-Cp-2E				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
A04432	ガードパイプ撤去(土中建込) Gp-Cp-2E	1.000	m	3,131	3,131	
	合計				3,131	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,131	
	*** S単 - 65号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ容量0.5m3 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2097				
	2)機械コード(同上)	MO2097				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2097	バックホウ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)] バックホウ容量0.5m3 吊能力2.9t	1.000	日	19,200	19,200	
P34029	軽油 バックホウ給油	53.000	L	135	7,155	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,906	30,906	
	合計				57,261	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		57,261	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 66号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-、-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		381.6	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		249.8	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		291.3	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ、バック容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、6.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ、バック容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		1,393	
	*** S単 - 70号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		542.7	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,024	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,395	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>		2,934	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0261	SP 間知ブロック積		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック積 不要,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋規格 2)鉄筋10m2当り使用量 3)長期割引単価区分	不要 - なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		20,600	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 75号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック、有、なし、18-8-25(高炉)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	間知ブロック - 有り なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		38,290	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石) SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック、有、なし、再生砕石 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り なし 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3		8,816	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,462	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,582	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		1,702	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0311	底版コンクリート18-8-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、 なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		41,290	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0311	均しコンクリート18-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、 なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		40,970	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、 -、-、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		39,970	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック材(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック 枳(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%			41,290	
	単 価		m3			
	*** S単 - 84号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック 枳(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック 枳(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			41,600	
	単 価		m3			
	*** S単 - 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、バ ック 枳(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック 枳(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			40,970	
	単 価		m3			
	*** S単 - 86号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			10,890	
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 87号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,525	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,844	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,031	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツヤン RC-40		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツヤン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		740.6	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),タックコート 各種,なし		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) タックコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,726	





事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00002	R Cスラブ設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,2,600超え3,000以下,フレンクレン,モルタル以外,モルタル以外,なし	1,000	個	12,270	12,270	S単 53号 算出数量 1,000 枚
	合計				12,270	
	単価		枚		12,270	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00004	L型擁壁据付H2685,2595×L1000		個		19,000	歩A 当たり算出
	1000,2.2超え2.6t以下,フレンクレン,幅1.9m					
C00001	L型擁壁据付 H2685,2595×L1000	1,000	個	9,549,022	9,549,022	C単 1号
Y00005	接合費	0.010		9,549,022	95,490	
S02112	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	66,000	66,000	S単 5号 算出数量 19,000 個
	合計				9,710,512	
	単価		個		511,080	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00005	L型擁壁据付H2595,2485×L1211		個		19,000	歩A 当たり算出
	1000,2.2超え2.6t以下,フレンクレン,幅1.9m					
C00002	L型擁壁据付 H2595,2485×L1211	1,000	個	10,347,022	10,347,022	C単 2号
Y00005	接合費	0.020		10,347,022	206,940	
S02112	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	66,000	66,000	S単 5号 算出数量 19,000 個
	合計				10,619,962	
	単価		個		558,945	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00006	L型擁壁据付H2485,2369×L1289		個		19,000	歩A 当たり算出
	1000,1.9超え2.2t以下,フレンクレン,幅1.9m					
C00003	L型擁壁据付 H2485,2369×L1289	1,000	個	10,556,022	10,556,022	C単 3号
Y00005	接合費	0.020		10,556,022	211,120	
S02112	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	66,000	66,000	S単 5号 算出数量 19,000 個
	合計				10,833,142	
	単価		個		570,165	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00007	L型擁壁据付H2369,2278×L1000		個		21,000	歩A 当たり算出
	1000,1.9超え2.2t以下,フレンクレン,幅1.8m					
C00004	L型擁壁据付 H2369,2278×L1000	1,000	個	9,783,022	9,783,022	C単 4号
Y00005	接合費	0.020		9,783,022	195,660	
S02112	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	66,000	66,000	S単 5号 算出数量 21,000 個
	合計				10,044,682	
	単価		個		478,318	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 6号 ***					
T00008	L型擁壁据付H2278,2097×L2000		個		17,000	歩A 当たり算出
	2000,2.6超え3.0t以下,ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,ﾓﾉｸﾞ1.8m					
C00005	L型擁壁据付 H2278,2097×L2000	1.000	個	8,389,022	8,389,022	C単 5号
Y00005	接合費	0.020		8,389,022	167,780	
S02112	ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	S単 5号 算出数量 17.000 個
	合 計				8,622,802	
	単 価		個		507,224	
	*** T単 - 7号 ***					
T00009	L型擁壁据付H2097,1916×L2000		個		17,000	歩A 当たり算出
	2000,2.6超え3.0t以下,ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,ﾓﾉｸﾞ1.6m					
C00006	L型擁壁据付 H2097,1916×L2000	1.000	個	7,692,022	7,692,022	C単 6号
Y00005	接合費	0.020		7,692,022	153,840	
S02112	ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	S単 5号 算出数量 17.000 個
	合 計				7,911,862	
	単 価		個		465,404	
	*** T単 - 8号 ***					
T00010	L型擁壁据付H1916,1736×L2000		個		19,000	歩A 当たり算出
	2000,2.2超え2.6t以下,ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ,ﾓﾉｸﾞ1.5m					
C00007	L型擁壁据付 H1916,1736×L2000	1.000	個	7,003,022	7,003,022	C単 7号
Y00005	接合費	0.020		7,003,022	140,060	
S02112	ﾌﾌﾚﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	S単 5号 算出数量 19.000 個
	合 計				7,209,082	
	単 価		個		379,425	
	*** T単 - 9号 ***					
T00012	防草シート設置(斜面部)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	改質アスファルト系					
S02115	土木一般世話役	0.550	人	32,232	17,728	S単 6号
S02115	普通作業員	6.100	人	27,132	165,505	S単 7号
Y00004	雑品	0.400		183,233	73,293	
S02116	防草シート 改質アスファルト系,,	115.000	m <sup>2</sup>	2,450	281,750	S単 23号
S02116	アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー,,	23.000	セット	50	1,150	S単 24号
S02116	コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm,,	151.000	本	50	7,550	S単 25号
S02116	ASボンドカートリッジ 330ml,,	3.100	本	1,800	5,580	S単 26号
S02116	3号珪砂	0.300	袋	10,000	3,000	S単 27号
S02116	ASプライマー A,,	0.100	缶	29,800	2,980	S単 22号 算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	合 計				558,536	
	単 価		m <sup>2</sup>		5,585	
	*** T単 - 10号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00013	防草シート設置(目地部)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
S02115	改質アスファルト系 土木一般世話役	2.300	人	32,232	74,134	S単 6号
S02115	普通作業員	6.900	人	27,132	187,211	S単 7号
Y00004	雑品	0.040		261,345	10,454	
S02116	ASテープ 100mm×20m,,	57.500	巻	4,000	230,000	S単 21号
S02116	ASプライマー A,,	7.190	缶	29,800	214,262	S単 22号
	合計				716,061	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		7,161	
	*** T単 - 11号 ***					
T10001	H形鋼設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	32,232	6,446	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.200	人	28,968	5,794	S単 11号
S02115	普通作業員	0.700	人	27,132	18,992	S単 7号
S16001	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,バック容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.300	日	57,261	17,178	S単 65号
	合計				48,410	算出数量 1.000 本
	単価		本		48,410	
	*** T単 - 12号 ***					
T10002	蓋板撤去工		枚		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	32,232	2,579	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.080	人	28,968	2,317	S単 11号
S02115	普通作業員	0.250	人	27,132	6,783	S単 7号
S16001	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(2次)] ,バック容量0.5m3 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	0.130	日	57,261	7,444	S単 65号
	合計				19,123	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		1,912	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** C単 - 1号 ***						
C00001	L型擁壁据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	H2685,2595×L1000					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
Y00005	接合費	0.010		142,596	1,426	
S02116	ガードレール取付L型擁壁 H2685,2595×L1000,,	19.000	個	495,000	9,405,000	S単 32号 算出数量 1.000 個
	合計				9,549,022	
	単価		個		9,549,022	
*** C単 - 2号 ***						
C00002	L型擁壁据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	H2595,2485×L1211					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
Y00005	接合費	0.010		142,596	1,426	
S02116	ガードレール取付L型擁壁 H2595,2485×L1211,,	19.000	個	537,000	10,203,000	S単 33号 算出数量 1.000 個
	合計				10,347,022	
	単価		個		10,347,022	
*** C単 - 3号 ***						
C00003	L型擁壁据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	H2485,2369×L1289					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
Y00005	接合費	0.010		142,596	1,426	
S02116	ガードレール取付L型擁壁 H2485,2369×L1289,,	19.000	個	548,000	10,412,000	S単 34号 算出数量 1.000 個
	合計				10,556,022	
	単価		個		10,556,022	
*** C単 - 4号 ***						
C00004	L型擁壁据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	H2369,2278×L1000					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
Y00005	接合費	0.010		142,596	1,426	
S02116	ガードレール取付L型擁壁 H2369,2278×L1000,,	21.000	個	459,000	9,639,000	S単 35号 算出数量 1.000 個
	合計				9,783,022	
	単価		個		9,783,022	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 5号 ***					
C00005	L型擁壁据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	H2278, 2097 × L2000					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
Y00005	接合費	0.010		142,596	1,426	
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 H2278, 2097 × L2000,,	17.000	個	485,000	8,245,000	S単 36号
	合計				8,389,022	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,389,022	
	*** C単 - 6号 ***					
C00006	L型擁壁据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	H2097, 1916 × L2000					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
Y00005	接合費	0.010		142,596	1,426	
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 H2097, 1916 × L2000,,	17.000	個	444,000	7,548,000	S単 37号
	合計				7,692,022	算出数量 1.000 個
	単 価		個		7,692,022	
	*** C単 - 7号 ***					
C00007	L型擁壁据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	H1916, 1736 × L2000					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	32,232	32,232	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 9号
S02115	普通作業員	3.000	人	27,132	81,396	S単 10号
Y00005	接合費	0.010		142,596	1,426	
S02116	ガードレール取付 L型擁壁 H1916, 1736 × L2000,,	19.000	個	361,000	6,859,000	S単 38号
	合計				7,003,022	算出数量 1.000 個
	単 価		個		7,003,022	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

# 積算書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			80,000	
・工事原価			71,000	
純工事費			51,000	
・直接工事費			41,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	41,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			30,000	
・共通仮設費			10,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
41,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.040*1.000)			7,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			3,000	
・現場環境改善費(率計上)				
41,000 × (9.340)			3,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			20,000	
・現場管理費(率計上)				
51,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			20,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
71,000 × (25.130*1.000 + 0.04)			17,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	









事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	542.7	543	S単 1号
	合 計				543	
	単 価				543	
*** B単 - 2号 ***						
000002	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,024	1,024	S単 2号
	合 計				1,024	
	単 価				1,024	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基礎砕石 RC-40、t=100		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,462	1,462	S単 3号
	合 計				1,462	
	単 価				1,462	
*** B単 - 4号 ***						
000004	コンクリート 18N-8-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、ハック約(ケン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, 無し、18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	41,290	41,290	S単 4号
	合 計				41,290	
	単 価				41,290	
*** B単 - 5号 ***						
000005	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,844	9,844	S単 5号
	合 計				9,844	
	単 価				9,844	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		542.7	
*** S単 - 2号 ***						
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部:なし,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,024	
*** S単 - 3号 ***						
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,462	
*** S単 - 4号 ***						
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パ ッホリ(レン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パ ッホリ(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		41,290	
*** S単 - 5号 ***						
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他整備工事 南部幹線水路整備地区

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 南部幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			180,000	
・工事原価			147,000	
純工事費			106,000	
・直接工事費			86,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	86,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			61,000	
・共通仮設費			20,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
86,000 × ((15.770*1.000)*1.000*1.040*1.000)			14,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			6,000	
・現場環境改善費(率計上)				
86,000 × (7.200)			6,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			41,000	
・現場管理費(率計上)				
106,000 × ((36.710*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			41,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
147,000 × (25.130*1.000 + 0.04)			36,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	













事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他整備工事 南部幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96001	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm	1.000	m <sup>2</sup>	482	482	
	合計				482	算出数量 1.000 各単位
	単価				482	
	*** S単 - 2号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	m <sup>3</sup> 歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック杓(レン機能付)打設、計上する、一般養生、 、なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(レン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>3</sup>		39,970	
	*** S単 - 3号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>2</sup>		10,890	
	*** S単 - 4号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000	m <sup>2</sup> 歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し、なし、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m <sup>2</sup>		189.5	

