



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事

積 算 書

(当初)

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	西山調整池他整備工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			135,960,000	
・工事原価			115,550,000	
純工事費			89,878,000	
・・・直接工事費			82,450,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	81,818,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	632,000	
・・・間接工事費			33,100,000	
・・・共通仮設費			7,428,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等			6,749,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			679,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）			679,000	
・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			25,672,000	
・・・・現場管理費（率計上）			25,672,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等	112,451,000×(18.070*1.000+0.04)		20,364,000	
・一括計上価格	1.000	式	52,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			58,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	

關東農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事

積 算 書

(当初)

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

工事別工事名:西山調整池整備工事

関東農政局

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 西山調整池他整備工事

工事別工事名:西山調整池整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			109,610,000	
・工事原価			92,457,000	
純工事費			72,795,000	
・直接工事費			67,322,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	67,322,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			25,135,000	
・共通仮設費			5,473,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$67,322,000 \times ((7.440 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,009,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			464,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$67,264,000 \times (0.690)$			464,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			19,662,000	
・現場管理費(率計上)				
$72,795,000 \times ((27.010 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			19,662,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$92,457,000 \times (18.520 \times 1.000 + 0.04)$			17,160,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			58,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					67,322,000	
・ 西山調整池排泥工整備工						
・ ・ 土工		1.000	式		2,695,000	
000001 掘削 小規模		1.000	式		759,000	
000002 掘削残土処理		61.000	m3	2,859	174,399	歩A・単A B単 1号
000003 アスファルト切断		17.000	m3	8,533	145,061	歩A・単A B単 2号
000004 舗装版取壊し t=4cm		15.000	m	743	11,145	歩A・単A B単 3号
000005 アスファルト殻運搬処理		29.000	m²	1,865	54,085	歩A・単A B単 4号
000006 産業廃棄物処理費 アスファルト殻		1.000	m3	3,451	3,451	歩A・単A B単 5号
000007 基面正整		1.000	m3	3,450	3,450	歩A・単A B単 6号
000008 埋戻し 土砂		5.000	m²	532	2,660	歩A・単A B単 7号
000009 土木シート敷設・撤去		44.000	m3	5,274	232,056	歩A・単A B単 8号
000010 廃シート処理		100.000	m²	360	36,000	歩A・単A B単 9号
000011 小運搬 土砂		0.200	m3	14,440	2,888	歩A・単A B単 10号
		105.000	m3	893	93,765	歩A・単A B単 11号
合 計					758,960	
・ ・ 排泥バルブ室						
		1.000	式		1,936,000	
000012 組立マンホール 2,000×1,500×1,500 基礎ブロック		1.000	式	757,325	757,325	歩A・単A B単 12号
000013 組立マンホール 2,000×1,500×900 中間ブロック		1.000	個	411,905	411,905	歩A・単A B単 13号
000014 組立マンホール 2,000×1,500×300 頂版ブロック		1.000	個	400,610	400,610	歩A・単A B単 14号
000015 マンホール蓋設置		2.000	枚	1,033	2,066	歩A・単A B単 15号
000016 マンホール蓋枠固定 φ900 鋳鉄製		1.000	箇所	345,962	345,962	歩A・単A B単 16号
000017 既設仕切弁撤去 φ300 鋳鉄製		1.000	基	17,689	17,689	歩A・単A B単 17号
合 計					1,935,557	
・ 西山調整池ステップ設置工						
		1.000	式		1,293,000	
・ ・ 西山調整池ステップ設置工						
		1.000	式		1,293,000	
000018 ステップ設置 調整池内部ステップ		2.000	台	339,347	678,694	歩A・単A B単 18号
000019 ステップ設置 調整池外壁用 東側		1.000	台	320,347	320,347	歩A・単A B単 19号
000020 ステップ設置 調整池外側用 20号分水工側		1.000	台	294,347	294,347	歩A・単A B単 20号
合 計					1,293,388	
・ 調整池底版工						
		1.000	式		61,559,000	
・ ・ 西山調整池底版工						
		1.000	式		61,559,000	
000021 底版清掃		3,900.000	m²	1,610	6,279,000	歩A・単A B単 21号
000022 異形鉄筋金網布設 D10 150×150メッシュ		3,900.000	m²	2,531	9,870,900	歩A・単A B単 22号
000023 型枠		1.000	式	2,862,240	2,862,240	歩A・単A B単 23号
000024 コンクリート打設 σ28=21N-12-20（BB）		1,337.000	m3	31,130	41,620,810	歩A・単A B単 24号
000025 目地 エラストックフィラー t=10mm		157.000	m²	4,218	662,226	歩A・単A B単 25号
000026 収縮目地 油性ペイント塗布		109.000	m²	2,423	264,107	歩A・単A B単 26号
合 計					61,559,283	
・ 西山調整池側溝勾配修正工						
		1.000	式		1,603,000	

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 掘削					
	小規模		m ³	2,859		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 掘削残土処理					
			m ³	8,533		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** アスファルト切断					
			m	743		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 舗装版取壊し					
	t=4cm		m ²	1,865		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** アスファルト殻運搬処理					
			m ³	3,451		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 産業廃棄物処理費					
	アスファルト殻		m ³	3,450		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 基面正整					
			m ²	532		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 埋戻し					
	土砂		m ³	5,274		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 土木シート敷設・撤去					
			m ²	360		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 廃シート処理					
			m ³	14,440		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 小運搬					
	土砂		m ³	893		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 組立マンホール					
	2,000×1,500×1,500 基礎ブロック		式	757,325		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 組立マンホール					
	2,000×1,500×900 中間ブロック		個	411,905		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 組立マンホール					
	2,000×1,500×300 頂版ブロック		個	400,610		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** マンホール蓋設置					
			枚	1,033		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** マンホール蓋枠固定					
	φ900 鋳鉄製		箇所	345,962		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 既設仕切弁撤去					
	φ300 鋳鉄製		基	17,689		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** ステップ設置					
	調整池内部ステップ		台	339,347		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** ステップ設置					
	調整池外壁用 東側		台	320,347		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ステップ設置					
	調整池外側用 20号分水工側		台	294,347		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 底版清掃					
			m ²	1,610		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 異形鉄筋金網布設					

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 西山調整池他整備工事

工事別工事名:西山調整池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	掘削 小規模		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-,-	1,000	m3	2,859	2,859	S単 40号
	合 計				2,859	
	単 価				2,859	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	掘削残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-,-	1,000	m3	2,859	2,859	S単 40号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,7.5km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好	1,000	m3	2,566	2,566	S単 1号
S02123	残土処分 発生土処理	1,110	m3	2,800	3,108	S単 26号
	合 計				8,533	
	単 価				8,533	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	アスファルト切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	742.5	743	S単 45号
	合 計				743	
	単 価				743	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	舗装版取壊し t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	1,000	m ²	1,865	1,865	S単 42号
	合 計				1,865	
	単 価				1,865	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	アスファルト殻運搬処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,2.5km以下,	1,000	m3	3,451	3,451	S単 44号
	合 計				3,451	
	単 価				3,451	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	産業廃棄物処理費 アスファルト殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	3,450	3,450	S単 27号
	合 計				3,450	
	単 価				3,450	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	基面正整		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面正整 基面正整	1,000	m ²	532	532	S単 43号
	合 計				532	
	単 価				532	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻し					歩A
	土砂		m3		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)	1,000	m3	3,323	3,323	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)	1,000	m3	1,951	1,951	S単 41号
	合 計				5,274	
	単 価				5,274	
	*** B単一 9号 ***					
000009	土木シート敷設・撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1,000	m	360	360	S単 39号
	合 計				360	
	単 価				360	
	*** B単一 10号 ***					
000010	廃シート処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,9.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,有り,良好	1,000	m3	3,440	3,440	S単 2号
S02123	残土処分					
	廃プラスチック	1,000	m3	11,000	11,000	S単 28号
	合 計				14,440	
	単 価				14,440	
	*** B単一 11号 ***					
000011	小運搬					歩A
	土砂		m3		1,000	当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m	1,000	m3	893	893	S単 4号
	合 計				893	
	単 価				893	
	*** B単一 12号 ***					
000012	組立マンホール					歩A
	2,000×1,500×1,500 基礎ブロック		式		1,000	当たり算出
T00008	組立マンホール設置					
	2,000×1,500×1,500 基礎ブロック	1,000	個	757,325	757,325	T単 8号
	合 計				757,325	
	単 価				757,325	
	*** B単一 13号 ***					
000013	組立マンホール					歩A
	2,000×1,500×900 中間ブロック		個		1,000	当たり算出
T00009	組立マンホール設置					
	2,000×1,500×900 中間ブロック	1,000	個	411,905	411,905	T単 9号
	合 計				411,905	
	単 価				411,905	
	*** B単一 14号 ***					
000014	組立マンホール					歩A
	2,000×1,500×300 頂版ブロック		個		1,000	当たり算出
S02116	組立式箱型マンホール					
	頂版ブロック 2,000×1,500×300,,	1,000	個	382,000	382,000	S単 13号
SA0551	マンホール頂版設置					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	1,000	基	18,610	18,610	S単 50号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	西山調整池他整備工事

工事別工事名:西山調整池整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				400,610	
	単 価				400,610	
	*** B単一 15号 ***					
000015	マンホール蓋設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	1,033	1,033	S単 31号
	合 計				1,033	
	単 価				1,033	
	*** B単一 16号 ***					
000016	マンホール蓋枠固定 φ900 鋳鉄製		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	マンホール蓋枠設置 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	1,000	基	5,966	5,966	S単 51号
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	42,750	4,275	S単 46号
S03017	養生 一般養生,小型構造物,なし	0.100	m3	2,206	221	S単 29号
S02116	マンホール 鋳鉄製(900/600)親子蓋,,	1,000	枚	335,500	335,500	S単 14号
	合 計				345,962	
	単 価				345,962	
	*** B単一 17号 ***					
000017	既設仕切弁撤去 φ300 鋳鉄製		基		1,000	歩A 当たり算出
T00010	既設仕切弁撤去 φ300 鋳鉄製	1,000	基	17,689	17,689	T単 10号
	合 計				17,689	
	単 価				17,689	
	*** B単一 18号 ***					
000018	ステップ設置 調整池内部ステップ		台		1,000	歩A 当たり算出
T00003	ステップ設置 調整池内昇降用	1,000	台	319,915	319,915	T単 3号
T00002	あと施工アンカー設置 M12 L=100 SUS製	8,000	本	2,429	19,432	T単 2号
	合 計				339,347	
	単 価				339,347	
	*** B単一 19号 ***					
000019	ステップ設置 調整池外壁用 東側		台		1,000	歩A 当たり算出
T00004	ステップ設置 調整池外昇降用 東側	1,000	台	300,915	300,915	T単 4号
T00002	あと施工アンカー設置 M12 L=100 SUS製	8,000	本	2,429	19,432	T単 2号
	合 計				320,347	
	単 価				320,347	
	*** B単一 20号 ***					
000020	ステップ設置 調整池外側用 20号分水工側		台		1,000	歩A 当たり算出
T00005	ステップ設置 調整池外昇降用 20号分水工側	1,000	台	274,915	274,915	T単 5号

事業名		三方原用水二期農業水利事業				
工事名		西山調整池他整備工事				
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00002	あと施工アンカー設置 M12 L=100 SUS製	8.000	本	2,429	19,432	T単 2号
	合 計				294,347	
	単 価				294,347	
	*** B単— 21号 ***					
000021	底版清掃		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,610	1,610	S単 35号
	合 計				1,610	
	単 価				1,610	
	*** B単— 22号 ***					
000022	異形鉄筋金網布設 D10 150×150メッシュ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00001	溶接金網組立 D10 150×150メッシュ	1.000	m ²	2,531	2,531	T単 1号
	合 計				2,531	
	単 価				2,531	
	*** B単— 23号 ***					
000023	型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	268.000	m ²	10,680	2,862,240	S単 48号
	合 計				2,862,240	
	単 価				2,862,240	
	*** B単— 24号 ***					
000024	コンクリート打設 σ28=21N-12-20 (BB)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	31,130	31,130	S単 47号
	合 計				31,130	
	単 価				31,130	
	*** B単— 25号 ***					
000025	目地 エラストックフィラー t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,218	4,218	S単 49号
	合 計				4,218	
	単 価				4,218	
	*** B単— 26号 ***					
000026	収縮目地 油性ペイント塗布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,423	2,423	S単 30号
	合 計				2,423	
	単 価				2,423	
	*** B単— 27号 ***					
000027	高圧洗浄工 14.7Mpa		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,610	1,610	S単 35号
	合 計				1,610	
	単 価				1,610	
	*** B単— 28号 ***					
000028	表面被覆 ポリマーセメントモルタル		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg	1.000	m ²	1,816	1,816	S単 36号
S14605	表面被覆工 (左官) 表面被覆工 (左官),1,880.00kg	1.000	m ²	15,014	15,014	S単 37号
	合 計				16,830	
	単 価				16,830	
	*** B単— 29号 ***					
000029	表面被覆材用目地 ポリウレタン系シーリング材		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,8.00,ポリウレタン系シーリング材,1.00,バックアップ材無し	1.000	m	4,618	4,618	S単 34号
	合 計				4,618	
	単 価				4,618	
	*** B単— 30号 ***					
000030	グレーチング踏板設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	429	429	S単 32号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (電動バルブ) ,,	1.000	枚	8,200	8,200	S単 21号
	合 計				8,629	
	単 価				8,629	
	*** B単— 31号 ***					
000031	踏板受枠設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00006	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	4.000	本	1,884	7,536	T単 6号
S02116	鋼製足場 受枠 電動バルブ室,,	1.000	基	63,000	63,000	S単 23号
T00007	踏板受枠設置	1.000	基	3,180	3,180	T単 7号
	合 計				73,716	
	単 価				73,716	
	*** B単— 32号 ***					
000032	グレーチング踏板設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	429	429	S単 32号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (手動バルブ) ,,	1.000	枚	6,750	6,750	S単 24号
	合 計				7,179	
	単 価				7,179	
	*** B単— 33号 ***					
000033	踏板受枠設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00006	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	4.000	本	1,884	7,536	T単 6号
S02116	鋼製足場 受枠 手動バルブ室,,	1.000	基	56,400	56,400	S単 25号

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01032	*** S単ー 1号 *** ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,7.5km以下,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 0.45m3m3,無し,良好		m3	2,566		歩A・単A
S01032	*** S単ー 2号 *** ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 0.45m3m3,有り,良好		m3	3,440		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,ﾀﾝﾊﾞ(Ⅰ)		m3	3,323		歩A・単A
S02046	*** S単ー 4号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m		m3	893		歩A・単A
S02112	*** S単ー 5号 *** 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾌｵｰﾑ型)					
	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾌｵｰﾑ型) 幅広ﾌｵｰﾑ最大地上高(作業床高さ)10～12m		日	30,200		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	26,600		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	30,300		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 *** 鉄筋工					
	鉄筋工		人	31,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 組立式箱型マンホール					
	組立式箱型マンホール 基礎ブロック 2,000×1,500×1,500,,		個	732,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 組立式箱型マンホール					
	組立式箱型マンホール 中間ブロック 2,000×1,500×900,,		個	390,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** 組立式箱型マンホール					
	組立式箱型マンホール 頂版ブロック 2,000×1,500×300,,		個	382,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** マンホール					
	マンホール 鋳鉄製(900/600)親子蓋,,		枚	335,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** ステップ					
	ステップ 調整池内昇降用,,		台	247,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 軽油					
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	154		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** あと施工アンカー					
	あと施工アンカー M12 L=100 SUS製,,		本	672		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** ステップ					
	ステップ 調整池外側昇降用(東側),,		台	228,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** ステップ					
	ステップ 調整池内昇降用(20号分水工側),,		台	202,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 異形鉄筋金網					
	異形鉄筋金網 D10 150×150メッシュ,,		m ²	1,330		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 足場踏板					
	足場踏板 鋼製グレーチング(電動バルブ),,		枚	8,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** あと施工アンカー					

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あと施工アンカー M16 L=100 SUS製,, *** S単ー 23号 ***		本	1,020		歩A・単A
S02116	鋼製足場 受枠 鋼製足場 受枠 電動バルブ室,, *** S単ー 24号 ***		基	63,000		歩A・単A
S02116	足場踏板 足場踏板 鋼製グレーチング(手動バルブ) ,, *** S単ー 25号 ***		枚	6,750		歩A・単A
S02116	鋼製足場 受枠 鋼製足場 受枠 手動バルブ室,, *** S単ー 26号 ***		基	56,400		歩A・単A
S02123	残土処分 残土処分 発生土処理 *** S単ー 27号 ***		m3	2,800		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単ー 28号 ***		m3	3,450		歩A・単A
S02123	残土処分 残土処分 廃プラスチック *** S単ー 29号 ***		m3	11,000		歩A・単A
S03017	養生 養生 一般養生,小型構造物,なし *** S単ー 30号 ***		m3	2,206		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単ー 31号 ***		m ²	2,423		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 32号 ***		枚	1,033		歩A・単A
S05801	グレーチング蓋設置 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 33号 ***		枚	429		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形) ,鋳鉄製,300mm,ﾊﾞｯｸﾅｼ *** S単ー 34号 ***		基	35,377		歩A・単A
S14502	開水路目地補修工(充填工) 開水路目地補修工(充填工) 人力はつり,8.00,ポリウレタン系シーリング材,1.00,バックアップ材無し *** S単ー 35号 ***		m	4,618		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単ー 36号 ***		m ²	1,610		歩A・単A
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,40.00kg *** S単ー 37号 ***		m ²	1,816		歩A・単A
S14605	表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官) 表面被覆工(左官),1,880.00kg *** S単ー 38号 ***		m ²	15,014		歩A・単A
S16004	ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし *** S単ー 39号 ***		日	66,000		歩A・単A
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 40号 ***		m ²	360		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-,- *** S単ー 41号 ***		m3	2,859		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単ー 42号 ***		m3	1,951		歩A・単A
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工) *** S単ー 43号 ***		m ²	1,865		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正					

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正 *** S単一 44号 ***		m ²	532		歩A・単A
SA0221	SP 搬運機 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,2.5km以下, *** S単一 45号 ***	m ³		3,451		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-, *** S単一 46号 ***	m		742.5		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³		42,750		歩A・単A
SA0311	*** S単一 47号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³		31,130		歩A・単A
SA0312	*** S単一 48号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単一 49号 ***	m ²		10,680		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単一 50号 ***	m ²		4,218		歩A・単A
SA0551	マンホール頂版設置 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし *** S単一 51号 ***	基		18,610		歩A・単A
SA0551	マンホール蓋枠設置 SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし	基		5,966		歩A・単A
T00001	*** T単一 1号 *** 溶接金網組立 D10 150×150メッシュ *** T単一 2号 ***	m ²		2,531		歩A・単A
T00002	あと施工アンカー設置 M12 L=100 SUS製 *** T単一 3号 ***	本		2,429		歩A・単A
T00003	ステップ設置 調整池内昇降用 *** T単一 4号 ***	台		319,915		歩A・単A
T00004	調整池外昇降用 東側 *** T単一 5号 ***	台		300,915		歩A・単A
T00005	調整池外昇降用 20号分水工側 *** T単一 6号 ***	台		274,915		歩A・単A
T00006	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製 *** T単一 7号 ***	本		1,884		歩A・単A
T00007	踏板受枠設置 *** T単一 8号 ***	基		3,180		歩A・単A
T00008	組立マンホール設置 2,000×1,500×1,500 基礎ブロック *** T単一 9号 ***	個		757,325		歩A・単A
T00009	組立マンホール設置 2,000×1,500×900 中間ブロック *** T単一 10号 ***	個		411,905		歩A・単A
T00010	既設仕切弁撤去 φ300 鋳鉄製	基		17,689		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,7.5km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	7.5km以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	0.690	供用日	9,760	6,734	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.690	供用日	268	185	
P34029	軽油 バトロール給油	19.000	L	154	2,926	
R01022	運転手 (一般)	0.590	人	26,800	15,812	
	合 計				25,657	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,566	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,9.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,有り,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運搬距離	9.0km以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	有り				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	0.920	供用日	9,760	8,979	
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	0.920	供用日	268	247	
P34029	軽油 バトロール給油	26.000	L	154	4,004	
R01022	運転手 (一般)	0.790	人	26,800	21,172	
	合 計				34,402	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,440	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,400	9,656	
R01003	普通作業員	0.850	人	26,600	22,610	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,656	966	
	合 計				33,232	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,323	
	*** S単一 4号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料	砂・砂利・栗石		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離区分	30～50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28064	不整地運搬車[クレー型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] クレー型油圧ダンプ式通称4～5t積級	1.570	供用日	12,900	20,253	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ給油	84.000	L	154	12,936	
R01021	運転手（特殊） （不整地運搬車運転）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				63,489	算出数量 71.100 m3
	単 価		m3		893	
	*** S単－ 5号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10～12m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F06201 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F06201	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10～12m	1.000	日	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,200	
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 人
	単 価				31,600	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1.000 人
	単 価				26,600	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1.000 人
	単 価				30,300	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01010	鉄筋工	1.000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1.000 人
	単 価				31,800	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	組立式箱型マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱型マンホール 基礎ブロック 2,000×1,500×1,500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96011	組立式箱型マンホール 基礎ブロック 2,000×1,500×1,500	1.000	個	732,000	732,000	
	合 計				732,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				732,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	組立式箱型マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱型マンホール 中間ブロック 2,000×1,500×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96012	組立式箱型マンホール 中間ブロック 2,000×1,500×900	1.000	個	390,000	390,000	
	合 計				390,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				390,000	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	組立式箱型マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式箱型マンホール 頂版ブロック 2,000×1,500×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	組立式箱型マンホール 頂版ブロック 2,000×1,500×300	1.000	個	382,000	382,000	
	合 計				382,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				382,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
S02116	マンホール		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール 鋳鉄製(900/600)親子蓋,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	マンホール 鋳鉄製(900/600)親子蓋	1.000	枚	335,500	335,500	
	合 計				335,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				335,500	
	*** S単- 15号 ***					
S02116	ステップ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 調整池内昇降用,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ステップ 調整池内昇降用	1.000	台	247,000	247,000	
	合 計				247,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				247,000	
	*** S単- 16号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S単- 17号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M12 L=100 SUS製,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	あと施工アンカー M12 L=100 SUS製	1.000	本	672	672	
	合 計				672	算出数量 1.000 各単位
	単 価				672	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	ステップ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 調整池外側昇降用(東側) ,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	ステップ 調整池外側昇降用(東側)	1.000	台	228,000	228,000	
	合 計				228,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				228,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ステップ		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 調整池内昇降用 (20号分水工側),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	ステップ 調整池内昇降用 (20号分水工側)	1,000	台	202,000	202,000	
	合 計				202,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	異形鉄筋金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鉄筋金網 D10 150×150メッシュ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	異形鉄筋金網 D10 150×150メッシュ	1,000	m ²	1,330	1,330	
	合 計				1,330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,330	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	足場踏板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	足場踏板 鋼製グレーチング (電動バルブ) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	足場踏板 鋼製グレーチング (電動バルブ)	1,000	枚	8,200	8,200	
	合 計				8,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,200	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M16 L=100 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	あと施工アンカー M16 L=100 SUS製	1,000	本	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 電動バルブ室,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96008	鋼製足場 受枠 電動バルブ室	1.000	基	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	足場踏板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場踏板 鋼製グレーチング（手動バルブ）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96007	足場踏板 鋼製グレーチング（手動バルブ）	1.000	枚	6,750	6,750	
	合 計				6,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,750	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 手動バルブ室,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96009	鋼製足場 受枠 手動バルブ室	1.000	基	56,400	56,400	
	合 計				56,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,400	
	*** S単一 26号 ***					
S02123	残土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 発生土処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	発生土処理		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	残土処分 発生土処理	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 27号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,450円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,450	3,450	
	合 計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,450	
	*** S単一 28号 ***					
S02123	残土処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	残土処分 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	残土処分 廃プラスチック	1.000	m3	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 29号 ***					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,小型構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法	一般養生		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)構造物区分	小型構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	31,600	5,688	
R01003	普通作業員	0.520	人	26,600	13,832	
Y00004	諸雑費 13	0.130		19,520	2,538	
	合 計				22,058	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,206	
	*** S単一 30号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	31,600	2,212	
R01003	普通作業員	0.810	人	26,600	21,546	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		23,758	475	
	合 計				24,233	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,423	
	*** S単一 31号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,033	1,033	
	合 計				1,033	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,033	
	*** S単一 32号 ***					
S05801	グレーチング蓋設置		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	429.10	429	
	合 計				429	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		429	
	*** S単一 33号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形) , 鋳鉄製, 300mm, ハック紗, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)形式(フランジ)区分	仕切弁(フランジ形)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材質区分	鋳鉄製				
	4)口径区分(mm)	300mm				
	5)機械区分	ハック紗				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
P09201	仕切弁 (鋳鉄用)	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	31,600	2,528	
R01002	特殊作業員	0.310	人	28,400	8,804	
R01003	普通作業員	0.380	人	26,600	10,108	
F08061	ハック紗[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.400	日	10,900	4,360	
P34029	軽油 ハートル給油	13.000	L	154	2,002	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	30,300	7,575	
	合 計				35,377	算出数量 1.000 基
	単 価		基		35,377	
	*** S単一 34号 ***					
SI4502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり, 8.00, ポリウレタン系シーリング材, 1.00, バックアップ材無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	人力はつり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	8.00				
	3)目地材(充填材)規格	ポリウレタン系シーリング材				
	4)目地材(充填材)単価(円/L)	2,870				
	5)プライマー設計量(L/100m)	1.00				
	6)プライマー単価(円/L)	2,610				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材無し				
R01001	土木一般世話役	1.200	人	31,600	37,920	
R01002	特殊作業員	0.000	人	28,400	0	
R01003	普通作業員	4.200	人	26,600	111,720	
Y00004	諸雑費(1)	0.000		149,640	0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	31,600	47,400	
R01002	特殊作業員	5.800	人	28,400	164,720	
R01003	普通作業員	2.200	人	26,600	58,520	
P25013	目地材(充填材) ポリウレタン系シーリング材	9.600	L	2,870	27,552	
P25210	プライマー 充填目地用	1.200	L	2,610	3,132	
Y00004	諸雑費(2)	0.040		270.640	10.826	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				461,790	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,618	
	*** S単一 35号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	31,600	22,436	
R01002	特殊作業員					
		1.420	人	28,400	40,328	
R01003	普通作業員					
		2.130	人	26,600	56,658	
M28411	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa		供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L	153	3,519	
Y00004	諸雑費 27%			119,422	32,244	
		0.270				
	合 計				160,979	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,610	
	*** S単一 36号 ***					
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量（kg/100m ² ）	プライマー塗布 1,330円 40.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.270	人	31,600	40,132	
R01002	特殊作業員					
		1.270	人	28,400	36,068	
R01003	普通作業員					
		1.270	人	26,600	33,782	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用		kg	1,330	61,712	
Y00004	諸雑費 9%			109,982	9,898	
		0.090				
	合 計				181,592	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,816	
	*** S単一 37号 ***					
S14605	表面被覆工（左官）		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工（左官） 表面被覆工（左官）,1,880.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg) 3)被覆材設計量（kg/100m ² ）	表面被覆工（左官） 524円 1,880.00kg		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.540	人	31,600	48,664	
R01002	特殊作業員					
		1.540	人	28,400	43,736	
R01003	普通作業員					
		4.620	人	26,600	122,892	
R02005	左官					
		6.150	人	32,100	197,415	
P32205	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル		kg	524	1,063,930	
		2,030.400				
Y00004	諸雑費 6%			412,707	24,762	
		0.060				
	合 計				1,501,399	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		15,014	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	西山調整池他整備工事

工事別工事名:西山調整池整備工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 38号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)				
	2)規格	最大吊上能力25t吊				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		66,000	
	*** S単一 39号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	223				
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	223	23,192	
R01003	普通作業員	0.480	人	26,600	12,768	
	合 計				35,960	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		360	
	*** S単一 40号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -, -			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m ³		2,859	
	*** S単一 41号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,小規模(標準以外)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m ³		1,951	
	*** S単一 42号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕積込（小規模土工） 舗装版破砕積込（小規模土工）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	舗装版破砕積込（小規模土工）				
	単 価		m ²		1,865	
	*** S単－ 43号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		532	
	*** S単－ 44号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,2.5km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 2.5km以下				
	単 価		m3		3,451	
	*** S単－ 45号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		742.5	
	*** S単－ 46号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		42,750	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 47号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,60m以下,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		31,130	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,680	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2以上				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,218	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0551	マンホール頂版設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量(kg/基)	2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎碎石の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		基		18,610	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0551	マンホール蓋枠設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	溶接金網組立		m ²		128,000	歩A 当たり算出
	D10 150×150メッシュ					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,600	15,800	S単 6号
S02115	鉄筋工	3.500	人	31,800	111,300	S単 10号
S02115	普通作業員	0.300	人	26,600	7,980	S単 8号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日	66,000	7,260	S単 38号
Y00004	雑品	0.080		142,340	11,387	
S02116	異形鉄筋金網 D10 150×150メッシュ,,	128.000	m ²	1,330	170,240	S単 20号
	合 計				323,967	算出数量 128.000 m ²
	単 価		m ²		2,531	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	あと施工アンカー設置		本		1,000	歩A 当たり算出
	M12 L=100 SUS製					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10～12m	0.015	日	30,200	453	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.014	人	28,400	398	S単 7号
S02115	運転手(特殊)	0.013	人	30,300	394	S単 9号
S02115	土木一般世話役	0.008	人	31,600	253	S単 6号
S02115	普通作業員	0.008	人	26,600	213	S単 8号
S02116	軽油 ガソリン給油,,	0.298	L	154	46	S単 16号
S02116	あと施工アンカー M12 L=100 SUS製,,	1.000	本	672	672	S単 17号
	合 計				2,429	算出数量 1.000 本
	単 価		本		2,429	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	ステップ設置		台		1,000	歩A 当たり算出
	調整池内昇降用					
S02116	ステップ 調整池内昇降用,,	1.000	台	247,000	247,000	S単 15号
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10～12m	0.500	日	30,200	15,100	S単 5号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,600	7,900	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.500	人	28,400	14,200	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	S単 8号
S02115	運転手(特殊)	0.250	人	30,300	7,575	S単 9号
S02116	軽油 ガソリン給油,,	10.000	L	154	1,540	S単 16号
	合 計				319,915	算出数量 1.000 台
	単 価		台		319,915	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	ステップ設置		台		1,000	歩A 当たり算出
	調整池外昇降用 東側					
S02116	ステップ 調整池外側昇降用(東側),,	1.000	台	228,000	228,000	S単 18号
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型) 幅広デッキタイプ 最大地上高(作業床高さ)10～12m	0.500	日	30,200	15,100	S単 5号

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:西山調整池整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,600	7,900	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.500	人	28,400	14,200	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	S単 8号
S02115	運転手 (特殊)	0.250	人	30,300	7,575	S単 9号
S02116	軽油 バトリル給油,,	10.000	L	154	1,540	S単 16号
	合 計				300,915	算出数量 1.000 台
	単 価		台		300,915	
	*** T単一 5号 ***					
T00005	ステップ設置		台		1.000	歩A 当たり算出
	調整池外昇降用 20号分水工側					
S02116	ステップ 調整池内昇降用 (20号分水工側),,	1.000	台	202,000	202,000	S単 19号
S02112	高所作業車(トラック架装ワイド・アップ型) 幅広デッキング最大地上高(作業床高さ)10～12m	0.500	日	30,200	15,100	S単 5号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	31,600	7,900	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.500	人	28,400	14,200	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	S単 8号
S02115	運転手 (特殊)	0.250	人	30,300	7,575	S単 9号
S02116	軽油 バトリル給油,,	10.000	L	154	1,540	S単 16号
	合 計				274,915	算出数量 1.000 台
	単 価		台		274,915	
	*** T単一 6号 ***					
T00006	あと施工アンカー設置		本		1.000	歩A 当たり算出
	M16 L=100 SUS製					
S02115	特殊作業員	0.014	人	28,400	398	S単 7号
S02115	土木一般世話役	0.008	人	31,600	253	S単 6号
S02115	普通作業員	0.008	人	26,600	213	S単 8号
S02116	あと施工アンカー M16 L=100 SUS製,,	1.000	本	1,020	1,020	S単 22号
	合 計				1,884	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,884	
	*** T単一 7号 ***					
T00007	踏板受枠設置		基		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.600	人	31,600	50,560	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.800	人	28,400	22,720	S単 7号
S02115	普通作業員	9.200	人	26,600	244,720	S単 8号
	合 計				318,000	算出数量 100.000 基
	単 価		基		3,180	
	*** T単一 8号 ***					
T00008	組立マンホール設置		個		13.000	歩A 当たり算出
	2,000×1,500×1,500 基礎ブロック					

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事

積 算 書

(当初)

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

事業名	三方原用水二期農業水利事業	相豆登親 (1/ 2)
工事名	西山調整池他整備工事	

[illegible]

關東農政局

工事別工事名:南部幹線水路減圧水槽整備工事

關東農政局

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 西山調整池他整備工事

工事別工事名: 南部幹線水路減圧水槽整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,180,000	
・工事原価			906,000	
純工事費			659,000	
・直接工事費			570,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	506,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	64,000	
・間接工事費			336,000	
・共通仮設費			89,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$570,000 \times ((12.010 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			68,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			21,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$570,000 \times (3.700)$			21,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			247,000	
・現場管理費(率計上)				
$659,000 \times ((37.490 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			247,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$906,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			228,000	
・一括計上価格	1.000	式	52,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	西山調整池他整備工事				

工事別工事名:南部幹線水路減圧水槽整備工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	掘削 ハックホウ 0.28m3		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -	1,000	m3	1,342	1,342	S単 11号
	合 計				1,342	
	単 価				1,342	
*** B単一 2号 ***						
000002	運搬捨土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊｯｸﾎﾞ ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	1,000	m3	3,485	3,485	S単 12号
	合 計				3,485	
	単 価				3,485	
*** B単一 3号 ***						
000003	碎石基礎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,451	1,451	S単 13号
	合 計				1,451	
	単 価				1,451	
*** B単一 4号 ***						
000004	溶接金網 φ 6 150×150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	溶接金網設置 φ 6mm 150×150×150	1,000	m ²	983	983	T単 1号
	合 計				983	
	単 価				983	
*** B単一 5号 ***						
000005	張コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -,養生無し, -,有り, -, -,18-8-25(20)(高 知B) W/C65%	1,000	m3	35,490	35,490	S単 14号
	合 計				35,490	
	単 価				35,490	
*** B単一 6号 ***						
000006	用地境界杭設置		本		1,000	歩A 当たり算出
S70027	用地境界杭設置	1,000	本	22,501	22,501	S単 10号
	合 計				22,501	
	単 価				22,501	
*** B単一 7号 ***						
000007	振れ止め金具設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スピンドル振れ止め 仕切弁巻き上げスピンドル振れ止め,,	2,000	箇所	70,300	140,600	S単 6号
	合 計				140,600	
	単 価				140,600	

[illegible]

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:南部幹線水路減圧水槽整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1,000 人
	単 価				31,600	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01010	鉄筋工	1,000	人	31,800	31,800	
	合 計				31,800	算出数量 1,000 人
	単 価				31,800	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1,000 人
	単 価				26,600	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 φ 6 150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	溶接金網 φ 6 150×150	1,000	m ²	498	498	
	合 計				498	算出数量 1,000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:南部幹線水路減圧水槽整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				498	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	スピンドル振れ止め		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スピンドル振れ止め 仕切弁巻き上げスピンドル振れ止め,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	スピンドル振れ止め 仕切弁巻き上げスピンドル振れ止め	1.000	箇所	70,300	70,300	
	合 計				70,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,300	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	あと施工アンカー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー ホークカットアンカーM16 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	あと施工アンカー ホークカットアンカーM16 SUS製	1.000	個	772	772	
	合 計				772	算出数量 1.000 各単位
	単 価				772	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	操作台		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	操作台 600×400×500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	操作台 600×400×500	1.000	台	51,800	51,800	
	合 計				51,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,800	
	*** S単ー 9号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,000	
	*** S単ー 10号 ***					
S70027	用地境界杭設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	用地境界杭設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:南部幹線水路減圧水槽整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
R04032	測量補助員 外業	1.200	人	29,600	35,520	
Y00004	材料費	0.255		169,820	43,304	
Y00004	機械経費	0.070		169,820	11,887	
	合 計				225,011	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,501	
	*** S単一 11号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,342	
	*** S単一 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.28m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3		3,485	
	*** S単一 13号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,451	
	*** S単一 14号 ***					

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事

積 算 書

(当初)

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

[illegible]

關東農政局

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 西山調整池他整備工事

工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			25,040,000	
・工事原価			20,532,000	
純工事費			15,220,000	
・直接工事費			13,511,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	12,943,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	568,000	
・間接工事費			7,021,000	
・共通仮設費			1,709,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$13,511,000 \times ((9.530 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			1,546,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			163,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$13,511,000 \times (1.210)$			163,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			5,312,000	
・現場管理費(率計上)				
$15,220,000 \times ((31.730 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			5,312,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$20,532,000 \times (21.930 \times 1.000 + 0.04)$			4,510,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 1号 ***						
000001	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,000 t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00001	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,000 t=150	1.000	枚	60,311	60,311	T単 1号
	合 計				60,311	
	単 価				60,311	
*** B単- 2号 ***						
000002	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,100 t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00002	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,100 t=150	1.000	枚	106,711	106,711	T単 2号
	合 計				106,711	
	単 価				106,711	
*** B単- 3号 ***						
000003	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,250 t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00005	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,250 t=150	1.000	枚	116,660	116,660	T単 5号
	合 計				116,660	
	単 価				116,660	
*** B単- 4号 ***						
000004	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,500 t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00006	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,500 t=150	1.000	枚	129,560	129,560	T単 6号
	合 計				129,560	
	単 価				129,560	
*** B単- 5号 ***						
000005	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,600 t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00007	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,600 t=150	1.000	枚	134,660	134,660	T単 7号
	合 計				134,660	
	単 価				134,660	
*** B単- 6号 ***						
000006	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,800 t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00008	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,800 t=150	1.000	枚	144,960	144,960	T単 8号
	合 計				144,960	
	単 価				144,960	
*** B単- 7号 ***						
000007	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1,000) t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00003	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×(1,400/1,000) t=150	1.000	枚	132,411	132,411	T単 3号
	合 計				132,411	
	単 価				132,411	
*** B単- 8号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1,030) t=150		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00004	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×(1,400/1,030) t=150	1,000	枚	133,211	133,211	T単 4号
	合 計				133,211	
	単 価				133,211	
	*** B単一 9号 ***					
000009	鉄筋コンクリートスラブ固定 1枚当たり2か所		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00009	固定金具設置 一枚当たり2か所	1,000	枚	6,683	6,683	T単 9号
	合 計				6,683	
	単 価				6,683	
	*** B単一 10号 ***					
000010	瀝青材敷設 エラストイト t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1,000	m ²	4,285	4,285	S単 19号
	合 計				4,285	
	単 価				4,285	
	*** B単一 11号 ***					
000011	ネットフェンス撤去工 (本体) H=1.5m		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,構造物,廃棄,なし	1,000	m	1,181	1,181	S単 1号
	合 計				1,181	
	単 価				1,181	
	*** B単一 12号 ***					
000012	ネットフェンス撤去 (門扉) 片開き H=1.5m		組		1,000	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開,廃棄	1,000	組	3,891	3,891	S単 2号
	合 計				3,891	
	単 価				3,891	
	*** B単一 13号 ***					
000013	簡易境界表示ポール H=75cm		本		1,000	歩A 当たり算出
T00010	簡易境界表示ポール設置 H=75cm	1,000	本	3,417	3,417	T単 10号
	合 計				3,417	
	単 価				3,417	
	*** B単一 14号 ***					
000014	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	17,400	17,400	S単 6号
	合 計				17,400	
	単 価				17,400	
	*** B単一 15号 ***					
000015	発生有価物運搬費		ton		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)					
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,構造物,廃棄,なし		m	1,181		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉)					
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開,廃棄		組	3,891		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	26,600		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,400		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,400		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,000 t=150,,		枚	51,500		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,100 t=150,,		枚	97,900		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,250 t=150,,		枚	105,600		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,500 t=150,,		枚	118,500		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,600 t=150,,		枚	123,600		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,800 t=150,,		枚	133,900		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1000) t=150,,		枚	123,600		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ					
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1,030) t=150,,		枚	124,400		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ステンレス銅板					
	ステンレス銅板 t=4mm 2,000×1,000,,		枚	36,700		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ホークストライクアンカー					
	ホークストライクアンカー ステンレス製 M12 L=70,,		本	380		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ポールコーン					
	ポールコーン H=75cm,,		本	2,530		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,710		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(滌青繊維質板) t=10mm		m ²	4,285		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし		基	8,811		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし		基	11,060		歩A・単A

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m,構造物,廃棄,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		0.170	人	31,600	5,372	
R01003	普通作業員					
		0.620	人	26,600	16,492	
Y00004	諸雑費					
		0.080		21,864	1,749	
	合 計				23,613	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,181	
	*** S単一 2号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工 (扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開,廃棄			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	ネット式片開		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)撤去区分	廃棄		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	31,600	15,800	
R01003	普通作業員					
		0.840	人	26,600	22,344	
Y00004	諸雑費					
		0.020		38,144	763	
	合 計				38,907	算出数量 10.000 組
	単 価		組		3,891	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1.000 人
	単 価				26,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1.000 人
	単 価				31,600	
	*** S単一 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1.000 人
	単 価				17,400	
	*** S単一 7号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,000 t=150,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,000 t=150	1.000	枚	51,500	51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,500	
	*** S単一 8号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,100 t=150,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,100 t=150	1.000	枚	97,900	97,900	
	合 計				97,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,900	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,250 t=150,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,250 t=150	1.000	枚	105,600	105,600	
	合 計				105,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,600	
	*** S単一 10号 ***					

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリートスラブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,500 t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,500 t=150	1.000	枚		118,500	
	合 計				118,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				118,500	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,600 t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,600 t=150	1.000	枚		123,600	
	合 計				123,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,600	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,800 t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,800 t=150	1.000	枚		133,900	
	合 計				133,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,900	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1000) t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1000) t=150	1.000	枚		123,600	
	合 計				123,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,600	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートスラブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1,030) t=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1,030) t=150	1.000	枚		124,400	
	合 計				124,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				124,400	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 15号 ***					
S02116	ステンレス鋼板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 t=4mm 2,000×1,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	ステンレス鋼板 t=4mm 2,000×1,000	1.000	枚	36,700	36,700	
	合 計				36,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,700	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	ホークストライクアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ホークストライクアンカー ステンレス製 M12 L=70,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	ホークストライクアンカー ステンレス製 M12 L=70	1.000	本	380	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 各単位
	単 価				380	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	ボールコーン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボールコーン H=75cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	ボールコーン H=75cm	1.000	本	2,530	2,530	
	合 計				2,530	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,530	
	*** S単一 18号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単一 19号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:北部幹線水路上流部整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	鉄筋コンクリートスラブ据付		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	1,850×1,000 t=150					
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,811	8,811	S単 20号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,000 t=150,,	1,000	枚	51,500	51,500	S単 7号
	合 計				60,311	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		60,311	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	鉄筋コンクリートスラブ据付		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	1,850×1,100 t=150					
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,811	8,811	S単 20号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,100 t=150,,	1,000	枚	97,900	97,900	S単 8号
	合 計				106,711	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		106,711	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	鉄筋コンクリートスラブ据付		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	1,850×(1,400/1,000) t=150					
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,811	8,811	S単 20号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1000) t=150,,	1,000	枚	123,600	123,600	S単 13号
	合 計				132,411	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		132,411	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	鉄筋コンクリートスラブ据付		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	1,850×(1,400/1,030) t=150					
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,600kgを超え800kg以下,無し,なし	1,000	基	8,811	8,811	S単 20号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×(1,400/1,030) t=150,,	1,000	枚	124,400	124,400	S単 14号
	合 計				133,211	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		133,211	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	鉄筋コンクリートスラブ据付		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	1,850×1,250 t=150					
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	1,000	基	11,060	11,060	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,250 t=150,,	1,000	枚	105,600	105,600	S単 9号
	合 計				116,660	算出数量 1,000 枚
	単 価		枚		116,660	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	鉄筋コンクリートスラブ据付		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
	1,850×1,500 t=150					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	1.000	基	11,060	11,060	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,500 t=150,,	1.000	枚	118,500	118,500	S単 10号
	合 計				129,560	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		129,560	
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,600 t=150		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	1.000	基	11,060	11,060	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,600 t=150,,	1.000	枚	123,600	123,600	S単 11号
	合 計				134,660	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		134,660	
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	鉄筋コンクリートスラブ据付 1,850×1,800 t=150		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
SA0551	鉄筋コンクリートスラブ据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	1.000	基	11,060	11,060	S単 21号
S02116	鉄筋コンクリートスラブ 1,850×1,800 t=150,,	1.000	枚	133,900	133,900	S単 12号
	合 計				144,960	算出数量 1.000 枚
	単 価		枚		144,960	
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	固定金具設置 一枚当たり2か所		枚		72.000 枚	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	3.000	人	26,600	79,800	S単 3号
Y00004	雑品	0.080		79,800	6,384	
S02116	ステンレス鋼板 t=4mm 2,000×1,000,,	1.000	枚	36,700	36,700	S単 15号
C00001	あと施工アンカー 芯棒打込み M12 L=70	288.000	本	1,244	358,272	C単 1号
	合 計				481,156	算出数量 72.000 枚
	単 価		枚		6,683	
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	簡易境界表示ポール設置 H=75cm		本		30.000 本	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	S単 3号
S02116	ポールコーン H=75cm,,	30.000	本	2,530	75,900	S単 17号
	合 計				102,500	算出数量 30.000 本
	単 価		本		3,417	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事

積 算 書

(当初)

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

事業名	三方原用水二期農業水利事業	相豆登親 (1/ 2)
工事名	西山調整池他整備工事	

[illegible]

關東農政局

工事別工事名:中川調整池整備工

關東農政局

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 西山調整池他整備工事

工事別工事名:中川調整池整備工

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			2,070,000	
・工事原価			1,655,000	
純工事費			1,204,000	
・直接工事費			1,047,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	1,047,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			608,000	
・共通仮設費			157,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$1,047,000 \times ((12.010 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			126,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			31,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$1,047,000 \times (2.990)$			31,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			451,000	
・現場管理費(率計上)				
$1,204,000 \times ((37.490 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			451,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$1,655,000 \times (25.130 \times 1.000 + 0.04)$			416,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

關東農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	西山調整池他整備工事				

工事別工事名:中川調整池整備工

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	グレーチング踏板設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	429	429	S単 16号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (12号分水土足場A) ,,	1,000	枚	15,950	15,950	S単 4号
	合 計				16,379	
	単 価				16,379	
	*** B単一 2号 ***					
000002	踏板受枠設置 12号分水土工 A		基		1,000	歩A 当たり算出
T00001	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	4,000	本	1,884	7,536	T単 1号
S02116	鋼製足場 受枠 12号分水土工 A,,	1,000	基	76,900	76,900	S単 6号
T00002	踏板受枠設置 B=1,000以下	1,000	基	3,180	3,180	T単 2号
	合 計				87,616	
	単 価				87,616	
	*** B単一 3号 ***					
000003	グレーチング踏板設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	429	429	S単 16号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (12号分水土足場A) ,,	1,000	枚	15,950	15,950	S単 4号
	合 計				16,379	
	単 価				16,379	
	*** B単一 4号 ***					
000004	踏板受枠設置 12号分水土工 B		基		1,000	歩A 当たり算出
T00001	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	4,000	本	1,884	7,536	T単 1号
S02116	鋼製足場 受枠 12号分水土工 B,,	1,000	基	77,500	77,500	S単 7号
T00002	踏板受枠設置 B=1,000以下	1,000	基	3,180	3,180	T単 2号
	合 計				88,216	
	単 価				88,216	
	*** B単一 5号 ***					
000005	グレーチング踏板設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	429	429	S単 16号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (12号分水土足場C) ,,	1,000	枚	33,000	33,000	S単 8号
	合 計				33,429	
	単 価				33,429	
	*** B単一 6号 ***					
000006	踏板受枠設置 12号分水土工 C		基		1,000	歩A 当たり算出
T00001	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	6,000	本	1,884	11,304	T単 1号
S02116	鋼製足場 受枠 12号分水土工 C,,	1,000	基	173,000	173,000	S単 9号
T00006	踏板受枠設置 B=2,500を超え3,000以下	1,000	基	9,636	9,636	T単 5号
	合 計				193,940	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:中川調整池整備工						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				193,940	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	グレーチング踏板設置		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	429	429	S単 16号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流入工) ,,	1.000	枚	21,700	21,700	S単 10号
	合 計				22,129	
	単 価				22,129	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	踏板受枠設置 中川調整池流入工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00001	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	4.000	本	1,884	7,536	T単 1号
S02116	鋼製足場 受枠 中川調整池流入工,,	1.000	基	90,900	90,900	S単 11号
T00003	踏板受枠設置 B=1,000を超え1,500以下	1.000	基	4,746	4,746	T単 3号
	合 計				103,182	
	単 価				103,182	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	グレーチング踏板設置		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	429	429	S単 16号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流出工A) ,,	1.000	枚	16,750	16,750	S単 12号
	合 計				17,179	
	単 価				17,179	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	踏板受枠設置 中川調整池流出工A		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00001	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	4.000	本	1,884	7,536	T単 1号
S02116	鋼製足場 受枠 中川調整池流出工A,,	1.000	基	77,500	77,500	S単 13号
T00002	踏板受枠設置 B=1,000以下	1.000	基	3,180	3,180	T単 2号
	合 計				88,216	
	単 価				88,216	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	グレーチング踏板設置		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	グレーチング蓋設置 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	429	429	S単 16号
S02116	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流出工B) ,,	1.000	枚	25,000	25,000	S単 14号
	合 計				25,429	
	単 価				25,429	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	踏板受枠設置 中川調整池流出工B		基		1,000 基	歩A 当たり算出
T00001	あと施工アンカー設置 M16 L=100 SUS製	6.000	本	1,884	11,304	T単 1号
S02116	鋼製足場 受枠 中川調整池流出工B,,	1.000	基	146,000	146,000	S単 15号

關東農政局

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:中川調整池整備工						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	特殊作業員					
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	土木一般世話役		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	普通作業員		人	31,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	足場踏板					
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	あと施工アンカー		枚	15,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	鋼製足場 受枠					
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	鋼製足場 受枠					
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	鋼製足場 受枠		基	76,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	鋼製足場 受枠					
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	鋼製足場 受枠		基	77,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	鋼製足場 受枠					
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	鋼製足場 受枠		基	76,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	鋼製足場 受枠					
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	鋼製足場 受枠		基	77,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	鋼製足場 受枠					
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	鋼製足場 受枠		基	146,000		歩A・単A
S05801	グレーチング蓋設置					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾞｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	429		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 ***					
	あと施工アンカー設置					
T00002	*** T単ー 2号 ***					
	踏板受枠設置					
T00003	*** T単ー 3号 ***					
	踏板受枠設置		基	3,180		歩A・単A
T00005	*** T単ー 4号 ***					
	踏板受枠設置		基	4,746		歩A・単A
T00006	*** T単ー 5号 ***					
	踏板受枠設置		基	7,950		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
	踏板受枠設置		基	9,636		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:中川調整池整備工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1,000 人
	単 価				31,600	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1,000 人
	単 価				26,600	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	足場踏板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	足場踏板 鋼製グレーチング (12号分木工足場A) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	足場踏板 鋼製グレーチング (12号分木工足場A)	1,000	枚	15,950	15,950	
	合 計				15,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,950	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M16 L=100 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	あと施工アンカー M16 L=100 SUS製	1,000	本	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1,000 各単位

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:中川調整池整備工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,020	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 12号分土工 A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	鋼製足場 受枠 12号分土工 A	1.000	基	76,900	76,900	
	合 計				76,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				76,900	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 12号分土工 B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	鋼製足場 受枠 12号分土工 B	1.000	基	77,500	77,500	
	合 計				77,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,500	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	足場踏板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場踏板 鋼製グレーチング (12号分土工足場C) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	足場踏板 鋼製グレーチング (12号分土工足場C)	1.000	枚	33,000	33,000	
	合 計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 12号分土工 C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	鋼製足場 受枠 12号分土工 C	1.000	基	173,000	173,000	
	合 計				173,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				173,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	足場踏板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流入工) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 西山調整池他整備工事						
工事別工事名:中川調整池整備工						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96005	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流入工)	1.000	枚	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,700	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 中川調整池流入工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96011	鋼製足場 受枠 中川調整池流入工	1.000	基	90,900	90,900	
	合 計				90,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,900	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	足場踏板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流出工A) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流出工A)	1.000	枚	16,750	16,750	
	合 計				16,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,750	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 中川調整池流出工A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96012	鋼製足場 受枠 中川調整池流出工A	1.000	基	77,500	77,500	
	合 計				77,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,500	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	足場踏板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流出工B) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	足場踏板 鋼製グレーチング (中川調整池流出工B)	1.000	枚	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 15号 ***					
S02116	鋼製足場 受枠		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製足場 受枠 中川調整池流出工B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	西山調整池他整備工事					
工事別工事名:中川調整池整備工						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	あと施工アンカー設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	M16 L=100 SUS製					
S02115	特殊作業員	0.014	人	28,400	398	S単 1号
S02115	土木一般世話役	0.008	人	31,600	253	S単 2号
S02115	普通作業員	0.008	人	26,600	213	S単 3号
S02116	あと施工アンカー					
	M16 L=100 SUS製,,	1.000	本	1,020	1,020	S単 5号
	合 計				1,884	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,884	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	踏板受枠設置		基		100.000 基	歩A 当たり算出
	B=1,000以下					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	31,600	50,560	S単 2号
S02115	特殊作業員	0.800	人	28,400	22,720	S単 1号
S02115	普通作業員	9.200	人	26,600	244,720	S単 3号
	合 計				318,000	算出数量 100.000 基
	単 価		基		3,180	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	踏板受枠設置		基		67.000 基	歩A 当たり算出
	B=1,000を超え1,500以下					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	31,600	50,560	S単 2号
S02115	特殊作業員	0.800	人	28,400	22,720	S単 1号
S02115	普通作業員	9.200	人	26,600	244,720	S単 3号
	合 計				318,000	算出数量 67.000 基
	単 価		基		4,746	
	*** T単- 4号 ***					
T00005	踏板受枠設置		基		40.000 基	歩A 当たり算出
	B=2,000を超え2,500以下					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	31,600	50,560	S単 2号
S02115	特殊作業員	0.800	人	28,400	22,720	S単 1号
S02115	普通作業員	9.200	人	26,600	244,720	S単 3号
	合 計				318,000	算出数量 40.000 基
	単 価		基		7,950	
	*** T単- 5号 ***					
T00006	踏板受枠設置		基		33.000 基	歩A 当たり算出
	B=2,500を超え3,000以下					
S02115	土木一般世話役	1.600	人	31,600	50,560	S単 2号
S02115	特殊作業員	0.800	人	28,400	22,720	S単 1号
S02115	普通作業員	9.200	人	26,600	244,720	S単 3号

[illegible]