



令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

積 算 書

（ 当初 ）

関東農政局
三方原用水二期農業水利事業所

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			100,400,000	
・工事原価			85,427,000	
純工事費			63,696,000	
・・・直接工事費			55,416,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	54,773,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	643,000	
・・・間接工事費			30,011,000	
・・・共通仮設費			8,280,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			7,691,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			589,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			589,000	
・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			21,731,000	
・・・現場管理費（率計上）			21,731,000	
・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等79,215,000×(18.870*1.000+0.04)			14,979,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			3,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

積 算 書

（当初）

関東農政局
三方原用水二期農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事 (管理用道路整備)

工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			19,020,000	
・工事原価			15,519,000	
純工事費			10,959,000	
・直接工事費			9,119,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	9,015,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	104,000	
・間接工事費			6,400,000	
・共通仮設費			1,840,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$9,119,000 \times ((15.670 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			1,714,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			126,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$9,119,000 \times (1.390)$			126,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			4,560,000	
・現場管理費 (率計上)				
$10,959,000 \times ((37.830 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			4,560,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$15,519,000 \times (22.560 \times 1.000 + 0.04)$			3,507,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	不陸整正					歩A
	補足材RC-40 平均50mm		m ²		100,000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	100.000	m ²	309.7	30,970	S単 14号
	合 計				30,970	
	単 価				310	
	*** B単一 2号 ***					
000002	アスファルト舗装工					歩A
	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1.000	m ²	2,036	2,036	S単 15号
	合 計				2,036	
	単 価				2,036	
	*** B単一 3号 ***					
000003	アスファルト舗装工					歩A
	再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1.000	m ²	1,928	1,928	S単 16号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 4号 ***					
000004	防草対策工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	塗布型防草対策工人件費	1.000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費	1.000	m	1,769	1,769	T単 2号
T00003	防草対策工 機械経費	1.000	m	692	692	T単 3号
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	
	*** B単一 5号 ***					
000005	下処理工		m		400,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3.000	人	31,600	94,800	S単 1号
S02115	特殊作業員	3.000	人	28,400	85,200	S単 2号
S02115	普通作業員	6.000	人	26,600	159,600	S単 3号
SI6001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴｰﾙ]					
	,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6.000	日	38,758	232,548	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		572,148	57,215	
	合 計				629,363	
	単 価				1,573	
	*** B単一 6号 ***					
000006	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,400	17,400	S単 4号
	合 計				17,400	
	単 価				17,400	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1,000 人
	単 価				31,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1,000 人
	単 価				26,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1,000 人
	単 価				17,400	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	レベリングS		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングS 特殊セメント 25kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	レベリングS 特殊セメント 25kg入り	1,000	袋	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,400	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	レベリングE		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングE エマルジョン 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	レベリングE エマルジョン 10kg入り	1.000	箱	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	レベリングG		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングG 接着剤 18kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	レベリングG 接着剤 18kg入り	1.000	缶	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	グラスファイバーマット		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻	1.000	巻	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	トップB		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り	1.000	箱	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,500	
	*** S単- 10号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オート・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03001 M03001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
P34029	軽油					
	バトロール給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,362	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,362	
Y00001	単位					
	*** S単— 11号 ***					
S16001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03001				
	2)機械コード(同上)	M03001				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	通称 2t積級				
M03001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
W14061	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.290	供用日	307	396	
P34029	軽油					
	バトロール給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,758	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,758	
Y00001	単位					
	*** S単— 12号 ***					
S16002	コンクリートラット[簡易傾胴型]※ コンクリートラット[簡易傾胴型]※ ミキサ容量0.4m3×1台,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M15005				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M15005	コンクリートラット[簡易傾胴型]※ ミキサ容量0.4m3×1台	1.630	供用日	13,900	22,657	
	合 計				22,657	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		22,657	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 13号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),35KVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	35KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]					
	定格容量35kva	1.270	日	3,120	3,962	
P34029	軽油					
	バトリル給油	28.000	L	152	4,256	
	合 計				8,218	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,218	
	*** S単ー 14号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有り,46mm以上53mm未満,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	46mm以上53mm未満				
	3)補足材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)補足材料規格の選択	再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		309.7	
	*** S単ー 15号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当たり平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,036	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当たり平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,928	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事

関東農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	不陸整正		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	補足材RC-40 平均50mm					
	SP 不陸整正		m ²			
	有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	100.000		309.7	30,970	S単 14号
	合 計				30,970	
	単 価				310	
	*** B単一 2号 ***					
000002	アスファルト舗装工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²			
	1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1.000		2,036	2,036	S単 15号
	合 計				2,036	
	単 価				2,036	
	*** B単一 3号 ***					
000003	アスファルト舗装工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	再生密粒度アスコン(13) B=3m超					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²			
	3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1.000		1,928	1,928	S単 16号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 4号 ***					
000004	防草対策工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	塗布型防草対策工人件費					
		1.000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費		m		1,769	T単 2号
		1.000		1,769	1,769	
T00003	防草対策工 機械経費		m		692	T単 3号
		1.000		692	692	
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	
	*** B単一 5号 ***					
000005	下処理工		m		400,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役		人			
		3.000		31,600	94,800	S単 1号
S02115	特殊作業員		人			
		3.000		28,400	85,200	S単 2号
S02115	普通作業員		人			
		6.000		26,600	159,600	S単 3号
SI6001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾓﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ]		目			
	,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6.000		38,758	232,548	S単 11号
Y00004	雑品					
		0.100		572,148	57,215	
	合 計				629,363	
	単 価				1,573	
	*** B単一 6号 ***					
000006	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B		人			
		1.000		17,400	17,400	S単 4号
	合 計				17,400	
	単 価				17,400	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1,000 人
	単 価				31,600	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1,000 人
	単 価				26,600	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1,000 人
	単 価				17,400	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	レベリングS		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングS 特殊セメント 25kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	レベリングS 特殊セメント 25kg入り	1,000	袋	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名	導水幹線水路6号開渠整備工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,400	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	レベリングE		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングE エマルジョン 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	レベリングE エマルジョン 10kg入り	1.000	箱	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	レベリングG		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングG 接着剤 18kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	レベリングG 接着剤 18kg入り	1.000	缶	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	グラスファイバーマット		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻	1.000	巻	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	トップB		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り	1.000	箱	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,500	
	*** S単- 10号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オート・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M03001 M03001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
P34029	軽油					
	バトロール給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,362	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,362	
Y00001	単位					
	*** S単一 11号 ***					
S16001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03001 M03001		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	通称 2t積級				
M03001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
W14061	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.290	供用日	307	396	
P34029	軽油					
	バトロール給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,758	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,758	
Y00001	単位					
	*** S単一 12号 ***					
S16002	コンクリートラット[簡易傾胴型]※ コンクリートラット[簡易傾胴型]※ ミキサ容量0.4m3×1台,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M15005 運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M15005	コンクリートラット[簡易傾胴型]※ ミキサ容量0.4m3×1台	1.630	供用日	13,900	22,657	
	合 計				22,657	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		22,657	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 13号 ***					
SI6004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),35KVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	35KVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]					
	定格容量35kva	1.270	日	3,120	3,962	
P34029	軽油					
	バトリル給油	28.000	L	152	4,256	
	合 計				8,218	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,218	
	*** S単ー 14号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有り,46mm以上53mm未満,砕石,あり,再生クラッシャーラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	46mm以上53mm未満				
	3)補足材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)補足材料規格の選択	再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		309.7	
	*** S単ー 15号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,036	
	*** S単ー 16号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,928	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路6号開渠整備工事						
コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単一 14号 ***					
SA0831	SP 不陸整正	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)補足材料の有無	有り				
	2)補足材料平均厚さ	46mm以上53mm未満				
	3)補足材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)補足材料規格の選択	再生クラッシャー RC-40				
	標準単価			255.63		
	K)機械構成比		14.72%			
	R)労務構成比		51.71%			
	Z)材料構成比		33.57%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M13018	モータレータ〔土工用・排対型(2014)〕 プレート幅3.1m	供用日	11.80%	37,600	41,500	K1
F04201	ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕 運転質量10～12 t	日	1.48%	4,480	4,730	K2
F04103	タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕 運転質量13～14 t	日	1.44%	4,480	4,920	K3
R01021	運転手（特殊）	人	25.45%	30,500	30,300	R1
R01003	普通作業員	人	10.48%	26,800	26,600	R2
R01002	特殊作業員	人	8.18%	29,900	28,400	R3
R01001	土木一般世話役	人	7.60%	32,400	31,600	R4
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ³	28.77%	1,170	2,000	Z1
P34029	軽油 バトリル給油	L	4.80%	148	152	Z2
	単 価	m ²			309.7	
	*** S単一 15号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	m ²			1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,グラ임コート 各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）				
	4)瀝青材料種類	グラ임コート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度7スコン(13)				
	標準単価			2,001.7		
	K)機械構成比		1.55%			
	R)労務構成比		15.08%			
	Z)材料構成比		83.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04501	7スファルトフィニッシュ〔ネール型・～低騒・排対型(～2014)〕 舗装幅1.4～3.0m	日	0.99%	14,800	15,600	K1
F04062	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)〕 運転質量3.0～4.0t	日	0.20%	3,540	3,800	K2
F04102	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 運転質量3～4 t	日	0.18%	3,250	3,360	K3
R01003	普通作業員	人	5.15%	26,800	26,600	R1
R01021	運転手（特殊）	人	3.51%	30,500	30,300	R2
R01002	特殊作業員	人	3.45%	29,900	28,400	R3
R01001	土木一般世話役	人	1.24%	32,400	31,600	R4
J01016	再生7スファルト混合物（一般地域） 密粒度7スコン(13)	ton	76.07%	605,000	604,000	Z1
P28003	7スファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK-3	ton	6.98%	111,000	143,000	Z2
P34029	軽油 バトリル給油	L	0.29%	148	152	Z3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

公表用単価一覧表 (1/ 1)

關東農政局

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

積 算 書

（当初）

関東農政局
三方原用水二期農業水利事業所

[illegible]

關東農政局

工事別工事名:導水幹線水路7号~8号開渠整備工事

關東農政局

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事 (管理用道路整備)

工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			38,790,000	
・工事原価			32,079,000	
純工事費			24,105,000	
・直接工事費			21,106,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	20,915,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	191,000	
・間接工事費			10,973,000	
・共通仮設費			2,999,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$21,106,000 \times ((13.170 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			2,780,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			219,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$21,103,000 \times (1.040)$			219,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			7,974,000	
・現場管理費 (率計上)				
$24,105,000 \times ((33.080 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			7,974,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$32,079,000 \times (20.910 \times 1.000 + 0.04)$			6,720,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			3,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	不陸整正					歩A
	補足材RC-40 平均50mm		m ²		1,000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	309.7	310	S単 19号
	合 計				310	
	単 価				310	
	*** B単一 2号 ***					
000002	アスファルト舗装工					歩A
	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プラムコート 各種,あり	1,000	m ²	2,036	2,036	S単 20号
	合 計				2,036	
	単 価				2,036	
	*** B単一 3号 ***					
000003	アスファルト舗装工					歩A
	再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プラムコート 各種,あり	1,000	m ²	1,928	1,928	S単 21号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 4号 ***					
000004	防草対策工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	塗布型防草対策工人件費	1,000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費	1,000	m	1,769	1,769	T単 2号
T00003	防草対策工 機械経費	1,000	m	692	692	T単 3号
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	
	*** B単一 5号 ***					
000005	下処理工		m		400,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,600	94,800	S単 1号
S02115	特殊作業員	3,000	人	28,400	85,200	S単 2号
S02115	普通作業員	6,000	人	26,600	159,600	S単 3号
SI6001	ダンプトラック[おロード・ディーゼル]					
	,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6,000	日	38,758	232,548	S単 14号
Y00004	雑品	0.100		572,148	57,215	
	合 計				629,363	
	単 価				1,573	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ガードレール		m		1,000	歩A 当たり算出
	Gr-C-4E					
S08711	【ガードレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1,000	m	9,670	9,670	S単 11号
	合 計				9,670	
	単 価				9,670	
	*** B単一 7号 ***					

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	ガードレール Gr-C-4E 曲線部		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱, しない	1,000	m	10,637	10,637	S単 12号
	合 計				10,637	
	単 価				10,637	
	*** B単一 8号 ***					
000008	誘導表示杭撤去		本		1,000	歩A 当たり算出
T00004	誘導表示杭撤去	1,000	本	2,467	2,467	T単 4号
	合 計				2,467	
	単 価				2,467	
	*** B単一 9号 ***					
000009	誘導表示杭処分		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務 ,軽油	2,000	時間	7,960	15,920	S単 16号
S02123	処分価格	1,000	式	2,750	2,750	S単 10号
	合 計				18,670	
	単 価				18,670	
	*** B単一 10号 ***					
000010	不陸整正 補足材RC-40 平均50mm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	309.7	310	S単 19号
	合 計				310	
	単 価				310	
	*** B単一 11号 ***					
000011	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり	1,000	m ²	1,928	1,928	S単 21号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 12号 ***					
000012	防草対策工		m		1,000	歩A m 当たり算出
T00001	塗布型防草対策工人件費	1,000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費	1,000	m	1,769	1,769	T単 2号
T00003	防草対策工 機械経費	1,000	m	692	692	T単 3号
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	
	*** B単一 13号 ***					
000013	下処理工		m		400,000	歩A m 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,600	94,800	S単 1号

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単－ 1号 ***					
	土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 2号 ***					
	特殊作業員		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単－ 3号 ***					
	普通作業員		人	26,600		歩A・単A
S02115	*** S単－ 4号 ***					
	交通誘導警備員B		人	17,400		歩A・単A
S02116	*** S単－ 5号 ***					
	レベリングS		袋	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単－ 6号 ***					
	レベリングE		箱	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 7号 ***					
	レベリングG		缶	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 8号 ***					
	グラスファイバーマット		巻	9,300		歩A・単A
S02116	*** S単－ 9号 ***					
	トップB		箱	45,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 10号 ***					
	処分価格		式	2,750		歩A・単A
S08711	*** S単－ 11号 ***					
	【ガードレール設置】		m	9,670		歩A・単A
S08711	*** S単－ 12号 ***					
	【ガードレール設置】		m	10,637		歩A・単A
S16001	*** S単－ 13号 ***					
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]		日	38,362		歩A・単A
S16001	*** S単－ 14号 ***					
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル]		日	38,758		歩A・単A
S16001	*** S単－ 15号 ***					
	バックホ[加ラ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)]		日	62,264		歩A・単A
S16001	*** S単－ 16号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		時間	7,960		歩A・単A
S16002	*** S単－ 17号 ***					
	コンクリートプラント[簡易傾胴型]※		日	22,657		歩A・単A
S16004	*** S単－ 18号 ***					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]		日	8,218		歩A・単A
SA0831	*** S単－ 19号 ***					
	SP 不陸整正		m ²	309.7		歩A・単A
SA0843	*** S単－ 20号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²	2,036		歩A・単A
SA0843	*** S単－ 21号 ***					

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1,000 人
	単 価				31,600	
	*** S単－2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単－3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1,000 人
	単 価				26,600	
	*** S単－4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1,000 人
	単 価				17,400	
	*** S単－5号 ***					
S02116	レベリングS		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングS 特殊セメント 25kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	レベリングS 特殊セメント 25kg入り	1,000	袋	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,400	
	*** S単－ 6号 ***					
S02116	レベリングE		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングE エマルジョン 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	レベリングE エマルジョン 10kg入り	1.000	箱	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単－ 7号 ***					
S02116	レベリングG		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングG 接着剤 18kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	レベリングG 接着剤 18kg入り	1.000	缶	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	グラスファイバーマット		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻	1.000	巻	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	トップB		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り	1.000	箱	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,500	
	*** S単－ 10号 ***					
S02123	処分価格		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 2,750円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96006	処分価格 廃木材	1.000	式	2,750	2,750	
	合 計				2,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,750	
	*** S単一 11号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m	9,670	9,670	
	合 計				9,670	算出数量 1.000 m
	単 価		m		9,670	
	*** S単一 12号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m	9,670	10,637	
	合 計				10,637	算出数量 1.000 m
	単 価		m		10,637	
	*** S単一 13号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03001 M03001 運転1日当たり算出 5.9時間 1.29 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
P34029	軽油 バトリル給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,362	算出数量 1.000 各単位

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		38,362	
Y00001	単位					
	*** S単一 14号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 、通称2t積級、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M03001 M03001 運転1日当たり算出 5.9時間 1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上する(ダンプトラック選択普通) ダンプトラック(普通・D) 通称 2t積級				
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
W14061	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.290	供用日	307	396	
P34029	軽油 パトリル給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,758	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,758	
Y00001	単位					
	*** S単一 15号 ***					
SI6001	バックホ[ｸﾚｰ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[ｸﾚｰ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] 、バック容量0.45m3、運転1日当たり算出、機械損料等＋燃料＋運転労務、軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード（同上） 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M01990 M01990 運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M01990	バックホ[ｸﾚｰ型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] バック容量0.45m3	1.000	日	23,300	23,300	
P34029	軽油 パトリル給油	57.000	L	152	8,664	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				62,264	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		62,264	
Y00001	単位					
	*** S単一 16号 ***					
SI6001	トラック[ｸﾚｰ装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[ｸﾚｰ装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t、運転1時間当たり算出、機械損料等＋燃料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路7号～8号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＋運転労務,軽油			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03101		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード（同上）	M03101				
	3)機械損料算出区分	運転 1 時間当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.4時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.21				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M03101	トラック[クレーン装置付] 通称2t積級 吊能力2.0t	1.000	時間	1,610	1,610	
P34029	軽油 パトリル給油	3.900	L	152	593	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	30,300	5,757	
	合 計				7,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,960	
Y00001	単位					
	*** S単－ 17号 ***					
S16002	コンクリートプラント[簡易傾胴型]※ コンクリートプラント[簡易傾胴型]※ ミキ容量0.4m3×1台,運転 1 日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M15005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M15005	コンクリートプラント[簡易傾胴型]※ ミキ容量0.4m3×1台	1.630	供用日	13,900	22,657	
	合 計				22,657	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		22,657	
Y00001	単位					
	*** S単－ 18号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),35KVA,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	35KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 定格容量35kva	1.270	日	3,120	3,962	
P34029	軽油 パトリル給油	28.000	L	152	4,256	
	合 計				8,218	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,218	
	*** S単－ 19号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単— 1号 ***					
T00001	塗布型防草対策工 人件費		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.250	人	31,600	39,500	S単 1号
S02115	特殊作業員	2.450	人	28,400	69,580	S単 2号
S02115	普通作業員	5.650	人	26,600	150,290	S単 3号
Y00004	雑品	0.150		259,370	38,906	
	合 計				298,276	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,983	
	*** T単— 2号 ***					
T00002	塗布型防草対策工 材料費		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	レベリングS 特殊セメント 25kg入り,,	2.000	袋	13,400	26,800	S単 5号
S02116	レベリングE エマルジョン 10kg入り,,	1.000	箱	8,500	8,500	S単 6号
S02116	レベリングG 接着剤 18kg入り,,	1.000	缶	32,000	32,000	S単 7号
S02116	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻,,	2.000	巻	9,300	18,600	S単 8号
S02116	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り,,	2.000	箱	45,500	91,000	S単 9号
	合 計				176,900	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,769	
	*** T単— 3号 ***					
T00003	防草対策工 機械経費		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S16002	コンクリートプラント[簡易傾胴型]※ ,ミキ容量0.4m3×1台,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外	1.000	日	22,657	22,657	S単 17号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),35KVA,なし	1.000	日	8,218	8,218	S単 18号
S16001	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	38,362	38,362	S単 13号
	合 計				69,237	算出数量 100.000 m
	単 価		m		692	
	*** T単— 4号 ***					
T00004	誘導表示杭撤去		本		64.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	S単 1号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,600	53,200	S単 3号
S16001	バックホ[加圧型(超低騒音)・後方超小旋回・排対(3次)] ,バック容量0.45m3,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.100	日	62,264	68,490	S単 15号
Y00004	諸雑費	0.030		153,290	4,599	
	合 計				157,889	算出数量 64.000 本
	単 価		本		2,467	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

積 算 書

（当初）

関東農政局
三方原用水二期農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業

工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事 (管理用道路整備)

工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			45,610,000	
・工事原価			37,829,000	
純工事費			28,632,000	
・直接工事費			25,191,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	24,843,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	348,000	
・間接工事費			12,638,000	
・共通仮設費			3,441,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$25,191,000 \times ((12.690 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			3,197,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			244,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$25,191,000 \times (0.970)$			244,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			9,197,000	
・現場管理費 (率計上)				
$28,632,000 \times ((32.120 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			9,197,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額 (直工)	1.000	式	0	
・官賃額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$37,829,000 \times (20.540 \times 1.000 + 0.04)$			7,785,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

關東農政局

工事別工事名:導水幹線水路9号~12号開渠整備工事

関東農政局

事業名 三方原用水二期農業水利事業					
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				24,843,000	
・ 9号開渠 管理用道路舗装工					
	1.000	式		8,482,000	
・ ・ 9号開渠 管理用道路整備工					
	1.000	式		3,334,000	
000001 不陸整正 補足材RC-40 平均50mm	1,488.000	m ²	310	461,280	歩A・単A B単 1号
000002 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m以下	36.000	m ²	2,036	73,296	歩A・単A B単 2号
000003 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m超	1,452.000	m ²	1,928	2,799,456	歩A・単A B単 3号
合 計				3,334,032	
・ ・ 防草対策工					
	1.000	式		4,547,000	
000004 防草対策工	648.000	m	5,444	3,527,712	歩A・単A B単 4号
000005 下処理工	648.000	m	1,573	1,019,304	歩A・単A B単 5号
合 計				4,547,016	
・ ・ ガードレール設置 Gr-C-4E	1.000	式		601,000	
000006 ガードレール Gr-C-4E	28.000	m	9,670	270,760	歩A・単A B単 6号
000007 ガードレール Gr-C-4E 曲線部	31.000	m	10,637	329,747	歩A・単A B単 7号
合 計				600,507	
・ 1 0号開渠 管理用道路舗装工					
	1.000	式		3,526,000	
・ ・ 1 0号開渠 管理用道路整備工					
	1.000	式		1,172,000	
000008 不陸整正 補足材RC-40 平均50mm	518.000	m ²	310	160,580	歩A・単A B単 8号
000009 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m以下	120.000	m ²	2,036	244,320	歩A・単A B単 9号
000010 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m超	398.000	m ²	1,928	767,344	歩A・単A B単 10号
合 計				1,172,244	
・ ・ 防草対策工					
	1.000	式		1,824,000	
000011 防草対策工	260.000	m	5,444	1,415,440	歩A・単A B単 11号
000012 下処理工	260.000	m	1,573	408,980	歩A・単A B単 12号
合 計				1,824,420	
・ ・ ガードレール設置 Gr-C-4E	1.000	式		530,000	
000013 ガードレール Gr-C-4E	46.000	m	9,670	444,820	歩A・単A B単 13号
000014 ガードレール Gr-C-4E	8.000	m	10,637	85,096	歩A・単A B単 14号
合 計				529,916	
・ 1 1号開渠 管理用道路舗装工					
	1.000	式		2,931,000	
・ ・ 1 1号開渠 管理用道路整備工					
	1.000	式		1,710,000	
000015 不陸整正 補足材RC-40 平均50mm	616.000	m ²	310	190,960	歩A・単A B単 15号
000016 不陸整正 浜北宮口北115号線 補足材RC-40 平均50mm	148.000	m ²	310	45,880	歩A・単A B単 16号
000017 アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m超	616.000	m ²	1,928	1,187,648	歩A・単A B単 17号
000018 アスファルト舗装工 浜北宮口北115号線 再生密粒度アスコン(13) B=3m超	148.000	m ²	1,928	285,344	歩A・単A B単 18号
合 計				1,709,832	

[illegible]

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 不陸整正					
	補足材RC-40 平均50mm		m ²	310		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** アスファルト舗装工					
	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下		m ²	2,036		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** アスファルト舗装工					
	再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²	1,928		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 防草対策工					
			m	5,444		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 下処理工					
			m	1,573		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** ガードレール					
	Gr-C-4E		m	9,670		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** ガードレール					
	Gr-C-4E 曲線部		m	10,637		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 不陸整正					
	補足材RC-40 平均50mm		m ²	310		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** アスファルト舗装工					
	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下		m ²	2,036		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** アスファルト舗装工					
	再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²	1,928		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 防草対策工					
			m	5,444		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 下処理工					
			m	1,573		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** ガードレール					
	Gr-C-4E		m	9,670		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** ガードレール					
	Gr-C-4E		m	10,637		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 不陸整正					
	補足材RC-40 平均50mm		m ²	310		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 不陸整正 浜北宮口北115号線					
	補足材RC-40 平均50mm		m ²	310		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** アスファルト舗装工					
	再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²	1,928		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** アスファルト舗装工 浜北宮口北115号線					
	再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²	1,928		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 防草対策工					
			m	5,444		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 防草対策工					
	浜北宮口北115号線		m	5,444		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 下処理工					
			m	1,573		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 下処理工					

[illegible]

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	不陸整正 補足材RC-40 平均50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	309.7	310	S単 16号
	合 計				310	
	単 価				310	
	*** B単一 2号 ***					
000002	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1,000	m ²	2,036	2,036	S単 17号
	合 計				2,036	
	単 価				2,036	
	*** B単一 3号 ***					
000003	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり	1,000	m ²	1,928	1,928	S単 18号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 4号 ***					
000004	防草対策工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	塗布型防草対策工人件費	1,000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費	1,000	m	1,769	1,769	T単 2号
T00003	防草対策工 機械経費	1,000	m	692	692	T単 3号
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	
	*** B単一 5号 ***					
000005	下処理工		m		400,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,600	94,800	S単 1号
S02115	特殊作業員	3,000	人	28,400	85,200	S単 2号
S02115	普通作業員	6,000	人	26,600	159,600	S単 3号
SI6001	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[おﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 、通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6,000	日	38,758	232,548	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		572,148	57,215	
	合 計				629,363	
	単 価				1,573	
	*** B単一 6号 ***					
000006	ガードレール Gr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1,000	m	9,670	9,670	S単 10号
	合 計				9,670	
	単 価				9,670	
	*** B単一 7号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000007	ガードレール Gr-C-4E 曲線部		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱, しない	1,000	m	10,637	10,637	S単 11号
	合 計				10,637	
	単 価				10,637	
	*** B単一 8号 ***					
000008	不陸整正 補足材RC-40 平均50mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クワッシャー RC-40	1,000	m ²	309.7	310	S単 16号
	合 計				310	
	単 価				310	
	*** B単一 9号 ***					
000009	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり	1,000	m ²	2,036	2,036	S単 17号
	合 計				2,036	
	単 価				2,036	
	*** B単一 10号 ***					
000010	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり	1,000	m ²	1,928	1,928	S単 18号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 11号 ***					
000011	防草対策工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	塗布型防草対策工人件費	1,000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費	1,000	m	1,769	1,769	T単 2号
T00003	防草対策工 機械経費	1,000	m	692	692	T単 3号
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	
	*** B単一 12号 ***					
000012	下処理工		m		400,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,600	94,800	S単 1号
S02115	特殊作業員	3,000	人	28,400	85,200	S単 2号
S02115	普通作業員	6,000	人	26,600	159,600	S単 3号
SI6001	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6,000	日	38,758	232,548	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		572,148	57,215	
	合 計				629,363	
	単 価				1,573	
	*** B単一 13号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000013	ガードレール Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1,000	m	9,670	9,670	S単 10号
	合 計				9,670	
	単 価				9,670	
	*** B単一 14号 ***					
000014	ガードレール Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	1,000	m	10,637	10,637	S単 11号
	合 計				10,637	
	単 価				10,637	
	*** B単一 15号 ***					
000015	不陸整正 補足材RC-40 平均50mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クワッシャー RC-40	1,000	m ²	309.7	310	S単 16号
	合 計				310	
	単 価				310	
	*** B単一 16号 ***					
000016	不陸整正 浜北宮口北115号線 補足材RC-40 平均50mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クワッシャー RC-40	1,000	m ²	309.7	310	S単 16号
	合 計				310	
	単 価				310	
	*** B単一 17号 ***					
000017	アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スفال混合物Ⅰ (2.35t/m3),グラムコト 各種,あり	1,000	m ²	1,928	1,928	S単 18号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 18号 ***					
000018	アスファルト舗装工 浜北宮口北115号線 再生密粒度アスコン(13) B=3m超		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,7スفال混合物Ⅰ (2.35t/m3),グラムコト 各種,あり	1,000	m ²	1,928	1,928	S単 18号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 19号 ***					
000019	防草対策工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00001	塗布型防草対策工人件費	1,000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費	1,000	m	1,769	1,769	T単 2号
T00003	防草対策工 機械経費	1,000	m	692	692	T単 3号
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 20号 ***					
000020	防草対策工		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	浜北宮口北115号線 塗布型防草対策工人件費	1,000	m	2,983	2,983	T単 1号
T00002	塗布型防草対策工 材料費	1,000	m	1,769	1,769	T単 2号
T00003	防草対策工 機械経費	1,000	m	692	692	T単 3号
	合 計				5,444	
	単 価				5,444	
	*** B単一 21号 ***					
000021	下処理工		m		400,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	31,600	94,800	S単 1号
S02115	特殊作業員	3,000	人	28,400	85,200	S単 2号
S02115	普通作業員	6,000	人	26,600	159,600	S単 3号
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6,000	日	38,758	232,548	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		572,148	57,215	
	合 計				629,363	
	単 価				1,573	
	*** B単一 22号 ***					
000022	下処理工		m		400,000	歩A 当たり算出
S02115	浜北宮口北115号線 土木一般世話役	3,000	人	31,600	94,800	S単 1号
S02115	特殊作業員	3,000	人	28,400	85,200	S単 2号
S02115	普通作業員	6,000	人	26,600	159,600	S単 3号
S16001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	6,000	日	38,758	232,548	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		572,148	57,215	
	合 計				629,363	
	単 価				1,573	
	*** B単一 23号 ***					
000023	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	補足材RC-40 平均50mm SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1,000	m ²	309.7	310	S単 16号
	合 計				310	
	単 価				310	
	*** B単一 24号 ***					
000024	アスファルト舗装工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	再生密粒度アスコン(13) B=3m超 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),デラムコート 各種,あり	1,000	m ²	1,928	1,928	S単 18号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単一 25号 ***					
000025	防草対策工		m		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,400		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	26,600		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	17,400		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02116	レベリングS					
	レベリングS					
	特殊セメント 25kg入り,,		袋	13,400		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02116	レベリングE					
	レベリングE					
	エマルジョン 10kg入り,,		箱	8,500		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02116	レベリングG					
	レベリングG					
	接着剤 18kg入り,,		缶	32,000		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	グラスファイバーマット					
	グラスファイバーマット					
	380g/m2 B=0.15 76m/巻,,		巻	9,300		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	トップB					
	トップB					
	水性ナノ塗料 黒色 10kg入り,,		箱	45,500		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S08711	【ガートレール設置】					
	【ガートレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	9,670		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S08711	【ガートレール設置】					
	【ガートレール設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない		m	10,637		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	38,362		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S16001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	38,758		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S16002	コンクリートラント[簡易傾胴型]※					
	コンクリートラント[簡易傾胴型]※					
	,ミキ容量0.4m3×1台,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	22,657		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)]					
	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),35KVA,なし		日	8,218		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クワッシャー RC-40		m ²	309.7		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり		m ²	2,036		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり		m ²	1,928		歩A・単A
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	塗布型防草対策工 人件費					
			m	2,983		歩A・単A
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	塗布型防草対策工 材料費					
			m	1,769		歩A・単A
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	防草対策工 機械経費					

[illegible]

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	31,600	31,600	
	合 計				31,600	算出数量 1,000 人
	単 価				31,600	
	*** S単一 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1,000 人
	単 価				28,400	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1,000 人
	単 価				26,600	
	*** S単一 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	17,400	17,400	
	合 計				17,400	算出数量 1,000 人
	単 価				17,400	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	レベリングS		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングS 特殊セメント 25kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	レベリングS 特殊セメント 25kg入り	1,000	袋	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,400	
	*** S単－ 6号 ***					
S02116	レベリングE		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングE エマルジョン 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	レベリングE エマルジョン 10kg入り	1.000	箱	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単－ 7号 ***					
S02116	レベリングG		缶		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベリングG 接着剤 18kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	レベリングG 接着剤 18kg入り	1.000	缶	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単－ 8号 ***					
S02116	グラスファイバーマット		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	グラスファイバーマット 380g/m2 B=0.15 76m/巻	1.000	巻	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	トップB		箱		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	トップB 水性ナノ塗料 黒色 10kg入り	1.000	箱	45,500	45,500	
	合 計				45,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,500	
	*** S単－ 10号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 三方原用水二期農業水利事業						
工事名 導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）						
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.000	m	9,670	9,670	
	合 計				9,670	算出数量 1.000 m
	単 価		m		9,670	
	*** S単一 11号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.100	m	9,670	10,637	
	合 計				10,637	算出数量 1.000 m
	単 価		m		10,637	
	*** S単一 12号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03001				
	2)機械コード(同上)	M03001				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
P34029	軽油 バトリル給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,362	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,362	
Y00001	単位					
	*** S単一 13号 ***					
SI6001	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ,通称2t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03001				
	2)機械コード(同上)	M03001				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.9時間				

事業名	三方原用水二期農業水利事業					
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）					
工事別工事名:導水幹線水路9号～12号開渠整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	普通				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	通称 2t積級				
M03001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級	1.000	日	8,370	8,370	
W14061	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	1.290	供用日	307	396	
P34029	軽油 パトロール給油	21.000	L	152	3,192	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	26,800	26,800	
	合 計				38,758	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		38,758	
Y00001	単位					
	*** S単一 14号 ***					
S16002	コンクリートラント[簡易傾胴型]※ コンクリートラント[簡易傾胴型]※ ミキサ容量0.4m3×1台,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M15005				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M15005	コンクリートラント[簡易傾胴型]※ ミキサ容量0.4m3×1台	1.630	供用日	13,900	22,657	
	合 計				22,657	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		22,657	
Y00001	単位					
	*** S単一 15号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),35KVA,なし		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)				
	2)規格	35KVA				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 定格容量35kva	1.270	日	3,120	3,962	
P34029	軽油 パトロール給油	28.000	L	152	4,256	
	合 計				8,218	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,218	
	*** S単一 16号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,碎石,あり,再生クラッシャー RC-40		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	有り 46mm以上53mm未満				

[illegible]

[illegible]