

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

導水幹線水路 6 号開渠整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 6号開渠 管理用道路舗装工				
(1) 6号開渠 管理用道路整備工				
不陸整正	補足材RC-40 平均50mm	m ²	1,711.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下	m ²	335.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m超	m ²	1,376.000	
(2)防草対策工				
防草対策工		m	734.000	
下処理工		m	734.000	
2. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員B		人	6.000	
3. その他				

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

導水幹線水路 7 号～ 8 号開渠整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 7号開渠 管理用道路舗装工				
(1) 7号開渠 管理用道路整備工				
不陸整正	補足材RC-40 平均50mm	m ²	2,047.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下	m ²	37.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m超	m ²	2,010.000	
(2)防草対策工				
防草対策工		m	574.000	
下処理工		m	574.000	
(3)安全施設工				
ガードレール	Gr-C-4E	m	514.000	
ガードレール	Gr-C-4E 曲線部	m	3.000	
誘導表示杭撤去		本	41.000	
誘導表示杭処分		式	1.000	
2. 8号開渠 管理用道路舗装工				
(1) 8号開渠 管理用道路整備工				
不陸整正	補足材RC-40 平均50mm	m ²	1,305.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13)	m ²	1,305.000	
(2)防草対策工				
防草対策工		m	607.000	
下処理工		m	607.000	
3. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	11.000	
4. その他				

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事（管理用道路整備）

導水幹線水路9号～12号開渠整備工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 9号開渠 管理用道路舗装工				
(1) 9号開渠 管理用道路整備工				
不陸整正	補足材RC-40 平均50mm	m ²	1,488.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下	m ²	36.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m超	m ²	1,452.000	
(2)防草対策工				
防草対策工		m	648.000	
下処理工		m	648.000	
(3)ガードレール設置	Gr-C-4E			
ガードレール	Gr-C-4E	m	28.000	
ガードレール	Gr-C-4E 曲線部	m	31.000	
2. 10号開渠 管理用道路舗装工				
(1) 10号開渠 管理用道路整備工				
不陸整正	補足材RC-40 平均50mm	m ²	518.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m以下	m ²	120.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m超	m ²	398.000	
(2)防草対策工				
防草対策工		m	260.000	
下処理工		m	260.000	
(3)ガードレール設置	Gr-C-4E			
ガードレール	Gr-C-4E	m	46.000	
ガードレール	Gr-C-4E	m	8.000	
3. 11号開渠 管理用道路舗装工				
(1) 11号開渠 管理用道路整備工				
不陸整正	補足材RC-40 平均50mm	m ²	616.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
不陸整正 浜北宮口北115号線	補足材RC-40 平均50mm	m ²	148.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m超	m ²	616.000	
アスファルト舗装工 浜北宮口北115号線	再生密粒度アスコン(13) B=3m超	m ²	148.000	
(2)防草対策工				
防草対策工		m	157.000	
防草対策工	浜北宮口北115号線	m	17.000	
下処理工		m	157.000	
下処理工	浜北宮口北115号線	m	17.000	
4. 1 2号開渠 管理用道路舗装工				
(1)1 2号開渠 管理用道路整備工				
不陸整正	補足材RC-40 平均50mm	m ²	1,657.000	
アスファルト舗装工	再生密粒度アスコン(13) B=3m超	m ²	1,657.000	
(2)防草対策工				
防草対策工		m	883.000	
下処理工		m	883.000	
5. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員B		人	20.000	
6. その他				