

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事 西山調整池整備地区

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 西山調整池排泥工整備工				
(1) 土工				
掘削	小規模	m ³	61.000	
掘削残土処理		m ³	17.000	
アスファルト切断		m	15.000	
舗装版取壊し	t=4cm	m ²	29.000	
アスファルト殻運搬処理		m ³	1.000	
産業廃棄物処理費	アスファルト殻	m ³	1.000	
基面正整		m ²	5.000	
埋戻し	土砂	m ³	44.000	
土木シート敷設・撤去		m ²	100.000	
廃シート処理		m ³	0.200	
小運搬	土砂	m ³	105.000	
(2) 排泥バルブ室				
組立マンホール	2,000×1,500×1,500 基礎ブロック	式	1.000	
組立マンホール	2,000×1,500×900 中間ブロック	個	1.000	
組立マンホール	2,000×1,500×300 頂版ブロック	個	1.000	
マンホール蓋設置		枚	2.000	
マンホール蓋枠固定	φ 900 鋳鉄製	箇所	1.000	
既設仕切弁撤去	φ 300 鋳鉄製	基	1.000	
2. 西山調整池ステップ設置工				
(1) 西山調整池ステップ設置工				
ステップ設置	調整池内部ステップ	台	2.000	
ステップ設置	調整池外壁用 東側	台	1.000	
ステップ設置	調整池外側用 20号分水工側	台	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 調整池底版工				
(1) 西山調整池底版工				
底版清掃		m ²	3,900.000	
異形鉄筋金網布設	D10 150×150メッシュ	m ²	3,900.000	
型枠		式	1.000	
コンクリート	σ 28=21N-12-20 (BB)	m ³	1,337.000	
目地	エラストックファイラー t=10mm	m ²	157.000	
収縮目地	油性ペイント塗布	m ²	109.000	
4. 西山調整池側溝勾配修正工				
(1) 西山調整池側溝勾配修正工				
高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	85.000	
表面被覆	ポリマーセメントモルタル	m ²	85.300	
表面被覆材用目地	ポリウレタン系シーリング材	m	6.700	
5. 21号分水工整備工				
(1) 流量調整弁室整備工				
グレーチング踏板設置		枚	2.000	
踏板受枠設置		基	1.000	
(2) 手動流量調整弁室整備工				
グレーチング踏板設置		枚	2.000	
踏板受枠設置		基	1.000	
6. その他				

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事 南部幹線水路減圧水槽整備地区

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 減圧水槽整備工事				
(1)土工				
掘削	ハックハウ 0.28m3	m3	4.500	
運搬捨土		m3	4.500	
(2)基礎工				
碎石基礎		m ²	45.000	
(3)張コンクリート				
溶接金網	φ 6 150メッシュ	m ²	44.700	
張コンクリート		m3	4.500	
(4)用地境界杭				
用地境界杭設置		本	3.000	
2. 2 3 号分水工整備工事				
(1)2 3 号分水工整備	振れ止め設置			
振れ止め金具設置		式	1.000	
アンカー設置	メスねじ M16	本	4.000	
3. 減圧水槽整備工 仮設				
(1)ネットフェンス撤去・設置				
ネットフェンス撤去・設置	H=1.5m	m	15.000	
4. その他				
一括計上価格				
1. 2 2 号分水工整備工事				
(1)操作用足場				
操作用足場設置		箇所	1.000	

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事 北部幹線水路上流部整備地区

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 北部幹線上流部整備工				
(1)鉄筋コンクリートスラブ据付				
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×1,000 t=150	枚	164.000	
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×1,100 t=150	枚	1.000	
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×1,250 t=150	枚	1.000	
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×1,500 t=150	枚	1.000	
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×1,600 t=150	枚	1.000	
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×1,800 t=150	枚	1.000	
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×(1,400/1,000) t=150	枚	1.000	
鉄筋コンクリートスラブ	1,850×(1,400/1,030) t=150	枚	1.000	
鉄筋コンクリートスラブ固定	1枚当たり2か所	枚	171.000	
瀝青材敷設	エラストイト t=10mm	m ²	70.000	
(2)防護柵撤去工				
ネットフェンス撤去工(本体)	H=1.5m	m	350.000	
ネットフェンス撤去(門扉)	片開き H=1.5m	組	1.000	
(3)車線分離標設置				
簡易境界表示ポール	H=75cm	本	86.000	
2. 交通誘導員				
(1)交通誘導員				
交通誘導警備員		人	32.000	
3. 運搬費				
(1)撤去有価物運搬				
発生有価物運搬費		ton	2.000	
4. その他				

令和 8 年度

三方原用水二期農業水利事業

西山調整池他整備工事 中川調整池整備地区

工 事 数 量 表
【当初】

関東農政局

三方原用水二期農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 12号分水工 整備工				
(1)12号分水工 足場A				
グレーチング踏板設置		枚	2.000	
踏板受枠設置	12号分水工 A	基	1.000	
(2)12号分水工 足場B				
グレーチング踏板設置		枚	2.000	
踏板受枠設置	12号分水工 B	基	1.000	
(3)12号分水工 足場C				
グレーチング踏板設置		枚	3.000	
踏板受枠設置	12号分水工 C	基	1.000	
2. 中川調整池 流入工整備工				
(1)中川調整池 流入工 足場				
グレーチング踏板設置		枚	2.000	
踏板受枠設置	中川調整池流入工	基	1.000	
3. 中川調整池 流出工整備工				
(1)中川調整池 流出工 足場A				
グレーチング踏板設置		枚	2.000	
踏板受枠設置	中川調整池流出工A	基	1.000	
(2)中川調整池 流出工 足場B				
グレーチング踏板設置		枚	3.000	
踏板受枠設置	中川調整池流出工B	基	1.000	
4. その他				