

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業  
導水幹線水路他附帯施設その他工事

# 積 算 書

( 当初 )



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			111,610,000	
・工事原価			94,605,000	
純工事費			70,763,000	
・・・直接工事費			61,879,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	53,204,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	8,675,000	
・・・間接工事費			32,726,000	
・・・共通仮設費			8,884,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等			8,261,000	
・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			623,000	
・・・現場環境改善費(率計上)			623,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			23,842,000	
・・・現場管理費(率計上)			23,842,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・・・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等			91,786,000×(18.530*1.000)	
・一般管理費等			17,007,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			1,532,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			1,532,000	
支給品費(直工)			1,532,000	
処分費等(直接工事費の内数)			3,141,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			1,239,000	
共通仮設費算定控除額			0	





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

# 積算書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

項目名	内容
局名	関東農政局
事業(務)所名	三方原用水二期農業水利事業所
事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区
施工場所	
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	静岡
地区区分	天竜
工期	8ヶ月
積算体系年月	令和8年5月
単価期適用年月	令和8年5月 A
歩掛期適用年番号	令和8年99号 A
電力会社名	中部電力





事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			81,210,000	
・工事原価			68,374,000	
純工事費			51,306,000	
・直接工事費			45,117,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	37,834,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	7,283,000	
・間接工事費			23,257,000	
・共通仮設費			6,189,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
44,927,000 × ((10.830*1.200)*1.000*1.000*1.000)			5,841,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			348,000	
・現場環境改善費(率計上)				
43,528,000 × (0.800)			348,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			17,068,000	
・現場管理費(率計上)				
51,116,000 × ((30.350*1.100)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			17,068,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
66,652,000 × (19.260*1.000)			12,837,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			1,532,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			1,532,000	
支給品費(直工)			1,532,000	
処分費等(直接工事費の内数)			3,121,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			1,722,000	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			37,834,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	37,834,000	
・排水路復旧工 5号バイパストンネル上流部仮排水路復旧	1.000	式	18,699,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	678,000	
・・土工	1.000	式	2,296,000	
・・法面護岸工	1.000	式	2,469,000	
・・水路復旧工	1.000	式	12,569,000	
・・安全柵設置工	1.000	式	687,000	
・ほ場整備工 5号バイパストンネル上流部施工ヤード復旧	1.000	式	15,512,000	
・・整地工	1.000	式	2,378,000	
・・畦畔整形工	1.000	式	141,000	
・・表土・残土処分	1.000	式	8,462,000	
・・排水路工(U字溝)	1.000	式	3,124,000	
・・排水路工(現場打コンクリート柵)	1.000	式	440,000	
・・附帯工	1.000	式	967,000	
・管理用道路舗装 5号開渠隣接管理用道路	1.000	式	882,000	
・・管理用道路舗装	1.000	式	882,000	
・仮設進入路復旧 市道天竜2号線	1.000	式	2,273,000	
・・土工	1.000	式	1,406,000	
・・敷鉄板・鎊鋼板撤去 事業所保有物	1.000	式	77,000	
・・既設土木材撤去	1.000	式	209,000	
・・舗装復旧 アスファルト舗装	1.000	式	581,000	
・長石放水路漏水補修	1.000	式	468,000	
・・既設構造物撤去	1.000	式	109,000	
・・漏水補修工	1.000	式	119,000	
・・小運搬	1.000	式	51,000	
・・構造物復旧 折板屋根復旧	1.000	式	142,000	
・・ネットフェンス復旧工	1.000	式	47,000	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				37,834,000	
・排水路復旧工 5号バイパストンネル上流部仮排水路復旧	1.000	式		18,699,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		678,000	
000001 ブロック積撤去 練積 控35cm	4.100	m <sup>2</sup>	5,592	22,927	歩A・単A B単 1号
000002 底板コンクリート取壊し 無筋	0.300	m <sup>3</sup>	11,700	3,510	歩A・単A B単 2号
000003 殻運搬・処分 産業廃棄物(無筋コンクリート)	4.400	m <sup>3</sup>	6,755	29,722	歩A・単A B単 3号
000004 既設コルゲート水路撤去 コルゲート幅1.8×1.0	39.700	m	15,352	609,474	歩A・単A B単 4号
000005 既設コルゲート幅運搬 現場-西山調整池	2.660	ton	4,710	12,529	歩A・単A B単 5号
合 計				678,162	
・・土工	1.000	式		2,296,000	
000006 掘削	27.000	m <sup>3</sup>	389	10,503	歩A・単A B単 6号
000007 掘削土小運搬	27.000	m <sup>3</sup>	894	24,138	歩A・単A B単 7号
000008 基面整正	125.000	m <sup>2</sup>	532	66,500	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形	3.000	m <sup>2</sup>	1,021	3,063	歩A・単A B単 9号
000010 人力荒仕上げ	74.000	m <sup>3</sup>	319	23,606	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 人力土工(タンバ)	217.000	m <sup>3</sup>	3,577	776,209	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 振動ローラ(ハドガイ)式0.8~1.1ton)	104.000	m <sup>3</sup>	3,280	341,120	歩A・単A B単 12号
000013 購入土砂 山土	457.000	m <sup>3</sup>	2,300	1,051,100	歩A・単A B単 13号
合 計				2,296,239	
・・法面護岸工	1.000	式		2,469,000	
000014 コンクリートブロック積工 間知ブロック 練積み	57.300	m <sup>2</sup>	20,580	1,179,234	歩A・単A B単 14号
000015 胴込コンクリート 18-8-25	5.000	m <sup>3</sup>	44,080	220,400	歩A・単A B単 15号
000016 裏込材 RC-40	19.000	m <sup>3</sup>	8,259	156,921	歩A・単A B単 16号
000017 裏込コンクリート 18-8-25	5.700	m <sup>3</sup>	44,080	251,256	歩A・単A B単 17号
000018 小口止コンクリート 18-8-25	0.900	m <sup>3</sup>	44,080	39,672	歩A・単A B単 18号
000019 型枠 小口止コンクリート	0.700	m <sup>2</sup>	10,680	7,476	歩A・単A B単 19号
000020 水抜孔 VU50	3.000	本	921	2,763	歩A・単A B単 20号
000021 吸出し防止材 不織布 t=10	0.090	m <sup>2</sup>	765	69	歩A・単A B単 21号
000022 天端コンクリート 18-8-25	2.100	m <sup>3</sup>	44,080	92,568	歩A・単A B単 22号
000023 型枠 天端コンクリート	5.900	m <sup>2</sup>	10,680	63,012	歩A・単A B単 23号
000024 基礎砕石(基礎コンクリート下) RC-40	21.000	m <sup>3</sup>	1,625	34,125	歩A・単A B単 24号
000025 基礎コンクリート 18-8-25	3.200	m <sup>3</sup>	44,080	141,056	歩A・単A B単 25号
000026 型枠 基礎コンクリート	11.000	m <sup>2</sup>	10,680	117,480	歩A・単A B単 26号
000027 底張コンクリート 18-8-25	3.700	m <sup>3</sup>	44,080	163,096	歩A・単A B単 27号
合 計				2,469,128	
・・水路復旧工	1.000	式		12,569,000	
000028 遠心力鉄筋コンクリート管 NC形1種 1500×2.3L	10.000	本	290,000	2,900,000	歩A・単A B単 28号
000029 遠心力鉄筋コンクリート管布設 HP 1500	21.180	m	34,079	721,793	歩A・単A B単 29号
000030 遠心力鉄筋コンクリート管切断 NC形1種 1500	1.440	m <sup>2</sup>	125,000	180,000	歩A・単A B単 30号
000031 鉄筋コンクリート殻運搬 産業廃棄物運搬 有筋コンクリート	1.310	m <sup>3</sup>	1,874	2,455	歩A・単A B単 31号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032 鉄筋コンクリート殻処理 産業廃棄物処理	1.310	m3	6,250	8,188	歩A・単A B単 32号
000033 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 600 外圧1種	1.000	m	24,860	24,860	歩A・単A B単 33号
000034 巻立基礎コンクリート 18-8-25	37.000	m3	34,770	1,286,490	歩A・単A B単 34号
000035 型枠 巻立基礎	22.000	m <sup>2</sup>	10,680	234,960	歩A・単A B単 35号
000036 鋼製曲管(両HP受口加工) STW400 1500A×6t×2125L	1.000	本	3,712,743	3,712,743	歩A・単A B単 36号
000037 組立式箱型マンホール2200A型(MB15) 2200×1500×1500 ステップ・差し筋付	1.000	個	995,213	995,213	歩A・単A B単 37号
000038 組立式箱型マンホール2200型(B) 2200×1500×1500 ステップ4本付	1.000	個	1,226,060	1,226,060	歩A・単A B単 38号
000039 加工費(組立式マンホール2基) 箱抜、ステップ、差し筋等	1.000	式	818,000	818,000	歩A・単A B単 39号
000040 グレーチング蓋 1620×770 群衆荷重3kN	2.000	枚	74,033	148,066	歩A・単A B単 40号
000041 グレーチング蓋(開閉式開口付) 1620×775 群衆荷重3kN	1.000	枚	105,033	105,033	歩A・単A B単 41号
000042 グレーチング蓋受桁(H形鋼100*100) 1620*2320*66	1.000	台	66,600	66,600	歩A・単A B単 42号
000043 敷モルタル工	5.900	m <sup>2</sup>	2,071	12,219	歩A・単A B単 43号
000044 モルタル現場練り合わせ 1:3	0.100	m3	52,229	5,223	歩A・単A B単 44号
000045 均しコンクリート(組立式箱型マンホール) 18-8-25	0.500	m3	44,080	22,040	歩A・単A B単 45号
000046 型枠 均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,417	5,417	歩A・単A B単 46号
000047 基礎砕石(組立式箱型マンホール) RC-40 20cm	5.900	m <sup>3</sup>	2,318	13,676	歩A・単A B単 47号
000048 合流樹嵩上げ(現場打コンクリート) 18-8-25	0.500	m3	44,080	22,040	歩A・単A B単 48号
000049 型枠 嵩上げ用コンクリート	4.900	m <sup>2</sup>	10,680	52,332	歩A・単A B単 49号
000050 ステップ 19 300B 現場打用	2.000	個	3,030	6,060	歩A・単A B単 50号
合計				12,569,468	
・安全柵設置工	1.000	式		687,000	
000051 ネットフェンス門扉 片開き W=1m	1.000	基	46,588	46,588	歩A・単A B単 51号
000052 ネットフェンス H1.2 基礎ブロック有	30.000	m	9,154	274,620	歩A・単A B単 52号
000053 ネットフェンス H1.2 ベースプレートタイプ	23.000	m	15,902	365,746	歩A・単A B単 53号
合計				686,954	
・ほ場整備工 5号バイパストンネル上流部施工ヤード復旧 ・整地工	1.000	式		15,512,000	
000054 ほ場整備工(基礎造成・畦畔築率) 標準区画0.3ha未満 表土扱いなし	0.560	ha	2,906,933	1,627,882	歩A・単A B単 54号
000055 筆外運土 ブルドーザ押土60m以下 20t	843.000	m3	188	158,484	歩A・単A B単 55号
000056 ほ場外盛土 2.5 B<4.0	272.000	m3	1,289	350,608	歩A・単A B単 56号
000057 耕起 農用トラクタ	5,600.000	m <sup>2</sup>	43	240,800	歩A・単A B単 57号
合計				2,377,774	
・畦畔整形工	1.000	式		141,000	
000058 畦畔整形工	226.900	m <sup>2</sup>	620	140,678	歩A・単A B単 58号
合計				140,678	
・表土・残土処分	1.000	式		8,462,000	
000059 残土処分	931.000	m3	2,500	2,327,500	歩A・単A B単 59号
000060 残土運搬	931.000	m3	1,609	1,497,979	歩A・単A B単 60号
000061 搬入土 表土分	2,016.000	m3	2,300	4,636,800	歩A・単A B単 61号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				8,462,279	
・・排水路工(U字溝)	1.000	式		3,124,000	
000062 床掘					歩A・単A B単 62号
	130.000	m3	343	44,590	
000063 掘削土小運搬					歩A・単A B単 63号
	130.000	m3	894	116,220	
000064 基面整正					歩A・単A B単 64号
	121.000	m <sup>2</sup>	532	64,372	
000065 U字形溝基礎碎石 RC-40					歩A・単A B単 65号
	121.000	m <sup>2</sup>	1,487	179,927	
000066 U字形側溝 1種U-300B 600L					歩A・単A B単 66号
	380.000	個	5,181	1,968,780	
000067 U字形溝切断 U-300B					歩A・単A B単 67号
	0.012	m	125,000	1,500	
000068 U字形側溝 1種U-300B 600L(2種蓋用)					歩A・単A B単 68号
	25.000	個	5,181	129,525	
000069 U字形側溝用ふた 2種 300B 600L					歩A・単A B単 69号
	25.000	枚	3,349	83,725	
000070 モルタル練り合わせ					歩A・単A B単 70号
	2.180	m3	52,229	113,859	
000071 モルタル工 1:3 敷モルタル					歩A・単A B単 71号
	72.800	m <sup>2</sup>	2,341	170,425	
000072 埋戻 構造物周辺					歩A・単A B単 72号
	80.000	m3	3,140	251,200	
合 計				3,124,123	
・・排水路工(現場打コンクリート樹)	1.000	式		440,000	
000073 床掘					歩A・単A B単 73号
	10.000	m3	297	2,970	
000074 掘削土小運搬					歩A・単A B単 74号
	10.000	m3	894	8,940	
000075 基面整正					歩A・単A B単 75号
	6.000	m <sup>2</sup>	532	3,192	
000076 型枠 均しコンクリート					歩A・単A B単 76号
	1.200	m <sup>2</sup>	9,651	11,581	
000077 均しコンクリート 18-8-25					歩A・単A B単 77号
	0.300	m3	44,080	13,224	
000078 型枠 合流樹					歩A・単A B単 78号
	24.800	m	10,680	264,864	
000079 コンクリート合流樹 18-8-25					歩A・単A B単 79号
	2.350	m3	44,080	103,588	
000080 埋戻 構造物周辺					歩A・単A B単 80号
	10.000	m3	3,140	31,400	
合 計				439,759	
・・附帯工	1.000	式		967,000	
000081 法面整形工					歩A・単A B単 81号
	476.000	m	825	392,700	
000082 植生シート工 植生ネット					歩A・単A B単 82号
	476.000	m	1,200	571,200	
000083 水抜きパイプ VU 75					歩A・単A B単 83号
	1.500	本	1,810	2,715	
合 計				966,615	
・管理用道路舗装 5号開渠隣接管理用道路	1.000	式		882,000	
・・管理用道路舗装	1.000	式		882,000	
000084 管理用道路舗装 アスファルト舗装t=40 補足材t=50					歩A・単A B単 84号
	287.000	m <sup>2</sup>	2,235	641,445	
000085 床掘 舗装部 t90					歩A・単A B単 85号
	20.000	m3	297	5,940	
000086 基面整正					歩A・単A B単 86号
	287.000	m <sup>2</sup>	532	152,684	
000087 残土運搬 掘削土					歩A・単A B単 87号
	20.000	m3	1,609	32,180	
000088 残土処分 掘削土					歩A・単A B単 88号
	20.000	m3	2,500	50,000	
合 計				882,249	
・仮設進入路復旧 市道天竜2号線	1.000	式		2,273,000	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・土工					
000089 掘削 盛土撤去	1.000	式		1,406,000	
000090 残土運搬 掘削土	160.700	m <sup>3</sup>	1,283	206,178	歩A・単A B単 89号
000091 残土処分 掘削土	265.800	m <sup>3</sup>	1,609	427,672	歩A・単A B単 90号
000092 法面整形 切土部	265.800	m <sup>3</sup>	2,500	664,500	歩A・単A B単 91号
	105.800	m <sup>3</sup>	1,021	108,022	歩A・単A B単 92号
合 計				1,406,372	
・・敷鉄板・編鋼板撤去 事業所保有物	1.000	式		77,000	
000093 敷鉄板撤去	27.000	m <sup>2</sup>	172	4,644	歩A・単A B単 93号
000094 編鋼板撤去	423.000	m <sup>2</sup>	172	72,756	歩A・単A B単 94号
合 計				77,400	
・・既設土木材撤去					
000095 大型土のう撤去 1m <sup>3</sup>	1.000	式		209,000	
000096 土木安定シート撤去	73.000	袋	1,099	80,227	歩A・単A B単 95号
000097 既設アスファルト舗装切断 t=50	105.800	m <sup>2</sup>	85	8,993	歩A・単A B単 96号
000098 既設アスファルト舗装撤去 t=50	8.000	m	743	5,944	歩A・単A B単 97号
000099 産業廃棄物運搬 アスファルトコンクリート殻	143.000	m <sup>2</sup>	244	34,892	歩A・単A B単 98号
000100 産業廃棄物処分 アスファルトコンクリート殻	7.150	m <sup>3</sup>	4,153	29,694	歩A・単A B単 99号
000101 産業廃棄物処分 アスファルトコンクリート殻	7.150	m <sup>3</sup>	4,700	33,605	歩A・単A B単 100号
000102 汚泥処理 アスファルト切断時	1.000	m <sup>3</sup>	11,000	11,000	歩A・単A B単 101号
000102 汚泥運搬	1.000	m <sup>3</sup>	4,223	4,223	歩A・単A B単 102号
合 計				208,578	
・・舗装復旧 アスファルト舗装					
000103 アスファルト舗装 再生密粒度アスコン(13) 粒調砕石M30	1.000	式		581,000	
	143.000	m <sup>2</sup>	4,061	580,723	歩A・単A B単 103号
合 計				580,723	
・長石放水路漏水補修					
000104 折板屋根撤去	1.000	式		468,000	
000105 ネットフェンス撤去 H1.5m 再利用	1.000	式		109,000	
000106 ネットフェンス門扉撤去 片開き1m 再利用	29.700	m <sup>2</sup>	2,397	71,191	歩A・単A B単 104号
	10.000	m	3,215	32,150	歩A・単A B単 105号
	1.000	門	5,382	5,382	歩A・単A B単 106号
合 計				108,723	
・・漏水補修工					
000107 漏水補修 Type1 側壁	1.000	式		119,000	
000108 漏水補修工 Type2 底板部	5.000	箇所	8,545	42,725	歩A・単A B単 107号
	1.000	式	76,071	76,071	歩A・単A B単 108号
合 計				118,796	
・・小運搬					
000109 資材小運搬 漏水補修 Type1補修材 1T-7~91	1.000	式		51,000	
000110 資材小運搬 漏水補修工Type2 補修材等	0.030	m <sup>3</sup>	15,960	479	歩A・単A B単 109号
000111 機械小運搬 ポンプ、コンクリートブレーカー等	2.400	m <sup>3</sup>	18,620	44,688	歩A・単A B単 110号
	0.300	ton	18,088	5,426	歩A・単A B単 111号



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				7,283,000	
・排水路復旧工 5号バイパストンネル上流部仮排水路復旧	1.000	式		3,056,000	
・仮設道路工	1.000	式		296,000	
000115 敷鉄板設置・撤去 1524×6096×22(支給品)	372.000	m <sup>2</sup>	356	132,432	歩A・単A B単 115号
000116 敷鉄板設置・撤去 1524×3068×22(支給品)	460.000	m <sup>2</sup>	356	163,760	歩A・単A B単 116号
合 計				296,192	
・水替え工	1.000	式		2,760,000	
000117 排水ポンプ設置撤去 8インチ	1.000	箇所	98,621	98,621	歩A・単A B単 117号
000118 排水ポンプ用釜場設置	1.000	箇所	9,103	9,103	歩A・単A B単 118号
000119 排水ポンプ運転 8インチ	1.000	箇所	2,641,498	2,641,498	歩A・単A B単 119号
000120 排水ポンプ用釜場撤去	1.000	箇所	10,851	10,851	歩A・単A B単 120号
合 計				2,760,073	
・ほ場整備工	1.000	式		68,000	
・仮設道路工	1.000	式		68,000	
000121 敷鉄板設置・撤去 1524×6096×22(支給品)	149.000	m <sup>2</sup>	356	53,044	歩A・単A B単 121号
000122 敷鉄板設置・撤去 1524×3048×22(支給品)	42.000	m <sup>2</sup>	356	14,952	歩A・単A B単 122号
合 計				67,996	
・長石放水路漏水補修	1.000	式		2,645,000	
・長石放水路仮設ヤード工	1.000	式		34,000	
000123 土木安定シート PP製不織布	100.000	m <sup>2</sup>	294	29,400	歩A・単A B単 123号
000124 産業廃棄物運搬処分 廃シート類	0.300	m <sup>3</sup>	15,223	4,567	歩A・単A B単 124号
合 計				33,967	
・仮設足場工	1.000	式		92,000	
000125 放水路部仮設足場 手摺先行型枠組	1.000	式	91,552	91,552	歩A・単A B単 125号
合 計				91,552	
・換気設備工	1.000	式		57,000	
000126 放水路換気設備 風管 300 L=20	1.000	式	57,088	57,088	歩A・単A B単 126号
合 計				57,088	
・給水設備工	1.000	式		120,000	
000127 放水路給水設備 水槽3m <sup>3</sup> 1基	1.000	式	119,764	119,764	歩A・単A B単 127号
合 計				119,764	
・水替え工	1.000	式		692,000	
000128 放水路部水替え工	1.000	式	691,619	691,619	歩A・単A B単 128号
合 計				691,619	
・仮設電気設備工	1.000	式		1,650,000	





事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** ブロック積撤去					
	練積 控35cm		m <sup>3</sup>	5,592		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 底板コンクリート取壊し					
	無筋		m <sup>3</sup>	11,700		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 殻運搬・処分					
	産業廃棄物(無筋コンクリート)		m <sup>3</sup>	6,755		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 既設コルゲート水路撤去					
	コルゲート幅1.8×1.0		m	15,352		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 既設コルゲート幅運搬					
	現場～西山調整池		ton	4,710		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 掘削					
			m <sup>3</sup>	389		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 掘削土小運搬					
			m <sup>3</sup>	894		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 基面整形					
			m <sup>2</sup>	532		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	1,021		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 人力荒仕上げ					
			m <sup>3</sup>	319		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻					
	人力土工(タンバ)		m <sup>3</sup>	3,577		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 埋戻					
	振動ローラ(ハンドガイト式0.8~1.1ton)		m <sup>3</sup>	3,280		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 購入土砂					
	山土		m <sup>3</sup>	2,300		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** コンクリートブロック積工					
	間知ブロック 練積み		m <sup>2</sup>	20,580		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 胴込コンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 裏込材					
	RC-40		m <sup>3</sup>	8,259		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 裏込コンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 小口止コンクリート					
	18-8-25		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 型枠					
	小口止コンクリート		m <sup>2</sup>	10,680		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 水抜孔					
	VU50		本	921		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 吸出し防止材					
	不織布 t=10		m <sup>2</sup>	765		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 天端コンクリート					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	18-8-25 *** B単 - 23号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000024	天端コンクリート *** B単 - 24号 *** 基礎砕石(基礎コンクリート下)		m <sup>3</sup>	10,680		歩A・単A
000025	RC-40 *** B単 - 25号 *** 基礎コンクリート		m <sup>3</sup>	1,625		歩A・単A
000026	18-8-25 *** B単 - 26号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000027	基礎コンクリート *** B単 - 27号 *** 底張コンクリート		m <sup>3</sup>	10,680		歩A・単A
000028	18-8-25 *** B単 - 28号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000029	NC形1種 1500×2.3L *** B単 - 29号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管布設		本	290,000		歩A・単A
000030	HP 1500 *** B単 - 30号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管切断		m	34,079		歩A・単A
000031	NC形1種 1500 *** B単 - 31号 *** 鉄筋コンクリート殻運搬		m <sup>3</sup>	125,000		歩A・単A
000032	産業廃棄物運搬 有筋コンクリート *** B単 - 32号 *** 鉄筋コンクリート殻処理		m <sup>3</sup>	1,874		歩A・単A
000033	産業廃棄物処理 *** B単 - 33号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管		m <sup>3</sup>	6,250		歩A・単A
000034	B形 600 外圧1種 *** B単 - 34号 *** 巻立基礎コンクリート		m	24,860		歩A・単A
000035	18-8-25 *** B単 - 35号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	34,770		歩A・単A
000036	巻立基礎 *** B単 - 36号 *** 鋼製曲管(両HP受口加工)		m <sup>2</sup>	10,680		歩A・単A
000037	STW400 1500A×6t×2125L *** B単 - 37号 *** 組立式箱型マンホール2200A型(MB15)		本	3,712,743		歩A・単A
000038	2200×1500×1500 ステップ・差し筋付 *** B単 - 38号 *** 組立式箱型マンホール2200型(B)		個	995,213		歩A・単A
000039	2200×1500×1500 ステップ4本付 *** B単 - 39号 *** 加工費(組立式マンホール2基)		個	1,226,060		歩A・単A
000040	箱抜、ステップ、差し筋等 *** B単 - 40号 *** グレーチング蓋		式	818,000		歩A・単A
000041	1620×770 群衆荷重3kN *** B単 - 41号 *** グレーチング蓋(開閉式開口付)		枚	74,033		歩A・単A
000042	1620×775 群衆荷重3kN *** B単 - 42号 *** グレーチング蓋受桁(H形鋼100*100)		枚	105,033		歩A・単A
000043	1620*2320*66 *** B単 - 43号 *** 敷モルタル工		台	66,600		歩A・単A
			m <sup>2</sup>	2,071		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** モルタル現場練り合わせ					
	1:3		m3	52,229		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 均しコンクリート(組立式箱型マンホール)					
	18-8-25		m3	44,080		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,417		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 基礎砕石(組立式箱型マンホール)					
	RC-40 20cm		m <sup>2</sup>	2,318		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 合流樹嵩上げ(現場打コンクリート)					
	18-8-25		m3	44,080		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 型枠					
	嵩上げ用コンクリート		m <sup>2</sup>	10,680		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** ステップ					
	19 300B 現場打用		個	3,030		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** ネットフェンス門扉					
	片開き W=1m		基	46,588		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** ネットフェンス					
	H1.2 基礎ブロック有		m	9,154		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** ネットフェンス					
	H1.2 ベースプレートタイプ		m	15,902		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築率)					
	標準区画0.3ha未満 表土扱いなし		ha	2,906,933		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 筆外運土					
	ブルドーザ押土60m以下 20t		m3	188		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** ほ場外盛土					
	2.5 B<4.0		m3	1,289		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 耕起					
	農用トラクタ		m <sup>2</sup>	43		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 畦畔整形工					
			m <sup>2</sup>	620		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 残土処分					
			m3	2,500		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 残土運搬					
			m3	1,609		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 搬入土					
	表土分		m3	2,300		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 床掘					
			m3	343		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 掘削土小運搬					
			m3	894		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 基面整正					
			m <sup>2</sup>	532		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** U字形溝基礎砕石					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	RC-40 *** B単 - 66号 *** U字形側溝		m <sup>2</sup>	1,487		歩A・単A
000067	1種U-300B 600L *** B単 - 67号 *** U字形溝切断		個	5,181		歩A・単A
000068	U-300B *** B単 - 68号 *** U字形側溝		m <sup>2</sup>	125,000		歩A・単A
000069	1種U-300B 600L (2種蓋用) *** B単 - 69号 *** U字形側溝用ふた		個	5,181		歩A・単A
000070	2種 300B 600L *** B単 - 70号 *** モルタル練り合わせ		枚	3,349		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** モルタル工		m <sup>3</sup>	52,229		歩A・単A
000072	1:3 敷モルタル *** B単 - 72号 *** 埋戻		m <sup>2</sup>	2,341		歩A・単A
000073	構造物周辺 *** B単 - 73号 *** 床掘		m <sup>3</sup>	3,140		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 掘削土小運搬		m <sup>3</sup>	297		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 基面整正		m <sup>2</sup>	894		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 型枠		m <sup>2</sup>	532		歩A・単A
000077	均しコンクリート *** B単 - 77号 *** 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	9,651		歩A・単A
000078	18-8-25 *** B単 - 78号 *** 型枠		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000079	合流樹 *** B単 - 79号 *** コンクリート合流樹		m <sup>2</sup>	10,680		歩A・単A
000080	18-8-25 *** B単 - 80号 *** 埋戻		m <sup>3</sup>	44,080		歩A・単A
000081	構造物周辺 *** B単 - 81号 *** 法面整形工		m <sup>3</sup>	3,140		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 植生シート工		m <sup>2</sup>	825		歩A・単A
000083	植生ネット *** B単 - 83号 *** 水抜きパイプ		m <sup>2</sup>	1,200		歩A・単A
000084	VU 75 *** B単 - 84号 *** 管理用道路舗装		本	1,810		歩A・単A
000085	アスファルト舗装 t=40 補足材 t=50 *** B単 - 85号 *** 床掘		m <sup>2</sup>	2,235		歩A・単A
000086	舗装部 t90 *** B単 - 86号 *** 基面整正		m <sup>3</sup>	297		歩A・単A
			m <sup>2</sup>	532		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 残土運搬					
	掘削土		m3	1,609		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 残土処分					
	掘削土		m3	2,500		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 掘削					
	盛土撤去		m3	1,283		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 残土運搬					
	掘削土		m3	1,609		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 残土処分					
	掘削土		m3	2,500		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 法面整形					
	切土部		m3	1,021		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 敷鉄板撤去					
			m <sup>2</sup>	172		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 縞鋼板撤去					
			m <sup>2</sup>	172		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 大型土のう撤去					
	1m3		袋	1,099		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 土木安定シート撤去					
			m <sup>2</sup>	85		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 既設アスファルト舗装切断					
	t=50		m	743		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 既設アスファルト舗装撤去					
	t=50		m <sup>2</sup>	244		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 産業廃棄物運搬					
	アスファルトコンクリート殻		m3	4,153		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 産業廃棄物処分					
	アスファルトコンクリート殻		m3	4,700		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 汚泥処理					
	アスファルト切断時		m3	11,000		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 汚泥運搬					
			m3	4,223		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** アスファルト舗装					
	再生密粒度アスコン(13) 粒調砕石M30		m <sup>2</sup>	4,061		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 折板屋根撤去					
			m <sup>2</sup>	2,397		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** ネットフェンス撤去					
	H1.5m 再利用		m	3,215		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** ネットフェンス門扉撤去					
	片開き1m 再利用		門	5,382		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 漏水補修					
	Type1 側壁		箇所	8,545		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 漏水補修工					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	Type2 底版部 *** B単 - 109号 ***		式	76,071		歩A・単A
000109	資材小運搬					
	漏水補修 Type1補修材 1T-7-91 *** B単 - 110号 ***		m3	15,960		歩A・単A
000110	資材小運搬					
	漏水補修工Type2 補修材等 *** B単 - 111号 ***		m3	18,620		歩A・単A
000111	機械小運搬					
	ポンプ、コンクリートブレーカー等 *** B単 - 112号 ***		ton	18,088		歩A・単A
000112	折板屋根復旧					
	既設利用 *** B単 - 113号 ***		m <sup>2</sup>	4,793		歩A・単A
000113	ネットフェンス復旧					
	H1.5m *** B単 - 114号 ***		m	3,325		歩A・単A
000114	ネットフェンス門扉復旧					
	1.5m B1.0 片開き *** B単 - 115号 ***		門	13,277		歩A・単A
000115	敷鉄板設置・撤去					
	1524×6096×22(支給品) *** B単 - 116号 ***		m <sup>2</sup>	356		歩A・単A
000116	敷鉄板設置・撤去					
	1524×3068×22(支給品) *** B単 - 117号 ***		m <sup>2</sup>	356		歩A・単A
000117	排水ポンプ設置撤去					
	8インチ *** B単 - 118号 ***		箇所	98,621		歩A・単A
000118	排水ポンプ用釜場設置					
	*** B単 - 119号 ***		箇所	9,103		歩A・単A
000119	排水ポンプ運転					
	8インチ *** B単 - 120号 ***		箇所	2,641,498		歩A・単A
000120	排水ポンプ用釜場撤去					
	*** B単 - 121号 ***		箇所	10,851		歩A・単A
000121	敷鉄板設置・撤去					
	1524×6096×22(支給品) *** B単 - 122号 ***		m <sup>2</sup>	356		歩A・単A
000122	敷鉄板設置・撤去					
	1524×3048×22(支給品) *** B単 - 123号 ***		m <sup>2</sup>	356		歩A・単A
000123	土木安定シート					
	PP製不織布 *** B単 - 124号 ***		m <sup>2</sup>	294		歩A・単A
000124	産業廃棄物運搬処分					
	廃シート類 *** B単 - 125号 ***		m3	15,223		歩A・単A
000125	放水路部仮設足場					
	手摺先行型枠組 *** B単 - 126号 ***		式	91,552		歩A・単A
000126	放水路換気設備					
	風管 300 L=20 *** B単 - 127号 ***		式	57,088		歩A・単A
000127	放水路給水設備					
	水槽3m3 1基 *** B単 - 128号 ***		式	119,764		歩A・単A
000128	放水路部水替え工					
	*** B単 - 129号 ***		式	691,619		歩A・単A
000129	坑内照明設備					
	投光器 20m		式	107,304		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	ブロック積撤去 練積 控35cm		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし	1.000	m <sup>3</sup>	5,592	5,592	S単 15号
	合計				5,592	
	単価				5,592	
*** B単 - 2号 ***						
000002	底版コンクリート取壊し 無筋		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m <sup>3</sup>	11,700	11,700	S単 62号
	合計				11,700	
	単価				11,700	
*** B単 - 3号 ***						
000003	殻運搬・処分 産業廃棄物(無筋コンクリート)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	2,055	2,055	S単 112号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	4,700	4,700	S単 53号
	合計				6,755	
	単価				6,755	
*** B単 - 4号 ***						
000004	既設コルゲート水路撤去 コルゲートフレーム1.8×1.0		m		1,000	歩A 当たり算出
T00016	コルゲートフレーム撤去 1.8m×1.0m	1.000	m	15,352	15,352	T単 12号
	合計				15,352	
	単価				15,352	
*** B単 - 5号 ***						
000005	既設コルゲートフレーム運搬 現場～西山調整池		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	1.000	ton	4,710	4,710	S単 94号
	合計				4,710	
	単価				4,710	
*** B単 - 6号 ***						
000006	掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	389.1	389	S単 95号
	合計				389	
	単価				389	
*** B単 - 7号 ***						
000007	掘削土小運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	1.000	m <sup>3</sup>	894	894	S単 13号
	合計				894	
	単価				894	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	532	532	S単 108号
	合計				532	
	単価				532	
*** B単 - 9号 ***						
000009	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,021	1,021	S単 110号
	合計				1,021	
	単価				1,021	
*** B単 - 10号 ***						
000010	人力荒仕上げ		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>3</sup>	319	319	S単 5号
	合計				319	
	単価				319	
*** B単 - 11号 ***						
000011	埋戻 人力土工(タンバ)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ( )	1.000	m <sup>3</sup>	3,323	3,323	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	254.4	254	S単 97号
	合計				3,577	
	単価				3,577	
*** B単 - 12号 ***						
000012	埋戻 振動ローラ(ハンドガイト式0.8~1.1ton)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない	1.000	m <sup>3</sup>	2,261	2,261	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	254.4	254	S単 97号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床、0.8~1.1ton、なし	1.000	m <sup>3</sup>	765	765	S単 6号
	合計				3,280	
	単価				3,280	
*** B単 - 13号 ***						
000013	購入土砂 山土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土	1.000	m <sup>3</sup>	2,300	2,300	S単 30号
	合計				2,300	
	単価				2,300	
*** B単 - 14号 ***						
000014	コンクリートブロック積工 間知ブロック 練積み		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0261	SP 間知ブロック積 不要、-,なし	1.000	m <sup>2</sup>	20,580	20,580	S単 119号
	合計				20,580	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,580	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	胴込コンクリート 18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(外へ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	44,080	44,080	S単 124号
	合 計				44,080	
	単 価				44,080	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	裏込材 RC-40		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する,なし,再生クラッシュ RC-40 40~0mm	1,000	m3	8,259	8,259	S単 123号
	合 計				8,259	
	単 価				8,259	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	裏込コンクリート 18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(外へ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	44,080	44,080	S単 124号
	合 計				44,080	
	単 価				44,080	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	小口止コンクリート 18-8-25		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(外へ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	44,080	44,080	S単 124号
	合 計				44,080	
	単 価				44,080	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	型枠 小口止コンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,680	10,680	S単 128号
	合 計				10,680	
	単 価				10,680	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	水抜孔 VU50		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	1,000	本	921	921	S単 31号
	合 計				921	
	単 価				921	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	吸出し防止材 不織布 t=10		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	1.000	m <sup>2</sup>	765	765	S単 32号
	合計				765	
	単価				765	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	天端コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	44,080	44,080	S単 124号
	合計				44,080	
	単価				44,080	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	型枠 天端コンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,680	10,680	S単 128号
	合計				10,680	
	単価				10,680	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	基礎砕石(基礎コンクリート下) RC-40		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,625	1,625	S単 120号
	合計				1,625	
	単価				1,625	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	基礎コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	44,080	44,080	S単 124号
	合計				44,080	
	単価				44,080	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	型枠 基礎コンクリート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,680	10,680	S単 128号
	合計				10,680	
	単価				10,680	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	底張コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ﾙｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	44,080	44,080	S単 124号
	合計				44,080	
	単価				44,080	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 28号 ***						
000028	遠心力鉄筋コンクリート管 NC形1種 1500×2.3L		本		1,000	歩A 当たり算出
S02117	遠心力鉄筋コンクリート管 NC形1種 1500×2.3L	1.000	本	290,000	290,000	S単 46号
	合計				290,000	
	単価				290,000	
*** B単 - 29号 ***						
000029	遠心力鉄筋コンクリート管布設 HP 1500		m		1,000	歩A 当たり算出
T00015	遠心力鉄筋コンクリート管布設 1500A NC形	1.000	m	34,079	34,079	T単 11号
	合計				34,079	
	単価				34,079	
*** B単 - 30号 ***						
000030	遠心力鉄筋コンクリート管切断 NC形1種 1500		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ワイヤーソーイング工 中配筋	1.000	m <sup>2</sup>	125,000	125,000	S単 47号
	合計				125,000	
	単価				125,000	
*** B単 - 31号 ***						
000031	鉄筋コンクリート殻運搬 産業廃棄物運搬 有筋コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	1,874	1,874	S単 113号
	合計				1,874	
	単価				1,874	
*** B単 - 32号 ***						
000032	鉄筋コンクリート殻処理 産業廃棄物処理		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	6,250	6,250	S単 54号
	合計				6,250	
	単価				6,250	
*** B単 - 33号 ***						
000033	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 600 外圧1種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	1.000	m	24,860	24,860	S単 132号
	合計				24,860	
	単価				24,860	
*** B単 - 34号 ***						
000034	巻立基礎コンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生, 60m以下,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	34,770	34,770	S単 125号
	合計				34,770	
	単価				34,770	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 35号 ***						
000035	型枠 巻立基礎		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m	10,680	10,680	S単 128号
	合計				10,680	
	単価				10,680	
*** B単 - 36号 ***						
000036	鋼製曲管(両HP受口加工) STW400 1500A×6t×2125L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付( 600 - 1900) 4.0m管,1500mm,11mm,ラフレ-ンクル-ン,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	3,712,743	3,712,743	S単 72号
	合計				3,712,743	
	単価				3,712,743	
*** B単 - 37号 ***						
000037	組立式箱型マンホール2200A型(MB15) 2200×1500×1500 ステップ・差し筋付		個		1,000	歩A 当たり算出
T00003	箱型マンホール据付 MB15	1.000	個	995,213	995,213	T単 1号
	合計				995,213	
	単価				995,213	
*** B単 - 38号 ***						
000038	組立式箱型マンホール2200型(B) 2200×1500×1500 ステップ4本付		個		1,000	歩A 当たり算出
T00004	箱型マンホール据付2200型 B	1.000	個	1,226,060	1,226,060	T単 2号
	合計				1,226,060	
	単価				1,226,060	
*** B単 - 39号 ***						
000039	加工費(組立式マンホール2基) 箱抜、ステップ、差し筋等		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立式マンホール加工費 2基,,	1.000	式	818,000	818,000	S単 35号
	合計				818,000	
	単価				818,000	
*** B単 - 40号 ***						
000040	グレーチング蓋 1620×770 群衆荷重3kN		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グレーチング蓋 1620×770,,	1.000	枚	73,000	73,000	S単 36号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリ-ト 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,033	1,033	S単 68号
	合計				74,033	
	単価				74,033	
*** B単 - 41号 ***						
000041	グレーチング蓋(開閉式開口付) 1620×775 群衆荷重3kN		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グレーチング蓋 1620×775 群衆荷重3kN,,	1.000	枚	104,000	104,000	S単 37号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリ-ト 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	1,033	1,033	S単 68号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				105,033	
	単価				105,033	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	グレーチング蓋受桁 (H形鋼100*100) 1620*2320*66		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グレーチング蓋用受桁 (H鋼)	1.000	台	66,600	66,600	S単 38号
	合計				66,600	
	単価				66,600	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	敷モルタル工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,071	2,071	S単 66号
	合計				2,071	
	単価				2,071	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	モルタル現場練り合わせ 1:3		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練り合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m <sup>3</sup>	52,229	52,229	S単 64号
	合計				52,229	
	単価				52,229	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	均しコンクリート (組立式箱型マンホール) 18-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	44,080	44,080	S単 124号
	合計				44,080	
	単価				44,080	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>	5,417	5,417	S単 129号
	合計				5,417	
	単価				5,417	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	基礎砕石 (組立式箱型マンホール) RC-40 20cm		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,318	2,318	S単 121号
	合計				2,318	
	単価				2,318	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	合流樹嵩上げ (現場打コンクリート) 18-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし,	1.000	m <sup>3</sup>	44,080	44,080	S単 124号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合計				44,080	
	単価				44,080	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	型枠 嵩上げ用コンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m <sup>2</sup>	10,680	10,680	S単 128号
	合計				10,680	
	単価				10,680	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	ステップ 19 300B 現場打用		個		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ステップ(現場打用) 19 300B	1,000	個	3,030	3,030	S単 48号
	合計				3,030	
	単価				3,030	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	ネットフェンス門扉 片開き W=1m		基		1,000	歩A 当たり算出
S02012	ネットフェンス工(扉) 1.2m,襖式片開,亜鉛めっき製	1,000	組	46,588	46,588	S単 10号
	合計				46,588	
	単価				46,588	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ネットフェンス H1.2 基礎ブロック有		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 6250,1.2m,有,2.0m	1,000	m	9,154	9,154	S単 7号
	合計				9,154	
	単価				9,154	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	ネットフェンス H1.2 ベースプレートタイプ		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 14200,1.2m,無,2.0m	1,000	m	15,902	15,902	S単 8号
	合計				15,902	
	単価				15,902	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	ほ場整備工(基礎造成・畦畔築率) 標準区画0.3ha未満 表土扱いなし		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10008	ほ場整備工(基礎造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基礎切盛+畦畔築立+基礎整地,0.07ha,0.007,砂・砂質土,普通,あり	1,000	ha	2,906,933	2,906,933	S単 73号
	合計				2,906,933	
	単価				2,906,933	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	筆外運土 ブルドーザ押土60m以下 20t		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0105	SP 押土(ルーズ) 土砂.5,000m <sup>3</sup> 未満	1,000	m <sup>3</sup>	187.7	188	S単 102号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				188	
	単価				188	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	ほ場外盛土 2.5 B<4.0		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,035	1,035	S単 107号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	254.4	254	S単 98号
	合計				1,289	
	単価				1,289	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	耕起 農用トラクタ		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m <sup>2</sup>	43	43	S単 77号
	合計				43	
	単価				43	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	畦畔整形工		m		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 なし	1.000	m	620	620	S単 74号
	合計				620	
	単価				620	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	残土処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費	1.000	m3	2,500	2,500	S単 55号
	合計				2,500	
	単価				2,500	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	残土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,609	1,609	S単 103号
	合計				1,609	
	単価				1,609	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	搬入土 表土分		m3		1,000	歩A 当たり算出
J03207	山土	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	
	単価				2,300	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	342.6	343	S単 99号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				343	
	単価				343	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	掘削土小運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m <sup>3</sup>	894	894	S単 14号
	合計				894	
	単価				894	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	532	532	S単 109号
	合計				532	
	単価				532	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	U字形溝基礎砕石 RC-40		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	1,487	1,487	S単 122号
	合計				1,487	
	単価				1,487	
	*** B単 - 66号 ***					
000066	U字形側溝 1種U-300B 600L		個		1,000	歩A 当たり算出
S02117	U形側溝 U-300B 600L 1種	1.000	個	2,300	2,300	S単 49号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	0.600	m	4,802	2,881	S単 69号
	合計				5,181	
	単価				5,181	
	*** B単 - 67号 ***					
000067	U字形溝切断 U-300B		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02117	ワイヤーソーイング工 中配筋	1.000	m <sup>2</sup>	125,000	125,000	S単 50号
	合計				125,000	
	単価				125,000	
	*** B単 - 68号 ***					
000068	U字形側溝 1種U-300B 600L(2種蓋用)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02117	U形側溝 U-300B 600L 1種	1.000	個	2,300	2,300	S単 49号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,--,基礎砕石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	0.600	m	4,802	2,881	S単 69号
	合計				5,181	
	単価				5,181	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 69号 ***						
000069	U字形側溝用ふた 2種 300B 600L		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02117	U形用ふた 2種 300	1.000	枚	2,920	2,920	S単 51号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない	1.000	枚	429	429	S単 70号
	合 計				3,349	
	単 価				3,349	
*** B単 - 70号 ***						
000070	モルタル練り合わせ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S03018	モルタル現場練り合わせ 洗砂(荒目),1:3	1.000	m3	52,229	52,229	S単 65号
	合 計				52,229	
	単 価				52,229	
*** B単 - 71号 ***						
000071	モルタル工 1:3 敷モルタル		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,床,30mm	1.000	m <sup>2</sup>	2,341	2,341	S単 67号
	合 計				2,341	
	単 価				2,341	
*** B単 - 72号 ***						
000072	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人工土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	1.000	m3	2,886	2,886	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	254.4	254	S単 98号
	合 計				3,140	
	単 価				3,140	
*** B単 - 73号 ***						
000073	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	296.9	297	S単 100号
	合 計				297	
	単 価				297	
*** B単 - 74号 ***						
000074	掘削土小運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02046	機械小運搬(土砂類・生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	894	894	S単 14号
	合 計				894	
	単 価				894	
*** B単 - 75号 ***						
000075	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	532	532	S単 109号
	合 計				532	
	単 価				532	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 76号 ***						
000076	型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,651	9,651	S単 130号
	合計				9,651	
	単価				9,651	
*** B単 - 77号 ***						
000077	均しコンクリート 18-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	44,080	44,080	S単 126号
	合計				44,080	
	単価				44,080	
*** B単 - 78号 ***						
000078	型枠 合流楯		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	10,680	10,680	S単 131号
	合計				10,680	
	単価				10,680	
*** B単 - 79号 ***						
000079	コンクリート合流楯 18-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	44,080	44,080	S単 126号
	合計				44,080	
	単価				44,080	
*** B単 - 80号 ***						
000080	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ( )	1.000	m <sup>3</sup>	2,886	2,886	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.000	m <sup>3</sup>	254.4	254	S単 98号
	合計				3,140	
	単価				3,140	
*** B単 - 81号 ***						
000081	法面整形工		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m <sup>2</sup>	824.7	825	S単 111号
	合計				825	
	単価				825	
*** B単 - 82号 ***						
000082	植生シート工 植生ネット		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生ｼｰﾄﾞ工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ｼｰﾄﾞ標準),250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満,-	1.000	m <sup>2</sup>	1,200	1,200	S単 61号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,200	
	単価				1,200	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	水抜きパイプ VU 75		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,810	1,810	S単 39号
	合計				1,810	
	単価				1,810	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	管理用道路舗装 アスファルト舗装t=40 補足材t=50		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),プライムコート 各種,なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,732	1,732	S単 136号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 50mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	502.7	503	S単 133号
	合計				2,235	
	単価				2,235	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	床掘 舗装部 t90		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m <sup>3</sup>	296.9	297	S単 100号
	合計				297	
	単価				297	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	532	532	S単 109号
	合計				532	
	単価				532	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	残土運搬 掘削土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	1,609	1,609	S単 103号
	合計				1,609	
	単価				1,609	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	残土処分 掘削土		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費 第3種まで	1.000	m <sup>3</sup>	2,500	2,500	S単 56号
	合計				2,500	
	単価				2,500	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	掘削 盛土撤去		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>	389.1	389	S単 95号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m	1.000	m3	894	894	S単 13号
	合計				1,283	
	単価				1,283	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	残土運搬 掘削土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約 バ ック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,609	1,609	S単 104号
	合計				1,609	
	単価				1,609	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	残土処分 掘削土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02123	土砂処分費 第3種まで	1.000	m3	2,500	2,500	S単 57号
	合計				2,500	
	単価				2,500	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	法面整形 切土部		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,021	1,021	S単 110号
	合計				1,021	
	単価				1,021	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	敷鉄板撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	172	172	S単 88号
	合計				172	
	単価				172	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	編鋼板撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	172	172	S単 88号
	合計				172	
	単価				172	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	大型土のう撤去 1m3		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック約,1m3,,なし	1.000	袋	1,099	1,099	S単 80号
	合計				1,099	
	単価				1,099	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	土木安定シート撤去		m <sup>2</sup>		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m <sup>2</sup>	85	85	S単 91号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				85	
	単価				85	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	既設アスファルト舗装切断 t=50		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	742.5	743	S単 117号
	合計				743	
	単価				743	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	既設アスファルト舗装撤去 t=50		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし	1.000	m <sup>2</sup>	244	244	S単 116号
	合計				244	
	単価				244	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	産業廃棄物運搬 アスファルトコンクリート殻		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1.000	m <sup>3</sup>	4,153	4,153	S単 114号
	合計				4,153	
	単価				4,153	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	産業廃棄物処分 アスファルトコンクリート殻		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	4,700	4,700	S単 58号
	合計				4,700	
	単価				4,700	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	汚泥処理 アスファルト切断時		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処理費	1.000	m <sup>3</sup>	11,000	11,000	S単 59号
	合計				11,000	
	単価				11,000	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	汚泥運搬		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ納 バケツ容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	4,223	4,223	S単 105号
	合計				4,223	
	単価				4,223	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	アスファルト舗装 再生密粒度アスコ(13) 粒調砕石M30		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし	1.000	m <sup>2</sup>	2,070	2,070	S単 137号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,195	1,195	S単 135号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>	795.9	796	S単 134号
	合計				4,061	
	単価				4,061	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	折板屋根撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00008	折版屋根撤去	1.000	m <sup>2</sup>	2,397	2,397	T単 5号
	合計				2,397	
	単価				2,397	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	ネットフェンス撤去 H1.5m 再利用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アカーブロック,再利用,なし	1.000	m	3,215	3,215	S単 11号
	合計				3,215	
	単価				3,215	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	ネットフェンス門扉撤去 片開き1m 再利用		門		1.000 門	歩A 当たり算出
S02018	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用	1.000	組	5,382	5,382	S単 12号
	合計				5,382	
	単価				5,382	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	漏水補修 Type1 側壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート削孔 30~60,,	1.000	孔	2,106	2,106	S単 40号
T00013	ウィーブホール取付 トンネル用ウィーブホール 32mm	1.000	箇所	6,439	6,439	T単 9号
	合計				8,545	
	単価				8,545	
	*** B単 - 108号 ***					
000108	漏水補修工 Type2 底版部		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	2.800	m	3,418	9,570	S単 118号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,	0.400	m <sup>3</sup>	37,030	14,812	S単 63号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	0.400	m <sup>3</sup>	1,753	701	S単 115号
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	0.400	m <sup>3</sup>	4,700	1,880	S単 53号
SA0103	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	0.800	m <sup>3</sup>	11,180	8,944	S単 101号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m <sup>3</sup>	40,780	16,312	S単 127号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.100	m <sup>2</sup>	10,680	1,068	S単 131号
S02116	単粒度砕石 4号 20~30mm,	0.800	m <sup>3</sup>	5,500	4,400	S単 42号
S06005	ドレーン工(ワイーブホール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-,	4.000	箇所	3,926	15,704	S単 71号
S02116	底版用ウィーブホールフィルター 75×L200,,	4.000	個	670	2,680	S単 43号
	合計				76,071	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				76,071	
	*** B単 - 109号 ***					
000109	資材小運搬 漏水補修 Type1補修材 1T-7~91		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00014	坑内人力小運搬(手車運搬) 諸資材、500m未満(平均距離)	1.000	m3	15,960	15,960	T単 10号
	合 計				15,960	
	単 価				15,960	
	*** B単 - 110号 ***					
000110	資材小運搬 漏水補修工Type2 補修材等		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00006	坑内人力小運搬(手車運搬) 砕石等、320m未満(平均距離)	1.000	m3	18,620	18,620	T単 3号
	合 計				18,620	
	単 価				18,620	
	*** B単 - 111号 ***					
000111	機械小運搬 ポンプ、コンクリートブレーカー等		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00007	坑内人力小運搬(手車運搬) 機器類、480m未満(最遠点)	1.000	ton	18,088	18,088	T単 4号
	合 計				18,088	
	単 価				18,088	
	*** B単 - 112号 ***					
000112	折板屋根復旧 既設利用		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00009	折板屋根復旧	1.000	m <sup>2</sup>	4,793	4,793	T単 6号
	合 計				4,793	
	単 価				4,793	
	*** B単 - 113号 ***					
000113	ネットフェンス復旧 H1.5m		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 0,1.5m,有,2.0m	1.000	m	3,325	3,325	S単 9号
	合 計				3,325	
	単 価				3,325	
	*** B単 - 114号 ***					
000114	ネットフェンス門扉復旧 1.5m B1.0 片開き		門		1,000 門	歩A 当たり算出
T00012	ネットフェンス工(扉) 1.5m、ネット式方開、既設利用	1.000	組	7,088	7,088	T単 8号
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準以外、-、-、-、-	0.900	m3	2,861	2,575	S単 96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、タンバ( )	0.900	m3	4,015	3,614	S単 4号
	合 計				13,277	
	単 価				13,277	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	敷鉄板設置・撤去 1524×6096×22(支給品)		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置、162.1、なし	1.000	m <sup>2</sup>	184	184	S単 89号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,162,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	172	172	S単 90号
S02116	敷鉄板(官貨品) 1524×6096×22,供用日数162日,,	1.000	m <sup>2</sup>	0	0	S単 44号
	合計				356	
	単価				356	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	敷鉄板設置・撤去 1524×3068×22(支給品)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,162,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	184	184	S単 89号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,162,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	172	172	S単 90号
S02116	敷鉄板(官貨品) 1524×3048×22,供用日数162日,,	1.000	m <sup>2</sup>	0	0	S単 45号
	合計				356	
	単価				356	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	排水ポンプ設置撤去 8インチ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり	1.000	箇所	98,621	98,621	S単 82号
	合計				98,621	
	単価				98,621	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	排水ポンプ用釜場設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,103	9,103	S単 83号
	合計				9,103	
	単価				9,103	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	排水ポンプ運転 8インチ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 62,常時排水,120以上~450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	2,641,498	2,641,498	S単 81号
	合計				2,641,498	
	単価				2,641,498	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	排水ポンプ用釜場撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,851	10,851	S単 84号
	合計				10,851	
	単価				10,851	
	*** B単 - 121号 ***					
000121	敷鉄板設置・撤去 1524×6096×22(支給品)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,162,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	184	184	S単 89号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,162,1,なし	1.000	m <sup>2</sup>	172	172	S単 90号
S02116	敷鉄板(官貨品) 1524×6096×22,供用日数162日,,	1.000	m <sup>2</sup>	0	0	S単 44号
	合計				356	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				356	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	敷鉄板設置・撤去 1524×3048×22(支給品)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,162,1,なし	1,000	m <sup>2</sup>	184	184	S単 89号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,162,1,なし	1,000	m <sup>2</sup>	172	172	S単 90号
S02116	敷鉄板(官貨品) 1524×3048×22,供用日数162日,,	1,000	m <sup>2</sup>	0	0	S単 45号
	合 計				356	
	単 価				356	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	土木安定シート PP製不織布		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1,000	m <sup>2</sup>	294	294	S単 92号
	合 計				294	
	単 価				294	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	産業廃棄物運搬処分 廃シート類		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃シート類	1,000	m <sup>3</sup>	11,000	11,000	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック納 バ ック容量0.8m <sup>3</sup> ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m <sup>3</sup>	4,223	4,223	S単 106号
	合 計				15,223	
	単 価				15,223	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	放水路部仮設足場 手摺先行型枠組		式		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	16,000	掛m <sup>2</sup>	5,722	91,552	S単 87号
	合 計				91,552	
	単 価				91,552	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	放水路換気設備 風管 300 L=20		式		1,000	歩A 当たり算出
S12037	換気管布設・撤去(トナリ) 布設~損料~撤去,ビニル風管,全体工事分単価,損耗期間(Sd),0日,0日	20,000	m	2,720	54,400	S単 76号
S02111	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m <sup>3</sup> /min 風圧0.3/0.4kPa	28,000	日	96	2,688	S単 16号
	合 計				57,088	
	単 価				57,088	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	放水路給水設備 水槽3m <sup>3</sup> 1基		式		1,000	歩A 当たり算出
S12033	給水槽据付+撤去(トナリ) 26日	1,000	基	119,764	119,764	S単 75号
	合 計				119,764	
	単 価				119,764	
	*** B単 - 128号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000128	放水路部水替え工					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.400	m3	39,420	55,188	S単 79号
T00010	坑内人力小運搬(手車運搬) 砕石等、460m未満(最遠点)	0.700	m3	25,004	17,503	T単 7号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.あり	4.000	箇所	18,706	74,824	S単 86号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 26.作業時排水.0以上～7未満,発動発電機.あり	4.000	箇所	136,026	544,104	S単 85号
	合計				691,619	
	単価				691,619	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	坑内照明設備 投光器 20m					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S02117	投光器 300W レフ球	51.000	台	2,104	107,304	S単 52号
	合計				107,304	
	単価				107,304	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	放水路部仮設電気設備 動力線L=470m					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,38.設置～損料～撤去,28日	470.000	m	2,874	1,350,780	S単 93号
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,なし	28.000	日	6,864	192,192	S単 78号
	合計				1,542,972	
	単価				1,542,972	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	交通誘導警備員 交通誘導警備員B					歩A
			人		1,000	人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,400	17,400	S単 29号
	合計				17,400	
	単価				17,400	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )		m3	3,323		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	2,261		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )		m3	2,886		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )		m3	4,015		歩A・単A
S01072	*** S単 - 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ) 整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m <sup>2</sup>	319		歩A・単A
S01082	*** S単 - 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	765		歩A・単A
S02011	*** S単 - 7号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 6250,1.2m,有,2.0m		m	9,154		歩A・単A
S02011	*** S単 - 8号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 14200,1.2m,無,2.0m		m	15,902		歩A・単A
S02011	*** S単 - 9号 *** ネットフェンス工(本体) ネットフェンス工(本体) 0,1.5m,有,2.0m		m	3,325		歩A・単A
S02012	*** S単 - 10号 *** ネットフェンス工(扉) ネットフェンス工(扉) 1.2m,枠式片開,亜鉛メッキ製		組	46,588		歩A・単A
S02017	*** S単 - 11号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アカーブロック,再利用,なし		m	3,215		歩A・単A
S02018	*** S単 - 12号 *** ネットフェンス撤去工(扉) ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用		組	5,382		歩A・単A
S02046	*** S単 - 13号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	894		歩A・単A
S02046	*** S単 - 14号 *** 機械小運搬(土砂類、生コン) 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30~50m		m3	894		歩A・単A
S02052	*** S単 - 15号 *** 石積類とりこわし 石積類とりこわし 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし		m <sup>2</sup>	5,592		歩A・単A
S02111	*** S単 - 16号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa		日	96		歩A・単A
S02112	*** S単 - 17号 *** ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊		日	66,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 18号 *** ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊		日	66,000		歩A・単A
S02112	*** S単 - 19号 *** ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力35t吊		日	90,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 20号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 21号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 22号 *** 普通作業員 普通作業員					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人	26,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 23号 *** 土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 24号 *** 普通作業員		人	26,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 25号 *** 特殊作業員		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 26号 *** 板金工		人	34,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 27号 *** 普通作業員		人	26,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 28号 *** 土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 29号 *** 交通誘導警備員B		人	17,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 30号 *** 山土		m3	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 31号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		本	921		歩A・単A
S02116	*** S単 - 32号 *** 吸出防止材		m <sup>2</sup>	765		歩A・単A
S02116	*** S単 - 33号 *** 箱型マンホール2200型		個	911,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 34号 *** 箱型マンホール2200型		個	1,110,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 35号 *** 組立式マンホール加工費		式	818,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 36号 *** グレーチング蓋		枚	73,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 37号 *** グレーチング蓋		枚	104,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 38号 *** グレーチング蓋用受桁(H鋼)		台	66,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 39号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管		本	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単 - 40号 *** コンクリ ト削孔		孔	2,106		歩A・単A
S02116	*** S単 - 41号 *** トンネル用ウィーブホール		個	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 42号 *** 単粒度砕石		m3	5,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 43号 *** 底版用ウィーブホールフィルター		個	670		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 敷鉄板(官貨品) 敷鉄板(官貨品) 1524×6096×22,供用日数162日, ,		m <sup>2</sup>	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** 敷鉄板(官貨品) 敷鉄板(官貨品) 1524×3048×22,供用日数162日, ,		m <sup>2</sup>	0		歩A・単A
S02117	*** S単 - 46号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 NC形1種 1500×2.3L		本	290,000		歩A・単A
S02117	*** S単 - 47号 *** ワイヤーソーイング工 ワイヤーソーイング工 中配筋		m <sup>2</sup>	125,000		歩A・単A
S02117	*** S単 - 48号 *** ステップ(現場打用) ステップ(現場打用) 19 300B		個	3,030		歩A・単A
S02117	*** S単 - 49号 *** U形側溝 U形側溝 U-300B 600L 1種		個	2,300		歩A・単A
S02117	*** S単 - 50号 *** ワイヤーソーイング工 ワイヤーソーイング工 中配筋		m <sup>2</sup>	125,000		歩A・単A
S02117	*** S単 - 51号 *** U形用ふた U形用ふた 2種 300		枚	2,920		歩A・単A
S02117	*** S単 - 52号 *** 投光器 投光器 300W レフ球		台	2,104		歩A・単A
S02123	*** S単 - 53号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 54号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 有筋コンクリート		m <sup>3</sup>	6,250		歩A・単A
S02123	*** S単 - 55号 *** 土砂処分費 土砂処分費		m <sup>3</sup>	2,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 56号 *** 土砂処分費 土砂処分費 第3種まで		m <sup>3</sup>	2,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 57号 *** 土砂処分費 土砂処分費 第3種まで		m <sup>3</sup>	2,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 58号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート		m <sup>3</sup>	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 59号 *** 汚泥処理費 汚泥処理費		m <sup>3</sup>	11,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 60号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃シート類		m <sup>3</sup>	11,000		歩A・単A
S02703	*** S単 - 61号 *** 【法面工(植生補工)】 【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補標準),250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満, -		m <sup>2</sup>	1,200		歩A・単A
S02721	*** S単 - 62号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m <sup>3</sup>	11,700		歩A・単A
S02721	*** S単 - 63号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,		m <sup>3</sup>	37,030		歩A・単A
S03018	*** S単 - 64号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m <sup>3</sup>	52,229		歩A・単A
S03018	*** S単 - 65号 *** モルタル現場練合わせ					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03019	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 66号 ***		m <sup>3</sup>	52,229		歩A・単A
	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,20mm *** S単 - 67号 ***		m <sup>2</sup>	2,071		歩A・単A
S05801	モルタル工 モルタル工 モルタル,床,30mm *** S単 - 68号 ***		m <sup>2</sup>	2,341		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 69号 ***		枚	1,033		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 70号 ***		m	4,802		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 71号 ***		枚	429		歩A・単A
S06005	ドレーン工(ワイブホルム取付) ドレーン工(ワイブホルム取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-, *** S単 - 72号 ***		箇所	3,926		歩A・単A
	鋼管吊込据付( 600-1900) 鋼管吊込据付( 600-1900) 4.0m管,1500mm,11mm,フッロ-ソル-ン,たて込み簡易土留以外,なし *** S単 - 73号 ***		本	3,712,743		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.07ha,0.007,砂・砂質土,普通,あり *** S単 - 74号 ***		ha	2,906,933		歩A・単A
	畦畔整形工 畦畔整形工 なし *** S単 - 75号 ***		m <sup>2</sup>	620		歩A・単A
S12033	給水槽据付+撤去(トシ) 給水槽据付+撤去(トシ) 26日 *** S単 - 76号 ***		基	119,764		歩A・単A
	換気管布設・撤去(トシ) 換気管布設・撤去(トシ) 布設-損料-撤去,ビニル風管,全体工事分単価,損耗期間(Sd),0日,0日 *** S単 - 77号 ***		m	2,720		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 78号 ***		m <sup>2</sup>	43		歩A・単A
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,なし *** S単 - 79号 ***		日	6,864		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え-設置-撤去 *** S単 - 80号 ***		m <sup>3</sup>	39,420		歩A・単A
	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バツ約,1m3,,なし *** S単 - 81号 ***		袋	1,099		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 62,常時排水,120以上~450未満,10m,発動発電機,あり *** S単 - 82号 ***		箇所	2,641,498		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり *** S単 - 83号 ***		箇所	98,621		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単 - 84号 ***		箇所	9,103		歩A・単A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単 - 85号 ***		箇所	10,851		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 26,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	136,026		歩A・単A

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18007	*** S単 - 86号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,あり		箇所	18,706		歩A・単A
S18031	*** S単 - 87号 *** 足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	5,722		歩A・単A
S18054	*** S単 - 88号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし		㎡	172		歩A・単A
S18054	*** S単 - 89号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,162,1,なし		㎡	184		歩A・単A
S18054	*** S単 - 90号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,162,1,なし		㎡	172		歩A・単A
S18062	*** S単 - 91号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		㎡	85		歩A・単A
S18062	*** S単 - 92号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		㎡	294		歩A・単A
S18112	*** S単 - 93号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,28日		m	2,874		歩A・単A
S19003	*** S単 - 94号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上しなし,,,0,0,0,0		ton	4,710		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 95号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフ ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	389.1		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 96号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-		m3	2,861		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 97号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	254.4		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 98号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	254.4		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 99号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	342.6		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 100号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	296.9		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 101号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,-		m3	11,180		歩A・単A
SA0105	*** S単 - 102号 *** SP 押土(ルーズ) SP 押土(ルーズ) 土砂,5,000m3未満		m3	187.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 103号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,609		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 104号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,609		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 105号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,223		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 106号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,223		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 107号 *** SP 路床盛土					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 108号 ***		m3	1,035		歩A・単A
	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 109号 ***		m <sup>2</sup>	532		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 110号 ***		m <sup>2</sup>	532		歩A・単A
	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 111号 ***		m <sup>2</sup>	1,021		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、有り、無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし *** S単 - 112号 ***		m <sup>2</sup>	824.7		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、10.9km以下、 *** S単 - 113号 ***		m3	2,055		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、5.7km以下、 *** S単 - 114号 ***		m3	1,874		歩A・単A
	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下、 *** S単 - 115号 ***		m3	4,153		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、8.0km以下、 *** S単 - 116号 ***		m3	1,753		歩A・単A
	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下,-,有り、なし *** S単 - 117号 ***		m <sup>2</sup>	244		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下,-,- *** S単 - 118号 ***		m	742.5		歩A・単A
	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,- *** S単 - 119号 ***		m	3,418		歩A・単A
SA0261	SP 間知ブロック積 SP 間知ブロック積 不要,-,なし *** S単 - 120号 ***		m <sup>2</sup>	20,580		歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 121号 ***		m <sup>2</sup>	1,625		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 122号 ***		m <sup>2</sup>	2,318		歩A・単A
	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 123号 ***		m <sup>2</sup>	1,487		歩A・単A
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単 - 124号 ***		m3	8,259		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、R' 20(ルン機能付)打設、計上する,-,一般養生,-,-,なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 125号 ***		m3	44,080		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、 60m以下,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 126号 ***		m3	34,770		歩A・単A
	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、R' 20(ルン機能付)打設、計上する,-,一般養生,-,-,なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 127号 ***		m3	44,080		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	40,780		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 128号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,680		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 129号 *** SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,417		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 130号 *** SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	9,651		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 131号 *** SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	10,680		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 132号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m	24,860		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 133号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 50mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40		m <sup>2</sup>	502.7		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 134号 *** SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40		m <sup>2</sup>	795.9		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 135号 *** SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m <sup>2</sup>	1,195		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 136号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし		m <sup>2</sup>	1,732		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 137号 *** SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),グラウト 各種,なし		m <sup>2</sup>	2,070		歩A・単A
T00003	*** T単 - 1号 *** 箱型マンホール掘付 MB15		個	995,213		歩A・単A
T00004	*** T単 - 2号 *** 箱型マンホール掘付2200型 B		個	1,226,060		歩A・単A
T00006	*** T単 - 3号 *** 坑内人力小運搬 (手車運搬) 砕石等、320m未満 (平均距離)		m3	18,620		歩A・単A
T00007	*** T単 - 4号 *** 坑内人力小運搬 (手車運搬) 機器類、480m未満 (最遠点)		ton	18,088		歩A・単A
T00008	*** T単 - 5号 *** 折版屋根撤去 *** T単 - 6号 ***		m <sup>2</sup>	2,397		歩A・単A
T00009	*** T単 - 6号 *** 折版屋根復旧 *** T単 - 7号 ***		m <sup>2</sup>	4,793		歩A・単A
T00010	*** T単 - 7号 *** 坑内人力小運搬 (手車運搬) 砕石等、460m未満 (最遠点)		m3	25,004		歩A・単A
T00012	*** T単 - 8号 *** ネット工(鹿) 1.5m、ネット方開、既設利用		組	7,088		歩A・単A
T00013	*** T単 - 9号 *** ウィーブホール取付 トンネル用ウィーブホール 32mm		箇所	6,439		歩A・単A
T00014	*** T単 - 10号 *** 坑内人力小運搬 (手車運搬) 諸資材、500m未満 (平均距離)		m3	15,960		歩A・単A



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,400	9,656	
R01003	普通作業員	0.850	人	26,600	22,610	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,656	966	
	合計				33,232	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,323	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分					
R01003	普通作業員	0.850	人	26,600	22,610	
	合計				22,610	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,261	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,400	5,680	
R01003	普通作業員	0.850	人	26,600	22,610	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,680	568	
	合計				28,858	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,886	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,400	9,656	
R01003	普通作業員	1.110	人	26,600	29,526	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		9,656	966	
	合計				40,148	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,015	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	26,600	3,192	
	合計				3,192	算出数量 10,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		319	
	*** S単 - 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	2,500	3,600	
P34029	軽油 バドガイト給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
	合計				32,884	算出数量 43,000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		765	
	*** S単 - 7号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 6250,1.2m,有,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	6,250.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)柵高(m)	1.2m				
	3)ブロック基礎区分	有		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	6,250	125,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個	930	9,300	
R01001	土木一般世話役 設置	0.350	人	31,600	11,060	
R01003	普通作業員 設置	1.400	人	26,600	37,240	
Y00004	諸雑費	0.010		48,300	483	
	合計				183,083	算出数量 20,000 m
	単価		m		9,154	
	*** S単 - 8号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 14200,1.2m,無,2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	14,200.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)柵高(m)	1.2m				
	3)ブロック基礎区分	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	14,200	284,000	
R01001	土木一般世話役 設置	0.250	人	31,600	7,900	
R01003	普通作業員 設置	0.970	人	26,600	25,802	
Y00004	諸雑費	0.010		33,702	337	
	合計				318,039	算出数量 20,000 m
	単価		m		15,902	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0.1.5m,有,2.0m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	0.000				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)柵高(m)	1.5m				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)ブロック基礎区分	有				
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20,000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	930	9,300	
R01001	土木一般世話役 設置	0.420	人	31,600	13,272	
R01003	普通作業員 設置	1.630	人	26,600	43,358	
Y00004	諸雑費	0.010		56,630	566	
	合計				66,496	算出数量 20,000 m
	単価		m		3,325	
	*** S単 - 10号 ***					
S02012	ネットフェンス工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)柵高	1.2m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分	ネット式片開				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)材料区分	亜鉛メッキ製				
P22306	ネットフェンス扉 ネット式片開	10,000	組	39,500	395,000	
R01001	土木一般世話役	0.930	人	31,600	29,388	
R01003	普通作業員	1.560	人	26,600	41,496	
	合計				465,884	算出数量 10,000 組
	単価		組		46,588	
	*** S単 - 11号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アッカーブロック,再利用,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)柵高	1.5m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)基礎区分	アッカーブロック				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)撤去区分	再利用				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.490	人	31,600	15,484	
R01003	普通作業員	1.550	人	26,600	41,230	
F08013	バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.5m <sup>3</sup>	0.180	日	10,600	1,908	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	30,300	4,848	
	合計				64,292	算出数量 20,000 m
	単価		m		3,215	
	*** S単 - 12号 ***					
S02018	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10,000 組	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,再利用					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)規格区分	ネット式片開				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)撤去区分	再利用				深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.710	人	31,600	22,436	
R01003	普通作業員	1.180	人	26,600	31,388	
	合計				53,824	算出数量 10.000 組
	単価		組		5,382	
	*** S単 - 13号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
M28064	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 加-ラ型油圧ダンプ式通称4～5t積級	1.570	供用日	12,900	20,253	
P34029	軽油 ハト-ル給油	84.000	L	155	13,020	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	30,300	30,300	
	合計				63,573	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		894	
	*** S単 - 14号 ***					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石、30～50m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
M28064	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(2次)] 加-ラ型油圧ダンプ式通称4～5t積級	1.570	供用日	12,900	20,253	
P34029	軽油 ハト-ル給油	84.000	L	155	13,020	
R01021	運転手(特殊) (不整地運搬車運転)	1.000	人	30,300	30,300	
	合計				63,573	算出数量 71.100 m3
	単価		m3		894	
	*** S単 - 15号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械 練積 控 25cm以上60cm未満、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分 2)種別区分 3)形状区分 4)長期割引単価区分	機械 練積 控 25cm以上60cm未満 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
R01002	特殊作業員	0.340	人	28,400	9,656	
Y00004	諸雑費	0.050		9,656	483	
M12225	大型ブレーカ(ハ-マシ含まず)[油圧式] 通称1300kg級	1.600	時間	6,130	9,808	
M02045	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)] バックホ容量0.8m3	1.600	時間	4,510	7,216	
R01021	運転手(特殊) 取壊用	0.400	人	30,300	12,120	
P34029	軽油 ハト-ル給油	24.000	L	155	3,720	
M02100	バックホ[加-ラ型・クレーン機能付き・排対型(3次)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.000	時間	5,440	5,440	
R01021	運転手(特殊) 集積用	0.170	人	30,300	5,151	
P34029	軽油 ハト-ル給油	15.000	L	155	2,325	
	合計				55,919	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,592	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
S02111	軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M18181 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風・				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.000	日	96	96	
	合計				96	算出数量 1,000 各単位
	単価				96	
	*** S単 - 17号 ***					
S02112	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 最大吊上能力25t吊 66,000円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S02112	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 最大吊上能力25t吊 66,000円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
F01086	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				66,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02112	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力35t吊		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01087 吊上能力35t吊 90,500円				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
F01087	フレンソルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力35t吊	1.000	日	90,500	90,500	
	合計				90,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				90,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				31,600	算出数量 1.000 人
	単価				31,600	
	*** S単 - 21号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
	合計				28,400	算出数量 1.000 人
	単価				28,400	
	*** S単 - 22号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	
	合計				26,600	算出数量 1.000 人
	単価				26,600	
	*** S単 - 23号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				31,600	算出数量 1.000 人
	単価				31,600	
	*** S単 - 24号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	
	合計				26,600	算出数量 1.000 人
	単価				26,600	
	*** S単 - 25号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
	合計				28,400	算出数量 1.000 人
	単価				28,400	
	*** S単 - 26号 ***					
S02115	板金工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	板金工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02009	板金工	1.000	人	34,200	34,200	
	合計				34,200	算出数量 1.000 人
	単価				34,200	
	*** S単 - 27号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	
	合計				26,600	算出数量 1.000 人
	単価				26,600	
	*** S単 - 28号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				31,600	算出数量 1.000 人
	単価				31,600	
	*** S単 - 29号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,400	17,400	
	合計				17,400	算出数量 1.000 人
	単価				17,400	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各单位	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03207		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03207	山土	1.000	m3	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本	921	921	
	合計				921	算出数量 1.000 各単位
	単価				921	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	吸出防止材		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P26106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m <sup>2</sup>	765	765	
	合計				765	算出数量 1.000 各単位
	単価				765	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	箱型マンホール2200型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱型マンホール2200型 MB15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	箱型マンホール2200型 MB15	1.000	個	911,000	911,000	
	合計				911,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				911,000	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	箱型マンホール2200型		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	箱型マンホール2200型 B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	箱型マンホール2200型 B	1.000	個	1,110,000	1,110,000	
	合計				1,110,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,110,000	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 35号 ***						
S02116	組立式マンホール加工費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立式マンホール加工費 2基,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	組立式マンホール加工費 2基	1.000	式	818,000	818,000	
	合計				818,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				818,000	
*** S単 - 36号 ***						
S02116	グレーチング蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 1620×770,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96012	グレーチング蓋 1620×770	1.000	枚	73,000	73,000	
	合計				73,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				73,000	
*** S単 - 37号 ***						
S02116	グレーチング蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 1620×775 群衆荷重3kN,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96013	グレーチング蓋 1620×775 群衆荷重3kN	1.000	枚	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
*** S単 - 38号 ***						
S02116	グレーチング蓋用受桁(H鋼)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋用受桁(H鋼)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96014	グレーチング蓋用受桁(H鋼)	1.000	台	66,600	66,600	
	合計				66,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				66,600	
*** S単 - 39号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,810	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	コンクリ ト削孔		孔		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリ ト削孔 30~60,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96017	コンクリ ト削孔 30~60	1.000	孔	2,106	2,106	
	合 計				2,106	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,106	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	トンネル用ウィーブホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トンネル用ウィーブホール 32mm、ライニング長200mm、フィルター長270mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96016	トンネル用ウィーブホール 32mm、ライニング長200mm、フィルター長270mm	1.000	個	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 4号 20~30mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J96001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
J96001	単粒度碎石 4号 20~30mm	1.000	m3	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	底版用ウィーブホールフィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	底版用ウィーブホールフィルター 75xL200,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96019	底版用ウィーブホールフィルター 75xL200	1.000	個	670	670	
	合 計				670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				670	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	敷鉄板(官賃品)		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板(官賃品) 1524x6096x22,供用日数162日,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96020	敷鉄板 (官賃品)					
支給品	1524×6096×22, 供用日数162日	1.000	m <sup>2</sup>	1,498	1,498	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	敷鉄板 (官賃品)		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 (官賃品) 1524×3048×22, 供用日数162日, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	敷鉄板 (官賃品)					
支給品	1524×3048×22, 供用日数162日	1.000	m <sup>2</sup>	1,498	1,498	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 46号 ***					
S02117	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 NC形1種 1500×2.3L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 NC形1種 1500×2.3L 290,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	遠心力鉄筋コンクリート管 NC形1種 1500×2.3L	1.000	本	290,000	290,000	
	合計				290,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				290,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02117	ワイヤーソーイング工		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング工 中配筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 中配筋 125,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	ワイヤーソーイング工 中配筋	1.000	m <sup>2</sup>	125,000	125,000	
	合計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				125,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02117	ステップ (現場打用)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ (現場打用) 19 300B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96009 19 300B 3,030円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	ステップ (現場打用) 19 300B	1.000	個	3,030	3,030	
	合計				3,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,030	
	*** S単 - 49号 ***					
S02117	U形側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形側溝 U-300B 600L 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 U-300B 600L 1種 2,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	U形側溝 U-300B 600L 1種	1.000	個	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
	*** S単 - 50号 ***					
S02117	ワイヤーソーイング工		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング工 中配筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 中配筋 125,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	ワイヤーソーイング工 中配筋	1.000	m <sup>2</sup>	125,000	125,000	
	合計				125,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				125,000	
	*** S単 - 51号 ***					
S02117	U形用ふた		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U形用ふた 2種 300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 2種 300 2,920円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	U形用ふた 2種 300	1.000	枚	2,920	2,920	
	合計				2,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,920	
	*** S単 - 52号 ***					
S02117	投光器		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投光器 300W レフ球			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P27716 300W レフ球 2,104円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P27716	投光器 300W レフ球	1.000	台	2,104	2,104	
	合計				2,104	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,104	
	*** S単 - 53号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96999 無筋コンクリート 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96999	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m <sup>3</sup>	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	
	*** S単 - 54号 ***					

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96996		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,250円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96996	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート	1.000	m3	6,250	6,250	
	合計				6,250	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,250	
	*** S単 - 55号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	土砂処分費	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 56号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 第3種まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	第3種まで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	土砂処分費 第3種まで	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 57号 ***					
S02123	土砂処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土砂処分費 第3種まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	第3種まで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	土砂処分費 第3種まで	1.000	m3	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
	*** S単 - 58号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96999		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96999	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	m3	4,700	4,700	
	合計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,700	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	汚泥処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理費					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96997				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)単価の入力	11,000円				
P96997	汚泥処理費	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃シート類					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96998				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)資材規格	廃シート類				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)単価の入力	11,000円				
P96998	産業廃棄物処分費 廃シート類	1.000	m3	11,000	11,000	
	合計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S02703	【法面工(植生シート工)】		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	【法面工(植生シート工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),250m2以上500m2未満,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	植生シート工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)シート区分	肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)施工規模	250m2以上500m2未満				
	4)時間的制約	-				
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)	1.200	m <sup>2</sup>	1,000	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,200	
	*** S単 - 62号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,700	11,700	
	合計				11,700	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,700	
	*** S単 - 63号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,人力,昼間施工,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)時間的制約	なし				

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)施工区分			深夜時間:0.0		週休:補正なし
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	37,030	37,030	
	合計				37,030	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		37,030	
	*** S単 - 64号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	32,000	17,280	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	7,500	6,825	
R01003	普通作業員	0.970	人	26,600	25,802	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		25,802	2,322	
	合計				52,229	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		52,229	
	*** S単 - 65号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	32,000	17,280	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	7,500	6,825	
R01003	普通作業員	0.970	人	26,600	25,802	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		25,802	2,322	
	合計				52,229	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		52,229	
	*** S単 - 66号 ***					
S03019	モルタル工		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02005	左官	0.450	人	32,100	14,445	
R01003	普通作業員	0.090	人	26,600	2,394	
Y00004	諸雑費	0.230		16,839	3,873	
	合計				20,712	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,071	
	*** S単 - 67号 ***					
S03019	モルタル工		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 30mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	0.500	人	32,100	16,050	
R01003	普通作業員	0.130	人	26,600	3,458	
Y00004	諸雑費	0.200		19,508	3,902	
	合計				23,410	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,341	
	*** S単 - 68号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,033	1,033	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				1,033	
	単価		[各単位]		1,033	
	*** S単 - 69号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有 り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	4,802	4,802	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				4,802	
	単価		[各単位]		4,802	
	*** S単 - 70号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	429.10	429	算出数量 1.000 [各単位]
	合計				429	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		[各単位]		429	
	*** S単 - 71号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホール取付)		箇所		10,000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホール取付) 型枠および鉄筋,底版,75mm,-,-,-					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	型枠および鉄筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)設置区分	底版				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)規格区分(mm)	75mm				
	4)フィルター	-				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホール単価(円/個)	2,980				
P10113	ワイブホール		個	2,980	29,800	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	31,600	948	
R01003	普通作業員	0.320	人	26,600	8,512	
	合 計				39,260	算出数量 10,000 箇所
	単 価		箇所		3,926	
	*** S単 - 72号 ***					
S07073	鋼管吊込据付( 600～1900)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付( 600～1900) 4.0m管,1500mm,11mm,フレンクレン,たて込み簡易土留以外,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	3,655,000円				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)管長区分	4.0m管				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)口径区分(mm)	1500mm				
	4)板厚区分(mm)	11mm				
	5)機械区分	フレンクレン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	3.500	本	3,655,000	12,792,500	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	
R01002	特殊作業員	2.000	人	28,400	56,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	26,600	53,200	
F01084	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	60,500	60,500	
	合 計				12,994,600	算出数量 3,500 本
	単 価		本		3,712,743	
	*** S単 - 73号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.07ha,0.007,砂・砂質土,普通,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)計画平均区画面積(A)	0.07ha				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)現況平均地形勾配(I)	0.007				
	4)土質区分	砂・砂質土				
	5)障害物状況	普通				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09012	ブルド-ザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t	32.420	日	6,630	214,945	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	736.000	L	155	114,080	
R01021	運転手(特殊)	13.620	人	30,300	412,686	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	31,600	113,760	
R01003	普通作業員	7.500	人	26,600	199,500	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	76.680	日	6,220	476,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2,021.000	L	155	313,255	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	34.850	人	30,300	1,055,955	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		2,901,131	5,802	
	合計				2,906,933	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,906,933	
	*** S単 - 74号 ***					
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 なし 1)長期割引単価区分(賃料機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
		なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	31,600	6,320	
R01003	普通作業員	0.500	人	26,600	13,300	
F08012	バックホウ[加圧型・超低・排対型(〜3次)] バックホウ容量0.45m <sup>3</sup>	1.600	日	9,570	15,312	
P34029	軽油 バックホウ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手(特殊)	0.690	人	30,300	20,907	
	合計				62,039	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		620	
	*** S単 - 75号 ***					
S12033	給水槽据付+撤去(トシ)		基		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	給水槽据付+撤去(トシ) 26日 1)供用日数(日)	26.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	4.000	人	26,600	106,400	
M27941	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量3m <sup>3</sup>	26.000	供用日	514	13,364	
	合計				119,764	算出数量 1.000 箇所
	単価		基		119,764	
	*** S単 - 76号 ***					
S12037	換気管布設・撤去(トシ)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	換気管布設・撤去(トシ) 布設～損料～撤去、ビニール風管、全体工事分単価、損耗期間(Sd),0日,0日 1)施工区分 2)管種区分 3)単価算出区分 4)期間区分 5)トシ掘削期間又は損耗期間 6)前回までのトシ掘削期間又損耗期間	布設～損料～撤去 ビニール風管 全体工事分単価 損耗期間(Sd) 0.000日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P49101	ビニール風管 厚0.4mm 口径300	100.000	m	1,010	101,000	
Y00002	損料	0.450		101,000	45,450	
Y00004	雑品 継手その他	0.100		45,450	4,545	
R01062	トンネル特殊工	3.000	人	47,600	142,800	
R01063	トンネル作業員	2.250	人	35,200	79,200	
	合計				271,995	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,720	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 77号 ***						
S15004	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.070	人	26,600	1,862	
M35062	農用トラクタ[乗用・ハイ・L型・～排対2次] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,280	661	
P34029	軽油 バト-ル給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手(一般)	0.050	人	26,800	1,340	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,125	298	
	合計				4,285	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		43	
*** S単 - 78号 ***						
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	25KVA		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02055	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.270	日	2,720	3,454	
P34029	軽油 バト-ル給油	22.000	L	155	3,410	
	合計				6,864	算出数量 1.000 日
	単価		日		6,864	
*** S単 - 79号 ***						
S18001	土のう工		m <sup>3</sup>		10.000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	26,600	385,700	
	合計				394,200	算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		39,420	
*** S単 - 80号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バツ約,1m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バツ約		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
Y00004	諸雑費	0.004		60,000	240	

事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	16,700	20,207	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	30,300	30,300	
	合計				126,402	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,099	
	*** S単 - 81号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 62.常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	62				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)排水方法	常時排水				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)排水量(m3/h)	120以上～450未満				制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)全揚程	10m				週休:補正なし
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05041	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	68.200	日	367	25,029	
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	136.400	日	501	68,336	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	68.200	日	3,100	211,420	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	12,648.000	L	155	1,960,440	
R01002	特殊作業員	10.540	人	28,400	299,336	
Y00004	諸雑費	0.030		2,564,561	76,937	
	合計				2,641,498	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		2,641,498	
	*** S単 - 82号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分	1～5台				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						週休:補正なし
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,900	8,066	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	31,600	15,800	
R01002	特殊作業員	0.100	人	28,400	2,840	
R01003	普通作業員	2.000	人	26,600	53,200	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	30,300	15,150	
	合計				98,621	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		98,621	
	*** S単 - 83号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場掘削・設置				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						週休:補正なし
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,600	1,264	
R01003	普通作業員	0.100	人	26,600	2,660	
Y00004	諸雑費	0.130		3,924	510	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	1,950	1,112	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	30,300	3,030	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L	155	527	
	合計				9,103	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		9,103	
	*** S単 - 84号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	31,600	1,264	
R01002	特殊作業員	0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員	0.190	人	26,600	5,054	
Y00004	諸雑費	0.030		7,738	232	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.370	時間	1,950	722	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	30,300	1,818	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L	155	341	
	合計				10,851	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		10,851	
	*** S単 - 85号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 26.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	26 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	40.300	日	533	21,480	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	242.000	L	153	37,026	
R01001	土木一般世話役	1.040	人	31,600	32,864	
R01003	普通作業員	1.300	人	26,600	34,580	
Y00004	諸雑費	0.080		125,950	10,076	
	合計				136,026	算出数量 1.000 箇所
	単価				136,026	
	*** S単 - 86号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	31,600	7,268	
R01003	普通作業員	0.430	人	26,600	11,438	
	合計				18,706	算出数量 1.000 箇所

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		18,706	
	*** S単 - 87号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 あり なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	31,600	50,560	
R01012	とび工	8.500	人	30,500	259,250	
R01003	普通作業員	1.300	人	26,600	34,580	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型( ~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	66,000	92,400	
Y00004	諸雑費	0.310		436,790	135,405	
	合 計				572,195	算出数量 100,000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,722	
	*** S単 - 88号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.400	人	28,400	39,760	
R01003	普通作業員	1.400	人	26,600	37,240	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型( ~2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,700	26,720	
P34029	軽油 ハッド給油	167.000	L	155	25,885	
R01021	運転手(特殊)	1.400	人	30,300	42,420	
	合 計				172,025	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		172	
	*** S単 - 89号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,162.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 162 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.500	人	28,400	42,600	
R01003	普通作業員	1.500	人	26,600	39,900	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン・~超低・排対型( ~2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	16,700	28,557	
P34029	軽油 ハッド給油	179.000	L	155	27,745	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	30,300	45,450	
	合 計				184,252	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		184	
	*** S単 - 90号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,162,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	162		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員		1.400 人	28,400	39,760	
R01003	普通作業員		1.400 人	26,600	37,240	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,700	26,720	
P34029	軽油 バックホウ給油	167.000	L	155	25,885	
R01021	運転手(特殊)		1.400 人	30,300	42,420	
	合計				172,025	算出数量 1,000.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		172	
	*** S単 - 91号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員		0.320 人	26,600	8,512	
	合計				8,512	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		85	
	*** S単 - 92号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	
R01003	普通作業員		0.480 人	26,600	12,768	
	合計				29,408	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		294	
	*** S単 - 93号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,38,設置～損料～撤去,28日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ケーブルの供用日数	28.000日				
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	4,471	447,100	
Y00002	損料 0.0639%	0.018		447,100	8,048	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	29,700	184,140	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		631,240	3,156	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	29,700	92,070	
	合計				287,414	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,874	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 94号 ***						
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,30kmまで,片道計上,計上しない,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	30kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	片道計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上しない				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton	4,710	4,710	
	30km以下 製品長12m以内					
	合計				4,710	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		4,710	
*** S単 - 95号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		389.1	
*** S単 - 96号 ***						
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		2,861	
*** S単 - 97号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		254.4	
*** S単 - 98号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		254.4	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		342.6	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		296.9	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,現場制約あり,-,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		11,180	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0105	SP 押土(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,5,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工数量	5,000m3未満				
	単 価		m3		187.7	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 103号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック ン 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,609	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック ン 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,609	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック ン 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,223	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック ン 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック ン 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,223	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,035	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		532	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		532	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,021	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		824.7	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 112号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,055	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,874	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,153	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,753	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下				

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		244	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		742.5	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,418	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0261	SP 間知ブロック積		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック積 不要,-,-なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋規格 2)鉄筋10m2当り使用量 3)長期割引単価区分	不要 - なし				
P15320	間知ブロック 控350 滑面		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>		20,580	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-4 0 40 ~ 0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,625	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 基礎砕石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	20.0cmを超え22.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,318	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,487	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>3</sup>		8,259	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		44,080	
	*** S単 - 125号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞﾙ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,60m以下,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞﾙ車打設				

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,770	
	*** S単 - 126号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,080	
	*** S単 - 127号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		40,780	
	*** S単 - 128号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,680	
	*** S単 - 129号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	三方原水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>		5,417	
	*** S単 - 130号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,651	
	*** S単 - 131号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,680	
	*** S単 - 132号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種	据付 600mm	m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		24,860	
	*** S単 - 133号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 50mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	50mm 1層施工	m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	50mm 1層施工 砕石 なし 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		502.7	
	*** S単 - 134号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッチャン RC-40	50mm 1層施工	m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生クッツパン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>		795.9	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	150mm 粒度調整砕石 M-30				
J03116	粒度調整砕石 M - 30 30 ~ 0mm		m <sup>3</sup>			材変
	単 価		m <sup>3</sup>		1,195	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,732	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物 (2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アス(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>		2,070	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00003	箱型マンホール据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	MB15					
S02116	箱型マンホール2200型	1.000	個	911,000	911,000	S単 33号
S02115	土木一般世話役	0.160	人	31,600	5,056	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.480	人	28,400	13,632	S単 25号
S02115	普通作業員	0.480	人	26,600	12,768	S単 24号
S02112	フレンソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力35t吊	0.160	日	90,500	14,480	S単 19号
Y00004	雑品	0.040		956,936	38,277	
	合計				995,213	算出数量 1.000 個
	単価		個		995,213	
	*** T単 - 2号 ***					
T00004	箱型マンホール据付2200型		個		1,000	歩A 当たり算出
	B					
S02116	箱型マンホール2200型	1.000	個	1,110,000	1,110,000	S単 34号
S02115	土木一般世話役	0.240	人	31,600	7,584	S単 23号
S02115	特殊作業員	0.720	人	28,400	20,448	S単 25号
S02115	普通作業員	0.720	人	26,600	19,152	S単 24号
S02112	フレンソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力35t吊	0.240	日	90,500	21,720	S単 19号
Y00004	雑品	0.040		1,178,904	47,156	
	合計				1,226,060	算出数量 1.000 個
	単価		個		1,226,060	
	*** T単 - 3号 ***					
T00006	坑内人力小運搬(手車運搬)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	碎石等、320m未満(平均距離)					
S02115	普通作業員	0.700	人	26,600	18,620	S単 27号
	合計				18,620	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		18,620	
	*** T単 - 4号 ***					
T00007	坑内人力小運搬(手車運搬)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	機器類、480m未満(最遠点)					
S02115	普通作業員	0.680	人	26,600	18,088	S単 27号
	合計				18,088	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		18,088	
	*** T単 - 5号 ***					
T00008	折版屋根撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	板金工	0.055	人	34,200	1,881	S単 26号
S02115	普通作業員	0.005	人	26,600	133	S単 27号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.190		2,014	383	
	合計				2,397	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		2,397	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00009	折版屋根復旧		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	板金工	0.110	人	34,200	3,762	S単 26号
S02115	普通作業員	0.010	人	26,600	266	S単 27号
Y00004	雑品	0.190		4,028	765	
	合計				4,793	算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		4,793	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00010	坑内人力小運搬(手車運搬)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	砕石等、460m未満(最遠点) 普通作業員	0.940	人	26,600	25,004	S単 27号
	合計				25,004	算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		25,004	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00012	ネットフェンス工(庫)		組		10,000	歩A 当たり算出
S02115	1.5m、ネット式方開、既設利用 土木一般世話役	0.930	人	31,600	29,388	S単 28号
S02115	普通作業員	1.560	人	26,600	41,496	S単 27号
	合計				70,884	算出数量 10.000 組
	単価		組		7,088	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00013	ウィーブホール取付		箇所		10,000	歩A 当たり算出
S02116	トンネル用ウィーブホール 32mm トンネル用ウィーブホール 32mm、ライニング長200mm、フィルター長270mm、	10.000	個	4,300	43,000	S単 41号
S02115	土木一般世話役	0.070	人	31,600	2,212	S単 28号
Y00009	小計				45,212	
S02115	普通作業員	0.680	人	26,600	18,088	S単 27号
Y00004	雑品	0.060		18,088	1,085	
	合計				64,385	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		6,439	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00014	坑内人力小運搬(手車運搬)		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02115	諸資材、500m未満(平均距離) 普通作業員	0.600	人	26,600	15,960	S単 27号

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,960	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		15,960	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00015	遠心力鉄筋コンクリート管布設		m		2,300	歩A 当たり算出
	1500A NC形					
S02115	土木一般世話役	0.330	人	31,600	10,428	S単 23号
S02115	普通作業員	1.650	人	26,600	43,890	S単 24号
S02112	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.330	日	66,000	21,780	S単 18号
Y00004	雑品	0.030		76,098	2,283	
	合計				78,381	算出数量 2.300 m
	単価		m		34,079	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00016	コルゲートフリーウム撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	1.8m×1.0m					
S02115	土木一般世話役	0.830	人	31,600	26,228	S単 20号
S02115	特殊作業員	1.670	人	28,400	47,428	S単 21号
S02115	普通作業員	0.830	人	26,600	22,078	S単 22号
S02112	ワフル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.830	日	66,000	54,780	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		150,514	3,010	
	合計				153,524	算出数量 10.000 m
	単価		m		15,352	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

# 積算書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			9,300,000	
・工事原価			7,485,000	
純工事費			5,535,000	
・直接工事費			4,749,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,488,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	261,000	
・間接工事費			2,736,000	
・共通仮設費			786,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
4,749,000 × ((14.800*1.000)*1.000*1.000*1.000)			703,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			83,000	
・現場環境改善費(率計上)				
4,749,000 × (1.750)			83,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,950,000	
・現場管理費(率計上)				
5,535,000 × ((35.230*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			1,950,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
7,485,000 × (24.210*1.000 + 0.04)			1,815,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

















事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,400	17,400	
	合計				17,400	算出数量 1.000 人
	単価				17,400	
	*** S単 - 2号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,46mm以上53mm未満,砕石,なし,再生クマツヤ-ラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 46mm以上53mm未満 砕石 なし 再生クマツヤ-ラン RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単価		m <sup>2</sup>		314.3	
	*** S単 - 3号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単価		m <sup>2</sup>		1,702	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

# 積算書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			13,670,000	
・工事原価			11,086,000	
純工事費			8,255,000	
・直接工事費			7,148,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	6,452,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	696,000	
・間接工事費			3,938,000	
・共通仮設費			1,107,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
7,148,000 × ((13.980*1.000)*1.000*1.000*1.000)			999,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			108,000	
・現場環境改善費(率計上)				
7,128,000 × (1.520)			108,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			2,831,000	
・現場管理費(率計上)				
8,255,000 × ((34.300*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			2,831,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
11,086,000 × (23.320*1.000 + 0.04)			2,589,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			20,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	













事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	不陸整正 補足材なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	1,000	m <sup>2</sup>	188.6	189	S単 12号
	合計				189	
	単価				189	
*** B単 - 2号 ***						
000002	張りコンクリート 18N-8-25、t=50		m <sup>2</sup>		875,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハツカ約(レン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	43,000	m <sup>3</sup>	39,790	1,710,970	S単 10号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	27,000	m <sup>2</sup>	10,680	288,360	S単 11号
S02116	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm、	875,000	m <sup>2</sup>	482	421,750	S単 5号
	合計				2,421,080	
	単価				2,767	
*** B単 - 3号 ***						
000003	防草シート設置 改質アスファルト系、目地部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00001	防草シート設置(目地部) 改質アスファルト系	1,000	m <sup>2</sup>	7,107	7,107	T単 1号
	合計				7,107	
	単価				7,107	
*** B単 - 4号 ***						
000004	不陸整正 補足材なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、なし、	1,000	m <sup>2</sup>	188.6	189	S単 12号
	合計				189	
	単価				189	
*** B単 - 5号 ***						
000005	張りコンクリート 18N-8-25、t=50		m <sup>2</sup>		42,500	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハツカ約(レン機能付)打設、計上する、-、-、一般養生、-、-、-、なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2,000	m <sup>3</sup>	39,790	79,580	S単 10号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1,700	m <sup>2</sup>	10,680	18,156	S単 11号
S02116	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm、	42,500	m <sup>2</sup>	482	20,485	S単 5号
	合計				118,221	
	単価				2,782	
*** B単 - 6号 ***						
000006	防草シート設置 改質アスファルト系、目地部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00001	防草シート設置(目地部) 改質アスファルト系	1,000	m <sup>2</sup>	7,107	7,107	T単 1号
	合計				7,107	
	単価				7,107	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	不陸整正 補足材なし		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-.、なし、	1.000	m <sup>2</sup>	188.6	189	S単 12号
	合計				189	
	単価				189	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	張りコンクリート 18N-8-25、t=50		m <sup>2</sup>		1,192,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-.、一般養生、-.、なし、 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	59.000	m <sup>3</sup>	39,790	2,347,610	S単 10号
S02116	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm、	1,192.000	m <sup>2</sup>	482	574,544	S単 5号
	合計				2,922,154	
	単価				2,451	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	既設防草シート撤去		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00002	防草シート撤去 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	737	737	T単 2号
	合計				737	
	単価				737	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	防草シート処分		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハックル ハケット容量0.8m <sup>3</sup> 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、49.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>	4,223	4,223	S単 9号
S02123	建設廃材 廃シート類	1.000	m <sup>3</sup>	11,000	11,000	S単 8号
	合計				15,223	
	単価				15,223	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	防草シート設置 改質アスファルト系、目地部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00001	防草シート設置(目地部) 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	7,107	7,107	T単 1号
	合計				7,107	
	単価				7,107	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	17,400	17,400	S単 4号
	合計				17,400	
	単価				17,400	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				31,600	算出数量 1.000 人
	単価				31,600	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	
	合計				26,600	算出数量 1.000 人
	単価				26,600	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
	合計				28,400	算出数量 1.000 人
	単価				28,400	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	17,400	17,400	
	合計				17,400	算出数量 1.000 人
	単価				17,400	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	溶接金網		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	溶接金網 線径6.0mm 網目150mm	1.000	m <sup>2</sup>	482	482	
	合計				482	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				482	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ASテープ		巻		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ASテープ 100mm×20m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96006	ASテープ 100mm×20m	1.000	巻	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ASプライマー		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ASプライマー A					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96007	ASプライマー A	1.000	缶	29,800	29,800	
	合 計				29,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,800	
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃シート類					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 廃シート類 0円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96005	建設廃材 廃シート類	1.000	m3	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ'ック約 バ'ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ'ック約 バ'ケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	単 価		m3		4,223	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ'ック約(ル-ン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,790	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	一般型枠,鉄筋:無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
				豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,680	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	無し,-,-,なし,			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
				豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		188.6	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 導水幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	防草シート設置(目地部)		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
S02115	改質アスファルト系 土木一般世話役	2.300	人	31,600	72,680	S単 1号
S02115	普通作業員	6.900	人	26,600	183,540	S単 2号
Y00004	雑品	0.040		256,220	10,249	
S02116	ASテープ 100mm×20m,,	57.500	巻	4,000	230,000	S単 6号
S02116	ASプライマー A,,	7.190	缶	29,800	214,262	S単 7号
	合計				710,731	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		7,107	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	防草シート撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
S02115	改質アスファルト系 土木一般世話役	0.300	人	31,600	9,480	S単 1号
S02115	特殊作業員	0.900	人	28,400	25,560	S単 3号
S02115	普通作業員	0.900	人	26,600	23,940	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		58,980	14,745	
	合計				73,725	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		737	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

三方原用水二期農業水利事業

導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区

# 積 算 書

(当初)

関東農政局  
三方原用水二期農業水利事業所







事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			9,510,000	
・工事原価			7,660,000	
純工事費			5,667,000	
・直接工事費			4,865,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	4,430,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	435,000	
・間接工事費			2,795,000	
・共通仮設費			802,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～管鋪費等				
4,865,000 × ((14.750*1.000)*1.000*1.000*1.000)			718,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・管鋪費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			84,000	
・現場環境改善費(率計上)				
4,865,000 × (1.740)			84,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			1,993,000	
・現場管理費(率計上)				
5,667,000 × ((35.170*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)			1,993,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
7,660,000 × (24.160*1.000 + 0.04)			1,853,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	













事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	防草シート 改質アスファルト系、平坦部		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00002	防草シート設置(平坦部) 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	5,290	5,290	T単 1号
	合 計				5,290	
	単 価				5,290	
*** B単 - 2号 ***						
000002	防草シート 改質アスファルト系、斜面部(1:1.5)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
T00003	防草シート設置(斜面部) 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	5,535	5,535	T単 2号
	合 計				5,535	
	単 価				5,535	
*** B単 - 3号 ***						
000003	基面整正		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	532	532	S単 10号
	合 計				532	
	単 価				532	
*** B単 - 4号 ***						
000004	法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m <sup>2</sup>	1,021	1,021	S単 11号
	合 計				1,021	
	単 価				1,021	
*** B単 - 5号 ***						
000005	基礎砕石 RC-40、t=100		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,451	1,451	S単 12号
	合 計				1,451	
	単 価				1,451	
*** B単 - 6号 ***						
000006	コンクリート 18N-8-25		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、ハック材(レン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-, -, -, なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>	40,770	40,770	S単 13号
	合 計				40,770	
	単 価				40,770	
*** B単 - 7号 ***						
000007	型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,651	9,651	S単 14号
	合 計				9,651	
	単 価				9,651	



事業名	三方原用水二期農業水利事業				
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	31,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,600		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	17,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 防草シート 防草シート 改質アスファルト系,,		m <sup>2</sup>	2,450		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** アスファルト固定セット アスファルト固定セット 釘 9×L50mm, ワッシャー,,		セット	50		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** コ型止めピン コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm,,		本	50		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ASボンドカートリッジ ASボンドカートリッジ 330ml,,		本	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 3号珪砂 3号珪砂		袋	10,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** ASプライマー ASプライマー A,,		缶	29,800		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 10号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	532		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 11号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m <sup>2</sup>	1,021		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 12号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,451		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 13号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パ'ック(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m <sup>3</sup>	40,770		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 14号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>	9,651		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 防草シート設置(平坦部)  改質アスファルト系		m <sup>2</sup>	5,290		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** 防草シート設置(斜面部)  改質アスファルト系		m <sup>2</sup>	5,535		歩A・単A

事業名	三方原水二期農業水利事業		
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				31,600	算出数量 1.000 人
	単価				31,600	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	26,600	26,600	
	合計				26,600	算出数量 1.000 人
	単価				26,600	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	17,400	17,400	
	合計				17,400	算出数量 1.000 人
	単価				17,400	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	防草シート		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防草シート 改質アスファルト系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	防草シート 改質アスファルト系	1.000	m <sup>2</sup>	2,450	2,450	
	合計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,450	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	アスファルト固定セット		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー	1.000	セット	50	50	
	合計				50	算出数量 1.000 各単位

事業名	三方原用水二期農業水利事業		
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	コ型止めピン		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96008	コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm	1.000	本	50	50	
	合 計				50	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ASボンドカートリッジ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ASボンドカートリッジ 330ml					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96009	ASボンドカートリッジ 330ml	1.000	本	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	3号珪砂		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3号珪砂					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96010	3号珪砂	1.000	袋	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ASプライマー		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ASプライマー A					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96011				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96011	ASプライマー A	1.000	缶	29,800	29,800	
	合 計				29,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,800	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		532	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,021	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,451	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、パツク納(レン機能付)打設、計上する、-,一般養生、-,-,-, なし、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パツク納(レン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>		40,770	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		9,651	



事業名	三方原用水二期農業水利事業
工事名	導水幹線水路他附帯施設その他工事 南部幹線水路整備地区

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00002	防草シート設置(平坦部)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	改質アスファルト系					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	31,600	15,800	S単 1号
S02115	普通作業員	5.500	人	26,600	146,300	S単 2号
Y00004	雑品	0.400		162,100	64,840	
S02116	防草シート 改質アスファルト系,,	115.000	m <sup>2</sup>	2,450	281,750	S単 4号
S02116	アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー,,	23.000	セット	50	1,150	S単 5号
S02116	コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm,,	151.000	本	50	7,550	S単 6号
S02116	ASボンドカートリッジ 330ml,,	3.100	本	1,800	5,580	S単 7号
S02116	3号珪砂	0.300	袋	10,000	3,000	S単 8号
S02116	ASプライマー A,,	0.100	缶	29,800	2,980	S単 9号
	合計				528,950	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,290	
	*** T単 - 2号 ***					
T00003	防草シート設置(斜面部)		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	改質アスファルト系					
S02115	土木一般世話役	0.550	人	31,600	17,380	S単 1号
S02115	普通作業員	6.100	人	26,600	162,260	S単 2号
Y00004	雑品	0.400		179,640	71,856	
S02116	防草シート 改質アスファルト系,,	115.000	m <sup>2</sup>	2,450	281,750	S単 4号
S02116	アスファルト固定セット 釘 9×L50mm、ワッシャー,,	23.000	セット	50	1,150	S単 5号
S02116	コ型止めピン 4mm×W40mm×L200mm,,	151.000	本	50	7,550	S単 6号
S02116	ASボンドカートリッジ 330ml,,	3.100	本	1,800	5,580	S単 7号
S02116	3号珪砂	0.300	袋	10,000	3,000	S単 8号
S02116	ASプライマー A,,	0.100	缶	29,800	2,980	S単 9号
	合計				553,506	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,535	