

令和6年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）  
小場江堰幹線水路改修工事（その8）

工 事 数 量 表  
【当初】

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)作業残土処理工				
1)水路内土砂掘削		m <sup>3</sup>	90.000	「概」
2)バックホウ搬入搬出	水路内	回	2.000	
2. 開水路補修工				
(1)断面補修工				
1)断面補修工	ポリマーセメントモルタル	m <sup>2</sup>	3.100	「概」
2)コンクリートはつり工	t≤3	m <sup>2</sup>	2.000	「概」
3)コンクリートはつり工	3<t≤6	m <sup>2</sup>	1.100	「概」
4)コンクリートカッター工		m	48.000	「概」
5)コン殻運搬処分	無筋	m <sup>3</sup>	0.100	「概」
(2)ひび割れ補修工				
1)ひび割れ補修工	ポリマーセメントモルタル	m	9.600	「概」
(3)目地補修工				
1)目地補修工	W=100mm	m	111.000	「概」
3. 高圧洗浄工				
(1)高圧洗浄工				
1)高圧洗浄工	30Mpa	m <sup>2</sup>	3.100	「概」
2)工事用水		式	1	
4. 仮設工				
(1)仮設ヤード工				
1)敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	1,444.000	「概」
(2)隅切り①				
1)敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	5.000	「概」

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2)土のう工		m <sup>3</sup>	0.100	「概」
(3)隅切り②				
1)敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	5.000	「概」
2)土のう工		m <sup>3</sup>	0.100	「概」
(4)仮排水路工				
1)仮廻し管設置撤去	高密度ポリエチレン管	m	268.000	「精」
2)不整地運搬車搬入搬出	水路内	回	2.000	
3)仮廻し管盛替え運搬		日	2.000	
4)仮廻し管設置撤去(上下流盛替)	高密度ポリエチレン管	m	264.000	「精」
5)管材接手	高密度ポリエチレン管φ800	組	66.000	「精」
6)高密度ポリエチレン管	φ200	m	2.500	「精」
7)ゴム支管	200×800	個	5.000	「精」
8)ソケット	高密度ポリエチレン管用φ200	個	5.000	「精」
9)振止金具	側壁(材工共)	箇所	5.000	「精」
10)ホールインアンカー	振止金具M16(材工共)	本	10.000	「精」
11)ボルト	振止金具M16(材工共)	本	10.000	「精」
12)ナット	振止金具M16(材工共)	個	10.000	「精」
13)管材運搬費	現地から御前山ダム	ton	6.280	「精」
(5)仮締切工	上流仮締切			
1)コンクリート打設	18-8-25(20)BB、無筋構造物	m <sup>3</sup>	0.800	「概」
2)型枠	無筋構造物	式	1	
3)仮締切撤去	無筋	m <sup>3</sup>	0.800	「概」
4)コン殻運搬処分	無筋	m <sup>3</sup>	0.800	「概」
5)大型土のう工	製作	袋	8.000	「概」

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6)大型土のう運搬	那珂川機場から現地	m3	6.700	「概」
7)大型土のう設置撤去		袋	8.000	「概」
8)土砂等運搬	現地から御前山ダム	m3	6.700	「概」
(6)仮締切工	中流仮締切（上流施工）			
1)コンクリート打設	18-8-25(20)BB、無筋構造物	m3	0.800	「概」
2)型枠	無筋構造物	式	1	
3)仮締切撤去	無筋	m3	0.800	「概」
4)コン殻運搬処分	無筋	m3	0.800	「概」
5)大型土のう工	製作	袋	8.000	「概」
6)大型土のう運搬	那珂川機場から現地	m3	6.700	「概」
7)大型土のう設置撤去		袋	8.000	「概」
(7)仮締切工	中流仮締切（下流施工）			
1)コンクリート打設	18-8-25(20)BB、無筋構造物	m3	0.800	「概」
2)型枠	無筋構造物	式	1	
3)仮締切撤去	無筋	m3	0.800	「概」
4)コン殻運搬処分	無筋	m3	0.800	「概」
5)大型土のう工	製作	袋	8.000	「概」
6)大型土のう設置撤去	中流仮締切（上流施工）から流用	袋	8.000	「概」
7)土砂等運搬	現地から御前山ダム	m3	6.700	「概」
(8)仮締切工	下流仮締切			
1)コンクリート打設	18-8-25(20)BB、無筋構造物	m3	0.800	「概」
2)型枠	無筋構造物	式	1	
3)仮締切撤去	無筋	m3	0.800	「概」
4)コン殻運搬処分	無筋	m3	0.800	「概」

## 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5)大型土のう小運搬	中流仮締切から流用	m3	6.700	「概」
6)大型土のう設置撤去		袋	8.000	「概」
7)土砂等運搬	現地から御前山ダム	m3	6.700	「概」
(9)水替え工				
1)排水ポンプ設置撤去	φ50mm	箇所	4.000	「概」
2)排水ポンプ運転(小口径)		箇所	4.000	「概」
5. その他				
(1)運搬費				
1)共通仮設(積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		式	1	
(2)技術管理費				
1)技術管理費				
技術管理費				
圧縮強度試験	断面修復工、3個/回	回	1.000	