



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
内茨幹線水路その10工事外用地測量等業務

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)			
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				5,077,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		5,077,000	
・・直接人件費～機械経費	1.000	式		5,077,000	
・・・直接人件費	1.000	式	5,077,000	5,077,000	1式当たり
S70001 作業計画	1.000	業務	151,220	151,220	歩A・単A S単 2号
S70002 現地踏査 耕地	1.000	業務	160,930	160,930	歩A・単A S単 3号
S70003 地図の転写(備前堀幹線水路) 耕地	17.710	ha	54,796	970,437	歩A・単A S単 4号
S70009 転写連続図作成(備前堀幹線水路)	17.710	ha	38,380	679,710	歩A・単A S単 5号
S70034 公共用地管理者との打合せ	1.000	業務	201,656	201,656	歩A・単A S単 24号
S70037 依頼書作成(内茨幹線水路)	0.090	km	167,120	15,041	歩A・単A S単 25号
S70037 依頼書作成(千波湖送水路)	1.140	km	167,120	190,517	歩A・単A S単 26号
S70038 協議書作成(内茨幹線水路)	0.090	km	329,786	29,681	歩A・単A S単 27号
S70038 協議書作成(千波湖送水路)	1.140	km	329,786	375,956	歩A・単A S単 28号
S70022 境界確認(内茨幹線水路) 耕地	0.120	ha	265,722	31,887	歩A・単A S単 6号
S70022 境界確認(千波湖送水路) 市街地(乙)	0.810	ha	398,584	322,853	歩A・単A S単 7号
S70023 土地境界確認書作成(内茨幹線水路) 耕地	0.120	ha	92,568	11,108	歩A・単A S単 8号
S70023 土地境界確認書作成(千波湖送水路) 市街地(乙)	0.270	ha	138,852	37,490	歩A・単A S単 9号
S70025 境界測量(内茨幹線水路) 耕地	0.120	ha	326,638	39,197	歩A・単A S単 10号
S70025 境界測量(千波湖送水路) 市街地(乙)	0.810	ha	489,958	396,866	歩A・単A S単 11号
S70026 用地境界仮杭設置(内茨幹線水路) 耕地	0.300	ha	177,217	53,165	歩A・単A S単 12号
S70026 用地境界仮杭設置(小場江堰幹線水路) 耕地	0.600	ha	177,217	106,330	歩A・単A S単 13号
S70028 境界点間測量(内茨幹線水路) 耕地	0.390	ha	208,458	81,299	歩A・単A S単 14号
S70028 境界点間測量(小場江堰幹線水路) 耕地	0.600	ha	208,458	125,075	歩A・単A S単 15号
S70028 境界点間測量(千波湖送水路) 市街地(乙)	0.810	ha	312,686	253,276	歩A・単A S単 16号
S70029 面積計算(内茨幹線水路) 耕地	0.390	ha	282,260	110,081	歩A・単A S単 17号
S70029 面積計算(小場江堰幹線水路) 耕地	0.600	ha	282,260	169,356	歩A・単A S単 18号
S70030 用地実測図作成(内茨幹線水路) 1/500	0.120	ha	197,190	23,663	歩A・単A S単 19号
S70030 用地実測図作成(千波湖送水路) 1/500	0.810	ha	197,190	159,724	歩A・単A S単 20号
S70032 用地平面図等作成(内茨幹線水路) 1/500	0.390	ha	95,023	37,059	歩A・単A S単 21号
S70032 用地平面図等作成(小場江堰幹線水路) 1/500	0.600	ha	95,023	57,014	歩A・単A S単 22号
S70032 用地平面図等作成(千波湖送水路) 1/500	0.810	ha	95,023	76,969	歩A・単A S単 23号
S70051 地積測量図等作成(内茨幹線水路) 耕地	0.120	ha	115,825	13,899	歩A・単A S単 30号
S70050 不動産調査報告書の作成(内茨幹線水路) 耕地	1.000	筆	32,005	32,005	歩A・単A S単 29号
S72005 用地測量基準日額(着手前)	1.000	式	56,450	56,450	歩A・単A S単 31号
S72005 用地測量基準日額(中間)	1.000	式	50,850	50,850	歩A・単A S単 32号
S72005 用地測量基準日額(最終)	1.000	式	56,450	56,450	歩A・単A S単 33号
合 計				5,077,214	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 立会謝金 立会謝金		人	7,272		歩A・単A
S70001	*** S単 - 2号 *** 作業計画 作業計画		業務	151,220		歩A・単A
S70002	*** S単 - 3号 *** 現地踏査 現地踏査 耕地		業務	160,930		歩A・単A
S70003	*** S単 - 4号 *** 地図の転写(備前堀幹線水路) 地図の転写 耕地		ha	54,796		歩A・単A
S70009	*** S単 - 5号 *** 転写連続図作成(備前堀幹線水路) 転写連続図作成		ha	38,380		歩A・単A
S70022	*** S単 - 6号 *** 境界確認(内茨幹線水路) 境界確認 耕地		ha	265,722		歩A・単A
S70022	*** S単 - 7号 *** 境界確認(千波湖送水路) 境界確認 市街地(乙)		ha	398,584		歩A・単A
S70023	*** S単 - 8号 *** 土地境界確認書作成(内茨幹線水路) 土地境界確認書作成 耕地		ha	92,568		歩A・単A
S70023	*** S単 - 9号 *** 土地境界確認書作成(千波湖送水路) 土地境界確認書作成 市街地(乙)		ha	138,852		歩A・単A
S70025	*** S単 - 10号 *** 境界測量(内茨幹線水路) 境界測量 耕地		ha	326,638		歩A・単A
S70025	*** S単 - 11号 *** 境界測量(千波湖送水路) 境界測量 市街地(乙)		ha	489,958		歩A・単A
S70026	*** S単 - 12号 *** 用地境界仮杭設置(内茨幹線水路) 用地境界仮杭設置 耕地		ha	177,217		歩A・単A
S70026	*** S単 - 13号 *** 用地境界仮杭設置(小場江堰幹線水路) 用地境界仮杭設置 耕地		ha	177,217		歩A・単A
S70028	*** S単 - 14号 *** 境界点間測量(内茨幹線水路) 境界点間測量 耕地		ha	208,458		歩A・単A
S70028	*** S単 - 15号 *** 境界点間測量(小場江堰幹線水路) 境界点間測量 耕地		ha	208,458		歩A・単A
S70028	*** S単 - 16号 *** 境界点間測量(千波湖送水路) 境界点間測量 市街地(乙)		ha	312,686		歩A・単A
S70029	*** S単 - 17号 *** 面積計算(内茨幹線水路) 面積計算 耕地		ha	282,260		歩A・単A
S70029	*** S単 - 18号 *** 面積計算(小場江堰幹線水路) 面積計算 耕地		ha	282,260		歩A・単A
S70030	*** S単 - 19号 *** 用地実測図作成(内茨幹線水路) 用地実測図作成 1/500		ha	197,190		歩A・単A
S70030	*** S単 - 20号 *** 用地実測図作成(千波湖送水路) 用地実測図作成 1/500		ha	197,190		歩A・単A
S70032	*** S単 - 21号 *** 用地平面図等作成(内茨幹線水路) 用地平面図等作成 1/500		ha	95,023		歩A・単A
S70032	*** S単 - 22号 *** 用地平面図等作成(小場江幹線水路)					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
業務名	内茨幹線水路その1 0工事用地測量等業務				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	用地平面図等作成 1/500 *** S単 - 23号 ***		ha	95,023		歩A・単A
S70032	用地平面図等作成（千波湖送水路） 用地平面図等作成 1/500 *** S単 - 24号 ***		ha	95,023		歩A・単A
S70034	公共用地管理者との打合せ 公共用地管理者との打合せ *** S単 - 25号 ***		業務	201,656		歩A・単A
S70037	依頼書作成（内茨幹線水路） 依頼書作成 *** S単 - 26号 ***		km	167,120		歩A・単A
S70037	依頼書作成（千波湖送水路） 依頼書作成 *** S単 - 27号 ***		km	167,120		歩A・単A
S70038	協議書作成（内茨幹線水路） 協議書作成 *** S単 - 28号 ***		km	329,786		歩A・単A
S70038	協議書作成（千波湖送水路） 協議書作成 *** S単 - 29号 ***		km	329,786		歩A・単A
S70050	不動産調査報告書の作成（内茨幹線水路） 不動産調査報告書の作成 耕地 *** S単 - 30号 ***		筆	32,005		歩A・単A
S70051	地積測量図等作成（内茨幹線水路） 地積測量図等作成 耕地 *** S単 - 31号 ***		ha	115,825		歩A・単A
S72005	用地測量基準日額（着手前） 用地測量基準日額 *** S単 - 32号 ***		式	56,450		歩A・単A
S72005	用地測量基準日額（中間） 用地測量基準日額 *** S単 - 33号 ***		式	50,850		歩A・単A
S72005	用地測量基準日額（最終） 用地測量基準日額 *** S単 - 34号 ***		式	56,450		歩A・単A
S72007	打合せ（用地測量旅費・交通費）（着手前） 打合せ（用地測量旅費・交通費） *** S単 - 35号 ***		回	1,454		歩A・単A
S72007	打合せ（用地測量旅費・交通費）（中間） 打合せ（用地測量旅費・交通費） *** S単 - 36号 ***		回	1,454		歩A・単A
S72007	打合せ（用地測量旅費・交通費）（最終） 打合せ（用地測量旅費・交通費） *** X単 - 1号 ***		回	1,454		歩A・単A
X63002	精度管理費集計 精度管理費集計		式	75,734		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	立会謝金		人		1,000	歩A 当たり算出
	立会謝金			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R96001	立会謝金	1.000	人	7,272	7,272	
	合計				7,272	算出数量 1.000 人
	単価				7,272	
*** S単 - 2号 ***						
S70001	作業計画		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	60,600	48,480	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	52,300	57,530	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,100	45,210	
	合計				151,220	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		151,220	
*** S単 - 3号 ***						
S70002	現地踏査		業務		1,000	歩A 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,300	52,300	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,100	41,100	
Y00004	材料費	0.035		154,000	5,390	
Y00004	機械経費	0.010		154,000	1,540	
	合計				160,930	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		160,930	
*** S単 - 4号 ***						
S70003	地図の転写(備前堀幹線水路)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	地図の転写 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	41,100	12,330	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	34,900	10,470	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
Y00004	材料費	0.020		53,200	1,064	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	機械経費	0.010		53,200	532	
	合計				54,796	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		54,796	
	*** S単 - 5号 ***					
S70009	転写連続図作成(備前堀幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	転写連続図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	41,100	20,550	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,900	17,450	
Y00004	材料費	0.010		38,000	380	
	合計				38,380	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		38,380	
	*** S単 - 6号 ***					
S70022	境界確認(内茨幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000				
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	60,600	60,600	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,300	52,300	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,100	41,100	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,900	34,900	
Y00004	材料費	0.040		254,280	10,171	
Y00004	機械経費	0.005		254,280	1,271	
	合計				265,722	算出数量 1.000 ha
	単価				265,722	
	*** S単 - 7号 ***					
S70022	境界確認(千波湖送水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 市街地(乙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 市街地(乙)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.500				
R04022	測量主任技師 外業	1.500	人	60,600	90,900	
R04023	測量技師 外業	1.500	人	52,300	78,450	
R04023	測量技師 内業	1.050	人	52,300	54,915	
R04024	測量技師補 外業	1.500	人	41,100	61,650	
R04024	測量技師補 内業	1.050	人	41,100	43,155	
R04025	測量助手 外業	1.500	人	34,900	52,350	
Y00004	材料費	0.040		381,420	15,257	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	機械経費	0.005		381,420	1,907	
	合計				398,584	算出数量 1.000 ha
	単価				398,584	
	*** S単 - 8号 ***					
S70023	土地境界確認書作成(内茨幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,100	32,880	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,900	27,920	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
Y00004	材料費	0.005		91,200	456	
Y00004	機械経費	0.010		91,200	912	
	合計				92,568	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		92,568	
	*** S単 - 9号 ***					
S70023	土地境界確認書作成(干波湖送水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 市街地(乙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 市街地(乙) 1.500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	41,100	49,320	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,100	24,660	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	34,900	41,880	
R04025	測量助手 内業	0.600	人	34,900	20,940	
Y00004	材料費	0.005		136,800	684	
Y00004	機械経費	0.010		136,800	1,368	
	合計				138,852	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		138,852	
	*** S単 - 10号 ***					
S70025	境界測量(内茨幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,300	73,220	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,300	36,610	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,100	57,540	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,100	28,770	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,900	48,860	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	34,900	24,430	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その10工事外地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04032	測量補助員 外業	1.400	人	28,700	40,180	
Y00004	材料費	0.020		309,610	6,192	
Y00004	機械経費	0.035		309,610	10,836	
	合計				326,638	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		326,638	
	*** S単 - 11号 ***					
S70025	境界測量(千波湖送水路)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界測量 市街地(乙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 市街地(乙) 1.500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	2.100	人	52,300	109,830	
R04023	測量技師 内業	1.050	人	52,300	54,915	
R04024	測量技師補 外業	2.100	人	41,100	86,310	
R04024	測量技師補 内業	1.050	人	41,100	43,155	
R04025	測量助手 外業	2.100	人	34,900	73,290	
R04025	測量助手 内業	1.050	人	34,900	36,645	
R04032	測量補助員 外業	2.100	人	28,700	60,270	
Y00004	材料費	0.020		464,415	9,288	
Y00004	機械経費	0.035		464,415	16,255	
	合計				489,958	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		489,958	
	*** S単 - 12号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置(内茨幹線水路)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,300	41,840	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	52,300	15,690	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,100	32,880	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	41,100	12,330	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,900	27,920	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	34,900	10,470	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	28,700	22,960	
Y00004	材料費	0.045		164,090	7,384	
Y00004	機械経費	0.035		164,090	5,743	
	合計				177,217	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		177,217	
	*** S単 - 13号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置(小場江堰幹線水路)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	用地境界仮杭設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,300	41,840	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	52,300	15,690	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,100	32,880	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	41,100	12,330	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,900	27,920	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	34,900	10,470	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	28,700	22,960	
Y00004	材料費	0.045		164,090	7,384	
Y00004	機械経費	0.035		164,090	5,743	
	合計				177,217	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		177,217	
	*** S単 - 14号 ***					
S70028	境界点間測量(内茨幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	52,300	62,760	
R04023	測量技師 内業	0.200	人	52,300	10,460	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	41,100	49,320	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	34,900	41,880	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
Y00004	材料費	0.025		194,820	4,871	
Y00004	機械経費	0.045		194,820	8,767	
	合計				208,458	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		208,458	
Y70001	精度管理費	0.070		203,587	14,251	
	*** S単 - 15号 ***					
S70028	境界点間測量(小場江堰幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	52,300	62,760	
R04023	測量技師 内業	0.200	人	52,300	10,460	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	41,100	49,320	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,100	16,440	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	34,900	41,880	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,900	13,960	
Y00004	材料費	0.025		194,820	4,871	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	機械経費	0.045		194,820	8,767	
	合計				208,458	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		208,458	
Y70001	精度管理費	0.070		203,587	14,251	
	*** S単 - 16号 ***					
S70028	境界点間測量(千波湖送水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	境界点間測量 市街地(乙)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 市街地(乙) 1.500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.800	人	52,300	94,140	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	52,300	15,690	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,100	73,980	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,100	24,660	
R04025	測量助手 外業	1.800	人	34,900	62,820	
R04025	測量助手 内業	0.600	人	34,900	20,940	
Y00004	材料費	0.025		292,230	7,306	
Y00004	機械経費	0.045		292,230	13,150	
	合計				312,686	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		312,686	
Y70001	精度管理費	0.070		305,380	21,377	
	*** S単 - 17号 ***					
S70029	面積計算(内茨幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	52,300	115,060	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	41,100	90,420	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	34,900	76,780	
	合計				282,260	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		282,260	
Y70001	精度管理費	0.070		282,260	19,758	
	*** S単 - 18号 ***					
S70029	面積計算(小場江堰幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	52,300	115,060	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	41,100	90,420	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	34,900	76,780	
	合計				282,260	算出数量 1.000 ha

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		282,260	
Y70001	精度管理費	0.070		282,260	19,758	
	*** S単 - 19号 ***					
S70030	用地実測図作成(内茨幹線水路)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)縮尺区分	1/500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	41,100	69,870	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	34,900	59,330	
	合 計				197,190	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		197,190	
Y70001	精度管理費	0.070		197,190	13,803	
	*** S単 - 20号 ***					
S70030	用地実測図作成(千波湖送水路)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)縮尺区分	1/500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	41,100	69,870	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	34,900	59,330	
	合 計				197,190	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		197,190	
Y70001	精度管理費	0.070		197,190	13,803	
	*** S単 - 21号 ***					
S70032	用地平面図等作成(内茨幹線水路)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)縮尺区分	1/500		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,300	26,150	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,100	36,990	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	34,900	31,410	
Y00004	材料費	0.005		94,550	473	
	合 計				95,023	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		95,023	
Y70001	精度管理費	0.070		94,550	6,619	
	*** S単 - 22号 ***					
S70032	用地平面図等作成(小場江幹線水路)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,300	26,150	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,100	36,990	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	34,900	31,410	
Y00004	材料費	0.005		94,550	473	
	合計				95,023	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		95,023	
Y70001	精度管理費	0.070		94,550	6,619	
	*** S単 - 23号 ***					
S70032	用地平面図等作成(干波湖送水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,300	26,150	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,100	36,990	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	34,900	31,410	
Y00004	材料費	0.005		94,550	473	
	合計				95,023	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		95,023	
Y70001	精度管理費	0.070		94,550	6,619	
	*** S単 - 24号 ***					
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	60,600	42,420	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	60,600	24,240	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,300	41,840	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	52,300	41,840	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	41,100	24,660	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,100	24,660	
Y00004	材料費	0.005		199,660	998	
Y00004	機械経費	0.005		199,660	998	
	合計				201,656	算出数量 1.000 業務
	単価		ha		201,656	
	*** S単 - 25号 ***					
S70037	依頼書作成(内茨幹線水路)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	60,600	36,360	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	41,100	57,540	
	合計				167,120	算出数量 1.000 km
	単価		km		167,120	
	*** S単 - 26号 ***					
S70037	依頼書作成(千波湖送水路)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	60,600	36,360	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	52,300	73,220	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	41,100	57,540	
	合計				167,120	算出数量 1.000 km
	単価		km		167,120	
	*** S単 - 27号 ***					
S70038	協議書作成(内茨幹線水路)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	60,600	54,540	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	60,600	54,540	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	52,300	47,070	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,300	47,070	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	41,100	36,990	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,100	86,310	
Y00004	材料費	0.005		326,520	1,633	
Y00004	機械経費	0.005		326,520	1,633	
	合計				329,786	算出数量 1.000 km
	単価		km		329,786	
	*** S単 - 28号 ***					
S70038	協議書作成(千波湖送水路)		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	60,600	54,540	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	60,600	54,540	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	52,300	47,070	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,300	47,070	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	41,100	36,990	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,100	86,310	
Y00004	材料費	0.005		326,520	1,633	
Y00004	機械経費	0.005		326,520	1,633	
	合計				329,786	算出数量 1.000 km
	単価		km		329,786	
	*** S単 - 29号 ***					
S70050	不動産調査報告書の作成(内茨幹線水路)		筆		1.000 筆	歩A 当たり算出
	不動産調査報告書の作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.100	人	41,100	4,110	
R04024	測量技師補 内業	0.390	人	41,100	16,029	
R04025	測量助手 外業	0.100	人	34,900	3,490	
R04025	測量助手 内業	0.240	人	34,900	8,376	
	合計				32,005	算出数量 1.000 筆
	単価		筆		32,005	
	*** S単 - 30号 ***					
S70051	地積測量図等作成(内茨幹線水路)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.250	人	52,300	13,075	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	41,100	102,750	
	合計				115,825	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		115,825	
	*** S単 - 31号 ***					
S72005	用地測量基準日額(着手前)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数 2)測量技師の人数	1.000人 1.000人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数 4)測量助手の人数	0.000人 0.000人		深夜時間:0.0		
	5)測量補助員の人数 6)打合せ日数	0.000人 0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	60,600	30,300	
R04023	測量技師	0.500	人	52,300	26,150	
	合計				56,450	算出数量 1.000 式
	単価		式		56,450	
	*** S単 - 32号 ***					
S72005	用地測量基準日額(中間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	用地測量基準日額					
	1)測量主任技師の人数	1.000人				
	2)測量技師の人数	0.000人				
	3)測量技師補の人数	1.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	60,600	30,300	
R04024	測量技師補	0.500	人	41,100	20,550	
	合計				50,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		50,850	
	*** S単 - 33号 ***					
S72005	用地測量基準日額(最終)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額					
	1)測量主任技師の人数	1.000人				
	2)測量技師の人数	1.000人				
	3)測量技師補の人数	0.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	60,600	30,300	
R04023	測量技師	0.500	人	52,300	26,150	
	合計				56,450	算出数量 1.000 式
	単価		式		56,450	
	*** S単 - 34号 ***					
S72007	打合せ(用地測量旅費・交通費)(着手前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)					
	1)測量主任技師人数	1.000人				
	2)測量技師人数	1.000人				
	3)測量技師補人数	0.000人				
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	7)交通機関区分	一般交通機関				
	8)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	9)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	10)バス往復1人当料金(税別)	727.000				
	11)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)ライトバン使用日数	0日				
	15)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	16)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54307	バス料金	2.000	人	727	1,454	
	消費税抜き					
	合計				1,454	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,454	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S単 - 35号 ***					
S72007	打合せ(用地測量旅費・交通費)(中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)					
	1)測量主任技師人数	1.000人				
	2)測量技師人数	0.000人				
	3)測量技師補人数	1.000人				
	4)打合せ日数	0.500日				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)			
業務名	内茨幹線水路その10工事外地測量等業務			

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	7)交通機関区分	一般交通機関				
	8)高速道路往復料金 (税別)	0.000				
	9)鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	10)バス往復 1 人当料金 (税別)	727.000				
	11)船舶往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	12)航空往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	13)ライトバン使用日数	0日				
	15)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	16)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,454	
Y70013	安全費往復経費				0	
	*** S単 - 36号 ***					
S72007	打合せ (用地測量旅費・交通費) (最終)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (用地測量旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)測量主任技師人数	1.000人				
	2)測量技師人数	1.000人				
	3)測量技師補人数	0.000人				
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	7)交通機関区分	一般交通機関				
	8)高速道路往復料金 (税別)	0.000				
	9)鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	10)バス往復 1 人当料金 (税別)	727.000				
	11)船舶往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	12)航空往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	13)ライトバン使用日数	0日				
	15)宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	16)宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	2.000	人	727	1,454	
	合 計				1,454	算出数量 1.000 回
	単 価		回		1,454	
Y70013	安全費往復経費				0	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その10工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S70062	作業計画の策定 作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)作業区分	歩掛		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		48,070	
*** S単 - 2号 ***						
S71012	立竹木調査・算定(内茨幹線水路)		1000m ²		0.000 1000m ²	歩A 当たり算出
	立竹木調査・算定 収穫樹,当初調査業務,丘陵地,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)調査区分 3)地形	収穫樹 当初調査業務 丘陵地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.080	人	66,900	5,352	
R04005	技師(B) 外業	0.340	人	48,500	16,490	
R04005	技師(B) 内業	0.120	人	48,500	5,820	
R04005	技師(B) 内業	0.100	人	48,500	4,850	
R04006	技師(C) 外業	0.340	人	40,300	13,702	
R04006	技師(C) 内業	0.910	人	40,300	36,673	
R04006	技師(C) 内業	0.380	人	40,300	15,314	
R04007	技術員 外業	0.340	人	36,100	12,274	
R04007	技術員 内業	0.210	人	36,100	7,581	
	合計				118,056	算出数量 0.000 1000m ²
	単価		1000m ²		118,056	
*** S単 - 3号 ***						
S71017	建物等調査(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	建物等調査(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師(B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		87,500	
*** S単 - 4号 ***						
S72006	用地調査基準日額(着手時前)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師Dの人数	0.000人				
	6) 打合せ日数	0.500日				
	7) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S単 - 5号 ***					
S72006	用地調査基準日額(中間打合せ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Cの人数	0.000人				
	5) 技師Dの人数	0.000人				
	6) 打合せ日数	0.500日				
	7) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S72006	用地調査基準日額(成果物納入時)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Cの人数	0.000人				
	5) 技師Dの人数	0.000人				
	6) 打合せ日数	0.500日				
	7) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)(着手時前)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師A人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4) 技師C人数	0.000人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.000日				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	8) 交通機関区分	一般交通機関				
	9) 高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10) 鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11) バス往復1人当料金(税別)	727.000				
	12) 船舶往復1人当料金(税別)	0.000				

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
業務名	内茨幹線水路その1 0 工事外用地測量等業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	3.000	人	727	2,181	
	合計				2,181	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,181	
	*** S単 - 8号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)(中間打合せ)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師A人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.000日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	727.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	3.000	人	727	2,181	
	合計				2,181	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,181	
	*** S単 - 9号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)(成果物納入時)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師A人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	一般交通機関				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	727.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	0日				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54307	バス料金					
	消費税抜き	3.000	人	727	2,181	
	合計				2,181	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,181	