



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

水管理施設製作据付その2工事02（御前山機場）

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
工事名	水管理施設製作据付その2工事02(御前山機場)				

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02115	電工 電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01013	電工	1.000	人	28,050	28,050	
	合計				28,050	算出数量 1.000 人
	単価				28,050	
	*** S単-2号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積1.25...					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031				
P96031	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 2心 断面積1.25	1.000	m	180	180	
	合計				180	算出数量 1.000 各単位
	単価				180	
	*** S単-3号 ***					
S02116	計装盤改造		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	計装盤改造 ...電源増設,水位・流量信号,流量パルス					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K96047				
K96047	計装盤改造 電源増設,水位・流量信号,流量パルス	1.000	式	3,352,000	3,352,000	
	合計				3,352,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,352,000	
	*** S単-4号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(埋込),0.00,0.00,無,無,無,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(埋込)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	0.00 0.00 無 無 無				
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	15.300	人	28,050	429,165	
	合計				518,327	算出数量 100.000 m
	単価		m		5,183	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
工事名	水管理施設製作据付その2工事02(御前山機場)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 1号 ***						
T00006	制御ケーブル配線工(標準)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	CVV-S 1.25SQ 2C(ビット配線)					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積1.25...	1.000	m	180	180	S単 2号
S02115	電工					
		0.018	人	28,050	505	S単 1号
	合計				685	算出数量 1.000 m
	単価		m		685	
*** 単 - 2号 ***						
T00015	制御ケーブル配線工(標準)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	CVV-S 1.25SQ 2C(管内配線)					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)					
	静電遮蔽付 2心 断面積1.25...	1.000	m	180	180	S単 2号
S02115	電工					
		0.023	人	28,050	645	S単 1号
	合計				825	算出数量 1.000 m
	単価		m		825	
*** 単 - 3号 ***						
T00016	制御ケーブル配線工(標準)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	CVV 1.25SQ 2C(管内配線)					
P96041	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	2心 断面積1.25	1.000	m	94	94	
S02115	電工					
		0.023	人	28,050	645	S単 1号
	合計				739	算出数量 1.000 m
	単価		m		739	
*** 単 - 4号 ***						
T00017	制御ケーブル配線工(標準)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	CVV 1.25SQ 2C(ビット配線)					
P96041	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	2心 断面積1.25	1.000	m	94	94	
S02115	電工					
		0.018	人	28,050	505	S単 1号
	合計				599	算出数量 1.000 m
	単価		m		599	
*** 単 - 5号 ***						
T00018	制御ケーブル配線工(標準)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	CVV 1.25SQ 2C(ラック配線)					
P96041	制御用絶縁ビニルケーブル(CVV)					
	2心 断面積1.25	1.000	m	94	94	
S02115	電工					
		0.029	人	28,050	813	S単 1号
	合計				907	算出数量 1.000 m
	単価		m		907	
*** 単 - 6号 ***						
T00019	制御ケーブル配線工(標準)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	CVV-S 1.25SQ 2C(ラック配線)					

