



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

水管理施設製作据付その2工事08（三反田放水口）

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

事業名 那珂川沿岸農業水利事業(二期)
 工事名 水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			11,380,000	
・製作工事価格			7,650,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	7,656,000	
・据付工事価格			3,730,000	
純工事費(据付)			1,081,000	
・ ・ 据付工事原価			3,025,000	
・ ・ ・ 直接工事費			886,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	886,000	
・ ・ ・ ・ 間接工事費			2,139,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			195,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費~営繕費等				
			$886,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$	169,000
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費				26,000
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)				
			$886,000 \times (3.010)$	26,000
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			$1,081,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$	455,000
・ ・ ・ ・ 機器間接費				1,489,000
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費				94,000
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)				83,000
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術員)				11,000
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
			$7,656,000 \times 18.220$	1,395,000
・ ・ 一般管理費等				
			$3,025,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$	714,000
支給品費				0
支給品費(機器単体費)				0
処分費等(直接工事費の内数)				0
処分費(準備費の内数)				0
処分費(事業損失防止施設費内数)				0
処分費等(率対象外)				0
共通仮設費算定控除額				0
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			$3,730,000 \times 3.850$	144,000

事業名		那珂川沿岸農業水利事業(二期)			
工事名		水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)			
工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)					
・運搬工				886,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		66,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式		66,000	1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.34ton,130km	1.000	式	66,000	66,000	歩A・単A S単 28号
合 計				66,000	
・子局据付工	1.000	式		820,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		344,000	
・ ・ ・ T M / T C ・ 放流警報設備工	1.000	式	161,000	161,000	1式当たり
S42045 T M / T C ・ 放流警報装置据付工 T M / T C 設備, データ転送装置, 無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 32号
S42046 T M / T C ・ 放流警報装置調整工 T M / T C 設備, データ転送装置, -, 1架, 無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 33号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 汎メータ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 2号
合 計				227,501	
計(1)(直接費対象分)				160,854	
計(2)(間接費対象分)				66,647	
・ ・ ・ 計装設備工(電気通信)	1.000	式	129,000	129,000	1式当たり
S42053 計装設備据付工 超音波式水位計, 無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 36号
X41004 鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 x 5.0, 0.00, 1基, 1.00, , 90	1.000	基	41,983	41,983	歩A・単A X単 1号
合 計				128,785	
・ ・ ・ 移動通信・C C T V 設備工	1.000	式	54,000	54,000	1式当たり
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1), , 八木(150~400MHz), , 有, 5.0, 無	1.000	基	23,395	23,395	歩A・単A S単 34号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 T M / T C ・ 放流警報設備, 空中線・八木, 無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 35号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) , 汎メータ・放流警報設備	1.000	式	16,662	16,662	歩A・単A X単 3号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) , 汎メータ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 4号
合 計				82,214	
計(1)(直接費対象分)				54,352	
計(2)(間接費対象分)				27,862	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		385,000	
・ ・ ・ 配管工	1.000	式	97,000	97,000	1式当たり
S42100 電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 有, 高所作業(2m以上)	11.400	m	4,635	52,839	歩A・単A S単 37号
S42100 電線管敷設工 , 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	4.000	m	933	3,732	歩A・単A S単 38号
S42100 電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管, HIVE22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, 無	2.000	m	1,594	3,188	歩A・単A S単 39号
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	13.200	m	936	12,355	歩A・単A S単 40号
S42111 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 W=150, 2倍, 埋設標識シート, , 幅150mm, 50m巻, 2倍リフレクタ	12.000	m	284	3,408	歩A・単A S単 45号
S02116 自在バンド , , 3BD-HD-17相当品	2.000	個	2,010	4,020	歩A・単A S単 4号
S02116 異種管接合材 FEP30 G28, ,	1.000	組	4,840	4,840	歩A・単A S単 5号
S02116 ボックスコネクタ KMBG28, ,	5.000	個	585	2,925	歩A・単A S単 6号

事業名		那珂川沿岸農業水利事業(二期)			
工事名		水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)			
工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116 ステンレスバンド SFT-N212,,	2.000	個	387	774	歩A・単A S単 7号
S02116 コンビネーションカップリング KMK G28,,	3.000	個	585	1,755	歩A・単A S単 8号
S02116 フック金物 DWH-A,,	1.000	個	295	295	歩A・単A S単 9号
S02116 自在バンド IBT-308,,	1.000	個	642	642	歩A・単A S単 10号
S02116 自在バンド IBT-315,,	7.000	個	871	6,097	歩A・単A S単 11号
合 計				96,870	
・・・配線工	1.000	式	62,000	62,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,2心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	7.800	m	1,711	13,346	歩A・単A S単 41号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	2.000	m	1,703	3,406	歩A・単A S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内,1V,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	4.400	m	425	1,870	歩A・単A S単 43号
T00005 制御ケーブル配線工(標準) CWV-S 1.25SQ 6C	16.100	m	1,737	27,966	歩A・単A T単 1号
S42113 同軸ケーブル 10D-2V 管内配線,20mm以下	6.900	m	1,758	12,130	歩A・単A S単 46号
S02116 同軸ケーブルコネクタ NP10,,	2.000	個	1,590	3,180	歩A・単A S単 13号
合 計				61,898	
・・・配線機器等設置工	1.000	式	46,000	46,000	1式当たり
S42020 引込開閉器盤取付工 分電盤,前面0.4m以下,露出	1.000	面	34,078	34,078	歩A・単A S単 29号
S42109 プルボックス(SUS)150×150×100 その他,150×150×100mm,0.20	1.000	個	11,728	11,728	歩A・単A S単 44号
合 計				45,806	
・・・建柱及び支線設置工	1.000	式	163,000	163,000	1式当たり
S42025 コンクリート柱等設置工 コウト柱,9m以下	1.000	本	100,521	100,521	歩A・単A S単 30号
S02116 コンクリート柱 ,,9-19-3.5	1.000	本	46,000	46,000	歩A・単A S単 14号
S02116 コンクリート根枷 ,,B型,バンド付	2.000	個	5,800	11,600	歩A・単A S単 15号
S02116 ポール底板 ,,丸形, No.1	1.000	個	2,600	2,600	歩A・単A S単 16号
S02116 足場ボルト ,,CP用	9.000	個	200	1,800	歩A・単A S単 17号
合 計				162,521	
・・・接地工	1.000	式	17,000	17,000	1式当たり
S42028 接地設置工 D種接地,土工有,0.0	1.000	極	16,692	16,692	歩A・単A S単 31号
合 計				16,692	
・・・直接経費	1.000	式		42,000	
・・・機械経費	1.000	式	42,000	42,000	1式当たり
S16002 トラック[クレーン装置付] ,,A-トラック2t種 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	13,185	13,185	歩A・単A S単 20号
S02124 運転手(特殊)	1.000	人	28,764	28,764	歩A・単A S単 19号
合 計				41,949	
・・・仮設費	1.000	式		33,000	
・・・仮設費	1.000	式	33,000	33,000	1式当たり
S02115 交通誘導警備員B	2.000	人	16,728	33,456	歩A・単A S単 3号
合 計				33,456	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業(二期)						
工事名 水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)						
工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()		m3	3,675		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電工 電工		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	16,728		歩A・単A
S02116	*** S単 - 4号 *** 自在バンド 自在バンド ,,3BD-HD-17相当品		個	2,010		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 異種管接合材 異種管接合材 FEP30 G28,,		組	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** ボックスコネクタ ボックスコネクタ KMBG28,,		個	585		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** ステンレスバンド ステンレスバンド SFT-N212,,		個	387		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** コンビネーションカップリング コンビネーションカップリング KMK G28,,		個	585		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** フック金物 フック金物 DWH-A,,		個	295		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-308,,		個	642		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 自在バンド 自在バンド IBT-315,,		個	871		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 制御用絶縁ビニールケーブル(CVVS) 制御用絶縁ビニールケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 6心 断面積1.25,,		m	295		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 同軸ケーブルコネクタ 同軸ケーブルコネクタ NP10,,		個	1,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** コンクリート柱 コンクリート柱 ,,9-19-3.5		本	46,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** コンクリート根枷 コンクリート根枷 ,,B型,バンド付		個	5,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** ボール底板 ボール底板 ,,丸形, No.1		個	2,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 足場ボルト 足場ボルト ,,CP用		個	200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 山砂 山砂 ,埋戻し用,		m3	2,450		歩A・単A
S02124	*** S単 - 19号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	28,764		歩A・単A
S16002	*** S単 - 20号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ,^-トラック2t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	13,185		歩A・単A
S40012	*** S単 - 21号 *** 無線伝送装置 無線伝送装置 屋外装柱盤		台	5,900,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 22号 *** 空中線					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名	水管理施設製作据付その2 工事08 (三反田放水口)				

工事別工事名: 水管理施設製作据付その2 工事

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	空中線 150MHz帯3素子八木型 *** S単 - 23号 ***		基	130,000		歩A・単A
S40012	空中線取付金物 空中線取付金物 C-19相当品 *** S単 - 24号 ***		個	60,000		歩A・単A
S40012	取付金物 取付金物 PM-330相当品 *** S単 - 25号 ***		個	16,000		歩A・単A
S40012	引込開閉器盤 引込開閉器盤 300×200×800, 1つ窓, SUS製 *** S単 - 26号 ***		面	350,000		歩A・単A
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0~10m *** S単 - 27号 ***		台	656,000		歩A・単A
S40012	水位計架台 水位計架台 放水口 (水位計箱含む) *** S単 - 28号 ***		個	480,000		歩A・単A
S41020	輸送費 (電気通信設備) 輸送費 (電気通信設備) 0.34ton, 130km *** S単 - 29号 ***		式	66,000		歩A・単A
S42020	引込開閉器盤取付工 分電盤取付工 分電盤, 前面 0.4㎡以下, 露出 *** S単 - 30号 ***		面	34,078		歩A・単A
S42025	コンクリート柱等設置工 コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱, 9m以下 *** S単 - 31号 ***		本	100,521		歩A・単A
S42028	接地設置工 接地設置工 D種接地, 土工有, 0.0 *** S単 - 32号 ***		極	16,692		歩A・単A
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, データ転送装置, 無 *** S単 - 33号 ***		架	86,802		歩A・単A
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, データ転送装置, -, 1架, 無線 *** S単 - 34号 ***		架	74,052		歩A・単A
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1), 八木(150~400MHz), 有, 5.0, 無 *** S単 - 35号 ***		基	23,395		歩A・単A
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備, 空中線・八木, 無 *** S単 - 36号 ***		基	30,957		歩A・単A
S42053	計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計, 無 *** S単 - 37号 ***		台	86,802		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 有, 高所作業(2m以上) *** S単 - 38号 ***		m	4,635		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m未満, 30, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 39号 ***		m	933		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管, HIVE22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.50, 0.15, 無, 無, 無 *** S単 - 40号 ***		m	1,594		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地中(構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無 *** S単 - 41号 ***		m	936		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm ² , 地中・屋外・屋内 *** S単 - 42号 ***		m	1,711		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm ² , 地中・屋外・屋内		m	1,703		歩A・単A

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.340	人	25,602	8,705	
R01003	普通作業員	1.110	人	24,480	27,173	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,705	871	
	合計				36,749	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,675	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電工		人		1.000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,214	26,214	算出数量 1.000 人
	合計				26,214	
	単価				26,214	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,728	16,728	算出数量 1.000 人
	合計				16,728	
	単価				16,728	
*** S単 - 4号 ***						
S02116	自在バンド		個		1.000	歩A 当たり算出
	自在バンド 3BD-HD-17相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)	K96030				
K96030	自在バンド 3BD-HD-17相当品	1.000	個	2,010	2,010	算出数量 1.000 各単位
	合計				2,010	
	単価				2,010	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	異種管接合材		組		1.000	歩A 当たり算出
	異種管接合材 FEP30 G28,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
工事名	水管理施設製作据付その2 工事08(三反田放水口)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96005	異種管接合材 FEP30 G28	1.000	組	4,840	4,840	
	合計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,840	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ KMBG28, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	ボックスコネクタ KMBG28	1.000	個	585	585	
	合計				585	算出数量 1.000 各単位
	単価				585	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	ステンレスバンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-N212, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	ステンレスバンド SFT-N212	1.000	個	387	387	
	合計				387	算出数量 1.000 各単位
	単価				387	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	コンビネーションカップリング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンビネーションカップリング KMK G28, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	コンビネーションカップリング KMK G28	1.000	個	585	585	
	合計				585	算出数量 1.000 各単位
	単価				585	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	フック金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フック金物 DWH-A, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	フック金物 DWH-A	1.000	個	295	295	
	合計				295	算出数量 1.000 各単位
	単価				295	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-308, .			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
工事名		水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)				
工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96002	自在バンド IBT-308	1.000	個	642	642	
	合計				642	算出数量 1.000 各単位
	単価				642	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自在バンド IBT-315			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96003	自在バンド IBT-315	1.000	個	871	871	
	合計				871	算出数量 1.000 各単位
	単価				871	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 6心 断面積1.25			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96029	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96029	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS) 静電遮蔽付 6心 断面積1.25	1.000	m	295	295	
	合計				295	算出数量 1.000 各単位
	単価				295	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	同軸ケーブルコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	同軸ケーブルコネクタ NP10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96011	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	同軸ケーブルコネクタ NP10	1.000	個	1,590	1,590	
	合計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	コンクリート柱		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柱 9-19-3.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96014	1)資材区分	施設機械資材(Kコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	K96014		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
K96014	コンクリート柱 9-19-3.5	1.000	本	46,000	46,000	
	合計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				46,000	
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	コンクリート根柢 コンクリート根柢 ..B型_バンド付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96015	コンクリート根柢 B型_バンド付	1.000	個	5,800	5,800	
	合計				5,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,800	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	ボール底板 ボール底板 ..丸形, No.1		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96016	ボール底板 丸形, No.1	1.000	個	2,600	2,600	
	合計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,600	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	足場ボルト 足場ボルト ..CP用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K96017	足場ボルト CP用	1.000	個	200	200	
	合計				200	算出数量 1.000 各単位
	単価				200	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	山砂 山砂 ..埋戻し用		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m3	2,450	2,450	
	合計				2,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,450	
	*** S単 - 19号 ***					
S02124	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(D2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	28,764	28,764	
	合計				28,764	算出数量 1.000 人
	単価				28,764	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)				

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単日が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M03102 運転1日当たり算出 7.0 1.23 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03102	トラック[クレーン装置付] A-トラック2t積 2.9t吊	1.230	供用日	7,690	9,459	
P34029	軽油 A-トル給油	27.000	L	138	3,726	
	合計				13,185	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		各単位		13,185	
Y00001	単位					
	*** S単 - 21号 ***					
S40012	無線伝送装置 無線伝送装置 屋外装柱盤		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 屋外装柱盤				
K96001	無線伝送装置 屋外装柱盤	1.000	台	5,900,000	5,900,000	
	合計				5,900,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				5,900,000	
	*** S単 - 22号 ***					
S40012	空中線 空中線 150MHz帯3素子八木型		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 150MHz帯3素子八木型				
K96002	空中線 150MHz帯3素子八木型	1.000	基	130,000	130,000	
	合計				130,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				130,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S40012	空中線取付金物 空中線取付金物 C-19相当品		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 C-19相当品				
K96003	空中線取付金物 C-19相当品	1.000	個	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				60,000	
	*** S単 - 24号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)			
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)			

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S40012	取付金物		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	取付金物 PM-330相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 PM-330相当品		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	取付金物 PM-330相当品	1.000	個	16,000	16,000	
	合計				16,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				16,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S40012	引込開閉器盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤 300×200×800,1つ窓,SUS製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 300×200×800,1つ窓,SUS製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	引込開閉器盤 300×200×800,1つ窓,SUS製	1.000	面	350,000	350,000	
	合計				350,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				350,000	
	*** S単 - 26号 ***					
S40012	電波式水位計(コーンアンテナ型)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76684 水位計 0~10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76684	電波式水位計(コーンアンテナ型) 水位計 0~10m	1.000	台	656,000	656,000	
	合計				656,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				656,000	
	*** S単 - 27号 ***					
S40012	水位計架台		個		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水位計架台 放水口(水位計箱含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96028 放水口(水位計箱含む)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96028	水位計架台 放水口(水位計箱含む)	1.000	個	480,000	480,000	
	合計				480,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				480,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.34ton,130km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.340ton 130.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	66,000	66,000	
	合計				66,000	算出数量 1.000 式
	単価				66,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)					
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)					
工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 29号 ***					
S42020	引込開閉器盤取付工		面		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別 3)施工区分	分電盤 前面 0.4㎡以下 露出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工		人	26,214	34,078	
	合計				34,078	算出数量 1,000 面
	単価		面		34,078	
	*** S単 - 30号 ***					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 コック-ト柱,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電柱区分 2)作業区分	コック-ト柱 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工		人	26,214	39,321	
R01003	普通作業員		人	24,480	61,200	
	合計				100,521	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				100,521	
Y00001	コック-ト柱					
	*** S単 - 31号 ***					
S42028	接地設置工		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 .D種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件 3)補助棒の本数 4)電工労務(人) 5)普通作業員労務(人) 6)補助文	D種接地 土工有 0.0 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27820	連結式接地棒 10×1500mm	1,000	本	1,570	1,570	
R01013	電工	0,250	人	26,214	6,554	
R01003	普通作業員	0,350	人	24,480	8,568	
	合計				16,692	算出数量 1,000 極
	単価		極		16,692	
	*** S単 - 32号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,データ転送装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 データ転送装置 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2,000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1,000 [各単位]
	単価				86,802	
Y00001	データ転送装置					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)				
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)				

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,データ転送装置, -, 1架,無線		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	TM/TC設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分1	データ転送装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別1	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				74,052	
Y00001	1架					
	*** S単 - 34号 ***					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工 移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),八木(150~400MHz),有,5.0,無		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	空中線(1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)機器区分2	八木(150~400MHz)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)空中線(1)の地上高の入力	5.0				
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.940	人	24,888	23,395	
	合計				23,395	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				23,395	
Y00001	基					
	*** S単 - 35号 ***					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分	TM/TC・放流警報設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機器区分	空中線・八木		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				30,957	
Y00001	表1					
	*** S単 - 36号 ***					
S42053	計装設備据付工 計装設備据付工 超音波式水位計,無		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	1)機器区分	超音波式水位計		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合計				86,802	算出数量 1.000 台
	単価				86,802	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 37号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管、-、28、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、有、高所作業(2m以上)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	厚鋼電線管 - 28 屋外・屋内(露出)				
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,840	77,532	
Y00005	諸資材	0.150		77,532	11,630	
R01013	電工	14.280	人	26,214	374,336	
	合計				463,498	算出数量 100.000 m
	単価		m		4,635	
	*** S単 - 38号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満、30、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満 30 屋外・屋内(露出)				
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	933	93,300	
R01013	電工	0.000	人	26,214	0	
	合計				93,300	算出数量 100.000 m
	単価		m		933	
	*** S単 - 39号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 耐衝撃性硬質ビニル電線管、HIVE22、その他、-、-、屋外・屋内(露出)、50.0、0.15、無、無、無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分 5)その他の場合の電線管1m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人) 7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分 9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	その他 - - 屋外・屋内(露出)				
P96001	硬質ビニル電線管 耐衝撃性硬質ビニル電線管、HIVE22	100.000	m	132	13,200	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00005	諸資材	0.150		13,200	1,980	
R01013	電工	5.500	人	26,214	144,177	
	合計				159,357	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,594	
	*** S単 - 40号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管、-,30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)細別規格	-				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)サイズ(mm)	30				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施工区分	地中(構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管	100.000	m	254	25,400	
	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30					
R01013	電工	2.600	人	26,214	68,156	
	合計				93,556	算出数量 100.000 m
	単価		m		936	
	*** S単 - 41号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 2心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	CVケーブル				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	269	26,900	
	2心 断面積5.5					
R01013	電工	5.500	人	26,214	144,177	
	合計				171,077	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,711	
	*** S単 - 42号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分1	管内				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)種別	CVケーブル				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)電圧	600V				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	100.000	m	261	26,100	
	3心 断面積3.5					
R01013	電工	5.500	人	26,214	144,177	
	合計				170,277	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,703	
	*** S単 - 43号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名		那珂川沿岸農業水利事業 (二期)				
工事名		水管理施設製作据付その2工事08 (三反田放水口)				
工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管内 1V, 600V, -, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	1V		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27014	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積5.5	100.000	m	110	11,000	
R01013	電工	1.200	人	26,214	31,457	算出数量 100.000 m
	合計				42,457	
	単価		m		425	
	*** S単 - 44号 ***					
S42109	ブルボックス (SUS)150×150×100 ボックス類取付工 その他 150×150×100mm,0.20		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	1)器具区分	その他		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)器具分類	150×150×100mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)その他の場合の器具単価	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.20		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文					
P96012	ブルボックス (SUS) 防水 150×150×100	1.000	個	6,485	6,485	
R01013	電工	0.200	人	26,214	5,243	算出数量 1.000 個
	合計				11,728	
	単価		個		11,728	
	*** S単 - 45号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 W=150,2倍,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍幅 リフレクタ		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)作業種別	埋設標識シート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)規格	幅150mm,50m巻,2倍幅 リフレクタ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価	P39103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)地中埋設標1.0個当り単価			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	W=150,2倍				
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	26,214	10,486	算出数量 100.000 [各単位]
	合計				28,386	
	単価		[各単位]		284	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単 - 46号 ***					
S42113	同軸ケーブル 10D-2V ケーブル配線工 (標準外) 管内配線,20mm以下		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)ケーブル種別	P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	同軸ケーブル 10D-2V	100.000	m	316	31,600	
R01013	電工	5.500	人	26,214	144,177	算出数量 100.000 m
	合計				175,777	
	単価		m		1,758	
	*** S単 - 47号 ***					

事業名	那珂川沿岸農業水利事業(二期)
工事名	水管理施設製作据付その2工事08(三反田放水口)

工事別工事名:水管理施設製作据付その2工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台,0.1 x 5.0,0.00,1基,1.00,,90			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	架台		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1 x 5.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付基数	1基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	90.000				
R03002	据付工 80%	1.200	人	28,866	34,639	
R01003	普通作業員 20%	0.300	人	24,480	7,344	
	合計				41,983	算出数量 1.000 基
	単価		基		41,983	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .フレマ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレマ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.000				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合計				66,647	算出数量 1.000 式
	単価		式		66,647	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) .フレマ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレマ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費(据付・調整技術者)	0.450	式	37,026	16,662	
	合計				16,662	算出数量 1.000 式
	単価		式		16,662	
	*** X単 - 4号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) .フレマ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	フレマ・放流警報設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	90.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	0.500				
K79291	間接費(据付・調整技術員)	0.450	式	24,888	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,200	

