

令和 8 年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

小場江堰幹線水路末端水路整備工事（その 2）

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
(1)作業土工				
埋戻	管頂0～30cm RC-40	式	1	
埋戻	管頂30～60cm 発生土	式	1	
埋戻	1.0≦B<2.5	式	1	
土砂等運搬	掘削場所→仮置場	式	1	
整地	仮置場内	式	1	
土砂等運搬	仮置場→埋戻場所	式	1	
(2)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	930	
整地		m3	930	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	t=15cm以下	m	4.0	
舗装版破砕	t=15cm以下	m ²	585	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	18	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	舗装版切断に伴う排水等	m3	0.02	
(2)水路撤去工				
水路撤去	自由勾配側溝300型 再利用撤去	m	10.0	「概」
水路撤去	自由勾配側溝1000型 再利用撤去	m	2.5	「概」
水路撤去	HP管 φ 600 再利用撤去	m	2.5	「概」
(3)標識撤去工				
標識撤去	再利用撤去	箇所	3	
3. 管体基礎工				
(1)碎石基礎工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基面整正		m ²	660	
砕石基礎	管底 RC-40	m ³	125	
砕石基礎	管側 RC-40	m ³	405	
砕石基礎	アンダードレーン S-4号	m ³	62	
安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	660	
4. 管体工				
(1)ダクタイル鋳鉄管布設工	φ900mm			
ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種	m	270.0	
ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 φ900 2種	m	18.0	
ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種 甲切管	m	5.0	
ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形 φ900 2種 甲切管	m	8.7	
異形管	K形 曲管 φ900×45°	本	2	
異形管	K形 曲管 φ900×22 1/2°	本	1	
異形管	K形 曲管 φ900×11 1/4°	本	2	
異形管	K形 曲管 φ900×5 5/8°	本	1	
接合部品	K形 押輪 φ900	組	9	
5. 付帯工				
(1)埋設物表示工				
埋設表示テープ	幅150mm	m	312	
6. 耕地復旧工				
(1)水田復旧工				
耕地復旧（耕起）		m ²	2,720	
7. 道路復旧工				
(1)アスファルト舗装工				
下層路盤（歩道部）	RC-40 t=10cm	m ²	670	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層（歩道部）	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	670	
8. 原型復旧工				
（1）水路復旧工				
水路復旧	自由勾配側溝300型 再利用設置	m	10.0	「概」
水路復旧	自由勾配側溝1000型 再利用設置	m	2.5	「概」
水路復旧	ヒューム管φ600 再利用設置	m	2.5	「概」
（2）標識復旧工				
道路標識復旧		基	3	
9. 仮設工				
（1）仮設土留・仮締切工				
たて込み簡易土留	W=2.1m H=3.5m	m	59	
たて込み簡易土留	W=2.1m H=4.0m	m	178	
たて込み簡易土留	W=2.1m H=4.5m	m	75	
（2）排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	φ50 0以上～7未満 常時 発動発電機	箇所	2	
（3）安全費				
交通誘導警備員		人	258	
（4）施工ヤード工1	施工ヤード(1)			
安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ 厚さ0.37mm以上	m ²	1,840	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	5.3	
敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	1,840	
（5）施工ヤード工2	施工ヤード(2)			
安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ 厚さ0.37mm以上	m ²	880	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	2.5	
10. その他				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送	敷鉄板	ton	319.20	
仮設材輸送	たて込み簡易土留	ton	71.20	
(2)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
土質試験	土の密度試験（JIS A 1202）	回	1	
土質試験	土の含水比試験（JIS A 1203）	回	1	
土質試験	土の粒度試験（JIS A 1204）	回	1	
土質試験	液性限界試験（JIS A 1205）	回	1	
土質試験	塑性限界試験（JIS A 1205）	回	1	
土質試験	突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）	回	1	
土質試験	締固めた土のコーン指数試験（JIA A 1228）	回	1	
継目試験	DCIP管 φ900mm	箇所	52	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)一括計上価格				
土質試験	31項目一括測定	検体	1	