

【小場江堰幹線水路末端水路整備工事（その３）】 工事数量表（正誤表）

(1 / 6)

変 更 後					変 更 前				
工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考	工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
１．土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量	１．土工				「概」と表示しているものは概数数量発注による数量
（１）作業土工					（１）作業土工				
土砂等運搬	掘削場所→仮置場	式	1		土砂等運搬	掘削場所→仮置場	式	1	
土砂等運搬	仮置場→埋戻場所	式	1		土砂等運搬	仮置場→埋戻場所	式	1	
整地		m3	1,482		整地		m3	1,482	
埋戻	管頂上0～30cm RC-40	式	1		埋戻	管頂上0～30cm RC-40	式	1	
埋戻	管頂30～60cm	式	1		埋戻	管頂30～60cm	式	1	
埋戻	1.0≦B<2.5	式	1		埋戻	1.0≦B<2.5	式	1	
（２）作業残土処理工					（２）作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	834		土砂等運搬		m3	834	
整地		m3	834		整地		m3	834	
２．構造物撤去工					２．構造物撤去工				
（１）構造物取壊し工					（１）構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物（既設柵）	m3	0.2		コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物（既設柵）	m3	0.2	
舗装版切断	t=15cm以下	m	99		舗装版切断	t=15cm以下	m	99	
舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	499		舗装版破碎	t=15cm以下	m ²	499	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	15		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	15	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻	m3	0.2		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻	m3	0.2	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	舗装版切断に伴う排水等	m3	0.6		殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	舗装版切断に伴う排水等	m3	0.6	
（２）構造物撤去工					（２）構造物撤去工				
コンクリート構造物（コンクリート矢板）取壊し	鉄筋構造物 H=2.0m	m3	6.0	「概」	コンクリート構造物（コンクリート矢板）取壊し	鉄筋構造物 H=2.0m	m3	6.0	「概」
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート殻	m3	6.0	「概」	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート殻	m3	6.0	「概」
コンクリート構造物（張コンクリート）取壊し	無筋構造物	m3	0.9	「概」	コンクリート構造物（張コンクリート）取壊し	無筋構造物	m3	0.9	「概」
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	m3	0.9	「概」	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	m3	0.9	「概」
遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ 600mm	m	2.5	「概」	遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ 600mm	m	2.5	「概」

【小場江堰幹線水路末端水路整備工事（その3）】 工事数量表（正誤表）

(2 / 6)

変 更 後					変 更 前				
工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考	工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ250mm	m	2.5	「概」	遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ250mm	m	2.5	「概」
ガードレール撤去	土中建込用	m	2.0	「概」	ガードレール撤去	土中建込用	m	2.0	「概」
フリューム撤去	250×175	m	6.0	「概」	フリューム撤去	250×175	m	6.0	「概」
3. 管体基礎工					3. 管体基礎工				
(1) 砕石基礎工					(1) 砕石基礎工				
基面整正		m ²	550		基面整正		m ²	550	
砕石基礎	管底 RC-40（本管）	m ³	104		砕石基礎	管底 RC-40（本管）	m ³	104	
砕石基礎	管底 RC-40（ヒューム管）	m ³	1.2		砕石基礎	管底 RC-40（ヒューム管）	m ³	1.2	
砕石基礎	管側 RC-40（本管）	m ³	337		砕石基礎	管側 RC-40（本管）	m ³	337	
砕石基礎	管側 RC-40（ヒューム管）	m ³	1.0		砕石基礎	管側 RC-40（ヒューム管）	m ³	1.0	
砕石基礎	アンダードレーン S-4号	m ³	52		砕石基礎	アンダードレーン S-4号	m ³	52	
安定シート	強度1, 220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	550		安定シート	強度1, 220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	550	
4. 管体工					4. 管体工				
(1) ダクタイル鋳鉄管布設工	φ900mm				(1) ダクタイル鋳鉄管布設工	φ900mm			
ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種	m	222.0		ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種	m	222.0	
ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形 φ900 2種	m	12.0		ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形 φ900 2種	m	12.0	
ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 φ900 2種	m	18.0		ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 φ900 2種	m	18.0	
ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種 甲切管	m	9.2		ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種 甲切管	m	9.2	
ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 2種 甲切管	m	4.0		ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 2種 甲切管	m	4.0	
ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 2種 乙切管	m	6.5		ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 2種 乙切管	m	6.5	
異形管	K形曲管 φ900×5° 5/8	本	2		異形管	K形曲管 φ900×5° 5/8	本	2	
異形管	K形短管1号 φ900×250L	本	1		異形管	K形短管1号 φ900×250L	本	1	
異形管	K形短管2号 φ900×800L	本	1		異形管	K形短管2号 φ900×800L	本	1	
異形管	3F十字管 900A×2000L×600A×700H	本	1		異形管	3F十字管 900A×2000L×600A×700H	本	1	
異形管	2FT字管 600A×2100L×100A×425L	本	1		異形管	2FT字管 600A×2100L×100A×425L	本	1	

【小場江堰幹線水路末端水路整備工事（その3）】 工事数量表（正誤表）

(3 / 6)

変 更 後					変 更 前				
工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考	工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
継輪	K形 φ900	本	2		継輪	K形 φ900	本	2	
接合部品	K形 押輪 φ900	組	14		接合部品	K形 押輪 φ900	組	14	
フランジ接合材（SUS304製ボルト・SUS304製ナット）	全面パッキン φ600 7.5K RF フランジ用 17フランジ	組	2		フランジ接合材（SUS304製ボルト・SUS304製ナット）	全面パッキン φ600 7.5K RF フランジ用 17フランジ	組	2	
フランジ接合材（SUS304製ボルト・SUS304製ナット）	全面パッキン φ900 7.5K RF フランジ用 17フランジ	組	4		フランジ接合材（SUS304製ボルト・SUS304製ナット）	全面パッキン φ900 7.5K RF フランジ用 17フランジ	組	4	
5. 排泥弁室工					5. 排泥弁室工				
(1) 弁室工					(1) 弁室工				
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	1.6		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	1.6	
蓋	φ900 T-25	枚	1		蓋	φ900 T-25	枚	1	
マンホール	直壁 900A 高さ300	箇所	1		マンホール	直壁 900A 高さ300	箇所	1	
通気孔	100A	箇所	1		通気孔	100A	箇所	1	
型枠		式	1		型枠		式	1	
コンクリート	18N-8-25(20) BB	m ³	0.030		コンクリート	18N-8-25(20) BB	m ³	0.030	
6. 付帯工					6. 付帯工				
(1) 埋設物表示工					(1) 埋設物表示工				
埋設表示テープ	幅150mm	m	279		埋設表示テープ	幅150mm	m	279	
7. 耕地復旧工					7. 耕地復旧工				
(1) 水田復旧工					(1) 水田復旧工				
耕地復旧（耕起）		m ²	6,090		耕地復旧（耕起）		m ²	6,090	
8. 道路復旧工					8. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工					(1) アスファルト舗装工				
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	m ²	304		下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=10cm	m ²	499	
下層路盤（歩道部）	RC-40 t=10cm	m ²	195						
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	304		表層（車道・路肩部）	再生粗粒度アスコン20 t=3cm	m ²	499	
表層（歩道部）	再生粗粒度アスコン20 t=3cm	m ²	195						
(2) 安全施設工					(2) 安全施設工				

【小場江堰幹線水路末端水路整備工事（その３）】 工事数量表（正誤表）

(4 / 6)

変 更 後					変 更 前				
工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考	工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ガードレール	土中用 既設材再利用	m	2.0	「概」	ガードレール	土中用 既設材再利用	m	2.0	「概」
９．水路復旧工					９．水路復旧工				
（１）プレキャスト水路工					（１）プレキャスト水路工				
鉄筋コンクリートＵ形	250×175 既設材再利用	m	6.0	「概」	鉄筋コンクリートＵ形	250×175 既設材再利用	m	6.0	「概」
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	φ 600mm（既設材再利用）	m	2.5	「概」	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	φ 600mm（既設材再利用）	m	2.5	「概」
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	φ 200mm（既設材再利用）	m	2.5	「概」	遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	φ 200mm（既設材再利用）	m	2.5	「概」
（２）張コンクリート					（２）張コンクリート				
型枠		式	1		型枠		式	1	
コンクリート	18N-8-40 BB	m3	0.9		コンクリート	18N-8-40 BB	m3	0.9	
１０．合流柵工					１０．合流柵工				
（１）作業土工					（１）作業土工				
床掘り		式	1		床掘り		式	1	
基面整正		m ²	6		基面整正		m ²	6	
（２）合流柵工					（２）合流柵工				
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	3.9		基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	3.9	
コンクリート	18N-8-25 (20) BB	m3	0.4		コンクリート	18N-8-25 (20) BB	m3	0.4	
型枠		式	1		型枠		式	1	
角型マンホール	1,500×1,500	基	1		角型マンホール	1,500×1,500	基	1	
間詰モルタル		m3	0.01		間詰モルタル		m3	0.01	
コンクリート	18N-8-25 BB	m3	0.1		コンクリート	18N-8-25 BB	m3	0.1	
遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	φ 900mm	m	0.6		遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）	φ 900mm	m	0.6	
１１．仮設工					１１．仮設工				
（１）仮設道路工					（１）仮設道路工				
安定シート	強度1,220N/5cm以上かつ 厚さ0.37mm以上	m ²	1,870		安定シート	強度1,220N/5cm以上かつ 厚さ0.37mm以上	m ²	1,870	
敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	564		敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	564	

【小場江堰幹線水路末端水路整備工事（その３）】 工事数量表（正誤表）

(5 / 6)

変 更 後					変 更 前				
工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考	工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	5.5		穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	5.5	
撤去 再生プラスチックブロック（ブラロード）設置	B5.0m×L185m	m3	270.6		撤去 再生プラスチックブロック（ブラロード）設置	B5.0m×L185m	m3	270.6	
再生プラスチックブロック（ブラロード）		式	1		再生プラスチックブロック（ブラロード）		式	1	
(2)仮設土留・仮締切工					(2)仮設土留・仮締切工				
仮設鋼矢板	10H型 L=8.5m	枚	6		仮設鋼矢板	10H型 L=8.5m	枚	6	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1		油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1	
横矢板	I 型	m ²	9		横矢板	II 型	m ²	9	
たて込み簡易土留	W=2.1m H=4.0m	m	96.6		たて込み簡易土留	W=2.1m H=4.0m	m	96.6	
たて込み簡易土留	W=2.1m H=3.0m	m	14.5		たて込み簡易土留	W=2.1m H=3.0m	m	14.5	
たて込み簡易土留	W=2.1m H=2.5m	m	168.2		たて込み簡易土留	W=2.1m H=2.5m	m	168.2	
鋼矢板切断	10H型	m	10.1		鋼矢板切断	10H型	m	10.1	
捨梁	松杭 末口12cm	本	62		捨梁	松杭 末口12cm	本	62	
捨梁	松杭 末口15cm	本	33		捨梁	松杭 末口15cm	本	33	
(3)排水処理工					(3)排水処理工				
排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満 本線 (K527号線)	箇所	1		排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満 本線 (K527号線)	箇所	1	
排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満 本線 (1104号線側道)	箇所	1		排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満 本線 (1104号線側道)	箇所	1	
排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満 合流桝	箇所	1		排水ポンプ（仮設）	0～7m3/h未満 合流桝	箇所	1	
(4)安全費					(4)安全費				
交通誘導警備員		人	263		交通誘導警備員		人	263	
(5)施工ヤード工①（上流側）					(5)施工ヤード工①（上流側）				
安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	2,000		安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	2,000	
穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	5.7		穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	5.7	
敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	700		敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	700	
(6)施工ヤード工②（下流側）					(6)施工ヤード工②（下流側）				
安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	2,220		安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	2,220	

【小場江堰幹線水路末端水路整備工事（その３）】 工事数量表（正誤表）

(6 / 6)

変 更 後					変 更 前				
工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考	工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	6.4		穀運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m3	6.4	
敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	1,554		敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	1,554	
12. その他					12. その他				
(1)運搬費					(1)運搬費				
仮設材輸送	敷鉄板	式	1		仮設材輸送	敷鉄板	式	1	
仮設材輸送	たて込み簡易土留	式	1		仮設材輸送	たて込み簡易土留	式	1	
仮設材輸送	軽量鋼矢板	式	1		仮設材輸送	軽量鋼矢板	式	1	
仮設材輸送	再生プラスチックブロック	式	1		仮設材輸送	再生プラスチックブロック	式	1	
現場発生材（鋼矢板）運搬	現場から御前山ダムへ	式	1		現場発生材（鋼矢板）運搬	現場から御前山ダムへ	式	1	
(2)技術管理費					(2)技術管理費				
土質試験	土の密度試験（JIS A 1202）	回	1		土質試験	土の密度試験（JIS A 1202）	回	1	
土質試験	土の含水比試験（JIS A 1203）	回	1		土質試験	土の含水比試験（JIS A 1203）	回	1	
土質試験	土の粒度試験（JIS A 1204）	回	1		土質試験	土の粒度試験（JIS A 1204）	回	1	
土質試験	液性限界試験（JIS A 1205）	回	1		土質試験	液性限界試験（JIS A 1205）	回	1	
土質試験	塑性限界試験（JIS A 1205）	回	1		土質試験	塑性限界試験（JIS A 1205）	回	1	
土質試験	突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）	回	1		土質試験	突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）	回	1	
土質試験	締固めた土のコーン指数試験（JIA A 1228）	回	1		土質試験	締固めた土のコーン指数試験（JIA A 1228）	回	1	
継目試験	DCIP管 φ900mm	箇所	49		継目試験	DCIP管 φ900mm	箇所	49	
(3)一括計上価格					(3)一括計上価格				
土質試験	31項目一括測定	検体	1		土質試験	31項目一括測定	検体	1	