

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				133,689,600	
消費税相当額		式	1.000				12,153,600	
工事価格		式	1.000				121,536,000	
・工事原価		式	1.000				102,706,000	
・直接工事費		式	1.000				67,198,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				38,009,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,440,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				3,608,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	掘削場所→仮置場	式	1.000			0	563,576	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場→埋戻場所	式	1.000			0	388,190	
B3・・・・・・整地		m ³	1,482.000	1,482.000	120	0	177,840	
B3・・・・・・埋戻	管頂上0～30cm RC-40	式	1.000			0	751,011	
B3・・・・・・埋戻	管頂30～60cm	式	1.000			0	444,222	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦B<2.5	式	1.000			0	1,283,105	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				832,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	834.000	834.000	878	0	732,252	
B3・・・・・・整地		m ³	834.000	834.000	120	0	100,080	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				516,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				333,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物（既設構）	m ³	0.200	0.200	55,376	0	11,075	
B3・・・・・・舗装版切断	t=15cm以下	m	99.000	99.000	663	0	65,637	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=15cm以下	m ²	499.000	499.000	217	0	108,283	
B3・・・・・・設置搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト設	m ³	15.000	15.000	7,882	0	118,230	
B3・・・・・・設置搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート設	m ³	0.200	0.200	6,899	0	1,380	
B3・・・・・・設置搬・処理（産業廃棄物処分費）	舗装版切断に伴う排水等	m ³	0.600	0.600	47,997	0	28,798	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				183,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物（コンクリート矢板）取壊し	鉄筋構造物 H=2.0m	m3	6.000	6.000	16,280	0	97,680	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート殻	m3	6.000	6.000	6,899	0	41,394	
B3・・・・・・コンクリート構造物（張コンクリート）取壊し	無筋構造物	m3	0.900	0.900	7,944	0	7,150	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	m3	0.900	0.900	5,452	0	4,907	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ600mm	m	2.500	2.500	3,563	0	8,908	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ250mm	m	2.500	2.500	3,004	0	7,510	
B3・・・・・・ガードレール撤去	土中建込用	m	2.000	2.000	1,286	0	2,572	
B3・・・・・・フリューム撤去	250×175	m	6.000	6.000	2,154	0	12,924	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				3,418,000	
B2・・・・・・砕石基礎工		式	1.000				3,418,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	550.000	550.000	460	0	253,000	
B3・・・・・・砕石基礎	管底 RC-40（本管）	m3	104.000	104.000	5,397	0	561,288	
B3・・・・・・砕石基礎	管底 RC-40（ヒューム管）	m3	1.200	1.200	5,397	0	6,476	
B3・・・・・・砕石基礎	管側 RC-40（本管）	m3	337.000	337.000	6,230	0	2,099,510	
B3・・・・・・砕石基礎	管側 RC-40（ヒューム管）	m3	1.000	1.000	6,230	0	6,230	
B3・・・・・・砕石基礎	アンダードレーン S-4号	m3	52.000	52.000	6,772	0	352,144	
B3・・・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	550.000	550.000	254	0	139,700	
B1・・・管体工		式	1.000				25,718,000	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				25,718,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種	m	222.000	222.000	65,123	0	14,457,306	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW-K形 φ900 2種	m	12.000	12.000	65,123	0	781,476	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K-ALW形 φ900 2種	m	18.000	18.000	91,312	0	1,643,616	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	ALW形 φ900 2種 甲切管	m	9.200	9.200	137,874	0	1,268,441	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 2種 甲切管	m	4.000	4.000	144,380	0	577,520	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ダクタイル鋳鉄管	K形 φ900 2種 乙切管	m	6.500	6.500	39,043	0	253,780	
B3・・・異形管	K形曲管 φ900×5° 5/8	本	2.000	2.000	696,128	0	1,392,256	
B3・・・異形管	K形短管1号 φ900×250L	本	1.000	1.000	358,065	0	358,065	
B3・・・異形管	K形短管2号 φ900×800L	本	1.000	1.000	449,605	0	449,605	
B3・・・異形管	3F十字管 900A×2000L×600A×700H	本	1.000	1.000	1,701,254	0	1,701,254	
B3・・・異形管	2FT字管 600A×2100L×100A×425L	本	1.000	1.000	848,392	0	848,392	
B3・・・継輪	K形 φ900	本	2.000	2.000	238,128	0	476,256	
B3・・・接合部品	K形 押輪 φ900	組	14.000	14.000	74,698	0	1,045,772	
B3・・・フランジ接合材（SUS304製*ﾙﾄ・SUS304製ﾌｧｯﾄ）	全面ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ φ600 7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用 17ﾌﾗﾝｼﾞ	組	2.000	2.000	31,328	0	62,656	
B3・・・フランジ接合材（SUS304製*ﾙﾄ・SUS304製ﾌｧｯﾄ）	全面ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ φ900 7.5K RFﾌﾗﾝｼﾞ用 17ﾌﾗﾝｼﾞ	組	4.000	4.000	100,503	0	402,012	
B1・・・排泥弁室工		式	1.000				546,000	
B2・・・弁室工		式	1.000				546,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	1.600	1.600	1,335	0	2,136	
B3・・・蓋	φ900 T-25	枚	1.000	1.000	272,557	0	272,557	
B3・・・マンホール	直壁 900A 高さ300	箇所	1.000	1.000	58,771	0	58,771	
B3・・・通気孔	100A	箇所	1.000	1.000	204,382	0	204,382	
B3・・・型枠		式	1.000			0	6,830	
B3・・・コンクリート	18N-8-25(20) BB	m ³	0.030	0.030	35,801	0	1,074	
B1・・・付帯工		式	1.000				76,000	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				76,000	
B3・・・埋設表示テープ	幅150mm	m	279.000	279.000	271	0	75,609	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				128,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				128,000	
B3・・・耕地復旧（耕起）		m ²	6,090.000	6,090.000	21	0	127,890	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				1,075,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,067,000	
B3・・・下層路盤（車道・路肩部）	RC-40 t=15cm	㎡	304.000	304.000	646	0	196,384	
B3・・・下層路盤（歩道部）	RC-40 t=10cm	㎡	195.000	195.000	876	0	170,820	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン13 t=3cm	㎡	304.000	304.000	1,355	0	411,920	
B3・・・表層（歩道部）	再生粗粒度アスコン20 t=3cm	㎡	195.000	195.000	1,478	0	288,210	
B2・・・安全施設工		式	1.000				8,000	
B3・・・ガードレール	土中用 既設材再利用	m	2.000	2.000	4,013	0	8,026	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				94,000	
B2・・・プレキャスト水路工		式	1.000				55,000	
B3・・・鉄筋コンクリートU形	250×175 既設材再利用	m	6.000	6.000	3,675	0	22,050	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ600mm（既設材再利用）	m	2.500	2.500	7,074	0	17,685	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ200mm（既設材再利用）	m	2.500	2.500	5,979	0	14,948	
B2・・・張コンクリート		式	1.000				39,000	
B3・・・型枠		式	1.000			0	6,830	
B3・・・コンクリート	18N-8-40 BB	m ³	0.900	0.900	35,801	0	32,221	
B1・・・合流柵工		式	1.000				1,998,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				8,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	5,110	
B3・・・基面整正		㎡	6.000	6.000	460	0	2,760	
B2・・・合流柵工		式	1.000				1,990,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	㎡	3.900	3.900	1,335	0	5,207	
B3・・・コンクリート	18N-8-25(20) BB	m ³	0.400	0.400	35,746	0	14,298	
B3・・・型枠		式	1.000			0	6,830	
B3・・・角型マンホール	1,500×1,500	基	1.000	1.000	1,929,513	0	1,929,513	
B3・・・間詰モルタル		m ³	0.010	0.010	45,974	0	460	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25 BB	m ³	0.100	0.100	35,801	0	3,580	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ900mm	m	0.600	0.600	50,279	0	30,167	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				29,189,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				29,189,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				4,461,000	
B3・・・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	m ²	1,870.000	1,870.000	327	0	611,490	
B3・・・・・・敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	564.000	564.000	1,398	0	788,472	
B3・・・・・・設置搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	5.500	5.500	14,223	0	78,227	
B3・・・・・・再生プラスチックブロック（ブラロード）設置撤去	B5.0m×L185m	m ³	270.600	270.600	3,343	0	904,616	
B3・・・・・・再生プラスチックブロック（ブラロード）		式	1.000			0	2,077,894	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				14,558,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	10H型 L=8.5m	枚	6.000	6.000	155,340	0	932,040	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1.000	1.000	114,195	0	114,195	
B3・・・・・・横矢板	I型	m ²	9.000	9.000	6,049	0	54,441	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	W=2.1m H=4.0m	m	96.600	96.600	62,081	0	5,997,025	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	W=2.1m H=3.0m	m	14.500	14.500	35,573	0	515,809	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	W=2.1m H=2.5m	m	168.200	168.200	39,948	0	6,719,254	
B3・・・・・・鋼矢板切断	10H型	m	10.100	10.100	3,524	0	35,592	
B3・・・・・・捨梁	松杭 末口12cm	本	62.000	62.000	1,684	0	104,408	
B3・・・・・・捨梁	松杭 末口15cm	本	33.000	33.000	2,580	0	85,140	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				1,276,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m ³ /h未満 本線（K527号線）	箇所	1.000	1.000	553,056	0	553,056	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m ³ /h未満 本線（I104号線側道）	箇所	1.000	1.000	636,697	0	636,697	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0～7m ³ /h未満 合流溝	箇所	1.000	1.000	86,270	0	86,270	
B2・・・・安全費		式	1.000				4,405,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・交通誘導警備員		人	263.000	263.000	16,750	0	4,405,250	
B2・・・・施工ヤード工①（上流側）		式	1.000				1,708,000	
B3・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	2,000.000	2,000.000	327	0	654,000	
B3・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	5.700	5.700	14,223	0	81,071	
B3・・・・・敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	700.000	700.000	1,390	0	973,000	
B2・・・・施工ヤード工②（下流側）		式	1.000				2,781,000	
B3・・・・安定シート	強度1,220N/5cm以上、かつ厚さ0.37mm以上	m ²	2,220.000	2,220.000	327	0	725,940	
B3・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	土木安定シート	m ³	6.400	6.400	14,223	0	91,027	
B3・・・・・敷鉄板	22×1,524×6,096	m ²	1,554.000	1,554.000	1,264	0	1,964,256	
・・間接工事費		式	1.000				35,508,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,555,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,619,000	
・・・・運搬費		式	1.000				6,661,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				6,661,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				6,661,000	
B3・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	6,000,113	
B3・・・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留	式	1.000			0	236,904	
B3・・・・・仮設材輸送	軽量鋼矢板	式	1.000			0	6,479	
B3・・・・・仮設材輸送	再生プラスチックブロック	式	1.000			0	408,163	
B3・・・・・現場発生材（鋼矢板）運搬	現場から御前山ダムへ	式	1.000			0	9,682	
・・・・技術管理費		式	1.000				829,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				829,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				829,000	
B3・・・・土質試験	土の密度試験（JIS A 1202）	回	1.000	1.000	5,949	0	5,949	
B3・・・・土質試験	土の含水比試験（JIS A 1203）	回	1.000	1.000	1,449	0	1,449	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土質試験	土の粒度試験（JIS A 1204）	回	1.000	1.000	14,125	0	14,125	
B3・・・・・・土質試験	液性限界試験（JIS A 1205）	回	1.000	1.000	7,515	0	7,515	
B3・・・・・・土質試験	塑性限界試験（JIS A 1205）	回	1.000	1.000	3,631	0	3,631	
B3・・・・・・土質試験	突固めによる土の締固め試験（JIS A 1210）	回	1.000	1.000	21,640	0	21,640	
B3・・・・・・土質試験	締固めた土のコーン指数試験（JIA A 1228）	回	1.000	1.000	25,443	0	25,443	
B3・・・・・・雑目試験	DCIP管 φ900mm	箇所	49.000	49.000	15,289	0	749,161	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				446,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				446,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,953,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,953,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,569,000	
・一括計上価格		式	1.000				261,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				261,000	
B2・・・・一括計上価格		式	1.000				261,000	
B3・・・・・・土質試験	31項目一括測定	検体	1.000	1.000	260,764	0	260,764	