



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

那珂川沿岸農業水利事業（二期）

小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）

積 算 書

（当初）

関東農政局
那珂川沿岸農業水利事業所

關東農政局

關東農政局

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）				
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）				
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			127,820,000	
・工事原価			108,139,000	
純工事費			85,784,000	
・直接工事費			77,490,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	73,518,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,972,000	
・間接工事費			30,649,000	
・共通仮設費			8,294,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$77,490,000 \times ((8.060 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			6,246,000	
・運搬費	1.000	式	1,524,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	13,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			511,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$77,445,000 \times (0.660)$			511,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			22,355,000	
・現場管理費（率計上）				
$85,784,000 \times ((26.060 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			22,355,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$108,139,000 \times (18.160 \times 1.000 + 0.04)$			19,681,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			45,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)

關東農政局

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				73,518,000	
・開水路改修工	1.000	式		70,792,000	
・作業土工	1.000	式		1,383,000	
000001 水路内土砂掘削 礫質土	48	m ³	1,337	64,176	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 粘性土	277	m ³	789	218,553	歩A・単A B単 2号
000003 人力荒仕上げ	257	m ²	305	78,385	歩A・単A B単 3号
000004 基面整正	660	m ²	508	335,280	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 構造物周辺、B<1.0m	151	m ³	4,265	644,015	歩A・単A B単 5号
000006 法面整形	92	m ²	468	43,056	歩A・単A B単 6号
合 計				1,383,465	
・残土処理工	1.000	式		291,000	
000007 残土処理工 現場放土、現場内小運搬	159	m ³	1,828	290,652	歩A・単A B単 7号
合 計				290,652	
・高圧洗浄工	1.000	式		4,211,000	
B14601 高圧洗浄工 30Mpa、タイプB H=0.45m	2,614	m ²	1,570	4,103,980	歩A・単A B単 8号
B14601 高圧洗浄工 30Mpa、暗渠 B334	51	m ²	1,570	80,070	歩A・単A B単 9号
B14601 高圧洗浄工 30Mpa、断面修復工	0.6	m ²	1,570	942	歩A・単A B単 10号
000011 工事用水 高圧洗浄工・開水路補修工	1	式	26,400	26,400	歩A・単A B単 11号
合 計				4,211,392	
・嵩上げ工 タイプB H=0.45m L=482.3m	1.000	式		53,648,000	
B03205 鉄筋 SD295 D13	34.90	ton	359,685	12,553,007	歩A・単A B単 12号
B03205 鉄筋 SD295 D16	22.27	ton	307,141	6,840,030	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) φ16、L=100mm	482	孔	674	324,868	歩A・単A B単 14号
000015 コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) φ16、L=130mm	1,969	孔	674	1,327,106	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) φ20、L=160mm	3,899	孔	710	2,768,290	歩A・単A B単 16号
000017 接着系アンカー D13用、L=100mm	482	本	236	113,752	歩A・単A B単 17号
000018 接着系アンカー D13用、L=130mm	1,969	本	236	464,684	歩A・単A B単 18号
000019 接着系アンカー D16用、L=160mm	3,899	本	401	1,563,499	歩A・単A B単 19号
000020 型枠 鉄筋構造物	1,091	m ²	10,440	11,390,040	歩A・単A B単 20号
000021 型枠 断面・鉄筋構造物	39	m ²	10,440	407,160	歩A・単A B単 21号
000022 コンクリート打設 21N-12-25(20)BB	473	m ³	30,930	14,629,890	歩A・単A B単 22号
000023 生コンクリート小型車割増額	473	m ³	2,000	946,000	歩A・単A B単 23号
000024 水膨張ゴム 低膨張タイプ (15mm×10mm)	226.0	m	900	203,400	歩A・単A B単 24号
000025 伸縮目地 ゴム発泡体目地 (t=10mm)	13	m ²	4,287	55,731	歩A・単A B単 25号
000026 収縮目地 油性ペイント塗布	26	m ²	2,329	60,554	歩A・単A B単 26号
合 計				53,648,011	
・法面保護工 タイプB H=0.45m L=482.3m	1.000	式		7,747,000	
000027 基礎碎石 RC-40、t=150mm	789	m ²	1,474	1,162,986	歩A・単A B単 27号
000028 型枠 小型構造物	265	m ²	9,429	2,498,685	歩A・単A B単 28号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000029 型枠 断面・小型構造物	9	m ²	9,429	84,861	歩A・単A B単 29号
000030 溶接金網 6-150×150、4.44kg/m ²	740	m ²	480	355,200	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート打設 18N-8-25(20)BB、無筋構造物	111	m ³	30,600	3,396,600	歩A・単A B単 31号
000032 生コンクリート小型車割増額	111	m ³	2,000	222,000	歩A・単A B単 32号
000033 伸縮目地 ゴム発泡体目地 (t=10mm)	3	m ²	4,287	12,861	歩A・単A B単 33号
000034 収縮目地 油性ペイント塗布	6	m ²	2,329	13,974	歩A・単A B単 34号
合 計				7,747,167	
・・底版増厚工 暗渠部 L=12.0m	1.000	式		327,000	
000035 溶接金網 6-150×150、4.44kg/m ²	25	m ²	480	12,000	歩A・単A B単 35号
000036 型枠 小型構造物	1.2	m ²	9,429	11,315	歩A・単A B単 36号
000037 型枠 断面・小型構造物	1.1	m ²	9,429	10,372	歩A・単A B単 37号
000038 コンクリート打設 18N-8-25(20)BB、無筋構造物	8.6	m ³	30,600	263,160	歩A・単A B単 38号
000039 生コンクリート小型車割増額	8.6	m ³	2,000	17,200	歩A・単A B単 39号
000040 水膨張ゴム 低膨張タイプ (15mm×10mm)	10.4	m	900	9,360	歩A・単A B単 40号
000041 伸縮目地 ゴム発泡体目地 (t=10mm)	0.7	m ²	4,287	3,001	歩A・単A B単 41号
000042 収縮目地 油性ペイント塗布	0.4	m ²	2,329	932	歩A・単A B単 42号
合 計				327,340	
・・ウィーブホール設置工	1.000	式		3,185,000	
000043 ウィーブホール設置 タイプB H=0.45m φ50、L=280mm	161	箇所	10,327	1,662,647	歩A・単A B単 43号
000044 ウィーブホール設置 タイプB H=0.45m φ50、L=180mm	161	箇所	9,447	1,520,967	歩A・単A B単 44号
000045 産業廃棄物運搬処分費 無筋コンクリート	0.2	m ³	4,505	901	歩A・単A B単 45号
合 計				3,184,515	
・開水路補修工	1.000	式		2,714,000	
・・断面修復工	1.000	式		1,807,000	
000046 断面補修工 t≤100mm	18	m ²	57,031	1,026,558	歩A・単A B単 46号
000047 コンクリートはつり工 t≤3cm	16	m ²	3,447	55,152	歩A・単A B単 47号
000048 コンクリートはつり工 3<t≤6cm	0.7	m ²	7,643	5,350	歩A・単A B単 48号
000049 コンクリートはつり工 6<t≤18cm	1.8	m ²	29,394	52,909	歩A・単A B単 49号
000050 コンクリートカッター工	178.2	m	3,440	613,008	歩A・単A B単 50号
000051 防錆処理工	10.9	m	4,728	51,535	歩A・単A B単 51号
000052 産業廃棄物運搬処分費 無筋コンクリート	0.6	m ³	4,505	2,703	歩A・単A B単 52号
合 計				1,807,215	
・・目地補修工	1.000	式		866,000	
000053 目地補修工 W=100mm	40.5	m	20,595	834,098	歩A・単A B単 53号
000054 目地補修工 W=140mm	1.4	m	22,710	31,794	歩A・単A B単 54号
合 計				865,892	
・・ひび割れ補修工	1.000	式		41,000	
000055 ひび割れ補修工 無機系ポリマーセメントモルタル	4.3	m	9,597	41,267	歩A・単A B単 55号

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)					
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				3,972,000	
・ 仮設工	1.000	式		3,972,000	
・ ・ 仮締切堰 (1) 上流部	1.000	式		451,000	
BA0303 型枠 無筋構造物	11	m ²	10,440	114,840	歩A・単A B単 57号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB	5.3	m ³	39,480	209,244	歩A・単A B単 58号
000059 生コンクリート小型車割増額	5.3	m ³	2,000	10,600	歩A・単A B単 59号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	5.3	m ³	8,774	46,502	歩A・単A B単 60号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	5.3	m ³	4,505	23,877	歩A・単A B単 61号
000062 大型土のう工 製作	8	袋	3,075	24,600	歩A・単A B単 62号
000063 大型土のう運搬 施工ヤード(2)から現地	6.4	m ³	989	6,330	歩A・単A B単 63号
000064 大型土のう設置	8	袋	1,850	14,800	歩A・単A B単 64号
合 計				450,793	
・ ・ 仮締切堰 (2) 下流部	1.000	式		314,000	
BA0303 型枠 無筋構造物	8.3	m ²	10,440	86,652	歩A・単A B単 65号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20)BB	3.1	m ³	39,480	122,388	歩A・単A B単 66号
000067 生コンクリート小型車割増額	3.1	m ³	2,000	6,200	歩A・単A B単 67号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	3.1	m ³	8,774	27,199	歩A・単A B単 68号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	3.1	m ³	4,505	13,966	歩A・単A B単 69号
000070 大型土のう工 製作	8	袋	3,075	24,600	歩A・単A B単 70号
000071 大型土のう運搬 施工ヤード(2)から現地	6.4	m ³	924	5,914	歩A・単A B単 71号
000072 大型土のう設置撤去	8	袋	2,869	22,952	歩A・単A B単 72号
000073 土砂等運搬 現地放土	6.4	m ³	672	4,301	歩A・単A B単 73号
合 計				314,172	
・ ・ 仮設放流工	1.000	式		56,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	0.3	m ³	17,980	5,394	歩A・単A B単 74号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	0.3	m ³	5,892	1,768	歩A・単A B単 75号
BA0303 型枠 鉄筋構造物	3.4	m ²	10,440	35,496	歩A・単A B単 76号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20)BB	0.3	m ³	39,800	11,940	歩A・単A B単 77号
000078 生コンクリート小型車割増額	0.3	m ³	2,000	600	歩A・単A B単 78号
B03205 鉄筋 SD295 D13	0.001	ton	359,685	360	歩A・単A B単 79号
合 計				55,558	
・ ・ 施工ヤード (1)	1.000	式		888,000	
B18203 敷鉄板 t=22mm	443	m ²	1,544	683,992	歩A・単A B単 80号
B18241 安定シート 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上	502	m ²	361	181,222	歩A・単A B単 81号
000082 土木安定シート運搬・処分 廃プラスチック	1.4	m ³	16,291	22,807	歩A・単A B単 82号
合 計				888,021	
・ ・ 施工ヤード (2)	1.000	式		436,000	
B18203 敷鉄板 t=22mm	279	m ²	1,562	435,798	歩A・単A B単 83号
合 計				435,798	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 水路内土砂掘削					
	礫質土		m ³	1,337		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘					
	粘性土		m ³	789		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	305		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 基面整正					
			m ²	508		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 埋戻					
	構造物周辺、B<1.0m		m ³	4,265		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 法面整形					
			m ²	468		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 残土処理工					
	現場放土、現場内小運搬		m ³	1,828		歩A・単A
B14601	*** B単ー 8号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa、タイプB H=0.45m		m ²	1,570		歩A・単A
B14601	*** B単ー 9号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa、暗渠 B334		m ²	1,570		歩A・単A
B14601	*** B単ー 10号 *** 高圧洗浄工					
	30Mpa、断面修復工		m ²	1,570		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 工事用水					
	高圧洗浄工・開水路補修工		式	26,400		歩A・単A
B03205	*** B単ー 12号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	359,685		歩A・単A
B03205	*** B単ー 13号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	307,141		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)					
	φ16、L=100mm		孔	674		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)					
	φ16、L=130mm		孔	674		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)					
	φ20、L=160mm		孔	710		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 接着系アンカー					
	D13用、L=100mm		本	236		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 接着系アンカー					
	D13用、L=130mm		本	236		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 接着系アンカー					
	D16用、L=160mm		本	401		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	10,440		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 型枠					
	断面・鉄筋構造物		m ²	10,440		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** コンクリート打設					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	21N-12-25(20)BB		m3	30,930		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 生コンクリート小型車割増額					
			m3	2,000		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 水膨張ゴム					
	低膨張タイプ (15mm×10mm)		m	900		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体目地 (t=10mm)		m ²	4,287		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 収縮目地					
	油性ペイント塗布		m ²	2,329		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 基礎砕石					
	RC-40、t=150mm		m ²	1,474		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	9,429		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 型枠					
	断面・小型構造物		m ²	9,429		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 溶接金網					
	6-150×150、4.44kg/m ²		m ²	480		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** コンクリート打設					
	18N-8-25(20)BB、無筋構造物		m3	30,600		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 生コンクリート小型車割増額					
			m3	2,000		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体目地 (t=10mm)		m ²	4,287		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 収縮目地					
	油性ペイント塗布		m ²	2,329		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 溶接金網					
	6-150×150、4.44kg/m ²		m ²	480		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	9,429		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 型枠					
	断面・小型構造物		m ²	9,429		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** コンクリート打設					
	18N-8-25(20)BB、無筋構造物		m3	30,600		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 生コンクリート小型車割増額					
			m3	2,000		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 水膨張ゴム					
	低膨張タイプ (15mm×10mm)		m	900		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 伸縮目地					
	ゴム発泡体目地 (t=10mm)		m ²	4,287		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 収縮目地					
	油性ペイント塗布		m ²	2,329		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** ウィープホール設置					
	タイプB H=0.45m φ50、L=280mm		箇所	10,327		歩A・単A

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** ウィーブホール設置					
	タイプB H=0.45m φ50、L=180mm		箇所	9,447		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 産業廃棄物運搬処分費					
	無筋コンクリート		m ³	4,505		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 断面補修工					
	t≤100mm		m ²	57,031		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** コンクリートはつり工					
	t≤3cm		m ²	3,447		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** コンクリートはつり工					
	3<t≤6cm		m ²	7,643		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** コンクリートはつり工					
	6<t≤18cm		m ²	29,394		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** コンクリートカッター工					
			m	3,440		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 防錆処理工					
			m	4,728		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 産業廃棄物運搬処分費					
	無筋コンクリート		m ³	4,505		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 目地補修工					
	W=100mm		m	20,595		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 目地補修工					
	W=140mm		m	22,710		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** ひび割れ補修工					
	無機系ポリマーセメントモルタル		m	9,597		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 耕地復旧					
	耕起 (施工ヤード(1))		m ²	23		歩A・単A
BA0303	*** B単— 57号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	10,440		歩A・単A
BA0302	*** B単— 58号 *** コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m ³	39,480		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 生コンクリート小型車割増額					
			m ³	2,000		歩A・単A
B02162	*** B単— 60号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	8,774		歩A・単A
B02315	*** B単— 61号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m ³	4,505		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 大型土のう工					
	製作		袋	3,075		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 大型土のう運搬					
	施工ヤード(2)から現地		m ³	989		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 大型土のう設置					
			袋	1,850		歩A・単A
BA0303	*** B単— 65号 *** 型枠					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無筋構造物		m ³	10,440		歩A・単A
	*** B単－ 66号 ***					
BA0302	コンクリート					
	18-8-25(20)BB		m3	39,480		歩A・単A
	*** B単－ 67号 ***					
000067	生コンクリート小型車割増額					
			m3	2,000		歩A・単A
	*** B単－ 68号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	8,774		歩A・単A
	*** B単－ 69号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	4,505		歩A・単A
	*** B単－ 70号 ***					
000070	大型土のう工					
	製作		袋	3,075		歩A・単A
	*** B単－ 71号 ***					
000071	大型土のう運搬					
	施工ヤード(2)から現地		m3	924		歩A・単A
	*** B単－ 72号 ***					
000072	大型土のう設置撤去					
			袋	2,869		歩A・単A
	*** B単－ 73号 ***					
000073	土砂等運搬					
	現地放土		m3	672		歩A・単A
	*** B単－ 74号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	17,980		歩A・単A
	*** B単－ 75号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート		m3	5,892		歩A・単A
	*** B単－ 76号 ***					
BA0303	型枠					
	鉄筋構造物		m ²	10,440		歩A・単A
	*** B単－ 77号 ***					
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20)BB		m3	39,800		歩A・単A
	*** B単－ 78号 ***					
000078	生コンクリート小型車割増額					
			m3	2,000		歩A・単A
	*** B単－ 79号 ***					
B03205	鉄筋					
	SD295 D13		ton	359,685		歩A・単A
	*** B単－ 80号 ***					
B18203	敷鉄板					
	t=22mm		m ²	1,544		歩A・単A
	*** B単－ 81号 ***					
B18241	安定シート					
	強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²	361		歩A・単A
	*** B単－ 82号 ***					
000082	土木安定シート運搬・処分					
	廃プラスチック		m3	16,291		歩A・単A
	*** B単－ 83号 ***					
B18203	敷鉄板					
	t=22mm		m ²	1,562		歩A・単A
	*** B単－ 84号 ***					
000084	大型土のう撤去再設置					
			袋	3,150		歩A・単A
	*** B単－ 85号 ***					
000085	土砂等運搬					
	現地放土		m3	737		歩A・単A
	*** B単－ 86号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	仮締切堰（1）設置時		箇所	95.662		歩A・単A

[illegible]

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 1号 ***						
000001	水路内土砂掘削					歩A
	礫質土		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -	1,000	m3	1,337	1,337	S単 59号
	合 計				1,337	
	単 価				1,337	
*** B単一 2号 ***						
000002	床掘					歩A
	粘性土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	256.2	256	S単 61号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,100	m3	484.9	533	S単 62号
	合 計				789	
	単 価				789	
*** B単一 3号 ***						
000003	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1,000	m ²	305	305	S単 2号
	合 計				305	
	単 価				305	
*** B単一 4号 ***						
000004	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1,000	m ²	508	508	S単 66号
	合 計				508	
	単 価				508	
*** B単一 5号 ***						
000005	埋戻					歩A
	構造物周辺、B<1.0m		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,100	m3	484.9	533	S単 62号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 60号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	1,000	m3	3,176	3,176	S単 1号
	合 計				4,265	
	単 価				4,265	
*** B単一 6号 ***						
000006	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	467.8	468	S単 67号
	合 計				468	
	単 価				468	
*** B単一 7号 ***						
000007	残土処理工					歩A
	現場放土、現場内小運搬		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,100	m3	252.4	278	S単 60号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模、バックホウ バケット容量0.28m ³ 、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、1.0km以下	1.100	m ³	1,035	1,139	S単 63号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	252.4	278	S単 60号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、あり	1.000	m ³	133.4	133	S単 68号
	合 計				1,828	
	単 価				1,828	
	*** B単— 8号 ***					
B14601	高压洗浄工 30Mpa、タイプB H=0.45m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工、30Mpa	1.000	m ²	1,570	1,570	S単 38号
	合 計				1,570	
	単 価				1,570	
	*** B単— 9号 ***					
B14601	高压洗浄工 30Mpa、暗渠 B334		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工、30Mpa	1.000	m ²	1,570	1,570	S単 38号
	合 計				1,570	
	単 価				1,570	
	*** B単— 10号 ***					
B14601	高压洗浄工 30Mpa、断面修復工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工、30Mpa	1.000	m ²	1,570	1,570	S単 38号
	合 計				1,570	
	単 価				1,570	
	*** B単— 11号 ***					
000011	工事用水 高压洗浄工・開水路補修工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	上水道基本料金 10m ³ まで、那珂市、	10.000	m ³	160	1,600	S単 9号
S02116	上水道使用料 超過料金、11m ³ ～、那珂市、	124.000	m ³	200	24,800	S単 10号
	合 計				26,400	
	単 価				26,400	
	*** B単— 12号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、あり	1.000	ton	359,685	359,685	S単 32号
	合 計				359,685	
	単 価				359,685	
	*** B単— 13号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D16、SD295、あり	1.000	ton	307,141	307,141	S単 33号
	合 計				307,141	
	単 価				307,141	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）

工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 14号 ***					
000014	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） φ16、L=100mm		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	1.000	孔	673.9	674	S単 25号
	合 計				674	
	単 価				674	
	*** B単— 15号 ***					
000015	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） φ16、L=130mm		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満	1.000	孔	673.9	674	S単 25号
	合 計				674	
	単 価				674	
	*** B単— 16号 ***					
000016	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） φ20、L=160mm		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート削孔 30mm以上200mm未満	1.000	孔	709.9	710	S単 26号
	合 計				710	
	単 価				710	
	*** B単— 17号 ***					
000017	接着系アンカー D13用、L=100mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	接着系アンカー D13mm,,	1.000	本	236	236	S単 11号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単— 18号 ***					
000018	接着系アンカー D13用、L=130mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	接着系アンカー D13mm,,	1.000	本	236	236	S単 11号
	合 計				236	
	単 価				236	
	*** B単— 19号 ***					
000019	接着系アンカー D16用、L=160mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	接着系アンカー D16mm,,	1.000	本	401	401	S単 12号
	合 計				401	
	単 価				401	
	*** B単— 20号 ***					
000020	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 76号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 21号 ***					
000021	型枠					歩A
	断面・鉄筋構造物		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 76号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単－ 22号 ***					
000022	コンクリート打設					歩A
	21N-12-25(20)BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,930	30,930	S単 72号
	合 計				30,930	
	単 価				30,930	
	*** B単－ 23号 ***					
000023	生コンクリート小型車割増額					歩A
			m3		1,000	当たり算出
S02116	小型指定割増料金					
	運搬車両4t車以下限定,,	1.000	m3	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単－ 24号 ***					
000024	水膨張ゴム					歩A
	低膨張タイプ (15mm×10mm)		m		1,000	当たり算出
S02116	水膨張ゴム (材工共)					
	低膨張タイプ (15mm×10mm) ,,	1.000	m	900	900	S単 14号
	合 計				900	
	単 価				900	
	*** B単－ 25号 ***					
000025	伸縮目地					歩A
	ゴム発泡体目地 (t=10mm)		m ²		1,000	当たり算出
SA0331	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,287	4,287	S単 78号
	合 計				4,287	
	単 価				4,287	
	*** B単－ 26号 ***					
000026	収縮目地					歩A
	油性ペイント塗布		m ²		1,000	当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理	1.000	m ²	2,329	2,329	S単 34号
	合 計				2,329	
	単 価				2,329	
	*** B単－ 27号 ***					
000027	基礎碎石					歩A
	RC-40、t=150mm		m ²		1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,474	1,474	S単 71号
	合 計				1,474	
	単 価				1,474	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 28号 ***					
000028	型枠 小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,429	9,429	S単 77号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単－ 29号 ***					
000029	型枠 断面・小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,429	9,429	S単 77号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単－ 30号 ***					
000030	溶接金網 6-150×150、4.44kg/m ²		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 6.0mm 150×150,,	1.000	m ²	480	480	S単 15号
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B単－ 31号 ***					
000031	コンクリート打設 18N-8-25(20)BB、無筋構造物		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート”車”打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高強度) W/C65%	1.000	m ³	30,600	30,600	S単 73号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単－ 32号 ***					
000032	生コンクリート小型車割増額		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	小型指定割増料金 運搬車両4t車以下限定,,	1.000	m ³	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単－ 33号 ***					
000033	伸縮目地 ゴム発泡体目地 (t=10mm)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,287	4,287	S単 78号
	合 計				4,287	
	単 価				4,287	
	*** B単－ 34号 ***					
000034	収縮目地 油性ペイント塗布		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²	2,329	2,329	S単 34号
	合 計				2,329	
	単 価				2,329	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 35号 ***					
000035	溶接金網 6-150×150、4.44kg/㎡		㎡		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 6.0mm 150×150,,	1.000	㎡	480	480	S単 15号
	合 計				480	
	単 価				480	
	*** B単一 36号 ***					
000036	型枠 小型構造物		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	9,429	9,429	S単 77号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単一 37号 ***					
000037	型枠 断面・小型構造物		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	9,429	9,429	S単 77号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単一 38号 ***					
000038	コンクリート打設 18N-8-25(20)BB、無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート”車”打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高強度) W/C65%	1.000	m3	30,600	30,600	S単 73号
	合 計				30,600	
	単 価				30,600	
	*** B単一 39号 ***					
000039	生コンクリート小型車割増額		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	小型指定割増料金 運搬車両4t車以下限定,,	1.000	m3	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単一 40号 ***					
000040	水膨張ゴム 低膨張タイプ (15mm×10mm)		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水膨張ゴム (材工共) 低膨張タイプ (15mm×10mm) ,,	1.000	m	900	900	S単 14号
	合 計				900	
	単 価				900	
	*** B単一 41号 ***					
000041	伸縮目地 ゴム発泡体目地 (t=10mm)		㎡		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	4,287	4,287	S単 78号
	合 計				4,287	
	単 価				4,287	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 42号 ***					
000042	収縮目地		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	油性ペイント塗布 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1,000	m ²	2,329	2,329	S単 34号
	合 計				2,329	
	単 価				2,329	
	*** B単一 43号 ***					
000043	ウィーブホール設置 タイプB H=0.45m Φ50、L=280mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート穿孔[電動コブローリングマシン] Φ64以上77未満、削孔深200以上400未満	1,000	孔	6,627	6,627	S単 27号
S02116	ウィーブホール Φ50、L=280mm、	1,000	個	3,700	3,700	S単 16号
	合 計				10,327	
	単 価				10,327	
	*** B単一 44号 ***					
000044	ウィーブホール設置 タイプB H=0.45m Φ50、L=180mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02300	コンクリート穿孔[電動コブローリングマシン] Φ64以上77未満、削孔深200以上400未満	1,000	孔	6,627	6,627	S単 27号
S02116	ウィーブホール Φ50、L=180mm、	1,000	個	2,820	2,820	S単 17号
	合 計				9,447	
	単 価				9,447	
	*** B単一 45号 ***					
000045	産業廃棄物運搬処分費 無筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	2,820	2,820	S単 21号
SA0221	SP 殺運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m ³	1,685	1,685	S単 69号
	合 計				4,505	
	単 価				4,505	
	*** B単一 46号 ***					
000046	断面補修工 t≤100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布,1.00kg	1,000	m ²	6,727	6,727	S単 39号
S14603	断面修復工 断面修復工,555.00kg	1,000	m ²	50,304	50,304	S単 40号
	合 計				57,031	
	単 価				57,031	
	*** B単一 47号 ***					
000047	コンクリートはつり工 t≤3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm	1,000	m ²	3,447	3,447	S単 30号
	合 計				3,447	
	単 価				3,447	
	*** B単一 48号 ***					
000048	コンクリートはつり工 3<t≤6cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	1,000	m ²	7,643	7,643	S単 31号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,643	
	単 価				7,643	
	*** B単— 49号 ***					
000049	コンクリートはつり工 6<t≤18cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
T00106	コンクリートはつり工 6<t≤18cm	1,000	m ²	29,394	29,394	T単 7号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	
	*** B単— 50号 ***					
000050	コンクリートカッター工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00100	コンクリートカッター工	1,000	m	3,440	3,440	T単 1号
	合 計				3,440	
	単 価				3,440	
	*** B単— 51号 ***					
000051	防錆処理工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00101	防錆処理工	1,000	m	4,728	4,728	T単 2号
	合 計				4,728	
	単 価				4,728	
	*** B単— 52号 ***					
000052	産業廃棄物運搬処分費 無筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m ³	2,820	2,820	S単 21号
SA0221	SP 搬運機 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m ³	1,685	1,685	S単 69号
	合 計				4,505	
	単 価				4,505	
	*** B単— 53号 ***					
000053	目地補修工 W=100mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00102	既設目地撤去工	1,000	m	3,353	3,353	T単 3号
T00103	溝切り工 W=100mm	1,000	m	7,078	7,078	T単 4号
T00105	目地取り付け工	1,000	m	1,154	1,154	T単 6号
S02116	クサビ挿入型目地材 W=100mm,,	1,000	m	9,010	9,010	S単 18号
	合 計				20,595	
	単 価				20,595	
	*** B単— 54号 ***					
000054	目地補修工 W=140mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00102	既設目地撤去工	1,000	m	3,353	3,353	T単 3号
T00104	溝切り工 W=140mm	1,000	m	8,493	8,493	T単 5号
T00105	目地取り付け工	1,000	m	1,154	1,154	T単 6号
S02116	クサビ挿入型目地材 W=140mm,,	1,000	m	9,710	9,710	S単 19号

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				22,710	
	単 価				22,710	
	*** B単— 55号 ***					
000055	ひび割れ補修工 無機系ポリマーセメントモルタル		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業	1,000	m	1,651	1,651	S単 36号
S14211	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し	1,000	m	7,946	7,946	S単 37号
	合 計				9,597	
	単 価				9,597	
	*** B単— 56号 ***					
000056	耕地復旧 耕起（施工ヤード(1)）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1,000	m ²	23	23	S単 41号
	合 計				23	
	単 価				23	
	*** B単— 57号 ***					
BA0303	型枠 無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,440	10,440	S単 76号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単— 58号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20)BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾑ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	39,480	39,480	S単 74号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単— 59号 ***					
000059	生コンクリート小型車割増額		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	小型指定割増料金 運搬車両4t車以下限定,,	1,000	m ³	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単— 60号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	8,774	8,774	S単 28号
	合 計				8,774	
	単 価				8,774	
	*** B単— 61号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 22号
SA0221	SP 設運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,685	1,685	S単 69号
	合 計				4,505	
	単 価				4,505	
	*** B単一 62号 ***					
000062	大型土のう工					歩A
	製作		袋		1.000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	製作,ハック杓,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり	1.000	袋	3,075	3,075	S単 42号
	合 計				3,075	
	単 価				3,075	
	*** B単一 63号 ***					
000063	大型土のう運搬					歩A
	施工ヤード(2)から現地		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.4	252	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハック杓 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	484.9	485	S単 62号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252.4	252	S単 60号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単一 64号 ***					
000064	大型土のう設置					歩A
			袋		1.000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置（再設置含む）,ハック杓,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,850	1,850	S単 43号
	合 計				1,850	
	単 価				1,850	
	*** B単一 65号 ***					
BA0303	型枠					歩A
	無筋構造物		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 76号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 66号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	18-8-25(20)BB		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,480	39,480	S単 74号
	合 計				39,480	
	単 価				39,480	
	*** B単一 67号 ***					
000067	生コンクリート小型車割増額		m3		1.000	m3 当たり算出
S02116	小型指定割増料金					
	運搬車両4t車以下限定,,	1.000	m3	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 68号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	無筋コンクリート					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,774	8,774	S単 28号
	合 計				8,774	
	単 価				8,774	
	*** B単一 69号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 22号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,685	1,685	S単 69号
	合 計				4,505	
	単 価				4,505	
	*** B単一 70号 ***					
000070	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	製作					
SI8002	大型土のう工					
	製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,あり	1,000	袋	3,075	3,075	S単 42号
	合 計				3,075	
	単 価				3,075	
	*** B単一 71号 ***					
000071	大型土のう運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	施工ヤード(2)から現地					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	420.3	420	S単 64号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 60号
	合 計				924	
	単 価				924	
	*** B単一 72号 ***					
000072	大型土のう設置撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	設置(再設置含む),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,850	1,850	S単 43号
SI8002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,019	1,019	S単 44号
	合 計				2,869	
	単 価				2,869	
	*** B単一 73号 ***					
000073	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	現地放土					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	252.4	252	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	420.3	420	S単 64号
	合 計				672	
	単 価				672	
	*** B単一 74号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02162	コンクリート構造物取壊し					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,980	17,980	S単 29号
	合 計				17,980	
	単 価				17,980	
	*** B単一 75号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,800	3,800	S単 23号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,092	2,092	S単 70号
	合 計				5,892	
	単 価				5,892	
	*** B単一 76号 ***					
BA0303	型枠					歩A
	鉄筋構造物		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,440	10,440	S単 76号
	合 計				10,440	
	単 価				10,440	
	*** B単一 77号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	21-12-25(20)BB		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高力B) W/C60%	1.000	m3	39,800	39,800	S単 75号
	合 計				39,800	
	単 価				39,800	
	*** B単一 78号 ***					
000078	生コンクリート小型車割増額		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	小型指定割増料金					
	運搬車両4t車以下限定,,	1.000	m3	2,000	2,000	S単 13号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単一 79号 ***					
B03205	鉄筋					歩A
	SD295 D13		ton		1,000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	359,685	359,685	S単 32号
	合 計				359,685	
	単 価				359,685	
	*** B単一 80号 ***					
BI8203	敷鉄板					歩A
	t=22mm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,119,1,あり	1.000	m ²	1,544	1,544	S単 55号
	合 計				1,544	
	単 価				1,544	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 81号 ***					
BI8241	安定シート 強度1,220N/5cm以上かつ厚さ0.37mm以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	361	361	S単 57号
	合 計				361	
	単 価				361	
	*** B単一 82号 ***					
000082	土木安定シート運搬・処分 廃プラスチック		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	252.4	252	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m ³	3,039	3,039	S単 65号
S02123	廃プラスチック処分費	1,000	m ³	13,000	13,000	S単 24号
	合 計				16,291	
	単 価				16,291	
	*** B単一 83号 ***					
BI8203	敷鉄板 t=22mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,121,1,あり	1,000	m ²	1,562	1,562	S単 56号
	合 計				1,562	
	単 価				1,562	
	*** B単一 84号 ***					
000084	大型土のう撤去再設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ﾊﾞｯｸﾙ,,0m ³ ,,,あり	1,000	袋	2,131	2,131	S単 45号
SI8002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m ³ ,,,あり	1,000	袋	1,019	1,019	S単 44号
	合 計				3,150	
	単 価				3,150	
	*** B単一 85号 ***					
000085	土砂等運搬 現地放土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	252.4	252	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1,000	m ³	484.9	485	S単 62号
	合 計				737	
	単 価				737	
	*** B単一 86号 ***					
BI8322	排水ポンプ(仮設) 仮締切堰(1)設置時		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 4,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし	1,000	箇所	44,723	44,723	S単 48号
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり	1,000	箇所	50,939	50,939	S単 53号
	合 計				95,662	
	単 価				95,662	
	*** B単一 87号 ***					
BI8322	排水ポンプ(仮設) 仮締切堰(1)撤去時		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	11,142	11,142	S単 49号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,あり	1.000	箇所	50,939	50,939	S単 53号
	合 計				62,081	
	単 価				62,081	
	*** B単－ 88号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 仮締切堰（2）設置時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	30,846	30,846	S単 50号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 54号
	合 計				49,174	
	単 価				49,174	
	*** B単－ 89号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 仮締切堰（2）撤去時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 1,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	7,711	7,711	S単 51号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 54号
	合 計				26,039	
	単 価				26,039	
	*** B単－ 90号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 高圧洗浄施工時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	55,806	55,806	S単 52号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	18,328	18,328	S単 54号
	合 計				74,134	
	単 価				74,134	
	*** B単－ 91号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 大型土のう仮締切堤設置時		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 10,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし	1.000	箇所	298,386	298,386	S単 46号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	95,671	95,671	S単 47号
	合 計				394,057	
	単 価				394,057	
	*** B単－ 92号 ***					
000092	砂利舗装 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,5cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	827	827	S単 35号
	合 計				827	
	単 価				827	
	*** B単－ 93号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	1.000	ton	12,180	12,180	S単 58号

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)		m3	3,176		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²	305		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	32,200		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	27,200		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	25,400		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02116	上水道基本料金					
	上水道基本料金					
	10m3まで、那珂市,,		m3	160		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02116	上水道使用料					
	上水道使用料					
	超過料金、11m3～、那珂市,,		m3	200		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	接着系アンカー					
	接着系アンカー					
	D13mm,,		本	236		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S02116	接着系アンカー					
	接着系アンカー					
	D16mm,,		本	401		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	小型指定割増料金					
	小型指定割増料金					
	運搬車両4t車以下限定,,		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	水膨張ゴム（材工共）					
	水膨張ゴム（材工共）					
	低膨張タイプ（15mm×10mm）,,		m	900		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	溶接金網					
	溶接金網					
	6.0mm 150×150,,		m ²	480		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	ウィーブホール					
	ウィーブホール					
	φ50, L=280mm,,		個	3,700		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	ウィーブホール					
	ウィーブホール					
	φ50, L=180mm,,		個	2,820		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	クサビ挿入型目地材					
	クサビ挿入型目地材					
	W=100mm,,		m	9,010		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	クサビ挿入型目地材					
	クサビ挿入型目地材					
	W=140mm,,		m	9,710		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	圧縮強度試験					
	圧縮強度試験					
	3個/回,,		回	12,500		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02123	建設廃材					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m ³	2,820		歩A・単A
	*** S単一 23号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		m ³	3,800		歩A・単A
	*** S単一 24号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費					
	廃プラスチック処分費					
			m ³	13,000		歩A・単A
	*** S単一 25号 ***					
S02300	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)					
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)					
	30mm以上200mm未満		fl	673.9		歩A・単A
	*** S単一 26号 ***					
S02300	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔					
	30mm以上200mm未満		fl	709.9		歩A・単A
	*** S単一 27号 ***					
S02300	コンクリート穿孔 [電動コアローリングマシン]					
	コンクリート穿孔 [電動コアローリングマシン]					
	φ64以上77未満、削孔深200以上400未満		fl	6,627		歩A・単A
	*** S単一 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,774		歩A・単A
	*** S単一 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	17,980		歩A・単A
	*** S単一 30号 ***					
S03020	コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力)					
	壁, t ≤ 3cm		m ²	3,447		歩A・単A
	*** S単一 31号 ***					
S03020	コンクリートはつり (人力)					
	コンクリートはつり (人力)					
	壁, 3 < t ≤ 6cm		m ²	7,643		歩A・単A
	*** S単一 32号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり		ton	359,685		歩A・単A
	*** S単一 33号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立)					
	加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり		ton	307,141		歩A・単A
	*** S単一 34号 ***					
S03053	収縮継目 (ペイント塗装)					
	収縮継目 (ペイント塗装)					
	収縮継目処理		m ²	2,329		歩A・単A
	*** S単一 35号 ***					
S08042	砂利舗装工 (機械)					
	砂利舗装工 (機械)					
	再生クラッシャー, RC-40, 5cm, 2.0m以上 2.5m未満, 不陸整正+敷均し, 不要, なし, なし		m ²	827		歩A・単A
	*** S単一 36号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工 (研磨工)					
	ひび割れ表面処理工 (研磨工)					
	研磨作業		m	1,651		歩A・単A
	*** S単一 37号 ***					
S14211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工, 0.05kg, 1.58kg, 養生有り, 表面仕上げ無し		m	7,946		歩A・単A
	*** S単一 38号 ***					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工, 30Mpa		m ²	1,570		歩A・単A
	*** S単一 39号 ***					
S14602	プライマー塗布 (断面修復工)					
	プライマー塗布 (断面修復工)					
	プライマー塗布, 1.00kg		m ²	6,727		歩A・単A
	*** S単一 40号 ***					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工, 555.00kg		m ²	50,304		歩A・単A
	*** S単一 41号 ***					
S15004	耕地復旧 (耕起)					
	耕地復旧 (耕起)					
	無		m ²	23		歩A・単A
	*** S単一 42号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作, n ² /秒, 現地土, 0m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり		袋	3,075		歩A・単A
	*** S単一 43号 ***					
S18002	大型土のう工					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 設置 (再設置含む),ハ [°] ツ [°] 杓,0m3,,,あり *** S単— 44号 ***		袋	1,850		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハ [°] ツ [°] 杓,0m3,,,あり *** S単— 45号 ***		袋	1,019		歩A・単A
SI8002	大型土のう工 大型土のう工 移設 (撤去・再設置),ハ [°] ツ [°] 杓,0m3,,,あり *** S単— 46号 ***		袋	2,131		歩A・単A
SI8003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 10,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし *** S単— 47号 ***		箇所	298,386		歩A・単A
SI8004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり *** S単— 48号 ***		箇所	95,671		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 4,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし *** S単— 49号 ***		箇所	44,723		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 1,常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし *** S単— 50号 ***		箇所	11,142		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 4,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単— 51号 ***		箇所	30,846		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 1,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単— 52号 ***		箇所	7,711		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 11,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単— 53号 ***		箇所	55,806		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり *** S単— 54号 ***		箇所	50,939		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし *** S単— 55号 ***		箇所	18,328		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,119,1,あり *** S単— 56号 ***		m ²	1,544		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,121,1,あり *** S単— 57号 ***		m ²	1,562		歩A・単A
SI8062	土工用マツト (シート類)敷設・撤去 土工用マツト (シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単— 58号 ***		m ²	361		歩A・単A
SI9003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単— 59号 ***		ton	12,180		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外 (小規模),-, -, 標準, -, -, -, - *** S単— 60号 ***		m3	1,337		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単— 61号 ***		m3	252.4		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単— 62号 ***		m3	256.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ [°] ツ [°] 杓 ハ [°] ツ [°] 杓容量0.8m3,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単— 63号 ***		m3	484.9		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハ [°] ツ [°] 杓 ハ [°] ツ [°] 杓容量0.28m3,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単— 64号 ***		m3	1,035		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ハックハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単一 65号 ***		m3	420.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックハット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 *** S単一 66号 ***		m3	3,039		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単一 67号 ***		m ²	508		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単一 68号 ***		m ²	467.8		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単一 69号 ***		m3	133.4		歩A・単A
SA0221	SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単一 70号 ***		m3	1,685		歩A・単A
SA0221	SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単一 71号 ***		m3	2,092		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単一 72号 ***		m ³	1,474		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単一 73号 ***		m3	30,930		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単一 74号 ***		m3	30,600		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックハット(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単一 75号 ***		m3	39,480		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハックハット(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単一 76号 ***		m3	39,800		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単一 77号 ***		m ²	10,440		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単一 78号 ***		m ²	9,429		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** T単一 1号 ***		m ²	4,287		歩A・単A
T00100	コンクリートカッター工 *** T単一 2号 ***		m	3,440		歩A・単A
T00101	防錆処理工 *** T単一 3号 ***		m	4,728		歩A・単A
T00102	既設目地撤去工 *** T単一 4号 ***		m	3,353		歩A・単A
T00103	溝切り工 W=100mm *** T単一 5号 ***		m	7,078		歩A・単A
T00104	溝切り工					

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンパ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	27,200	9,248	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	25,400	21,590	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		9,248	925	
	合 計				31,763	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,176	
	*** S単－ 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	25,400	3,048	
	合 計				3,048	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		305	
	*** S単－ 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 人
	単 価				32,200	
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 人
	単 価				27,200	
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 人
	単 価				32,200	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
	合 計				27,200	算出数量 1.000 人
	単 価				27,200	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 人
	単 価				25,400	
	*** S単一 9号 ***					
S02116	上水道基本料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道基本料金 10m3まで、那珂市,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96012	上水道基本料金 10m3まで、那珂市	1.000	m3	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160	
	*** S単一 10号 ***					
S02116	上水道使用料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	上水道使用料 超過料金、11m3～、那珂市,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	上水道使用料 超過料金、11m3～、那珂市	1.000	m3	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	接着系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー D13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	接着系アンカー D13mm	1.000	本	236	236	
	合 計				236	算出数量 1.000 各単位
	単 価				236	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	接着系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー D16mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	接着系アンカー D16mm	1.000	本	401	401	
	合 計				401	算出数量 1.000 各単位
	単 価				401	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	小型指定割増料金		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型指定割増料金 運搬車両4t車以下限定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	小型指定割増料金 運搬車両4t車以下限定	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	水膨張ゴム（材工共）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水膨張ゴム（材工共） 低膨張タイプ（15mm×10mm）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	水膨張ゴム（材工共） 低膨張タイプ（15mm×10mm）	1.000	m	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単一 15号 ***					

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 6.0mm 150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	溶接金網 6.0mm 150×150	1.000	m ²	480	480	
	合 計				480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				480	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール φ50, L=280mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	ウィーブホール φ50, L=280mm	1.000	個	3,700	3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール φ50, L=180mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	ウィーブホール φ50, L=180mm	1.000	個	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	クサビ挿入型目地材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クサビ挿入型目地材 W=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	クサビ挿入型目地材 W=100mm	1.000	m	9,010	9,010	
	合 計				9,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,010	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	クサビ挿入型目地材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クサビ挿入型目地材 W=140mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	クサビ挿入型目地材 W=140mm	1.000	m	9,710	9,710	
	合 計				9,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,710	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 20号 ***					
S02116	圧縮強度試験		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	圧縮強度試験 3個/回,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96011	圧縮強度試験 3個/回	1,000	回	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単一 21号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 22号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 23号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単一 24号 ***					
S02123	廃プラスチック処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	廃プラスチック処分費	1,000	m3	13,000	13,000	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単— 25号 ***					
S02300	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30mm以上200mm未満		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		孔		673.9	
	*** S単— 26号 ***					
S02300	コンクリート削孔 コンクリート削孔 30mm以上200mm未満		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		孔		709.9	
	*** S単— 27号 ***					
S02300	コンクリート穿孔[電動コボローリングマシン] コンクリート穿孔[電動コボローリングマシン] φ64以上77未満、削孔深200以上400未満		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		孔		6,627	
	*** S単— 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000 m3	8,774	8,774	
	合 計				8,774	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,774	
	*** S単— 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000 m3	17,980	17,980	
	合 計				17,980	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,980	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 30号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,t≤3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t≤3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	25,400	20,320	
R02007	はつり工					
		1.300	人	31,000	40,300	
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160		60,620	9,699	
	合 計				70,319	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,447	
	*** S単一 31号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	25,400	20,320	
R02007	はつり工					
		1.300	人	31,000	40,300	
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160		60,620	9,699	
	合 計				70,319	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,643	
	*** S単一 32号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	114,000	117,420	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	32,200	6,440	
R01010	鉄筋工					
		2.300	人	30,800	70,840	
R01003	普通作業員					
		0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費					
		0.120		82,360	9,883	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.040	日	53,200	2,128	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	32,200	16,100	
R01010	鉄筋工					
		3.500	人	30,800	107,800	
R01003	普通作業員					
		0.300	人	25,400	7,620	
Y00004	諸雑費					
		0.080		131,520	10,522	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.110	日	53,200	5,852	
	合 計				359,685	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		359,685	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 33号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	
R01010	鉄筋工	1.700	人	30,800	52,360	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.120		60,660	7,279	
F01086	ラフレソルレー[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	53,200	2,128	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,200	12,880	
R01010	鉄筋工	2.900	人	30,800	89,320	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.080		107,280	8,582	
F01086	ラフレソルレー[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	53,200	5,852	
	合 計				307,141	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		307,141	
	*** S単ー 34号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	32,200	2,254	
R01003	普通作業員	0.810	人	25,400	20,574	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		22,828	457	
	合 計				23,285	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,329	
	*** S単ー 35号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,5cm,2.0m以上 2.5m未満,不陸整正+敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	5cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	不陸整正+敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm	5.800	m ³	1,900	11,020	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	32,200	7,084	
R01003	普通作業員	0.990	人	25,400	25,146	
M02349	小型ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.13m ³	0.900	日	10,500	9,450	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バドール給油	18.000	L	149	2,682	
R01021	運転手（特殊）					
		0.900	人	30,300	27,270	
	合 計				82,652	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		827	
	*** S単一 36号 ***					
S14011	ひび割れ表面処理工(研磨工)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ表面処理工(研磨工) 研磨作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	研磨作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.650	人	25,400	16,510	
	合 計				16,510	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,651	
	*** S単一 37号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工,0.05kg,1.58kg,養生有り,表面仕上げ無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	充填工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)プライマー設計量(kg/10m)	0.05kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)充填材設計量(kg/10m)	1.58kg				
	4)プライマー単価(円/kg)	324				
	5)充填材単価(円/kg)	1,800				
	6)養生実施区分	養生有り				
	7)表面仕上げ実施区分	表面仕上げ無し				
R01001	土木一般世話役					
		0.550	人	32,200	17,710	
R01002	特殊作業員					
		0.880	人	27,200	23,936	
R01003	普通作業員					
		1.080	人	25,400	27,432	
P25205	プライマー					
	ひび割れ充填工用	0.100	kg	324	32	
P25204	充填材					
		1.900	kg	1,800	3,420	
Y00004	諸雑費					
		0.020		69,078	1,382	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	32,200	1,610	
R01002	特殊作業員					
		0.070	人	27,200	1,904	
R01003	普通作業員					
		0.080	人	25,400	2,032	
	合 計				79,458	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,946	
	*** S単一 38号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	高圧洗浄工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)吐出圧力	30Mpa		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	32,200	22,862	
R01002	特殊作業員					
		1.420	人	27,200	38,624	
R01003	普通作業員					
		2.130	人	25,400	54,102	
M28413	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa					
		0.870	供用日	7,380	6,421	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	25.000	L	153	3,825	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	27%	0.270		115,588	31,209	
	合 計				157,043	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,570	
	*** S単一 39号 ***					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	プライマー塗布,1.00kg			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	プライマー塗布		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)プライマー単価(円/kg)	1,980円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量（kg/10m ² ）	1.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	32,200	35,742	
R01003	普通作業員	1.110	人	25,400	28,194	
P25211	プライマー	1.040	kg	1,980	2,059	
	水路断面修復・表面被覆用					
Y00004	諸雑費					
	2%	0.020		63,936	1,279	
	合 計				67,274	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		6,727	
	*** S単一 40号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	断面修復工,555.00kg			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	断面修復工		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)修復材単価(円/kg)	279円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)修復材設計量(kg/10m ²)	555.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	32,200	107,226	
R02005	左官	6.670	人	32,600	217,442	
P32205	水路補修材	616.050	kg	279	171,878	
	ポリマーセメントモルタル					
Y00004	諸雑費					
	2%	0.020		324,668	6,493	
	合 計				503,039	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		50,304	
	*** S単一 41号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M35062	農用トラクタ[乗用・ディーゼル型・〜排対2次]	0.290	時間	2,280	661	
	四輪駆動 22kw級(30PS)					
P34029	軽油	0.800	L	149	119	
	ポリロー給油					
R01022	運転手（一般）	0.050	人	24,800	1,240	
Y00004	諸雑費	0.140		2,020	283	
	14%					
	合 計				2,303	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		23	
	*** S単一 42号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	製作,ポリ袋,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業（二期）						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.020		84,800	1,696	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	69.000	枚	1,100	75,900	
F08064	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,220	9,819	
P34029	軽油 バックホ給油	65.000	L	149	9,685	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				212,200	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		3,075	
	*** S単一 43号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,バックホ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置（再設置含む）		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.002		84,800	170	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,100	12,423	
P34029	軽油 バックホ給油	99.000	L	149	14,751	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				142,444	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,850	
	*** S単一 44号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
Y00004	諸雑費	0.004		59,400	238	
F08063	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,100	12,221	
P34029	軽油 バックホ給油	101.000	L	149	15,049	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				117,208	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,019	
	*** S単一 45号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,,,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	移設（撤去・再設置）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	32,200	32,200	
R01002	特殊作業員	1.000	人	27,200	27,200	
R01003	普通作業員	1.000	人	25,400	25,400	
Y00004	諸雑費	0.002		84,800	170	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.520	日	10,100	15,352	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	110.000	L	149	16,390	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				147,012	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		2,131	
	*** S単一 46号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 10,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	11.000	日	705	7,755	
F02057	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 45kVA	11.000	日	2,870	31,570	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,370.000	L	149	204,130	
R01002	特殊作業員	1.700	人	27,200	46,240	
Y00004	諸雑費	0.030		289,695	8,691	
	合 計				298,386	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		298,386	
	*** S単一 47号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分	1～5台		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,100	7,474	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	32,200	16,100	
R01002	特殊作業員	0.100	人	27,200	2,720	
R01003	普通作業員	2.000	人	25,400	50,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	149	3,427	

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	30,300	15,150	
	合 計				95,671	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,671	
	*** S単— 48号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 4.常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	4		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	4.320	日	1,800	7,776	
P34029	軽油 ハートル給油	165.000	L	149	24,585	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	32,200	5,152	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.050		42,593	2,130	
	合 計				44,723	算出数量 1.000 箇所
	単 価				44,723	
	*** S単— 49号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 1.常時排水,7以上～30未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	1.080	日	1,800	1,944	
P34029	軽油 ハートル給油	41.000	L	149	6,109	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,200	1,288	
R01003	普通作業員	0.050	人	25,400	1,270	
Y00004	諸雑費	0.050		10,611	531	
	合 計				11,142	算出数量 1.000 箇所
	単 価				11,142	
	*** S単— 50号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 4.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	4		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	4.320	日	465	2,009	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	112.000	L	153	17,136	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	32,200	5,152	
R01003	普通作業員	0.200	人	25,400	5,080	
Y00004	諸雑費	0.050		29,377	1,469	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)							
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)							
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	合 計				30,846	算出数量 1.000 箇所	
	単 価				30,846		
	*** S単一 51号 ***						
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	排水ポンプ運転 (小口径) 1.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)運転日数	1		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし		
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	4)動力源区分	発動発電機					
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり					
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.080	日	465	502		
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	28.000	L	153	4,284		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	32,200	1,288		
R01003	普通作業員	0.050	人	25,400	1,270		
Y00004	諸雑費	0.050		7,344	367		
	合 計				7,711	算出数量 1.000 箇所	
	単 価				7,711		
	*** S単一 52号 ***						
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	排水ポンプ運転 (小口径) 11.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)運転日数	11		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし		
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし		
	4)動力源区分	発動発電機					
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり					
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	17.050	日	465	7,928		
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	102.000	L	153	15,606		
R01001	土木一般世話役	0.440	人	32,200	14,168		
R01003	普通作業員	0.550	人	25,400	13,970		
Y00004	諸雑費	0.080		51,672	4,134		
	合 計				55,806	算出数量 1.000 箇所	
	単 価				55,806		
	*** S単一 53号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし		
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
				深夜時間:0.0	週休:補正なし		
R01001	土木一般世話役	0.320	人	32,200	10,304		
R01003	普通作業員	1.040	人	25,400	26,416		
F08063	ﾊﾞｯｸﺃ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼﾝｸﾞ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﺃ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	10,100	2,626		
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	30,300	7,272		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	149	4,321		
	合 計				50,939	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		50,939		

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 54号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	32,200	7,406	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	25,400	10,922	
	合 計				18,328	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,328	
	*** S単一 55号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,119,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 119 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,101	1,101,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,544,246	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,544	
	*** S単一 56号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,121,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 121 1 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,119	1,119,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	27,200	78,880	
R01003	普通作業員	2.900	人	25,400	73,660	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,100	33,431	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	149	51,405	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	30,300	87,870	
	合 計				1,562,246	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,562	
	*** S単一 57号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)		㎡	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.480	人	25,400	12,192	
	合 計				36,112	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		361	
	*** S単一 58号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),, 0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 50kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1,000	ton	10,680	10,680	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				12,180	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		12,180	
	*** S単一 59号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - - -				
	単 価		m3		1,337	
	*** S単一 60号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252.4	
	*** S単一 61号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		256.2	
	*** S単一 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		484.9	
	*** S単一 63号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,035	
	*** S単一 64号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		420.3	
	*** S単一 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ ｵｰﾄﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		3,039	
	*** S単一 66号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基面整正			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		508	
	*** S単一 67号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		467.8	
	*** S単一 68号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	残土受入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		133.4	
	*** S単一 69号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	8.0km以下				
	単 価		m3		1,685	
	*** S単一 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 般運搬 ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DD区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,092	
	*** S単— 71号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40～0mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ³		1,474	
	*** S単— 72号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C60%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸｰﾄの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C60%				
	単 価		m3		30,930	
	*** S単— 73号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸｰﾄの計上 4)設計目打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%				
	単 価		m3		30,600	
	*** S単— 74号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 那珂川沿岸農業水利事業 (二期)						
工事名 小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事 (その11-4)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,480	
	*** S単— 75号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		39,800	
	*** S単— 76号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,440	
	*** S単— 77号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,小型構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,429	
	*** S単— 78号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				

[illegible]

[illegible]

事業名	那珂川沿岸農業水利事業（二期）					
工事名	小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）					
工事別工事名:小場江堰幹線水路改修工事（その11-4）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00100	コンクリートカッター工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.600	人	32,200	51,520	S単 6号
S02115	特殊作業員	4.900	人	27,200	133,280	S単 7号
S02115	普通作業員	4.400	人	25,400	111,760	S単 8号
Y00004	雑品	0.160		296,560	47,450	
	合 計				344,010	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,440	
	*** T単－ 2号 ***					
T00101	防錆処理工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	32,200	3,220	S単 6号
S02115	特殊作業員	0.200	人	27,200	5,440	S単 7号
S02115	普通作業員	0.100	人	25,400	2,540	S単 8号
Y00004	雑品	0.100		11,200	1,120	
P96009	断面修復材 鉄筋防錆材、付着強さ7.8N/mm2以上	4.370	kg	8,000	34,960	
	合 計				47,280	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,728	
	*** T単－ 3号 ***					
T00102	既設目地撤去工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	32,200	64,400	S単 6号
S02115	特殊作業員	4.000	人	27,200	108,800	S単 7号
S02115	普通作業員	4.000	人	25,400	101,600	S単 8号
Y00004	雑品	0.220		274,800	60,456	
	合 計				335,256	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,353	
	*** T単－ 4号 ***					
T00103	溝切り工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	W=100mm					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	32,200	107,226	S単 6号
S02115	特殊作業員	10.000	人	27,200	272,000	S単 7号
S02115	普通作業員	6.670	人	25,400	169,418	S単 8号
Y00004	雑品	0.290		548,644	159,107	
	合 計				707,751	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,078	
	*** T単－ 5号 ***					
T00104	溝切り工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

[illegible]